

Zakázka: 178/25 - Výměna PVC krytiny - třída G101 + chodbička

Zákazník: Gymnázium Rokycany

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 4 dny vč. technologických pauz

Platební podmínky: faktura 10 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství	MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – nelepené	75,00	m ²	48,00 Kč	3 600,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	úkon	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
Zametení a vysátí podkladu	75,00	m ²	34,00 Kč	2 550,00 Kč
Broušení betonu sanační bruskou	8,00	hod	498,00 Kč	3 984,00 Kč
Brusný segment - diamant	20,00	g	65,00 Kč	1 300,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	75,00	m ²	58,00 Kč	4 350,00 Kč
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 5mm	75,00	m ²	340,00 Kč	25 500,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	75,00	m ²	60,00 Kč	4 500,00 Kč
Pokládka PVC vč.lepení	75,00	m ²	175,00 Kč	13 125,00 Kč
Svár PVC za studena	30,50	bm	87,00 Kč	2 653,50 Kč
PVC sokl vč.montáže	41,60	bm	105,00 Kč	4 368,00 Kč
Lišta přechodová elox vč.montáže	1,60	bm	375,00 Kč	600,00 Kč
Zátěžové PVC Solar TOP, b.87, š.2m 8,90+8,90+8,90+8,90+3,50+3,50bm	85,20	m ²	381,00 Kč	32 461,20 Kč
Manipulace s materiálem podlah	85,20	m ²	30,00 Kč	2 556,00 Kč
Smluvní sleva	1,00	zak.	-10 400,00 Kč	-10 400,00 Kč
Celkem bez DPH				93 397,70 Kč
DPH 21 %				19 613,52 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ				113 011,22 Kč

S pozdravem

V Rokycanech, 17.06.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXX