

Zakázka: 177/25 - Výměna PVC krytiny - třída G201
Zákazník : Gymnázium Rokycany
Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 4 dny vč. technologických pauz

Platební podmínky: faktura 10 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství	MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – nelepené	63,00	m ²	48,00 Kč	3 024,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	úkon	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč
Zametení a vysátí podkladu	63,00	m2	34,00 Kč	2 142,00 Kč
Broušení betonu sanační bruskou	7,00	hod	498,00 Kč	3 486,00 Kč
Brusný segment - diamant	20,00	g	65,00 Kč	1 300,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	63,00	m ²	58,00 Kč	3 654,00 Kč
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 5mm	63,00	m ²	340,00 Kč	21 420,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	63,00	m2	60,00 Kč	3 780,00 Kč
Pokládka PVC vč.lepení	63,00	m ²	175,00 Kč	11 025,00 Kč
Svár PVC za studena	26,50	bm	87,00 Kč	2 305,50 Kč
PVC sokl vč.montáže	31,50	bm	105,00 Kč	3 307,50 Kč
Lišta přechodová elox vč.montáže	0,80	bm	375,00 Kč	300,00 Kč
Zátěžové PVC Solar TOP, b.87, š.2m 6,80+6,70+6,70+6,70+6,70 bm	67,20	m2	381,00 Kč	25 603,20 Kč
Manipulace s materiálem podlah	64,20	m2	30,00 Kč	1 926,00 Kč
Smluvní sleva	1,00	zak.	-8 516,00 Kč	-8 516,00 Kč
Celkem bez DPH				76 647,20 Kč
DPH 21 %				16 095,91 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ				92 743,11 Kč

S pozdravem

V Rokycanech, 17.06.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX