

Příloha č. 3 Vzor Prováděcí smlouvy**SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany:

Technické služby města Mostu a.s.

se sídlem: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most

IČO: 64052265, DIČ: CZ64052265

bank. spojení:

zastoupená: Vladimírem Kubíkem, předsedou představenstva

Ing. Michalem Hartmanem, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Plhák

(dále jen „**TSM**“ nebo také „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 2025 0667

a

HERKUL a. s.

se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,

oddíl B, vložka 1820

Bank. spojení: ě

zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Bc. Jakub Karel, člen představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

Ing. Lukáš Ryšavý, Ondřej Vecko

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:

Ing. Martin Karda s autorizací v oboru dopravní stavby č. ČKAIT 45266

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 11. 10. 2023 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se ke komunikacím dle Rámcové smlouvy.
- 1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: **Oprava komunikací a chodníků – Etapa 2/2025**“ je provedení stavebních prací spočívajících v opravě krytů asfaltobetonových vozovek v ul. K Vodárně, v ul. Na Novém světě, parkoviště za Báňskými stavbami u ul. M. G. Dobnera (práce vč. dešťové kanalizace) a dále chodníků v ul. Kpt. Jaroše (křížení s ul. J. A. Komenského a u bloku 604), v ul. Komořanská (u MŠ). Oprava zahrnuje výměnu obrusné vrstvy krytů v rozsahu daném dokumentací. Při sanaci výtluků nebo poškození konstrukčních vrstev komunikace budou použity navržené konstrukční vrstvy, případně jejich části, dle vzorového řezu. Stávající obruby budou lokálně vyměněny dle výkazu výměr.

Vše v rozsahu přiložené dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506.

(dále jen „Dílo“).

- 2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci zpracované Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506, která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli v elektronickém vyhotovení, příp. přes společné datové prostředí, po podpisu této Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 553 399,21 Kč	21	6 719 613,04 Kč

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.

- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.
- 3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatel o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „**Harmonogram plnění**“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatel, nedohodne-li se s Objednatel písemně jinak.
- 4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď přijme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
- 4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatel do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.
- 4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.

- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 14 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:

- 4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy Objednatele;
- 4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 14 dnů od předání staveniště;
- 4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 150 dní od podpisu smlouvy;
termíny vyhotovení dílčích stavebních objektů od jejich zahájení stanovuje Objednatel následovně:

Vozovky

Část 01 – parkoviště za Báňskými stavbami	do 35 dní od ZPS (6-7/2025)
Část 02 – ul. K Vodárně	do 35 dní od ZPS (9-10/2025)
Část 03 – ul. Na Novém světě	do 35 dní od ZPS (8-9/2025)

Chodníky

Část 04 – ul. Kpt. Jaroše (křížení s ul. Komenského)

do 7 dní od ZPS (7/2025)

Část 05 – ul. Kpt. Jaroše (u bloku 604)

do 7 dní od ZPS (8/2025)

Část 06 – Komořanská (u MŠ)

do 14 dní od ZPS (7/2025)

*(číslování částí je v souladu s označením SO v rozpočtu; Zkratka ZPS = zahájení stavebních prací;
v závorce je uveden termín předpokládané realizace)*

- 4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.
- 4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
- 6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

7. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
- 8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.
- 8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.
- 8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.
- 8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zdržné se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.
- 8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
- 8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.

- 8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
- 8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 8.10.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.
- 8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;
- 8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- 8.11.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
- 8.11.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 8.11.7. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 8.11.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.);
- 8.11.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 8.11.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- 8.11.11. 1x originál Deníku;
- 8.11.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 8.11.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění

na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.

- 9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.
- 9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy tím, že:
 - 9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
 - 9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který bude přílohou zadávací dokumentace.
- 10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.
- 10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na

kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

- 10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatel, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice autorizovaného technika v oboru „dopravní stavby“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika na dopravních stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena

Objednatel, a to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.

- 10.11. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného dodatku.

11. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 11.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 11.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 13.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 13.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 13.5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 13.6. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronického podpisu obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Mostě dne dle elektronického podpisu
Vladimír Kubík
Digitálně podepsal
Vladimír Kubík
Datum: 2025.06.25
06:18:32 +02'00'

V Obrnicích dle elektronického podpisu
Ing. Šárka Bukovská
Digitálně podepsal
Ing. Šárka Bukovská
Datum: 2025.06.24
10:50:34 +02'00'

Technické služby města Mostu a.s.
Vladimír Kubík
předseda představenstva

HERKUL a. s.
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

Objednatel

Zhotovitel

V Mostě dne dle elektronického podpisu
Ing. Michal Hartman
Digitálně podepsal Ing.
Michal Hartman
Datum: 2025.06.25
13:39:21 +02'00'

V Obrnicích dle elektronického podpisu
Bc. Jakub Karel
Digitálně podepsal Bc.
Jakub Karel
Datum: 2025.06.20
20:31:20 +02'00'

Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Michal Hartman
místopředseda představenstva

HERKUL a. s.
Bc. Jakub Karel
člen představenstva

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy

Oceněný výkaz výměr

(samostatný dokument)

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy
Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Vladimír Kubík, předseda představenstva
Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva
Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
E-mail:
Telefon: 47 111

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Ing. Vladimír Plhák
Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
E-mail:
Telefon: (

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Lukáš Ryšavý
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail:
Telefon:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Ondřej Vecko
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail:
Telefon:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Ing. Martin Karda
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail:
Telefon:

Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy
Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1/

Název: JR STaKR s.r.o.
Sídlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 28596854

2/

Název: AVE Kladno s.r.o.
Sídlo: Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 25085221

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-04-09
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
Technické služby města Mostu a.s.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.

Zpracovatel:
BAUM

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2025

IČ: 64052265
DIČ:

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ: 64052265
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 553 399,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 553 399,21	Výše daně 1 166 213,83
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 719 613,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-04-09

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Místo: MOST

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: BAUM

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 553 399,21	6 719 613,04
01	OPRAVA PARKOVISTE ZA BS, VC. DESTOVE	1 618 763,40	1 958 703,71
	KANALIZACE		
01	KOMUNIKACE RS	829 497,23	1 003 691,65
02	POLOŽKY MIMO RS	247 872,80	299 926,09
03	ODVODNĚNÍ VOZOVKY MIMO RS	502 214,44	607 679,47
04	ZELEŇ - MIMO RS	39 178,93	47 406,51
02	OPRAVA KOMUNIKACE UL. K VODARNE, RUDOLICE	503 655,17	609 422,76
01	KOMUNIKACE RS	392 888,50	475 395,09
02	POLOŽKY MIMO RS	110 766,67	134 027,67
03	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVEM SVETE ČÁST 1	2 183 665,47	2 642 235,22
01	KOMUNIKACE RS	771 123,31	933 059,21
02	POLOŽKY MIMO RS	673 852,43	815 361,44
03	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MIMO RS	609 634,74	737 658,04
04	ZELEŇ - MIMO RS	129 054,99	156 156,54
04	OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - KŘÍŽENÍ S UL. J.A.KOMENSKÉHO	425 424,72	514 763,91
01	CHODNÍK RS	183 980,27	222 616,13
02	POLOŽKY MIMO RS	168 396,49	203 759,75
03	ZELEŇ - MOMO RS	73 047,96	88 388,03
05	OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31	415 172,35	502 358,54
01	CHODNÍK RS	142 777,35	172 760,59
02	POLOŽKY MIMO RS	201 651,84	243 998,73
03	ZELEŇ - MIMO RS	70 743,16	85 599,22
06	OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ	406 718,10	492 128,90
01	CHODNÍK RS	143 508,88	173 645,74
02	POLOŽKY MIMO RS	189 802,40	229 660,90
03	ZELEŇ - MIMO RS	73 406,82	88 822,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Soupis:

01 - KOMUNIKACE RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

829 497,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	829 497,23	21,00%	174 194,42
snižena	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 003 691,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Soupis:

01 - KOMUNIKACE RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

829 497,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				756 333,43
D	1		Zemní práce				3 923,20
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	80,000	49,04	3 923,20
	VV		BO		80,000		
D	5		Komunikace pozemní				713 903,37
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	223,000	132,40	29 525,20
	VV		ACP		223,000		
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	223,000	333,56	74 383,88
	VV		ACP		223,000		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 230,000	251,93	561 803,90
	VV		ACO11		2 230,000		
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	28,914	1 666,68	48 190,39
	P		Poznámka k položce: přepočet m2/t				
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO11*0,1*10%		223,000		
	VV		ACP*0,12966*10%		28,914		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 296,80
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	253,19	20 255,20
	VV		BO		80,000		
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	80,000	150,52	12 041,60
	VV		BO		80,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				3 632,76
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	16,400	37,43	613,85
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	164,000	9,17	1 503,88
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		16,4*10 'Přepočtené koeficientem množství		164,000		
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	16,400	92,38	1 515,03
D	998		Přesun hmot				2 577,30
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	48,794	52,82	2 577,30
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				73 163,80
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 311,80
12	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	217,70	6 531,00
	VV		30"HZS1212		30,000		
	VV		"1. Kopané sondy				
	VV		"2. Vytyčení IS NN, VN, VO				
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely				
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní				
13	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	80,000	434,76	34 780,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			80"HZS4232		80,000		
VV			"1. Vytyčení stavby				
VV			"2. Zaměření skutečného provedení stavby				
VV			"3. Dokumentace skutečného provedení stavby				
VV			"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška				
D		VRN3	Zařízení staveniště				31 852,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	31 905,808	1,00	31 852,00
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

Zpracovatel:

BAUM

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

IČ:

64052265

DIČ:

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

64052265

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	247 872,80
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 872,80	21,00%	52 053,29
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	299 926,09
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							247 872,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				238 339,23
D	1		Zemní práce				83 022,90
1	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	223,000	150,15	33 483,45
	VV		ACP		223,000		
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	223,000	88,85	19 813,55
	VV		ACP		223,000		
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 230,000	13,33	29 725,90
	VV	ACO11	2230		2 230,000		
D	5		Komunikace pozemní				80 844,19
4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	223,000	257,13	57 339,99
	VV		ACP		223,000		
5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 230,000	10,54	23 504,20
	VV	ACO11			2 230,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 321,89
6	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	225,000	40,00	9 000,00
7	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	225,000	70,96	15 966,00
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	70,000	40,00	2 800,00
9	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 230,000	1,15	2 564,50
	VV	ACO11			2 230,000		
10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	223,000	8,93	1 991,39
	VV	ACP			223,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				42 146,37
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	305,510	51,71	15 797,92
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 055,100	4,68	14 297,87
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		305,51*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 055,100		
13	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	142,943	18,06	2 581,55
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 429,430	1,20	1 715,32
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		142,943*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 429,430		
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	121,535	10,00	1 215,35
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	326,918	20,00	6 538,36
D	998		Přesun hmot				3,88
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,043	90,28	3,88

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 533,57
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 533,57
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 383,392	4,00	9 533,57
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Soupis:

03 - ODVODNĚNÍ VOZOVKY MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			502 214,44
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	502 214,44	21,00%	105 465,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			607 679,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2. ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Soupis:

03 - ODVODNĚNÍ VOZOVKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							502 214,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				477 507,54
D	1		Zemní práce				247 050,20
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	10,000	37,92	379,20
	VV		10"digitální výměra		10,000		
2	K	113106136	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	4,000	37,04	148,16
	VV		4"digitální výměra		4,000		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000	58,74	117,48
	VV	BO08	2"digitální výměra		2,000		
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	25,000	488,94	12 223,50
	P		Poznámka k položce: 25% odhad projektanta				
	VV		DN		100,000		
	VV		100*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		25,000		
5	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	36,750	678,19	24 923,48
	VV		2,0*2,0*2,5*RS		30,000		
	VV		1,5*1,5*1,5*UV		6,750		
	VV	JÁMY	Součet		36,750		
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000	488,94	48 894,00
	VV		0,8*1,5*DN150		7,200		
	VV		0,8*2,0*DN200		73,600		
	VV		0,8*2,0*DN250		19,200		
	VV	DN	Součet		100,000		
7	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,000	177,54	17 754,00
	VV		DN		100,000		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	165,000	114,09	18 824,85
	P		Poznámka k položce: přepočet m3/t				
	VV		DN		100,000		
	VV		100*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		165,000		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,000	27,16	2 716,00
	VV		DN		100,000		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,375	38,03	5 262,40
	P		Poznámka k položce: přepočet m3/t				
	VV	ZÁSY	0,8*1,5*DN + JÁMY*0,5		138,375		
11	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	242,156	348,78	84 459,17
	VV		ZÁSY		138,375		
	VV		138,375*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		242,156		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,600	81,49	2 086,14
	VV	OBSYP	0,8*0,4*DN*0,8		25,600		
13	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	51,200	571,52	29 261,82
	VV		OBSYP		25,600		
	VV		25,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		51,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				10 844,00
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	8,000	1 355,50	10 844,00
	VV		0,8*0,1*DN		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5 Komunikace pozemní							7 714,40
15	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	10,000	488,94	4 889,40
	VV		10"digitální výměra		10,000		
16	K	596412111	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl do 25 m2	m2	4,000	706,25	2 825,00
	VV		4"digitální výměra		4,000		
D 8 Trubní vedení							210 938,02
17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	6,000	199,43	1 196,58
	VV	DN150	6"nové potrubí DN 150		6,000		
18	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	6,090	674,23	4 106,06
	VV		DN150		6,000		
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090		
19	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	46,000	210,06	9 662,76
	VV	DN200	46		46,000		
20	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	46,690	1 039,60	48 538,92
	VV		DN200		46,000		
	VV		46*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		46,690		
21	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	12,000	215,16	2 581,92
	VV	DN250	12		12,000		
22	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10	m	12,180	1 513,21	18 430,90
	VV		DN250		12,000		
	VV		12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,180		
23	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 392,67	4 178,01
	VV		RŠ		3,000		
24	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	2 004,34	6 013,02
	VV		RŠ		3,000		
25	M	59224033	dno betonové šachtové DN 300 žlab kamenina nástupnice beton 100x78,5x15cm	kus	3,000	9 414,87	28 244,61
	VV		RŠ		3,000		
26	M	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm	kus	3,000	2 641,38	7 924,14
	VV		RŠ		3,000		
27	M	59224001	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm	kus	3,000	1 522,68	4 568,04
	VV		RŠ		3,000		
28	M	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	3,000	359,64	1 078,92
	VV		RŠ		3,000		
29	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 409,16	2 818,32
	VV		UV		2,000		
30	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	280,76	561,52
	VV		UV		2,000		
31	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	333,79	667,58
	VV		UV		2,000		
32	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	2,000	199,05	398,10
	VV		UV		2,000		
33	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	2,000	195,58	391,16
	VV		UV		2,000		
34	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	520,67	1 041,34
	VV		UV		2,000		
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	4 152,92	12 458,76
	VV		RŠ		3,000		
36	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	3,000	2 621,60	7 864,80
	VV		RŠ		3,000		
37	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	7 184,89	21 554,67
38	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	3,000	2 438,85	7 316,55
39	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,160	4 649,36	19 341,34
	VV		0,4*0,2*DN150		0,480		
	VV		0,4*0,2*DN200		3,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		4,160		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				960,92
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	394,41	788,82
VV			BO08		2,000		
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,000	86,05	172,10
VV			BO08		2,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 390,96
42	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	8,000	366,15	2 929,20
VV			4"sondy nad zařízením SETEP		4,000		
W			4"ODKOP_1 kolem stávající kanalizace		4,000		
VV			Součet		8,000		
43	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	4,000	615,44	2 461,76
VV			4"napojení na stávající kanalizaci		4,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 315,94
D	VRN3		Zařízení staveniště				19 315,94
44	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4 828,985	4,00	19 315,94
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Soupis:

04 - ZELEŇ - MIMO RS

KSO:

Misto: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 178,93
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 178,93	21,00%	8 227,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			47 406,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA
Objekt: 01 - OPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA BS, VČ. DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Soupis: 04 - ZELENĚ - MIMO RS

Místo: MOST Datum: 9. 4. 2025
Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 178,93

D HSV Práce a dodávky HSV 29 420,85

D 1 Zemní práce 29 420,85

1	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	110,000	113,43	12 477,30
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV ZELENĚ 110 110,000

2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,750	113,00	310,75
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

P Poznámka k položce: 1,25kg/50m2

VV ZELENĚ 110,000

VV 110*0,025 'Přepočtené koeficientem množství' 2,750

3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	26,400	189,00	4 989,60
---	---	----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce: převod m3/t

VV ZELENĚ*0,15 16,500

VV 16.5*1,6 'Přepočtené koeficientem množství' 26,400

4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	110,000	60,00	6 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV ZELENĚ 110,000

5	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000	1 008,64	5 043,20
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VV 5"celková ochrana stromů dle metodiky Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby 5,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 251,20

6	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	412,56	8 251,20
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

VV 10"pomocné práce při terénních úpravách pro založení trávníků 10,000

VV 10" pomocné práce při ochraně kmenů, případně kořenů stromů 10,000

VV Součet 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 506,88

D VRN3 Zařízení staveniště 1 506,88

7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	376,721	4,00	1 506,88
---	---	-----------	---------------------	---	---------	------	----------

P Poznámka k položce: 4% z celkové částky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. K VODÁRNĚ, RUDOLICE

Soupis:

01 - KOMUNIKACE RS

KSO:

Misto: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		392 888,50	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	392 888,50	21,00%	82 506,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	475 395,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. K VODÁRNĚ, RUDOLICE

Soupis:

01 - KOMUNIKACE RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

392 888,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				336 873,60
D	1		Zemní práce				25 776,00
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	135,34	16 240,80
	VV		ACP		120,000		
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	79,46	9 535,20
	VV		ACP		120,000		
D	5		Komunikace pozemní				281 947,59
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	120,000	333,56	40 027,20
	VV		ACP		120,000		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	600,000	251,93	151 158,00
	VV		ACO		600,000		
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	54,457	1 666,68	90 762,39
	P		Poznámka k položce: přepočet m2/t				
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO*0,70*70%		420,000		
	VV		420*0,12966*70%		54,457		
D	997		Přesun sutě				26 273,59
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	76,920	37,43	2 879,12
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	769,200	9,17	7 053,56
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		76,92*10 'Přepočtené koeficientem množství		769,200		
8	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	39,000	92,38	3 602,82
9	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,920	335,92	12 738,09
D	998		Přesun hmot				2 876,42
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,457	52,82	2 876,42
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 014,90
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 311,80
11	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	217,70	6 531,00
	VV		30"HZS1212		30,000		
	VV		"1. Kopané sondy				
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO				
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely				
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní				
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	80,000	434,76	34 780,80
	VV		80"HZS4232		80,000		
	VV		"1. Vytyčení stavby				
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby				
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				14 703,10
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	15 127,416	0,97	14 703,10
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. K VODÁRNĚ, RUDOLICE

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			110 766,67
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 766,67	21,00%	23 261,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 027,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2. ETAPA

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. K VODÁRNĚ, RUDOLICE

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 766,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 506,41
D	1		Zemní práce				16 545,60
1	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	44,53	5 343,60
	VV		ACP		120,000		
2	K	113154543	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	600,000	18,67	11 202,00
	VV		ACO		600,000		
D	5		Komunikace pozemní				38 212,80
3	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	120,000	264,29	31 714,80
	VV		ACP		120,000		
4	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	600,000	10,83	6 498,00
	VV		ACO		600,000		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				28 177,92
5	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	8,000	3 522,24	28 177,92
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 119,20
6	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	60,000	41,11	2 466,60
7	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	60,000	72,94	4 376,40
8	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	60,000	41,11	2 466,60
9	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	600,000	1,18	708,00
	VV		ACO		600,000		
10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	120,000	9,18	1 101,60
	VV		ACP		120,000		
D	997		Přesun sutě				12 375,36
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	104,600	53,15	5 559,49
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 046,000	4,81	5 031,26
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		104,6*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 046,000		
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	35,600	10,28	365,97
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,000	20,56	1 418,64
D	998		Přesun hmot				75,53
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,814	92,79	75,53
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 260,26
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 260,26
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 065,064	4,00	4 260,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

*Poznámka k položce:
4% z celkové ceny*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

01 - KOMUNIKACE RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

771 123,31

DPH základní
snižená

Základ daně
771 123,31
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
161 935,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

933 059,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

01 - KOMUNIKACE RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

771 123,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

700 227,51

D 1

Zemní práce

11 206,15

1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,800	135,34	11 206,15
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

VYB*0,1*10%

82,800

D 5

Komunikace pozemní

672 639,60

2	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 012,000	132,40	133 988,80
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV

PLOCHA

920

920,000

VV

920*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1 012,000

3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	920,000	333,56	306 875,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

PLOCHA

920,000

4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	920,000	251,93	231 775,60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

PLOCHA

920,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 092,75

5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	253,19	6 329,75
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV

25

25,000

6	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	25,000	150,52	3 763,00
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------

VV

25

25,000

D 997

Přesun sutě

5 960,84

7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,910	37,43	1 007,24
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	269,100	9,17	2 467,65
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

P

Poznámka k položce:

dalších 10km

VV

26,91*10 'Přepočtené koeficientem množství

269,100

9	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	26,910	92,38	2 485,95
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D 998

Přesun hmot

328,17

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,213	52,82	328,17
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

70 895,80

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

41 311,80

11	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	217,70	6 531,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	----------

VV

30"HZS1212

30,000

VV

"1. Kopané sondy

VV

"2. Vytyčení IS NN, VN, VO

VV

"3. Vytyčení IS sdělovací kabely

VV

"4. Vytyčení IS ostatní

12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	80,000	434,76	34 780,80
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

80"HZS4232

80,000

VV

"1. Vytyčení stavby

VV

"2. Zaměření skutečného provedení stavby

VV

"3. Dokumentace skutečného provedení stavby

VV

"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN3	Zařízení staveniště				29 584,00
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	29 661,572	1,00	29 584,00
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:

Misto: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

673 852,43

DPH základní
snižená

Základ daně
673 852,43
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
141 509,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

815 361,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2. ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

673 852,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

647 935,03

D 1

Zemní práce

221 144,89

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	828,000	53,09	43 958,52
VV VYB					828,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	828,000	62,32	51 600,96
VV VYB					828,000		
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	76,800	146,78	11 272,70
VV ODKOP1					76,800		
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	124,200	185,79	23 075,12
VV ODKOP2					124,200		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,800	199,87	15 350,02
VV ODKOP1					76,800		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	124,200	199,87	24 823,85
VV ODKOP2					124,200		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	331,650	123,30	40 892,45
P			Poznámka k položce: přepočet m3/t				
VV ODVOZ					201,000		
VV					331,650		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	201,000	29,36	5 901,36
VV ODVOZ					201,000		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	76,800	17,61	1 352,45
VV ODKOP1					76,800		
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	124,200	23,49	2 917,46
VV ODKOP2					124,200		

D 5

Komunikace pozemní

303 034,66

11	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	966,000	301,91	291 645,06
VV PLOCHA					920,000		
VV					966,000		
12	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	920,000	12,38	11 389,60
VV PLOCHA					920,000		

D 8

Trubní vedení

51 726,31

13	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	10 535,37	31 606,11
14	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	4 024,04	20 120,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 545,40

15	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	20,000	46,97	939,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000	83,33	1 666,60
17	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	46,97	939,40
D 997 Přesun sutě							68 220,95
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	240,120	60,72	14 580,09
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 401,200	5,50	13 206,60
P			Poznámka k položce: dalších 10km				
VV			240,12*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 401,200		
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	184,640	21,21	3 916,21
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 846,400	1,41	2 603,42
P			Poznámka k položce: dalších 10km				
VV			184,64*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 846,400		
22	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,480	11,65	28,89
23	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	240,120	123,30	29 606,80
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	182,160	23,49	4 278,94
D 998 Přesun hmot							262,82
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,479	106,02	262,82
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 917,40
D VRN3 Zařízení staveniště							25 917,40
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	6 479,350	4,00	25 917,40
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	609 634,74
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	609 634,74	21,00%	128 023,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	737 658,04
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

609 634,74

D M

Práce a dodávky M

586 187,25

D 21-M

Elektromontáže

370 185,36

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	40,000	26,71	1 068,40
	VV		STOŽÁR		8,000		
	VV		8*5 'Přepočtené koeficientem množství		40,000		
2	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	64,000	66,61	4 263,04
	VV		HLAVA		16,000		
	VV		16*4 'Přepočtené koeficientem množství		64,000		
3	K	210100152	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm ²	kus	16,000	372,44	5 959,04
	VV		STOŽÁR*2		16,000		
4	M	35436315	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm	kus	16,000	257,82	4 125,12
5	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	8,000	493,16	3 945,28
	VV		STOŽÁR		8,000		
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000	2 756,89	22 055,12
	VV		STOŽÁR		8,000		
7	M	ST2	stožar AMAKO K5	kus	8,000	7 959,23	63 673,84
8	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	632,71	5 061,68
	VV		STOŽÁR		8,000		
9	M	M001	svorkovnice pro jeden okruh BEČOV SV9 16.4	kus	8,000	654,81	5 238,48
10	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	300,000	56,94	17 082,00
	VV		CYKY16		300,000		
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	240,000	53,74	12 897,60
	VV		300*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		240,000		
12	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	300,000	25,02	7 506,00
	VV		CYKY16		300,000		
13	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	345,000	113,07	39 009,15
	P		Poznámka k položce:				
	VV		CYKY, průměr kabelu 16,1mm				
	VV		300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		345,000		
14	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	40,000	22,17	886,80
	VV		CYKY25		40,000		
15	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	46,000	21,44	986,24
	P		Poznámka k položce:				
	VV		CYKY, průměr kabelu 10,1mm				
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000		
16	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	8,000	212,33	1 698,64
	VV		STOŽÁR		8,000		
17	K	001	Přidružený materiál	%	3,000	1 575,84	4 727,51
18	K	002	Podíl přidružených výkonů	%	4,000	582,21	2 328,84
19	K	003	Zednické výpomoci	%	2,500	2 522,23	6 305,58
20	K	R001	Neozazená chránička	m	300,000	151,94	45 582,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	R002	Chránička s mikrotrubičkami v sestavě 7 x 12/8 mm	m	300,000	385,95	115 785,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							202 624,09
22	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,250	1 592,49	398,12
23	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,304	195,21	449,76
VV	PATKA		STOŽÁR*0,6*0,6*0,8		2,304		
24	K	460171152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	170,000	79,62	13 535,40
VV	O1		170"vedení v zeleni		170,000		
25	K	460171273	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	130,000	209,76	27 268,80
VV	O2		130"vedení v cestě		130,000		
26	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	170,000	52,48	8 921,60
VV	O1				170,000		
27	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	130,000	137,84	17 919,20
VV	O2				130,000		
28	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	6,825	3 107,92	21 211,55
VV			0,35*0,15*0,2		6,825		
29	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,304	3 373,33	7 772,15
VV	PATKA				2,304		
30	K	460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	300,000	171,24	51 372,00
VV	CYKY16				300,000		
31	M	58331200	Štěrkopisek netříděný	t	24,000	343,54	8 244,96
P			Poznámka k položce: přepočet m3/t				
VV			CYKY16*0,4*0,1		12,000		
VV			12*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000		
32	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	300,000	20,98	6 294,00
VV	CYKY16				300,000		
33	M	34575121	deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm	m	300,000	39,67	11 901,00
VV	CYKY16				300,000		
34	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	300,000	47,26	14 178,00
VV	CYKY16				300,000		
35	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	315,000	41,77	13 157,55
VV			300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							13 377,80
36	K	580108013	Kontrola stavu 5 až 10 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kpl	1,000	13 377,80	13 377,80
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							23 447,49
D VRN3 Zařízení staveniště							23 447,49
37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 861,873	4,00	23 447,49
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

04 - ZELENĚ - MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 054,99

DPH základní
snižovaná

Základ daně
129 054,99
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
27 101,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

156 156,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

Soupis:

04 - ZELENĚ - MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 054,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV					115 840,14
D	1	Zemní práce					115 840,14
1	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	4,000	410,70	1 642,80
2	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	6,000	2 473,19	14 839,14
3	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	10,000	1 896,59	18 965,90
4	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	340,000	113,43	38 566,20
VV	ZELENĚ	170*2,0			340,000		
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,500	113,00	960,50
P		Poznámka k položce: 1,25kg/50m2					
VV	ZELENĚ				340,000		
VV		340*0,025 'Přepočtené koeficientem množství			8,500		
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	81,600	189,00	15 422,40
P		Poznámka k položce: převod m3/t					
VV	ZELENĚ	0,15			51,000		
VV		51*1,6 'Přepočtené koeficientem množství			81,600		
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	340,000	60,00	20 400,00
VV	ZELENĚ				340,000		
8	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000	1 008,64	5 043,20
VV		5"celková ochrana stromů dle metodiky Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby			5,000		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					8 251,20
9	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	412,56	8 251,20
VV		10"pomocné práce při terénních úpravách pro založení trávníků			10,000		
VV		10" pomocné práce při ochraně kmenů, případně kořenů stromů			10,000		
VV		Součet			20,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 963,65
D	VRN3	Zařízení staveniště					4 963,65
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 240,913	4,00	4 963,65
P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

04 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - KŘÍŽENÍ S UL. J.A.KOMENSKÉHO

Soupis:

01 - CHODNÍK RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 980,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 980,27	21,00%	38 635,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

222 616,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

04 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - KŘÍŽENÍ S UL. J.A.KOMENSKÉHO

Soupis:

01 - CHODNÍK RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 980,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				136 206,79
D	1		Zemní práce				26 440,60
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000	135,34	23 007,80
	VV		ACO		170,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	70,000	49,04	3 432,80
	VV	BOS	70		70,000		
D	5		Komunikace pozemní				64 604,64
3	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	170,000	260,31	44 252,70
	VV		ACO		170,000		
4	M	58942431	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	6,613	1 744,20	11 534,39
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO*0,3*30%		51,000		
	VV		ACO *0,3*0,12966*30% odhad projektanta		6,613		
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	251,93	8 817,55
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				28 470,43
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	253,19	17 723,30
	VV		BOS		70,000		
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	71,400	150,52	10 747,13
	VV		BOS		70,000		
	VV		70*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		71,400		
D	997		Přesun sutě				15 417,10
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	69,600	37,43	2 605,13
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	696,000	9,17	6 382,32
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dalších 10km				
	VV		69,6*10 *Přepočtené koeficientem množství		696,000		
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	69,600	92,38	6 429,65
D	998		Přesun hmot				1 274,02
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,120	52,82	1 274,02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				47 773,48
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 311,80
13	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	217,70	6 531,00
	VV		30"HZS1212		30,000		
	VV		"1. Kopané sondy				
	VV		"2. Vytýčení IS NN,VN, VO				
	VV		"3. Vytýčení IS sdělovací kabely				
	VV		"4. Vytýčení IS ostatní				
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	80,000	434,76	34 780,80
	VV		80"HZS4232		80,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1. Vytyčení stavby				
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby				
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby				
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 461,68
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7 100,744	0,91	6 461,68
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

04 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - KŘÍŽENÍ S UL. J.A.KOMENSKÉHO

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 396,49

DPH základní
snížená

Základ daně
168 396,49
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
35 363,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

203 759,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2. ETAPA

Objekt:

04 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - KŘÍŽENÍ S UL. J.A.KOMENSKÉHO

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							168 396,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 919,70
D	1		Zemní práce				23 377,58
1	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000	104,95	17 841,50
	VV		ACO		170,000		
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	72,000	76,89	5 536,08
	VV		BO		72,000		
D	5		Komunikace pozemní				64 719,00
3	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	170,000	365,71	62 170,70
	VV		ACO		170,000		
4	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	170,000	14,99	2 548,30
	VV		ACO		170,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				69 076,62
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	516,30	37 173,60
	VV		BO		72,000		
6	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	73,440	112,65	8 273,02
	VV		BO		72,000		
	VV		72*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		73,440		
7	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	100,000	56,89	5 689,00
8	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	100,000	100,93	10 093,00
9	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	100,000	56,89	5 689,00
10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	170,000	12,70	2 159,00
	VV		ACO		170,000		
D	997		Přesun sutě				3 022,72
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	43,680	25,69	1 122,14
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	436,800	1,71	746,93
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		43,68*10 *Přepočtené koeficientem množství		436,800		
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,280	14,27	89,62
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,400	28,45	1 064,03
D	998		Přesun hmot				1 723,78
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,424	128,41	1 723,78
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 476,79
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 476,79
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 619,197	4,00	6 476,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

*Poznámka k položce:
4% z celkové ceny*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

04 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - KŘÍŽENÍ S UL. J.A.KOMENSKÉHO

Soupis:

03 - ZELENĚ - MOMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 047,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 047,96	21,00%	15 340,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			88 388,03
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

04 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - KŘÍŽENÍ S UL. J.A.KOMENSKÉHO

Soupis:

03 - ZELENĚ - MOMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 047,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 238,42
D	1		Zemní práce				70 238,42
1	K	180404111	Založení hřišťového trávniku výsevem na vrstvě ornice	m2	100,000	359,51	35 951,00
	VV	ZELENĚ	100		100,000		
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,500	358,07	895,18
	P		Poznámka k položce: 1,25kg/50m2				
	VV		ZELENĚ		100,000		
	VV		100*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		2,500		
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	24,000	599,01	14 376,24
	P		Poznámka k položce: převod m3/t				
	VV		ZELENĚ*0,15		15,000		
	VV		15*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		24,000		
4	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000	190,16	19 016,00
	VV		ZELENĚ		100,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 809,54
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 809,54
5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	702,384	4,00	2 809,54
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31

Soupis:

01 - CHODNÍK RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

142 777,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 777,35	21,00%	29 983,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 760,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31

Soupis:

01 - CHODNÍK RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 777,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 210,55
D	1		Zemní práce				2 942,40
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	60,000	49,04	2 942,40
	VV	BOS_1	60		60,000		
D	5		Komunikace pozemní				61 927,57
2	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	155,000	260,31	40 348,05
	VV	ACO_1			155,000		
3	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,039	1 744,20	14 021,62
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO_1*0,4*40%		62,000		
	VV		ACO_1*0,4*0,12966*40%		8,039		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	251,93	7 557,90
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				24 403,22
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	253,19	15 191,40
	VV	BOS_1			60,000		
6	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	61,200	150,52	9 211,82
	VV	BOS_1			60,000		
	VV		60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,200		
D	997		Přesun sutě				5 720,12
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,300	37,43	460,39
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	123,000	9,17	1 127,91
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dalších 10km				
	VV		12.3*10 'Přepočtené koeficientem množství		123,000		
9	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,300	335,92	4 131,82
D	998		Přesun hmot				1 217,24
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,045	52,82	1 217,24
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				46 566,80
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 311,80
11	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	217,70	6 531,00
	VV		30"HZS1212		30,000		
	VV		"1. Kopané sondy				
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO				
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely				
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní				
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	80,000	434,76	34 780,80
	VV		80"HZS4232		80,000		
	VV		"1. Vytyčení stavby				
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby				
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 255,00
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 500,896	0,96	5 255,00
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 651,84
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	201 651,84	21,00%	42 346,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			243 998,73
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

201 651,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				193 896,00
D	1		Zemní práce				48 353,30
1	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	155,000	199,65	30 945,75
	VV		ACO_1		155,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	155,000	70,57	10 938,35
	VV		ACO_1		155,000		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	90,000	71,88	6 469,20
	VV		BO_1		90,000		
D	5		Komunikace pozemní				55 164,50
4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	155,000	341,88	52 991,40
	VV		ACO_1		155,000		
5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	155,000	14,02	2 173,10
	VV		ACO_1		155,000		
D	8		Trubní vedení				11 928,62
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	11 928,62	11 928,62
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				71 007,71
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	482,68	43 441,20
	VV		BO_1		90,000		
8	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	91,800	105,31	9 667,46
	VV		BO_1		90,000		
	VV		90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,800		
9	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	80,000	53,19	4 255,20
10	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	80,000	94,36	7 548,80
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	80,000	53,19	4 255,20
12	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	155,000	11,87	1 839,85
	VV		ACO_1		155,000		
D	997		Přesun sutě				5 348,92
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	91,835	24,01	2 204,96
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	918,350	1,60	1 469,36
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dalších 10km				
	VV		91,835*10 'Přepočtené koeficientem množství		918,350		
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	57,735	13,30	767,88
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,100	26,59	906,72
D	998		Přesun hmot				2 092,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,434	120,05	2 092,95
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 755,84
D VRN3 Zařízení staveniště							7 755,84
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 938,960	4,00	7 755,84
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31

Soupis:

03 - ZELENĚ - MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 743,16

DPH základní
snížená

Základ daně
70 743,16
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
14 856,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 599,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KPT. JAROŠE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31

Soupis:

03 - ZELENĚ - MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 743,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 022,27
D	1		Zemní práce				68 022,27
1	K	180404111	Založení hřišťového trávniku výsevem na vrstvě ornice	m2	90,000	386,84	34 815,60
	VV	ZELEŇ	90		90,000		
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,250	385,35	867,04
	P		Poznámka k položce: 1,25kg/50m2				
	VV		ZELEŇ		90,000		
	VV		90*0.025 'Přepočtené koeficientem množství		2,250		
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	21,600	644,58	13 922,93
	P		Poznámka k položce: převod m3/t				
	VV		ZELEŇ*0,15		13,500		
	VV		13,5*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		21,600		
4	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	90,000	204,63	18 416,70
	VV		ZELEŇ		90,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 720,89
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 720,89
5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	680,223	4,00	2 720,89
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ

Soupis:

01 - CHODNÍK RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			143 508,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 508,88	21,00%	30 136,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			173 645,74
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA
Objekt: 06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ
Soupis: 01 - CHODNÍK RS

Místo: MOST Datum: 9. 4. 2025
Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 143 508,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV				96 677,51	
D	5	Komunikace pozemní				96 246,02	
1	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	315,000	260,31	81 997,65
	VV		ACO		315,000		
2	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,169	1 744,20	14 248,37
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO*0,2"20%		63,000		
	VV		ACO *0,2"0,12966"20%		8,169		
D	998	Přesun hmot				431,49	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,169	52,82	431,49
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 831,37	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 311,80	
4	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	217,70	6 531,00
	VV		30"HZS1212		30,000		
	VV		"1. Kopané sondy				
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO				
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely				
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní				
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	80,000	434,76	34 780,80
	VV		80"HZS4232		80,000		
	VV		"1. Vytyčení stavby				
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby				
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby				
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška				
D	VRN3	Zařízení staveniště				5 519,57	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 519,572	1,00	5 519,57

P Poznámka k položce:
4% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:

Misto: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			189 802,40
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	189 802,40	21,00%	39 858,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	229 660,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							189 802,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				182 502,31
D	1		Zemní práce				60 554,69
1	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,000	112,17	35 333,55
	VV		ACO		315,000		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,500	546,76	17 222,94
	VV		ACP		31,500		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	70,000	114,26	7 998,20
	VV		BO		70,000		
D	5		Komunikace pozemní				24 136,88
4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	31,500	543,45	17 118,68
	VV		ACP		31,500		
5	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	315,000	22,28	7 018,20
	VV		ACO		315,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				85 437,10
6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	767,17	53 701,90
	VV		BO		70,000		
7	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	71,400	167,39	11 951,65
	VV		BO		70,000		
	VV		70*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		71,400		
8	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	50,000	84,54	4 227,00
9	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	50,000	149,98	7 499,00
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	25,000	84,54	2 113,50
11	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	315,000	18,87	5 944,05
	VV		ACO		315,000		
D	997		Přesun sutě				9 884,14
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,300	109,29	688,53
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	63,000	9,89	623,07
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		6,3*10 'Přepočtené koeficientem množství		63,000		
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	82,338	38,17	3 142,84
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	823,380	2,54	2 091,39
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		82,338*10 'Přepočtené koeficientem množství		823,380		
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,338	21,15	409,00
17	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,300	42,27	2 929,31
D	998		Přesun hmot				2 489,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,047	190,81	2 489,50
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 300,09
D VRN3 Zařízení staveniště							7 300,09
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 825,023	4,00	7 300,09
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ

Soupis:

03 - ZELEŇ - MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

DIČ:

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 406,82
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 406,82	21,00%	15 415,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			88 822,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Objekt:

06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ

Soupis:

03 - ZELEŇ - MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 406,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					70 583,48
D	1	Zemní práce					70 583,48
1	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	125,000	249,25	31 156,25
	VV	ZELEŇ	125		125,000		
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,125	248,25	775,78
	P	Poznámka k položce: 1,25kg/50m2					
	VV	ZELEŇ			125,000		
	VV	125*0,025 'Přepočtené koeficientem množství			3,125		
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	30,000	415,30	12 459,00
	P	Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV	ZELEŇ*0,15			18,750		
	VV	18,75*1,6 'Přepočtené koeficientem množství			30,000		
4	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	125,000	131,84	16 480,00
	VV	ZELEŇ			125,000		
5	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000	1 942,49	9 712,45
	VV	5"celková ochrana stromů dle metodiky Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby			5,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 823,34
D	VRN3	Zařízení staveniště					2 823,34
6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	705,835	4,00	2 823,34
	P	Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-04-09
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 2.ETAPA

Datum: 9. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	OPRAVA PARKOVISTE ZA BS, VC. DESTOVE KANALIZACE		
ACO11	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	2 200,000
ACO11	2200		2 200,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		220,000
	2200*0,1*10%		220,000
BO	VÝMĚRA OPRAVA OBRUB	m	100,000
	100		100,000
BO08	VÝMĚRA PRO OBRUBNÍK 1000x80x250	m	2,000
BO08	2"digitální výměra		2,000
DN	VÝMĚRA NOVÉHO POTRUBÍ	m	76,000
DN	76"nové potrubí DN 150		76,000
DN_S	VÝMĚRA STAVAJÍCÍ KANALIZACE	m3	6,900
DRÉN	VÝMĚRA DÉLKA DRENÁŽE DN250	m	76,000
OBSYP	VÝMĚRA	m3	3,420
OBSYP	0,5*0,1*DN*0,9		3,420
ODVOZ	VÝMĚRA	m3	9,310
RÝHA	VÝMĚRA PRO RÝHU	m	22,800
RÝHA	0,6*0,5*76"nová kanalizace		22,800
ZÁSYF	VÝMĚRA	m3	4,655
ZÁSYF	ODKOP*0,5		4,655
ZÁSYF_1	VÝMĚRA	m3	3,800
ZÁSYF_1	0,5*0,1*DN		3,800
01/ 01	KOMUNIKACE RS		
ACO11	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	2 230,000
ACO11	2230		2 230,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 230,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	28,914
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		223,000
	ACO11*0,1*10%		223,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	223,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	223,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	28,914
BO	VÝMĚRA OPRAVA OBRUB	m	80,000
	80		80,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	80,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	80,000
01/ 02	POLOŽKY MIMO RS		
ACO11	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	2 230,000
ACO11	2230		2 230,000
Použití figury:			
113154553	Frézování živického krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 230,000
573211108	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 230,000
938909311	Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	2 230,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		223,000
	ACO11*0,1*10%		223,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	223,000
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	223,000
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	223,000
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	223,000
01/ 03 ODVODNĚNÍ VOZOVKY MIMO RS			
BO08	VÝMĚRA PRO OBRUBNÍK 1000x80x250	m	2,000
BO08	2"digitální výměra		2,000
Použití figury:			
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000
59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,000
DN	VÝMĚRA DN CELKEM	m	100,000
	0,8*1,5*DN150		7,200
	0,8*2,0*DN200		73,600
	0,8*2,0*DN250		19,200
DN	Součet		100,000
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	25,000
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	165,000
171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	100,000
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,375
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez přehození, uloženou do 3 m	m3	25,600
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	8,000
DN150	VÝMĚRA PRO DN150	m	6,000
DN150	6"nové potrubí DN 150		6,000
Použití figury:			
871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	6,000
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000
899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,160
28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	6,090
DN200	VÝMĚRA PRO DN200	m	46,000
DN200	46		46,000
Použití figury:			
871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	46,000
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000
899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,160
28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	46,690
DN250	VÝMĚRA PRO DN250	m	12,000
DN250	12		12,000
Použití figury:			
871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	12,000
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000
28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10	m	12,180
JÁMY	VÝMĚRA PRO ODKOPY ŠACHET A VPUSTÍ	m3	36,750
	2,0*2,0*2,5*RŠ		30,000
	1,5*1,5*1,5*UV		6,750
JÁMY	Součet		36,750
Použití figury:			
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	36,750
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,375
OBSYP	VÝMĚRA	m3	25,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
OBSYP	0,8*0,4*DN*0,8		25,600
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,600
58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	51,200
RŠ	VÝMĚRA PRO POČET RŠ	kus	3,000
	3		3,000
Použití figury:			
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	36,750
894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000
55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	3,000
59224001	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm	kus	3,000
59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm	kus	3,000
59224033	dno betonové šachtové DN 300 žlab kamenina nástupnice beton 100x78,5x15cm	kus	3,000
59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000
59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	3,000
UV	VÝMĚRA POČET UV	kus	2,000
	2		2,000
Použití figury:			
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	36,750
895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000
59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000
59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000
59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	2,000
59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	2,000
59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000
ZÁSYP	VÝMĚRA PRO ZÁSYP	m3	138,375
ZÁSYP	0,8*1,5*DN + JÁMY*0,5		138,375
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,375
58331200	šterkopísek netříděný	t	242,156
01/ 04 ZELENĚ - MIMO RS			
ZELEŇ	VÝMĚRA ZELENĚ	m2	110,000
ZELEŇ	110		110,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	110,000
181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	110,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	2,750
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	26,400
02 OPRAVA KOMUNIKACE UL. K VODÁRNĚ, RUDOLICE			
ACO	ACO11		600,000
	600		600,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		120,000
	600*0,2*20%		120,000
BO_1	VÝMĚRA		30,000
	600*0,05*5%		30,000
02/ 01 KOMUNIKACE RS			
ACO	ACO11		600,000
	600		600,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	600,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	54,457
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		120,000
	600*0,2*20%		120,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Použití figury:

113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000
113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	120,000

02/ 02 POLOŽKY MIMO RS

ACO	ACO11		600,000
	600		600,000

Použití figury:

113154543	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	600,000
573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	600,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	600,000

ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		120,000
	600*0,2*20%		120,000

Použití figury:

113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	120,000
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	120,000

03 OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ ČÁST 1

ODKOP1	VÝMĚRA ZELENÉHO PÁSU	m3	76,800
ODKOP1	(PLOCHA*0,1*0,4)+(250*0,4*0,4)		76,800
ODKOP2	VÝMĚRA ODKOPU POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ	m3	124,200
ODKOP2	PLOCHA*0,9*0,15		124,200
ODVOZ	CELKOVÁ VÝMĚRA ODKOPU	m3	201,000
ODVOZ	ODKOP1+ODKOP2		201,000
PLOCHA	VÝMĚRA PLOCHY KOMUNIKACE	m2	920,000
PLOCHA	920		920,000
VYB	VÝMĚRA ODSTRANĚNÍ PODKLADU	m2	828,000
VYB	PLOCHA*0,9		828,000

03/ 01 KOMUNIKACE RS

ODKOP1	VÝMĚRA ZELENÉHO PÁSU	m3	76,800
ODKOP1	(PLOCHA*0,1*0,4)+(250*0,4*0,4)		76,800
ODKOP2	VÝMĚRA ODKOPU POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ	m3	124,200
ODKOP2	PLOCHA*0,9*0,15		124,200
ODVOZ	CELKOVÁ VÝMĚRA ODKOPU	m3	201,000
ODVOZ	ODKOP1+ODKOP2		201,000
PLOCHA	VÝMĚRA PLOCHY KOMUNIKACE	m2	920,000
PLOCHA	920		920,000

Použití figury:

564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	920,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	920,000
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	920,000

VYB	VÝMĚRA ODSTRANĚNÍ PODKLADU	m2	828,000
VYB	PLOCHA*0,9		828,000

Použití figury:

113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,800
-----------	--	----	--------

03/ 02 POLOŽKY MIMO RS

ODKOP1	VÝMĚRA ZELENÉHO PÁSU	m3	76,800
ODKOP1	(PLOCHA*0,1*0,4)+(250*0,4*0,4)		76,800

Použití figury:

122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	76,800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,800
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	331,650
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	76,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
ODKOP2	VÝMĚRA ODKOPU POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ	m3	124,200
ODKOP2	PLOCHA*0,9*0,15		124,200
Použití figury:			
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	124,200
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	124,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	331,650
181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	124,200
ODVOZ	CELKOVÁ VÝMĚRA ODKOPU	m3	201,000
ODVOZ	ODKOP1+ODKOP2		201,000
Použití figury:			
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	331,650
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	201,000
PLOCHA	VÝMĚRA PLOCHY KOMUNIKACE	m2	920,000
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	828,000
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	76,800
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	124,200
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	966,000
573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	920,000
VYB	VÝMĚRA ODSTRANĚNÍ PODKLADU	m2	828,000
VYB	PLOCHA*0,9		828,000
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	828,000
113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	828,000
03/ 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MIMO RS			
CYKY16	VEDENÍ CYKY 16 MM2	m	300,000
	STOŽÁR*37,5		300,000
Použití figury:			
210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	300,000
210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	300,000
460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	300,000
460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	300,000
460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy chebných přes 50 do 90 mm	m	300,000
34575121	deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm	m	300,000
58331200	šterkopisek netříděný	t	24,000
CYKY25	VEDENÍ CYKY 2,5 MM2	m	40,000
	STOŽÁR*5		40,000
Použití figury:			
210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	40,000
HLAVA	POČET HLAV	kus	16,000
	STOŽÁR*2		16,000
Použití figury:			
210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	64,000
O1	VÝMĚRA PRO VÝKOP V ZELENÍ	m	170,000
O1	170"vedení v zeleni		170,000
Použití figury:			
460171152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	170,000
460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	170,000
O2	VÝMĚRA PRO VEDENÍ VÝKOPU V CESTĚ	m	130,000
O2	130"vedení v cestě		130,000
Použití figury:			
460171273	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	130,000
460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	130,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	6,825
PATKA	VÝMĚRA PRO VÝKOP PATKY	m3	2,304
PATKA	STOŽÁR*0,6*0,6*0,8		2,304
Použití figury:			
460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,304
460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,304
STOŽÁR	POČET STOŽÁRŮ	kus	8,000
	8		8,000
Použití figury:			
210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	40,000
210100152	Ukončení kabelů smrtšovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x35 mm2	kus	16,000
210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	8,000
210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000
210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000
218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	8,000
460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,304
ST2	stožár AMAKO K5	kus	8,000

03/ 04

ZELEŇ - MIMO RS

ZELEŇ	VÝMĚRA ZELENĚ	m2	340,000
ZELEŇ	170*2,0		340,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	340,000
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	340,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	8,500
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	81,600

04

OPRAVA CHODNIKU UL. KPT. JAROSE - KRIZENI S UL. J.A.KOMENSKÉHO

ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		170,000
	170		170,000
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUBNÍKŮ		72,000
	72		72,000
BOS	VÝMĚRA SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	70,000
BOS	70		70,000

04/ 01

CHODNÍK RS

ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		170,000
	170		170,000
Použití figury:			
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	170,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	6,613
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUBNÍKŮ		72,000
	72		72,000
BOS	VÝMĚRA SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	70,000
BOS	70		70,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	71,400

04/ 02

POLOŽKY MIMO RS

ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		170,000
	170		170,000
Použití figury:			
113107182	Odstranění podkladu živinického tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	170,000
573211108	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	170,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	170,000
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUBNÍKŮ		72,000
	72		72,000
Použití figury:			
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	72,000
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000
59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	73,440
04/ 03	ZELEŇ - MOMO RS		
ZELEŇ	VÝMĚRA ZELENĚ	m2	100,000
ZELEŇ	100		100,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	100,000
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	2,500
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	24,000
05	OPRAVA CHODNIKU UL. KPT. JAROSE - U BL. 604 DO POLOVINY ČP. 31		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		170,000
	170		170,000
ACO_1	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	155,000
	155		155,000
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUBNÍKŮ		72,000
	72		72,000
BO_1	VÝMĚRA CHODNÍKOVÝCH OBRUB 08/25	m	50,000
	50		50,000
BOS	VÝMĚRA SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	70,000
BOS_1	VÝMĚRA SILNIČNÍCH OBRUB 15/25	M	50,000
05/ 01	CHODNÍK RS		
ACO_1	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	155,000
	155		155,000
Použití figury:			
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	155,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,039
BO_1	VÝMĚRA CHODNÍKOVÝCH OBRUB 08/25	m	90,000
	90		90,000
BOS_1	VÝMĚRA SILNIČNÍCH OBRUB 15/25	M	60,000
BOS_1	60		60,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	61,200
05/ 02	POLOŽKY MIMO RS		
ACO_1	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	155,000
	155		155,000
Použití figury:			
113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	155,000
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	155,000
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	155,000
573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	155,000
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	155,000
BO_1	VÝMĚRA CHODNÍKOVÝCH OBRUB 08/25	m	90,000
	90		90,000
Použití figury:			
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	90,000
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	91,800
05/ 03	ZELEŇ - MIMO RS		
ZELEŇ	VÝMĚRA ZELENĚ	m2	90,000
ZELEŇ	90		90,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	90,000
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	90,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	2,250
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	21,600
06	OPRAVA CHODNÍKU UL. KOMOŘANSKÁ MŠ		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		315,000
	315		315,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY/SANACE		31,500
	ACO*0,1*10%		31,500
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUBNÍKŮ		70,000
	70		70,000
06/ 01	CHODNÍK RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		315,000
	315		315,000
Použití figury:			
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	315,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,169
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY/SANACE		31,500
	ACO*0,1*10%		31,500
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUBNÍKŮ		70,000
	70		70,000
06/ 02	POLOŽKY MIMO RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		315,000
	315		315,000
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,000
573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	315,000
938909331	Čištění vozovky metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	315,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY/SANACE		31,500
	ACO*0,1*10%		31,500
Použití figury:			
113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,500
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	31,500
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUBNÍKŮ		70,000
	70		70,000
Použití figury:			
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	70,000
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000
59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	71,400
06/ 03	ZELEŇ - MIMO RS		
ZELEŇ	VÝMĚRA ZELENĚ	m2	125,000
ZELEŇ	125		125,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	125,000
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	125,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	3,125
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	30,000