SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JčK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH, tel. č. [redacted]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845
Bankovní spojení: ING Bank N.V. , č. účtu. 1000570366/3500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce v 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy, tel. č. [redacted]
Radim Procházka, oblastní manažer tel. č.
Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Míka, DiS, tel. č [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, tel. č [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. č. [redacted]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 5. 2025 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd SFDI 2025
část – okres Český Krumlov“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále též jen „dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:

   - **Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
   - **Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
   - **Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „Části“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydaní rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní do 21 kalendářních dnů.**
  - Realizace této akce může začít až po 22.9.2025

- **Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny do 60 kalendářních dnů.**
  - Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti daného území je nutná realizace této části v době letních a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.
  - Položku s názvem Náhradní autobusová doprava zhotovitel nacení jako preliminář. Hodnota preliminář je uvedena v soupise prací (v poznámce u položky). Tato položka bude fakturována dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem. Položka Náhradní autobusová doprava bude fakturována oddělenou fakturací.

- **Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice do 21 kalendářních dnů.**
  - Položku s názvem Náhradní autobusová doprava zhotovitel nacení jako preliminář. Hodnota preliminář je uvedena v soupise prací (v poznámce u položky). Tato položka bude fakturována dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem. Položka Náhradní autobusová doprava bude fakturována oddělenou fakturací.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod.., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho Část samostatným předávacím protokolem.

5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
   Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části díla nebo jeho Části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	**Celkem včetně DPH**
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní	9 464 383,28 Kč	1 987 520,49 Kč	**11 451 903,77 Kč**
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny	25 199 435,61 Kč	5 291 881,48 Kč	**30 491 317,09 Kč**
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 118 573,20 Kč	1 494 900,37 Kč	**8 613 473,57 Kč**
Celkem	**41 782 392,09 Kč**	**8 774 302,34 Kč**	**50 556 694,43 Kč**

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
   a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
   b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
   a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
   b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
   c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
   d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

   7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.

   7.2. Vícepráce budou oceněny takto
   Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

   7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do třiceti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.
   U části:
   - **„**Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny“ bude položka s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – DIO, fakturována samostatně.
   - Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice bude položka s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – DIO, fakturována samostatně.

   Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
   Variabilní symbol: 699004845 (DIČ zhotovitele bez CZ)
   Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
   Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny Částí vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí Části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
   - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
   - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Částí. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušebního provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním

rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. <u>Předání a převzetí díla</u>

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je–li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je–li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
   a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
   b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
   c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu

vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).

3. Řádné provedení díla, resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud to vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks *(v případě potřeby lze požadovat i 15 ks)*, který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednám se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. <u>Zvláštní ujednání</u>

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
   - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli

bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.
13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních

ustanovení), a to ve výši **4 200 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 600 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč.**
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč.**
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II. odst. 7, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 12, čl. XI. odst. 4 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1**0. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 614/2025/RK-14 ze dne 22. 5. 2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 25.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

……
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jakub Krenk
Digitálně podepsal Ing. Jakub Krenk
Datum: 2025.06.16 20:53:27 +02'00'

……
Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu IS Čechy

Radim Procházka
Digitálně podepsal Radim Procházka
Datum: 2025.06.16 11:51:59 +02'00'

……
Radim Procházka
oblastní manažer

Povinná cenová příloha	
Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd - SFDI 2025 – okres Český Krumlov	
rekapitulace cen bez DPH	
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní	9 464 383,28
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček - Řeviny	25 199 435,61
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 118 573,20
Celkem bez DPH	**41 782 392,09**
DPH 21 %	**8 774 302,34**
Celkem včetně DPH	**50 556 694,43**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_160-05
Stavba: Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní

KSO:
Místo: Český Krumlov-Větřní
CC-CZ:
Datum: 09.05.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.: [redacted]
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná délka reailzace: 21 kalendářních dní

Cena bez DPH			**9 464 383,28**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**9 464 383,28**	**1 987 520,49**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**11 451 903,77**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_160-05

Stavba: **Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní**

Místo: **Český Krumlov-Větřní** Datum: 09.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**9 464 383,28**	**11 451 903,77**
SO 101	**Oprava silnice II/160 staničení 2,615-4,365 km**	9 047 706,76	10 947 725,18
Doplňující údaje	**Doplňující údaje - DIO**	42 826,80	51 820,43
SO 102	**Oprava silnice II/160 staničení 4,7455-4,831 km**	373 849,72	452 358,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
SO 101 - Oprava silnice II/160 staničení 2,615-4,365 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Český Krumlov-Větřní	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 047 706,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 047 706,76	21,00%	1 900 018,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**10 947 725,18**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
SO 101 - Oprava silnice II/160 staničení 2,615-4,365 km

Místo:	Český Krumlov-Větřní	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**9 047 706,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 983 446,76
1 - Zemní práce	1 410 408,87
5 - Komunikace pozemní	7 525 524,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 513,70
OST - Ostatní	64 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
SO 101 - Oprava silnice II/160 staničení 2,615-4,365 km

Místo: Český Krumlov-Větřní
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 047 706,76**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 983 446,76	
	D	1	Zemní práce				1 410 408,87	
1	K	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	12 744,000	94,20	1 200 484,80	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2					
	VV		zaměřená plocha 12744 m2					
	VV		délka 2030,5 m					
	VV		prům. šířka 6,276 m					
	VV		12744		12 744,000			
	VV		Součet		12 744,000			
2	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	3 304,900	47,70	157 643,73	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování lokálních poruch, predikce 10% plochy a 50% délky v šířce 1 m					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1 a a ZAS-T2					
	VV		výška 0,05 m					
	VV		(0,1*12744)+(0,5*1*4061)		3 304,900			
	VV		Součet		3 304,900			
3	K	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	600,000	94,20	56 520,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2					
	VV		plocha 600 m2					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
4	K	11372R.1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	3 670,272	-1,00	-3 670,27	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2					
	VV		plocha 12744 m2					
	VV		výška 0,12 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		12744*0,12*2,4		3 670,272			
	VV		Součet		3 670,272			
5	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	396,588	-1,00	-396,59	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T					
	VV		Lokální poruchy, predikce 10% plochy a 50% délky v šířce 1 m					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		plocha 3304,9 m2					
	VV		výška 0,05 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		3304,9*0,05*2,4		396,588			
	VV		Součet		396,588			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	11372R.2	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	172,800	-1,00	-172,80	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,- KČ/T					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2					
	VV		plocha 600 m2					
	VV		výška 0,12 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		600*0,12*2,4		172,800			
	VV		Součet		172,800			
	D	5	Komunikace pozemní				7 525 524,19	
7	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 304,900	10,20	33 709,98	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Výspravy lokálních poruch, predikce 10% plochy a 50% délky v šířce 1 m					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		(0,1*12744)+(0,5*1*4061)		3 304,900			
	VV		Součet		3 304,900			
8	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 304,900	173,50	573 400,15	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		Výspravy lokálních poruch, predikce 10% plochy a 50% délky v šířce 1 m					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		ACP 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		(0,1*12744)+(0,5*1*4061)		3 304,900			
	VV		Součet		3 304,900			
9	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12 946,468	10,20	132 053,97	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 2030,5 m					
	VV		prům. šířka 6,276 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 6,376 m					
	VV		2030,5*6,376		12 946,468			
	VV		Součet		12 946,468			
10	K	572223.2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	600,000	10,20	6 120,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		plocha 600 m2					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
11	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	12 946,468	249,60	3 231 438,41	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 2030,5 m					
	VV		prům. šířka 6,276 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 6,376 m					
	VV		2030,5*6,376		12 946,468			
	VV		Součet		12 946,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	600,000	249,60	149 760,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		plocha 600 m2					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
13	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12 946,468	11,20	145 000,44	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-CP v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 2030,5 m					
	VV		prům. šířka 6,276 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 6,376 m					
	VV		2030,5*6,376		12 946,468			
	VV		Součet		12 946,468			
14	K	572223.4	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	600,000	11,20	6 720,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		PS-CP v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		plocha 600 m2					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
15	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	12 744,000	219,00	2 790 936,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ mod. (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 2030,5 m					
	VV		prům. šířka 6,276 m					
	VV		12744		12 744,000			
	VV		Součet		12 744,000			
16	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	600,000	219,00	131 400,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		ACO 11+ mod. (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		plocha 600 m2					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
17	K	57476A	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	2 175,007	142,80	310 591,00	
	PP		PŘÍPLATEK ZA PŘIDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF.SMĚSI					
	VV		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže.					
	VV		Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	VV		Podkladní vrstvy ACL 22+					
	VV		12946,468*0,07*2,4		2 175,007			
	VV		Součet		2 175,007			
18	K	57476A	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	100,800	142,80	14 394,24	
	PP		PŘÍPLATEK ZA PŘIDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF.SMĚSI					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	VV		Ložné vrstvy ACL 22+					
	VV		600*0,07*2,4		100,800			
	VV		Součet		100,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 513,70	
19	K	915111A	VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 061,000	11,70	47 513,70	
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
	P		*Poznámka k položce:* *Technická specifikace: položka zahrnuje:* *- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)* *- předznačení a reflexní úpravu*					
	VV		délka 2030,5 m					
	VV		oboustranně					
	VV		2030,5*2		4 061,000			
	D	OST	Ostatní				64 260,00	
20	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	64 260,00	64 260,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Český Krumlov-Větřní	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	06298427
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel. [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**42 826,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 826,80	21,00%	8 993,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**51 820,43**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:	Český Krumlov-Větřní	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**42 826,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	28 546,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 546,80
OST - Ostatní	14 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Český Krumlov-Větřní
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 826,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 546,80	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 546,80	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	142,80	5 712,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky*					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	122,40	4 896,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	840,000	9,20	7 728,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití*					
	VV		40 ks, 21 dní					
	VV		40*21		840,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	255,00	2 550,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky*					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	204,00	2 040,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	210,000	22,40	4 704,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití*					
	VV		10 ks, 21 dní					
	VV		10*21		210,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	142,80	285,60	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	122,40	244,80	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	42,000	9,20	386,40	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.*					
	VV		2 ks, 21 dní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*21		42,000			
	D	OST	Ostatní				14 280,00	
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	9 180,00	9 180,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		Projednání s úřady					
	VV		1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 100,00	5 100,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		Vytyčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
SO 102 - Oprava silnice II/160 staničení 4,7455-4,831 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Český Krumlov-Větřní	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.:		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**373 849,72**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373 849,72	21,00%	78 508,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**452 358,16**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
SO 102 - Oprava silnice II/160 staničení 4,7455-4,831 km

Místo:	Český Krumlov-Větřní	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**373 849,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	370 789,72
1 - Zemní práce	56 581,98
5 - Komunikace pozemní	312 207,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 000,70
OST - Ostatní	3 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní
Objekt:
SO 102 - Oprava silnice II/160 staničení 4,7455-4,831 km

Místo: Český Krumlov-Větřní
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**373 849,72**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				370 789,72	
	D	1	Zemní práce				56 581,98	
1	K	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	602,500	94,20	56 755,50	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2					
	VV		zaměřená plocha 602,5 m2					
	VV		délka 85,5 m					
	VV		prům. šířka 7,047 m					
	VV		602,5		602,500			
	VV		Součet		602,500			
4	K	11372R.1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	173,520	-1,00	-173,52	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1 a ZAS-T2					
	VV		plocha 602,5 m2					
	VV		výška 0,12 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		602,5*0,12*2,4		173,520			
	VV		Součet		173,520			
	D	5	Komunikace pozemní				312 207,04	
9	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	611,069	10,20	6 232,90	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 85,5 m					
	VV		prům. šířka 7,047 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 7,147 m					
	VV		85,5*7,147		611,069			
	VV		Součet		611,069			
11	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	611,069	249,60	152 522,82	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 85,5 m					
	VV		prům. šířka 7,047 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 7,147 m					
	VV		85,5*7,147		611,069			
	VV		Součet		611,069			
13	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	611,069	11,20	6 843,97	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-CP v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 85,5 m					
	VV		prům. šířka 7,047 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 7,147 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		85,5*7,147		611,069			
	VV		Součet		611,069			
15	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	602,500	219,00	131 947,50	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ mod. (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 85,5 m					
	VV		prům. šířka 7,047 m					
	VV		602,5		602,500			
	VV		Součet		602,500			
17	K	57476A	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	102,660	142,80	14 659,85	
	PP		PŘÍPLATEK ZA PŘIDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF.SMĚSI					
	VV		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže.					
	VV		Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	VV		Podkladní vrstvy ACL 22+					
	VV		611,069*0,07*2,4		102,660			
	VV		Součet		102,660			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 000,70	
19	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	171,000	11,70	2 000,70	
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
	P		*Poznámka k položce:* *Technická specifikace: položka zahrnuje:* *- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)* *- předznačení a reflexní úpravu*					
	VV		délka 85,5 m					
	VV		oboustranně					
	VV		85,5*2		171,000			
	VV		Součet		171,000			
	D	OST	Ostatní				3 060,00	
20	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	3 060,00	3 060,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_1438-01
Stavba: Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny

KSO:
Místo: Chlumeček-Řeviny
CC-CZ:
Datum: 09.05.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.: [redacted]
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná delka realizace: 60 kalendářních dní

Cena bez DPH			**25 199 435,61**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**25 199 435,61**	**5 291 881,48**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**30 491 317,09**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_1438-01

Stavba: **Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny**

Místo: **Chlumeček-Řeviny** Datum: 09.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**25 199 435,61**	**30 491 317,09**
SO 101	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,000-0,140 km**	560 796,05	678 563,22
Doplňující údaje	**Doplňující údaje - DIO**	138 632,40	167 745,20
SO 102	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,140-0,350 km**	747 897,18	904 955,59
SO 103	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,350-0,465 km**	530 649,01	642 085,30
SO 104	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,465-0,485 km**	74 028,46	89 574,44
SO 105	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,485-0,760 km**	1 210 864,60	1 465 146,17
SO 106	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,760-2,145 km**	5 958 297,70	7 209 540,22
SO 107	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 2,145-3,130 km**	4 213 056,97	5 097 798,93
SO 108	**Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 3,130-5,890 km**	11 236 601,24	13 596 287,50
SO 109	**Rekonstrukce silnice III/1438 ostatní**	528 612,00	639 620,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,000-0,140 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chlumeček	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **560 796,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 796,05	21,00%	117 767,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **678 563,22**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,000-0,140 km

Místo:	Chlumeček	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**560 796,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	556 512,05
1 - Zemní práce	82 116,33
5 - Komunikace pozemní	471 119,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 276,00
OST - Ostatní	4 284,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,000-0,140 km

Místo: Chlumeček
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**560 796,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				556 512,05	
	D	1	Zemní práce				82 116,33	
1	K	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	994,000	82,90	82 402,60	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 140 m					
	VV		šířka od 6,7 do 7,3 m; prům. 7,1 m					
	VV		140*7,1		994,000			
	VV		Součet		994,000			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	286,272	-1,00	-286,27	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 994 m2					
	VV		výška 0,12 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		994*0,12*2,4		286,272			
	VV		Součet		286,272			
	D	5	Komunikace pozemní				471 119,72	
3	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 008,000	10,20	10 281,60	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 140 m					
	VV		šířka od 6,7 do 7,3 m; prům. 7,1 m + odsazení ložní vrstvy 2*0,05 m = 7,2 m					
	VV		140*7,2		1 008,000			
	VV		Součet		1 008,000			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 008,000	237,70	239 601,60	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 140 m					
	VV		šířka od 6,7 do 7,3 m; prům. 7,1 m + odsazení ložní vrstvy 2*0,05 m = 7,2 m					
	VV		140*7,2		1 008,000			
	VV		Součet		1 008,000			
5	K	57476A	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	169,344	142,80	24 182,32	
	PP		PŘÍPLATEK ZA PŘIDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF.SMĚSI					
	VV		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže.					
	VV		Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	VV		Podkladní vrstvy ACL 22+					
	VV		1008*0,07*2,4		169,344			
	VV		Součet		169,344			
6	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 008,000	10,20	10 281,60	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 140 m					
	VV		šířka od 6,7 do 7,3 m; prům. 7,1 m + odsazení ložní vrstvy 2*0,05 m = 7,2 m					
	VV		140*7,2		1 008,000			
	VV		Součet		1 008,000			
7	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	994,000	187,90	186 772,60	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 140 m					
	VV		šířka od 6,7 do 7,3 m; prům. 7,1 m					
	VV		140*7,1		994,000			
	VV		Součet		994,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 276,00	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	280,000	11,70	3 276,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 140 m					
	VV		oboustranně					
	VV		140*2		280,000			
	VV		Součet		280,000			
	D	OST	Ostatní				4 284,00	
9	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	4 284,00	4 284,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chlumeček-Řeviny	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	06298427
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**138 632,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 632,40	21,00%	29 112,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**167 745,20**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:	Chlumeček-Řeviny	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**138 632,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	52 352,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 352,40
OST - Ostatní	86 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Chlumeček-Řeviny
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**138 632,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				52 352,40	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 352,40	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	142,80	5 712,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky*					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	122,40	4 896,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 400,000	9,20	22 080,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití*					
	VV		40 ks, 60 dní					
	VV		40*60		2 400,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	255,00	2 550,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky*					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	204,00	2 040,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	22,40	13 440,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití*					
	VV		10 ks, 60 dní					
	VV		10*60		600,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	142,80	285,60	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	122,40	244,80	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	9,20	1 104,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.*					
	VV		2 ks, 60 dní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*60		120,000			
	D	OST	Ostatní				86 280,00	
12	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KM	1,000	72 000,00	72 000,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	VV		Náhradní autobusová doprava při uzavírce Chmelná-Řeviny					
	VV		6 spojů denně					
	VV		cesta tam i zpět 5 km					
	VV		Cena 2 400 Kč/den, celkem 30 dní					
	VV		Položka bude naceněna preliminářem v hodnotě 72 000 Kč					
	VV		1		1,000			
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	9 180,00	9 180,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		Projednání s úřady					
	VV		1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 100,00	5 100,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		Vytyčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 102 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,140-0,350 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chlumeček-Stupná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **747 897,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	747 897,18	21,00%	157 058,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **904 955,59**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 102 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,140-0,350 km

Místo:	Chlumeček-Stupná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**747 897,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	740 247,18
1 - Zemní práce	88 984,98
5 - Komunikace pozemní	646 348,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 914,00
OST - Ostatní	7 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 102 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,140-0,350 km

Místo: Chlumeček-Stupná
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**747 897,18**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				740 247,18	
	D	1	Zemní práce				88 984,98	
1	K	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	1 323,000	67,50	89 302,50	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 210 m					
	VV		šířka od 5,7 do 7,3 m; prům. 6,3 m					
	VV		210*6,3		1 323,000			
	VV		Součet		1 323,000			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	317,520	-1,00	-317,52	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 1323 m2					
	VV		výška 0,1 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		1323*0,1*2,4		317,520			
	VV		Součet		317,520			
	D	5	Komunikace pozemní				646 348,20	
3	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 344,000	10,20	13 708,80	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 210 m					
	VV		šířka od 5,7 do 7,3 m; prům. 6,3 m + odsazení ložní vrstvy 2*0,05 m = 6,4 m					
	VV		210*6,4		1 344,000			
	VV		Součet		1 344,000			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 344,000	237,70	319 468,80	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 210 m					
	VV		šířka od 5,7 do 7,3 m; prům. 6,3 m + odsazení ložní vrstvy 2*0,05 m = 6,4 m					
	VV		210*6,4		1 344,000			
	VV		Součet		1 344,000			
5	K	57476A	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	225,792	142,80	32 243,10	
	PP		PŘÍPLATEK ZA PŘIDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF.SMĚSI					
	VV		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže.					
	VV		Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	VV		Podkladní vrstvy ACL 16+					
	VV		1344*0,07*2,4		225,792			
	VV		Součet		225,792			
6	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 344,000	10,20	13 708,80	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 210 m					
	VV		šířka od 5,7 do 7,3 m; prům. 6,3 m + odsazení ložní vrstvy 2*0,05 m = 6,4 m					
	VV		210*6,4		1 344,000			
	VV		Součet		1 344,000			
7	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 323,000	187,90	248 591,70	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 210 m					
	VV		šířka od 5,7 do 7,3 m; prům. 6,3 m					
	VV		210*6,3		1 323,000			
	VV		Součet		1 323,000			
8	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	210,000	88,70	18 627,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		délka 210 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		obousranně					
	VV		210*0,5*2		210,000			
	VV		Součet		210,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 914,00	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	420,000	11,70	4 914,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 210 m					
	VV		oboustranně					
	VV		210*2		420,000			
	VV		Součet		420,000			
	D	OST	Ostatní				7 650,00	
10	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	7 650,00	7 650,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 103 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,350-0,465 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stupná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel. [redacted]		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **530 649,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 649,01	21,00%	111 436,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **642 085,30**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 103 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,350-0,465 km

Místo:	Stupná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**530 649,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	527 130,01
1 - Zemní práce	48 747,26
5 - Komunikace pozemní	475 691,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 691,00
OST - Ostatní	3 519,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 103 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,350-0,465 km

Místo: Stupná
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**530 649,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				527 130,01	
	D	1	Zemní práce				48 747,26	
1	K	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	724,500	67,50	48 903,75	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev v tl. 90 mm					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 115 m					
	VV		šířka od 5,1 do 6,9 m; prům. 6,3 m					
	VV		115*6,3		724,500			
	VV		Součet		724,500			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	156,492	-1,00	-156,49	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 724,5 m2					
	VV		výška 0,09 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		724,5*0,09*2,4		156,492			
	VV		Součet		156,492			
	D	5	Komunikace pozemní				475 691,75	
3	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	782,000	200,90	157 103,80	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení* *Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry*					
	VV		Recyklace za studena dle ČSN 736147, TP 208					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících asf. vrstev v tl. 230 mm, odtěžení 30 mm a přesun materiálu na SO 106					
	VV		2. krok - recyklace za studena na místě s reprofilací v tl. 200 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem					
	VV		Předpokládané dávkování 4 % hydraulických pojiv a 2 % asfaltových pojiv					
	VV		délka 115 m					
	VV		šířka od 5,1 do 6,9 m; prům. 6,3 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m + odsazení rec. vrstvy 2*0,2 m= 6,8 m					
	VV		115*6,8		782,000			
	VV		Součet		782,000			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	736,000	237,70	174 947,20	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 115 m					
	VV		šířka od 5,1 do 6,9 m; prům. 6,3 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 6,4 m					
	VV		115*6,4		736,000			
	VV		Součet		736,000			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	736,000	10,20	7 507,20	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 115 m					
	VV		šířka od 5,1 do 6,9 m; prům. 6,3 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 6,4 m					
	VV		115*6,4		736,000			
	VV		Součet		736,000			
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	724,500	187,90	136 133,55	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 115 m					
	VV		šířka od 5,1 do 6,9 m; prům. 6,3 m					
	VV		115*6,3		724,500			
	VV		Součet		724,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 691,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	230,000	11,70	2 691,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 115 m					
	VV		oboustranně					
	VV		115*2		230,000			
	VV		Součet		230,000			
	D	OST	Ostatní				3 519,00	
8	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	3 519,00	3 519,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 104 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,465-0,485 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	most 1438-1	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel. [redacted]		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **74 028,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 028,46	21,00%	15 545,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **89 574,44**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 104 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,465-0,485 km

Místo:	most 1438-1	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**74 028,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	73 416,46
1 - Zemní práce	11 400,46
5 - Komunikace pozemní	61 548,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	468,00
OST - Ostatní	612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 104 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,465-0,485 km

Místo: most 1438-1 Datum: 09.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**74 028,46**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				73 416,46	
	D	1	Zemní práce				11 400,46	
1	K	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	138,000	82,90	11 440,20	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 20 m					
	VV		šířka 6,9 m					
	VV		20*6,9		138,000			
	VV		Součet		138,000			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	39,744	-1,00	-39,74	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 138 m2					
	VV		výška 0,12 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		138*0,12*2,4		39,744			
	VV		Součet		39,744			
	D	5	Komunikace pozemní				61 548,00	
3	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	138,000	10,20	1 407,60	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 20 m					
	VV		šířka 6,9 m					
	VV		20*6,9		138,000			
	VV		Součet		138,000			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	138,000	237,70	32 802,60	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 20 m					
	VV		šířka 6,9 m					
	VV		20*6,9		138,000			
	VV		Součet		138,000			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	138,000	10,20	1 407,60	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 20 m					
	VV		šířka 6,9 m					
	VV		20*6,9		138,000			
	VV		Součet		138,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	138,000	187,90	25 930,20	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 20 m					
	VV		šířka 6,9 m					
	VV		20*6,9		138,000			
	VV		Součet		138,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				468,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	40,000	11,70	468,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 20 m					
	VV		oboustranně					
	VV		20*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	OST	Ostatní				612,00	
8	K	029113.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	612,00	612,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 105 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,485-0,760 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stupná za mostem	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 210 864,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 210 864,60	21,00%	254 281,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 465 146,17**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 105 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,485-0,760 km

Místo:	Stupná za mostem	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 210 864,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 202 449,60
1 - Zemní práce	111 018,60
5 - Komunikace pozemní	1 084 996,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 435,00
OST - Ostatní	8 415,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 105 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,485-0,760 km

Místo: Stupná za mostem
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 210 864,60**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 202 449,60	
	D	1	Zemní práce				111 018,60	
1	K	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	1 650,000	67,50	111 375,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev v tl. 90 mm					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 275 m					
	VV		šířka od 5,3 do 6,9 m; prům. 6,0 m					
	VV		275*6		1 650,000			
	VV		Součet		1 650,000			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	356,400	-1,00	-356,40	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 1650 m2					
	VV		výška 0,09 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		1650*0,09*2,4		356,400			
	VV		Součet		356,400			
	D	5	Komunikace pozemní				1 084 996,00	
3	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 787,500	200,90	359 108,75	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení* *Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry*					
	VV		Recyklace za studena dle ČSN 736147, TP 208					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících asf. vrstev v tl. 230 mm, odtěžení 30 mm a přesun materiálu na SO 106					
	VV		2. krok - recyklace za studena na místě s reprofilací v tl. 200 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem					
	VV		Předpokládané dávkování 4 % hydraulických pojiv a 2 % asfaltových pojiv					
	VV		délka 275 m					
	VV		šířka od 5,3 do 6,9 m; prům. 6,0 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m + odsazení rec. vrstvy 2*0,2 m= 6,5 m					
	VV		275*6,5		1 787,500			
	VV		Součet		1 787,500			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 677,500	237,70	398 741,75	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 275 m					
	VV		šířka od 5,3 do 6,9 m; prům. 6,0 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 6,1 m					
	VV		275*6,1		1 677,500			
	VV		Součet		1 677,500			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 677,500	10,20	17 110,50	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 275 m					
	VV		šířka od 5,3 do 6,9 m; prům. 6,0 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m = 6,1 m					
	VV		275*6,1		1 677,500			
	VV		Součet		1 677,500			
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 650,000	187,90	310 035,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 275 m					
	VV		šířka od 5,3 do 6,9 m; prům. 6,0 m					
	VV		275*6,0		1 650,000			
	VV		Součet		1 650,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 435,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	550,000	11,70	6 435,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 275 m					
	VV		oboustranně					
	VV		275*2		550,000			
	VV		Součet		550,000			
	D	OST	Ostatní				8 415,00	
8	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	8 415,00	8 415,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 106 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,760-2,145 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stupná-Chmelná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel. [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 958 297,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 958 297,70	21,00%	1 251 242,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 209 540,22**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 106 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,760-2,145 km

Místo:	Stupná-Chmelná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 958 297,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 915 916,70
1 - Zemní práce	301 486,80
5 - Komunikace pozemní	5 582 020,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 409,00
OST - Ostatní	42 381,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 106 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,760-2,145 km

Místo: Stupná-Chmelná
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 958 297,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 915 916,70	
	D	1	Zemní práce				301 486,80	
1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	8 310,000	36,40	302 484,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*				
	VV		Frézování asf. vrstev v tl. 50 mm					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 1385 m					
	VV		šířka od 5,2 do 6,8 m; prům. 6,0 m					
	VV		1385*6		8 310,000			
	VV		Součet		8 310,000			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	997,200	-1,00	-997,20	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 8310 m2					
	VV		výška 0,05 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		8310*0,05*2,4		997,200			
	VV		Součet		997,200			
	D	5	Komunikace pozemní				5 582 020,90	
3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	9 002,500	198,90	1 790 597,25	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení* *Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry*				
	VV		Recyklace za studena dle ČSN 736147, TP 208					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících asf. vrstev v tl. 200 mm s doplněním materiálu z intravilánu obcí,					
	VV		reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu.					
	VV		2. krok - recyklace za studena na místě s reprofilací v tl. 200 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem					
	VV		Předpokládané dávkování 4 % hydraulických pojiv a 2 % asfaltových pojiv					
	VV		délka 1385 m					
	VV		šířka od 5,2 do 6,8 m; prům. 6,0 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m + odsazení rec. vrstvy 2*0,2 m= 6,5 m					
	VV		1385*6,5		9 002,500			
	VV		Součet		9 002,500			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 448,500	237,70	2 008 208,45	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*				
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 1385 m					
	VV		šířka od 5,2 do 6,8 m; prům. 6,0 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m= 6,1 m					
	VV		1385*6,1		8 448,500			
	VV		Součet		8 448,500			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 448,500	10,20	86 174,70	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 1385 m					
	VV		šířka od 5,2 do 6,8 m; prům. 6,0 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m= 6,1 m					
	VV		1385*6,1		8 448,500			
	VV		Součet		8 448,500			
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	8 310,000	187,90	1 561 449,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 1385 m					
	VV		šířka od 5,2 do 6,8 m; prům. 6,0 m					
	VV		1385*6,0		8 310,000			
	VV		Součet		8 310,000			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 385,000	97,90	135 591,50	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		délka 1385 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		obousranně					
	VV		1385*0,5*2		1 385,000			
	VV		Součet		1 385,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 409,00	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 770,000	11,70	32 409,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 1385 m					
	VV		oboustranně					
	VV		1385*2		2 770,000			
	VV		Součet		2 770,000			
	D	OST	Ostatní				42 381,00	
9	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	42 381,00	42 381,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 107 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 2,145-3,130 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chmelná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 213 056,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 213 056,97	21,00%	884 741,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **5 097 798,93**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 107 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 2,145-3,130 km

Místo:	Chmelná	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 213 056,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 182 915,97
1 - Zemní práce	291 407,52
5 - Komunikace pozemní	3 868 459,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 049,00
OST - Ostatní	30 141,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 107 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 2,145-3,130 km

Místo: Chmelná
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 213 056,97**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 182 915,97	
	D	1	Zemní práce				291 407,52	
1	K	113744	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	M2	6 599,500	44,30	292 357,85	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev v tl. 60 mm					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 985 m					
	VV		šířka od 5,2 do 8,3 m; prům. 6,7 m					
	VV		985*6,7		6 599,500			
	VV		Součet		6 599,500			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	950,328	-1,00	-950,33	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 6599,5 m2					
	VV		výška 0,06 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		6599,5*0,06*2,4		950,328			
	VV		Součet		950,328			
	D	5	Komunikace pozemní				3 868 459,45	
3	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	7 092,000	200,90	1 424 782,80	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení* *Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry*					
	VV		Recyklace za studena dle ČSN 736147, TP 208					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících asf. vrstev v tl. 240 mm, odtěžení 40 mm a přesun materiálu na SO 108					
	VV		2. krok - recyklace za studena na místě s reprofilací v tl. 200 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem					
	VV		Předpokládané dávkování 4 % hydraulických pojiv a 2 % asfaltových pojiv					
	VV		délka 985 m					
	VV		šířka od 5,2 do 8,3 m; prům. 6,7 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m + odsazení rec. vrstvy 2*0,2 m= 7,2 m					
	VV		985*7,2		7 092,000			
	VV		Součet		7 092,000			
4	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	6 698,000	169,50	1 135 311,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 985 m					
	VV		šířka od 5,2 do 8,3 m; prům. 6,7 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m= 6,8 m					
	VV		985*6,8		6 698,000			
	VV		Součet		6 698,000			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 698,000	10,20	68 319,60	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 985 m					
	VV		šířka od 5,2 do 8,3 m; prům. 6,7 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m= 6,8 m					
	VV		985*6,8		6 698,000			
	VV		Součet		6 698,000			
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	6 599,500	187,90	1 240 046,05	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 985 m					
	VV		šířka od 5,2 do 8,3 m; prům. 6,7 m					
	VV		985*6,7		6 599,500			
	VV		Součet		6 599,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 049,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 970,000	11,70	23 049,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 985 m					
	VV		oboustranně					
	VV		985*2		1 970,000			
	VV		Součet		1 970,000			
	D	OST	Ostatní				30 141,00	
8	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	30 141,00	30 141,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 108 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 3,130-5,890 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chmelná-Řeviny	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 236 601,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 236 601,24	21,00%	2 359 686,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **13 596 287,50**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 108 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 3,130-5,890 km

Místo:	Chmelná-Řeviny	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**11 236 601,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 152 145,24
1 - Zemní práce	566 621,04
5 - Komunikace pozemní	10 521 408,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 116,00
OST - Ostatní	84 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 108 - Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 3,130-5,890 km

Místo: Chmelná-Řeviny
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 236 601,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 152 145,24	
	D	1	Zemní práce				566 621,04	
1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	15 618,000	36,40	568 495,20	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev v tl. 50 mm					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		délka 2740 m					
	VV		šířka od 4,4 do 9,0 m; prům. 5,7 m					
	VV		2740*5,7		15 618,000			
	VV		Součet		15 618,000			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	1 874,160	-1,00	-1 874,16	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 15618 m2					
	VV		výška 0,05 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		15618*0,05*2,4		1 874,160			
	VV		Součet		1 874,160			
	D	5	Komunikace pozemní				10 521 408,20	
3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	16 988,000	198,90	3 378 913,20	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení* *Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry*					
	VV		Recyklace za studena dle ČSN 736147, TP 208					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících asf. vrstev v tl. 200 mm s doplněním materiálu z intravilánu obcí,					
	VV		reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu.					
	VV		2. krok - recyklace za studena na místě s reprofilací v tl. 200 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem					
	VV		Předpokládané dávkování 4 % hydraulických pojiv a 2 % asfaltových pojiv					
	VV		délka 2740 m					
	VV		šířka od 4,4 do 9,0 m; prům. 5,7 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m + odsazení rec. vrstvy 2*0,2 m= 6,2 m					
	VV		2740*6,2		16 988,000			
	VV		Součet		16 988,000			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	15 892,000	237,70	3 777 528,40	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 2740 m					
	VV		šířka od 4,4 do 9,0 m; prům. 5,7 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m= 5,8 m					
	VV		2740*5,8		15 892,000			
	VV		Součet		15 892,000			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15 892,000	10,20	162 098,40	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 2740 m					
	VV		šířka od 4,4 do 9,0 m; prům. 5,7 m + odsazení ložné vrstvy 2*0,05 m= 5,8 m					
	VV		2740*5,8		15 892,000			
	VV		Součet		15 892,000			
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	15 618,000	187,90	2 934 622,20	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 2740 m					
	VV		šířka od 4,4 do 9,0 m; prům. 5,7 m					
	VV		2740*5,7		15 618,000			
	VV		Součet		15 618,000			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 740,000	97,90	268 246,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		délka 2740 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		obousranně					
	VV		2740*0,5*2		2 740,000			
	VV		Součet		2 740,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 116,00	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	5 480,000	11,70	64 116,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 2740 m					
	VV		oboustranně					
	VV		2740*2		5 480,000			
	VV		Součet		5 480,000			
	D	OST	Ostatní				84 456,00	
9	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	84 456,00	84 456,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 109 - Rekonstrukce silnice III/1438 ostatní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chlumeček-Řeviny	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**528 612,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	528 612,00	21,00%	111 008,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**639 620,52**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 109 - Rekonstrukce silnice III/1438 ostatní

Místo:	Chlumeček-Řeviny	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**528 612,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	528 612,00
1 - Zemní práce	82 612,00
5 - Komunikace pozemní	446 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
Objekt:
SO 109 - Rekonstrukce silnice III/1438 ostatní

Místo: Chlumeček-Řeviny
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**528 612,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				528 612,00	
	D	1	Zemní práce				82 612,00	
1	K	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	1 000,000	82,90	82 900,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		Frézování asf. vrstev v tl. 120 mm					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 1000 m2					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	288,000	-1,00	-288,00	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1, ZAS-T2					
	VV		plocha 1000 m2					
	VV		výška 0,12 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		1000*0,12*2,4		288,000			
	VV		Součet		288,000			
	D	5	Komunikace pozemní				446 000,00	
3	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 000,000	10,20	10 200,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		plocha 1000 m2					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 000,000	237,70	237 700,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACL 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		plocha 1000 m2					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 000,000	10,20	10 200,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		plocha 1000 m2					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
6	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 000,000	187,90	187 900,00	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		plocha 1000 m2					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_1605-02
Stavba: Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice

KSO:
Místo: Bohdalovice
CC-CZ:
Datum: 09.05.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.: [redacted]
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná delka realizace: 21 kalendářních dní

Cena bez DPH			**7 118 573,20**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**7 118 573,20**	**1 494 900,37**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**8 613 473,57**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_1605-02

Stavba: **Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice**

Místo: **Bohdalovice** Datum: 09.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**7 118 573,20**	**8 613 473,57**
SO 101	**Rekonstrukce silnice III/1605 staničení 0,000-1,600 km**	6 974 946,40	8 439 685,14
Doplňující údaje	**Doplňující údaje - DIO**	143 626,80	173 788,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/1605 staničení 0,000-1,600 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bohdalovice	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel. [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 974 946,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 974 946,40	21,00%	1 464 738,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 439 685,14**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/1605 staničení 0,000-1,600 km

Místo:	Bohdalovice	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 974 946,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 925 986,40
1 - Zemní práce	754 582,40
5 - Komunikace pozemní	6 133 964,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 440,00
OST - Ostatní	48 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/1605 staničení 0,000-1,600 km

Místo: Bohdalovice
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: [redacted] Jiří Němeček, tel.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 974 946,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 925 986,40	
	D	1	Zemní práce				754 582,40	
1	K	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	8 640,000	85,60	739 584,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1					
	VV		délka 1600 m					
	VV		šířka od 5,2 do 10,6 m; prům. 5,4 m					
	VV		1600*5,4		8 640,000			
	VV		Součet		8 640,000			
2	K	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	200,000	85,60	17 120,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		Frézování asf. vrstev					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS-T1					
	VV		plocha 200 m2					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	2 073,600	-1,00	-2 073,60	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1					
	VV		plocha 8640 m2					
	VV		výška 0,1 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		8640*0,1*2,4		2 073,600			
	VV		Součet		2 073,600			
4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T	T	48,000	-1,00	-48,00	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,-KČ/T					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		Asfaltová směs zatříděna od skupiny ZAS-T1					
	VV		plocha 200 m2					
	VV		výška 0,1 m					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		200*0,1*2,4		48,000			
	VV		Součet		48,000			
	D	5	Komunikace pozemní				6 133 964,00	
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	9 440,000	198,90	1 877 616,00	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení* *Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry*					
	VV		Recyklace za studena dle ČSN 736147, TP 208					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících asf. vrstev v tl. 200 mm					
	VV		2. krok - recyklace za studena na místě s reprofilací v tl. 200 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem					
	VV		Předpokládané dávkování 4 % hydraulických pojiv a 2 % asfaltových pojiv					
	VV		délka 1600 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka od 5,2 do 10,5 m; prům. 5,4 m + odsazení podkladní vrstvy 2*0,05 m + odsazení rec. vrstvy 2*0,2 m= 5,9 m					
	VV		1600*5,9		9 440,000			
	VV		Součet		9 440,000			
6	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 800,000	249,50	2 195 600,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACP 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 1600 m					
	VV		šířka od 5,2 do 10,5 m; prům. 5,4 m + odsazení podkladní vrstvy 2*0,05 m= 5,5 m					
	VV		1600*5,5		8 800,000			
	VV		Součet		8 800,000			
7	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	200,000	249,50	49 900,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		ACP 22S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		plocha 200 m2					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
8	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 800,000	10,20	89 760,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		délka 1600 m					
	VV		šířka od 5,2 do 10,5 m; prům. 5,4 m + odsazení podkladní vrstvy 2*0,05 m= 5,5 m					
	VV		1600*5,5		8 800,000			
	VV		Součet		8 800,000			
9	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	200,000	10,20	2 040,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		plocha 200 m2					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
10	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	8 640,000	200,20	1 729 728,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 1600 m					
	VV		šířka od 5,2 do 10,5 m; prům. 5,4 m					
	VV		1600*5,4		8 640,000			
	VV		Součet		8 640,000			
11	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	200,000	200,20	40 040,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		Sjezdy, rozjezdy a autobusové zastávky					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		200 m2					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
12	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 600,000	93,30	149 280,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		délka 1600 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		oboustranně					
	VV		1600*0,5*2		1 600,000			
	VV		Součet		1 600,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 440,00	
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 200,000	11,70	37 440,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 1600 m					
	VV		oboustranně					
	VV		1600*2		3 200,000			
	VV		Součet		3 200,000			
	D	OST	Ostatní				48 960,00	
14	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	48 960,00	48 960,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bohdalovice	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ699004845
Projektant:		IČ:	06298427
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Němeček, tel.: [redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**143 626,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 626,80	21,00%	30 161,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**173 788,43**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:	Bohdalovice	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	Jiří Němeček, tel.: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**143 626,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	28 546,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 546,80
OST - Ostatní	115 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Bohdalovice
Datum: 09.05.2025
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**143 626,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 546,80	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 546,80	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	142,80	5 712,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky*					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	122,40	4 896,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	840,000	9,20	7 728,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití*					
	VV		40 ks, 21 dní					
	VV		40*21		840,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	255,00	2 550,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky*					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	204,00	2 040,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	210,000	22,40	4 704,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití*					
	VV		10 ks, 21 dní					
	VV		10*21		210,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	142,80	285,60	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	122,40	244,80	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x*					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	42,000	9,20	386,40	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.*					
	VV		2 ks, 21 dní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*21		42,000			
	D	OST	Ostatní				115 080,00	
12	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	100 800,00	100 800,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	VV		4 spoje denně					
	VV		cesta tam i zpět 24 km					
	VV		Cena 4 800 Kč/den, celkem 21 dní					
	VV		Položka bude naceněna preliminářem v hodnotě 100 800 Kč					
	VV		1		1,000			
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	9 180,00	9 180,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		Projednání s úřady					
	VV		1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 100,00	5 100,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		Vytyčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			

SKANSKA

PLNÁ MOC

PM/8077/2025

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená členem správní rady Ing. Michalem Jurkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Jakuba Krenka, bytem: [redacted]
datum narození: [redacted]
funkce: ředitel závodu

a

Radima Procházku bytem: [redacted]
datum narození: [redacted]
funkce: oblastní manažer

a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále

b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31. 12. 2025, nejdéle však do doby trvání pracovního poměru a výkonu práce na dané pracovní pozici. Tuto plnou moc nelze delegovat na další osoby.

V Praze

Ing. Michal Jurka
Digitální podpis:
18.02.2025
14:35:12

Ing. Michal Jurka

Plnou moc přijímám:

Ing. Jakub Krenk
Digitálně podepsal Ing. Jakub Krenk
Datum: 2025.02.25 14:55:53 +01'00'

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu

Radim Procházka
Digitálně podepsal Radim Procházka
Datum: 2025.02.25 10:49:45 +01'00'

Radim Procházka, oblastní manažer