

Protokol o změně díla

Změnový list č.114

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jde o změnový list, který řeší přechod mezi sklepy na Zahradníkově a dvorem domů. Jde o vybetonování rampy s výztuží, která bude napojovat novou betonovou dlažbu ve sklepech a stávající betonovou mazaninu před dveřmi D/5 na dvůr. Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazu výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravit příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☒
		jiné	☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	754,37 Kč	0,00%
	Výše DPH sazba: 12%	90,52 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	844,89 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 113	32 734 152,66 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 114 bez DPH	32 734 907,03 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 114 vč. DPH	36 663 095,87 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	754,37 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	754,37 Kč	0,00%
termín	Termín realizace změny:	04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 114		
	Příloha č. 2 - výpis z projektové dokumentace, fotodokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/150	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.113 - zazdivky SO 02	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-20 664,57
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-20 664,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-20 664,57 CZK
Snížená DPH	12 %		-3 099,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-23 144,32 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/1 50	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č. 113 - zazdívky SO 02	-20 664,57	0,00	-2 479,75	-23 144,32	100,00
SO 02	Nebytový prostor	-20 664,57	0,00	-2 479,75	-23 114,32	99,87
001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení	805,89	0,00	96,71	902,60	-3,90
007	MP	-21 470,46	0,00	-2 576,46	-24 046,92	103,90
Celkem za stavbu		-20 664,57	0,00	-2 479,75	-23 144,32	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-19 812,10	95,87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-852,47	4,13
Cena celkem					-20 664,57	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/150	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.113 - zazdívky SO 02
C:	SO 02	Nebytový prostor
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					772,63	0,15		0,00	
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,08944	8 638,51	772,63	1,63	0,15	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.4

0.002.02 : 0,075*0,45*2,65

0,08944

Díl 99	Staveništní přesun hmot					33,26	0,00		0,00	
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,14564	228,37	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.59

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 0,14564

0,14564

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/150	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.113 - zazdívky SO 02
C:	SO 02	Nebytový prostor
C:	007	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-20 584,73	-3,87		0,00	
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	-0,79500	8 638,51	-6 867,62	1,63	-1,29	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.4

0.002.02 : -2,65*0,3

-0,79500

2	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	-1,56000	8 793,02	-13 717,11	1,66	-2,58	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	----------	------------	------	-------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.6

0.002.04 - po vybouraných dveřích : -1,3*2,0*0,6

-1,56000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-885,73	0,00		0,00	
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	-3,87847	228,37	-885,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.59

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : -3,87847

-3,87847









NATËR
E COBAN

5m

NOVA' S/B
RAMPA

1700

Protokol o změně díla

Změnový list č.115

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnový list na žádost objednatele. Jde o záměnu finální povrchové úpravy podlahy na schodišti v rámci SO 02. Vyjádření TDS:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☒
		jiné	☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	1 823,40 Kč	0,00%
	Výše DPH sazba: 12%	218,81 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 042,21 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 114	32 734 907,03 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 115 bez DPH	32 736 730,43 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 115 vč. DPH	36 665 138,08 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	1 823,40 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	1 823,40 Kč	0,00%
termíny	Termín realizace změny:	6/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 115		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/152	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.115- Doplnění podlahové krytiny na schody SO02	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	IČ: 25562151	
	Maříkova 1899/1	DIČ: CZ25562151	
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 823,40
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			1 823,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 823,40 CZK
Snížená DPH	12 %		218,81 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 042,21 CZK
V _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			1 823,40	100,00
Cena celkem					1 823,40	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/152	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.115- Doplnění podlahové krytiny na
C:	14	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 776	Podlahy povlakové					1 823,40	0,00		0,00	
1	776220110RU3	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, včetně podlahoviny, tloušťky 1,5 mm	m	2,87000	317,40	910,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.89

původní výměra : -1,39*3 -4,17000
 reálná výměra - 3 schody : 2,95+2,28+1,81 7,04000

2	776220200RU3	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, včetně podlahoviny, tloušťky 1,5 mm	m	2,87000	317,40	910,94	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	---	---------	--------	--------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.90

původní výměra : -1,39*3 -4,17000
 reálná výměra - 3 schody : 2,95+2,28+1,81 7,04000

3	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00505	300,21	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	---	---------	--------	------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.95

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1, 2 :
 Součet : 0,00505 0,00505

Protokol o změně díla

Změnový list č.116

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnový list, který řeší záměnu v provedení schodiště v rámci SO 02. Dle dohody na KD nebude provedeno ŽB schodiště ale bude provedeno schodiště z ytongu. Vyjádření TDS:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	3 636,76 Kč	0,01%
	Výše DPH sazba: 12%	436,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	4 073,17 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 115	32 736 730,43 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 116 bez DPH	32 740 367,19 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 116 vč. DPH	36 669 211,25 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	12 303,41 Kč	0,03%
	Vícepráce celkem bez DPH	15 940,17 Kč	0,04%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	28 243,58 Kč	0,07%
termíny	Termín realizace změny:	04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 116		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/153	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.116 -Změna schodiště v SO 02	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	IČ: 25562151	
	Maříkova 1899/1	DIČ: CZ25562151	
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 529,50
PSV			107,26
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			3 636,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		3 636,76 CZK
Snížená DPH	12 %		436,41 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 073,17 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/1 53	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č. 116 -Změna schodiště	3 636,76	0,00	436,41	4 073,17	100,00
12	MP	-12 303,41	0,00	-1 476,41	-13 779,82	-338,31
13	VCP	15 940,17	0,00	1 912,82	17 852,99	438,31
Celkem za stavbu		3 636,76	0,00	436,41	4 073,17	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 105,00	167,87
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-11 947,18	-328,51
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 080,74	29,72
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 517,87	234,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-226,93	-6,24
713	Izolace tepelné	PSV			107,26	2,95
Cena celkem					3 636,76	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/153	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.116 -Změna schodiště v SO 02
C:	12	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 4	Vodorovné konstrukce					-11 947,18		-1,57		0,00
1	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	-0,55000	7 723,40	-4 247,87	2,53	-1,39	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.15

sklepní prostor "002" 0.002.01 : -0,55 -0,55000

2	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	-0,01650	37 030,00	-611,00	1,02	-0,02	0,00	0,00
----------	--------------	--	---	----------	-----------	---------	------	-------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.16

sklepní prostor "002" 0.002.01 : -0,55*30/1000 -0,01650
odhad 30 kg/m3 :

3	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	-2,06800	1 322,50	-2 734,93	0,05	-0,10	0,00	0,00
----------	--------------	--	----	----------	----------	-----------	------	-------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.17

Nové schodiště : -(1,0*1,39+0,2*1,0*2+0,2*1,39) -2,06800

4	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	-2,06800	158,70	-328,19	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	----------	--------	---------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.18

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -2,06800 -2,06800

5	431351128R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	-1,25100	158,70	-198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	----	----------	--------	---------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.19

sklepní prostor "002" : -1,39*0,9 -1,25100

6	431351129R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	-1,25100	105,80	-132,36	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	----------	--------	---------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.20

sklepní prostor "002" : -1,39*0,9 -1,25100

7	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	-3,32550	1 005,10	-3 342,46	0,02	-0,06	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	----------	----------	-----------	------	-------	------	------

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/153	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.116 -Změna schodiště v SO 02
C:	12	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.21

Nové schodiště : -(1,39*0,15*3) -0,62550
 -((0,3+0,15)*2*3) -2,70000

8	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	-3,32550	105,80	-351,84	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	--------	---------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.22

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : -3,32550 -3,32550

Díl	99	Staveništní přesun hmot				-356,23		0,00		0,00
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	-1,55988	228,37	-356,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.60

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1, 2, 3, 5, 7 :
 Součet : -1,55988 -1,55988

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/153	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.116 -Změna schodiště v SO 0
C:	13	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					6 105,00	0,54		0,00	
1	310271620R00	Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,72240	8 451,00	6 105,00	0,75	0,54	0,00	0,00

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 9 390,00,- RTS 24/II -10% = 8451,00,-

1,04*0,14+1,65*0,14+2,41*0,14+0,06*0,14

0,72240

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					1 080,74	0,01		0,00	
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,45560	312,75	1 080,74	0,00	0,01	0,00	0,00

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 347,50,- RTS 24/II -10% = 312,75,-

2,41+0,06+1,81*0,14+2,28*0,14+2,95*0,14

3,45560

Díl 713	Izolace tepelné					107,26	0,00		0,00	
3	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	2,95000	33,93	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 37,70,- RTS 24/II -10% = 33,93,-

2,95

2,95000

4	28375328R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100 mm tl. 5 mm	m	3,24500	2,21	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	---	---	---------	------	------	------	------	------	------

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 2,45,- RTS 24/II -10% = 2,21,-

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,95000*1,1

3,24500

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					8 517,87	0,01		0,00	
5	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	3,61000	218,70	789,51	0,00	0,01	0,00	0,00

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 243,00,- RTS 24/II -10% = 218,70,-

1,9*1,9

3,61000

6	283754611R	Deska izolační XPS, Austrotherm TOP P GK tl. 30 mm, soklová	m2	1,08300	121,95	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	---	----	---------	--------	--------	------	------	------	------

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 135,50,- RTS 24/II -10% = 121,95,-

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,61000*0,3

1,08300

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/153	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.116 -Změna schodiště v SO 0
C:	13	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

7	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	6,84000	67,23	459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	------	------	------	------

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 74,70,- RTS 24/II -10% = 67,23,-

1,81+2,28+2,75

6,84000

8	2835028224R	Lišta omítková rohová PVC LIKOV LK tkanina 100 x 100 mm,	m	8,20800	12,87	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	--	---	---------	-------	--------	------	------	------	------

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 14,30,- RTS 24/II -10% = 12,87,-

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,84000*1,2

8,20800

9	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	14,00000	502,20	7 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------	-----------------------	---	----------	--------	----------	------	------	------	------

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 558,00,- RTS 24/II -10% = 502,201,-

vytvoření oblouku schodiště - řezání Ytongu : 14,0

14,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					129,30	0,00		0,00	
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,56620	228,37	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 02 001 pol č.60

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 5, 6, 8 :

Součet : 0,56620

0,56620

Protokol o změně díla

Změnový list č.119

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnový list na žádost objednatele. Jde o odečet položky na reprofilaci schodů v m.č. 0.001.09. Jedná se o původní kamenné schodiště, které není třeba reprofilovat. Vyjádření TDS:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	-2 013,14 Kč	-0,01%
	Výše DPH sazba: 12%	-241,58 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-2 254,72 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 116	32 740 367,19 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 119 bez DPH	32 738 354,05 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 119 vč. DPH	36 666 956,54 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	2 013,14 Kč	0,01%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	0,00 Kč	0,00%
termíny	Termín realizace změny:	04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 119		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/156	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.119 - MP schody 0.001.09	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 013,14
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-2 013,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-2 013,14 CZK
Snížená DPH	12 %		-241,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-2 254,72 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-2 004,10	99,55
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-9,04	0,45
Cena celkem					-2 013,14	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/156	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.119 - MP schody 0.001.09
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					-2 004,10	-0,01		0,00	
1	622473103R00	Reprofilace betonových povrchů maltou hydroizolační, tloušťky 3 mm	m2	-3,50000	572,60	-2 004,10	0,00	-0,01	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 Pol č.55

stávající schody do 0.001.09 : -3,5

-3,50000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-9,04	0,00		0,00	
2	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-0,01103	819,92	-9,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 Pol č.151

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -0,01103

-0,01103

Protokol o změně díla

Změnový list č.120

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o zkrácení a zapravení ocelových dveří dle PD z důvodu stávajícího vedení potrubí zavěšeného pod stropem na ulici Zahradníková 10. Jde o zkrácení a zapravení dveří Z16L. Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazu výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravit přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	4 344,00 Kč	0,01%
	Výše DPH sazba: 12%	521,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	4 865,28 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 119	32 738 354,05 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 120 bez DPH	32 742 698,05 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 120 vč. DPH	36 671 821,82 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	4 344,00 Kč	0,01%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	0,00 Kč	0,00%
termín	Termín realizace změny:	04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 120		
	Příloha č. 2 - výpis z projektové dokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/158	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.120 - VCP zkrácení dveří Z16L	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 344,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			4 344,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		4 344,00 CZK
Snížená DPH	12 %		521,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 865,28 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 344,00	100,00
Cena celkem					4 344,00	100,00

Položkový rozpočet


S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/158	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.120 - VCP zkrácení dveří Z16L

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					4 344,00		0,00		0,00
1	41VL	Úprava délky dveří Z16L	kpl.	1,00000	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlastní položka

1,00000



Protokol o změně díla

Změnový list č.121

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o doplnění mezer u zábradlí Z6 na ulici Kounicova 42 v každém patře k prvku Z6. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Vyjádření TDS: Jedná se o změnový list na základě žádosti ze strany objednatele.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	19 731,68 Kč	0,05%
	Výše DPH sazba: 12%	2 367,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	22 099,48 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 120	32 742 698,05 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 121 bez DPH	32 762 429,73 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 121 vč. DPH	36 693 921,30 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	19 731,68 Kč	0,05%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	19 731,68 Kč	0,05%
termín	Termín realizace změny:	04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 121		
	Příloha č. 2 - výpis z projektové dokumentace		

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/159	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.121 - VCP doplnění zábradlí čel u vy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					19 731,68	0,00		0,00	
1	444Vlastní	Doplnění zábradlí čel u výtahu, profil 20x20mm	kpl	8,00000	2 466,46	19 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlastní položka

1.PP-6.NP : 8,0

8,00000

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/159	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.121 - VCP doplnění zábradlí čel u výtahu Kounicova 42	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			19 731,68
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			19 731,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		19 731,68 CZK
Snížená DPH	12 %		2 367,80 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			22 099,48 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 731,68	100,00
Cena celkem					19 731,68	100,00

ŽL DOPLNĚNÍ ZABRAUČÍ ČEL
V VÝTAHU KOUNICOVA 42
PROFIL 20x20 mm;


PROVEDENÍ:
SKRÝTÝ VÝTAH



1PP



5











Protokol o změně díla

Změnový list č.122

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o odpočet neprovděných maleb. Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazu výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	-113 525,30 Kč	-0,29%
	Výše DPH sazba: 12%	-13 623,04 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-127 148,34 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 121	32 762 429,73 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 122 bez DPH	32 648 904,43 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 122 vč. DPH	36 566 772,96 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	113 525,30 Kč	0,29%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	113 525,30 Kč	0,29%
termíny	Termín realizace změny:	04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 122		
	Příloha č. 2 - příloha k ZL-malby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0422 Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
1002733/157 Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.122- Malby

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-113 525,30
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-113 525,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-113 525,30 CZK
Snížená DPH	12 %	-13 623,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -127 148,34 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-113 525,30	100,00
Cena celkem					-113 525,30	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/157	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.122- Malby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 784	Malby					-113 525,30		-0,52		0,00
1	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	-1 145,64495	5,29	-6 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 pol č. 322

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -289,80610 -289,80610

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -855,83885 -855,83885

2	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-1 145,64495	15,87	-18 181,39	0,00	-0,19	0,00	0,00
----------	--------------	--	----	--------------	-------	------------	------	-------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 pol č. 324

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -289,80610 -289,80610

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -855,83885 -855,83885

3	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	-855,83885	47,61	-40 746,49	0,00	-0,24	0,00	0,00
----------	--------------	------------------------------------	----	------------	-------	------------	------	-------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 pol č. 325

O1 :

1.PP :

0.001.04 : -(2,43*9,04-(2,0*0,5*2)) -19,96720

0.001.06 : -(2,43*2,71-(2,0*0,5)) -5,58530

0.001.08 : -(2,43*5,215-(2,0*0,5)) -11,67245

0.001.09 : -(2,43*3,07-(2,0*0,5)) -6,46010

1.NP :

1.000.03 : -(3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)) -66,17550

2.NP :

SVĚTLÍK : -(4,45*18,52-(0,9*3,0*7)) -63,51400

3.NP :

světlík : -(3,45*18,52-(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,1*2,75)) -56,79900

4.NP :

světlík : -(3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3)) -52,40120

5.NP :

světlík : -(3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3)) -52,40120

5.NP :

světlík : -(3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3)) -52,40120

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/157	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.122- Malby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Půda :

Světlík : -(3,13*18,52-(0,88*1,57*7)) -48,29640

Mezisoučet -435,67355

O2 :

SCHODIŠTĚ : -(2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0)) -57,84760

světlik : -(2,98*19,8-(1,0*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0*2)) -50,20400

0.003.01 : -(2,43*2,8-(0,9*2,5)) -4,55400

0.003.02 : -(2,43*4,83-(2,0*0,5)) -10,73690

0.003.03 : -(2,43*4,13-(2,0*0,5)) -9,03590

1.NP :

SVĚTLÍK : -(3,5*15,1-(1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1)) -50,03000

2.000.09 : -(3,3*4,7-(0,8*1,1)) -14,63000

2.NP :

2.101.08 : -(3,95*4,26-(0,6*1,1)) -16,16700

2.101.21 : -(3,95*3,08-(0,6*1,1*2)) -10,84600

2.101.22 : -(3,95*5,44-(0,6*1,1)) -20,82800

3.NP :

3.004.06 : -(3,45*4,28-(0,6*1,1)) -14,10600

4.003.11 : -(3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1)) -11,05250

4.003.06 : -(3,45*3,84-(0,6*1,1)) -12,58800

4.NP :

4.007.07 : -(3,45*4,28-(0,6*1,1)) -14,10600

4.008.02 : -(3,45*5,38-(0,6*1,1)) -17,90100

5.005.10 : -(3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1)) -11,05250

5.005.05 : -(3,45*3,84-(0,6*1,1)) -12,58800

5.NP :

5.010.06 : -(3,45*4,28-(0,6*1,1)) -14,10600

5.011.02 : -(3,45*5,38-(0,6*1,1)) -17,90100

6.007.11 : -(3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1)) -11,08200

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/157	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.122- Malby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		6.007.06 : $-(3,45*3,84-(0,6*1,1))$				-12,58800				
		6.NP :								
		6.013.06 : $-(3,45*4,28-(0,6*1,1))$				-14,10600				
		6.014.02 : $-(3,45*5,38-(0,6*1,1))$				-17,90100				
		7.009.11 : $-(3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1))$				-11,08200				
		7.009.06 : $-(3,45*3,84-(0,6*1,1))$				-12,58800				
		Mezisoučet				-449,62740				
		odpočet :								
		1.NP :								
		1.000.03 : $(3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8))$				66,17550				
		schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : $(20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-1,1*2,2*2-0,8*2,2)$				53,66160				
		Mezisoučet				119,83710				
		O/17 : $-(0,45*(0,6+1,1*2)*15+0,3*(0,6+1,1*2)+0,15*(0,6+1,1*2))$				-20,16000				
		O/18 : $-(0,45*(1+2,75*2)*3)$				-8,77500				
		Mezisoučet				-28,93500				
		STROPY :								
		1.NP :								
		SVĚTLÍK : -14				-14,00000				
		1.000.03 : -19,2				-19,20000				
		2.NP :								
		SVĚTLÍK : -6,91				-6,91000				
		3.NP :								
		světlík : 0								
		4.NP :								
		světlík : 0								
		5.NP :								
		světlík : 0								
		6.NP :								
		světlík : 0								

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/157	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.122- Malby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Půda :

Světílík : -21,33

-21,33000

Mezisoučet

-61,44000

4	784164122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné	m2	-289,80610	158,70	-45 992,23	0,00	-0,09	0,00	0,00
---	--------------	--	----	------------	--------	------------	------	-------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 pol č. 326

bude provedena rekonstrukce výmaleb dle původní barevnosti :

1.NP :

1.000.02+SCHODIŠTĚ : -((3,3*28,4+18,4*0,2)-

(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87))

-83,51560

1.000.03 : -(3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8))

-66,17550

1.000.06 : -(3,3*9,2-(0,8*1,97))

-28,78400

2.000.05 - schodiště : -(3,5*20,6-

(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97))

-57,66940

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : -(20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-

1,1*2,2*2-0,8*2,2)

-53,66160

5	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	-53,66160	10,58	-567,74	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	----	-----------	-------	---------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 pol č. 327

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : -(20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-

1,1*2,2*2-0,8*2,2)

-53,66160

6	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	-855,83885	2,31	-1 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	------------	------	-----------	------	------	------	------

Odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO 01 001 pol č. 328

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -855,83885

-855,83885

LEGENDA MÍSTNOST

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
SKLEPIŠTĚ PROSTOR "101"						
0.001.01	CHODBA	30,9	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.02	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	23,7	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.03	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	13,0	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.04	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	47,7	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.05	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	17,9	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.06	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	16,4	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.07	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	15,8	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.08	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	30,2	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.09	CHODBA	34,9	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.10	CHODBA	21,1	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.11	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	15,3	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.001.12	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	1,1	BETONOVÁ DLÁŽBA	D1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
SKLEPIŠTĚ PROSTOR "102"						
0.003.01	CHODBA	10,8	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	VC STUKOVÁ OMÍTKA	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.003.02	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	26,1	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.003.03	SKLEPIŠTĚ PROSTOR	21,2	BETONOVÁ DLÁŽBA	C1	KLÉBNÉ ZVOVÉ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER	KLÉBNÁ PROTIPOHŇOVÝ NÁTER
0.003.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	22,4	STAVAJÍCÍ	VC STUKOVÁ OMÍTKA	VC STUKOVÁ OMÍTKA	VC STUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- [illegible]

- A1** ZASTYTNÉ PRUHNIČE + BETONOVÁ PODKLADSKÁ DESKA

A2 NOVÁ VEKOVÁ OCHRANA DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮJZMU, SILKADLA KONSTRUKCE F3

A3 NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA VYSPRÁVŔOVÁNÍ DO VLPLTÍ + NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (M2 ZT)

A4 PRŮVSTĚK NOVOU OKNŮV V BAREVNÉM PROVĚZENÍ (DLE STRATIGRAFIE, VĚTNĚ PROSTORU POD SCHOĐNĚM DOPLNĚNÍ KER. DLAŽBY NA SCHOĐNOSTI VĚTNĚ OKOLU) (REPLAÝ STAVAJÍCÍ SLAŽBY)

A5 NOVÝ VÝTĚK PO VÝBERU DODAVATELE VÝTĚK V BUDĚ UPRĚŠEN ROZSAH STAVĚBNÍCH ÚPRAV

A6 DÍČI ÚPRAVY ŠACHTY JSOU POPSÁNY VE STAVĚBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

NOVĚ ZABUDUJÍ
REPLAÝ STAVAJÍCÍHO SCHOĐNĚTĚ, KTERÉ JE VE VCHODU ZAPRAVDŔOVÁVA 10

A7 REPLAÝ OKNA DLE STAVAJÍCÍHO VĚ VÝPIS VÝROBKŮ

A8 OKNO UPRĚŠENÍ K REPASOVÁNÍ VĚ VÝPIS VÝROBKŮ

A9 REPASOVÁNÍ VEKOVÝCH MŘÍŽ VĚ VÝPIS VÝROBKŮ

A10 DIVERSE UPRĚŠENÍ K REPASOVÁNÍ VĚ VÝPIS VÝROBKŮ


A11 REPLAÝ DVEŘÍ DLE STAVAJÍCÍHO (RÍDLO + ZABĚHNĚ VĚ VÝPIS VÝROBKŮ)

A12 NOVĚ DVEŘE VĚTNĚ OCELOVĚ ZABĚHNĚ VĚ VÝPIS VÝROBKŮ


A13 STAVAJÍCÍ VYMĚNĚNĚ (NOVĚ) DŘEVĚNĚ KASTLOVĚ OK
VĚBNĚ ZABĚHNĚ OKOLÁJÍ DVOUSLO
VNĚŘNÍ ZABĚHNĚ, UPOKOJENĚ SÍLO
VNĚŘNÍ PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ

Generální projektant : Pan Aneta s.r.o. IČO: 238299451, tel. 723262994 Hradec: Jiráka 730, 431 01 Brno Tel. +420 79 370 377 550, +420 790 440 025 E-mail: e-mail: info@pana.cz, info@pana.cz				Stavební úřad: 		Profese : ARCH-STAV	
Výpůjční prohlášení: ING. BŘENK PROBERT SEVĚK		Vydávající projektant: ING. JAN NEHEC		Spolupráce: JOZEF SIVČÁK		Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno-střed Domináňská 2 601 65 Brno	
Název: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU				Zakázková číslo: 1958			
Město: KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00				Datum: 12.2017			
Sčítaný objekt:				Forma:			
Druh:				Stupeň: DPS			
SO001: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ ŠTAV				Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: 01.1-1			

BADEVIL LABS
3218 WIS + DOALS
LABS

[illegible]

- [illegible]

[illegible]



PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m ²	S.V.MÍSTNOSTI m	POOLNA	TOPENÍ	PŮZ.NÁMKA
CELKEM 005	4.000.01	SCHODIŠTĚ	26,3		TERACOVÁLAŽBA		
	4.000.02	SCHODIŠTĚ	20,8		TERACOVÁLAŽBA		
			47,1				
	4.006.01	PŘEDSÍV	10,2	2,76	LAMINO		SDK PODHL.
	4.006.02	WC+KOUPEL.	3,4	2,29	DLAŽBA		SDK PODHL.
	4.006.03	KOUŘA	7,6	3,19	LAMINO	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.04	KUCHYNĚ	10,7	2,53	LAMINO	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.05	SKLAD	1,7	2,64	DLAŽBA		
	4.009.06	POKOJ	22,6	2,96	LAMINO	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.07	POKOJ	20,6	2,61	LAMINO	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.08	POKOJ	21,2	2,98	LAMINO	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.09	KOUPELNA	4,5	2,38	DLAŽBA		SDK PODHL.
	4.009.10	SPÍŽ	1,2	3,21	LAMINO		
			163,8				
			178,3				
CELKEM 006	4.006.01	PŘEDSÍV	3,6	2,81	PARKETET+KOB.		
	4.006.02	KUCHYNĚ	11,5	3,21	PVC	LOK.PLYN.TOP.VAF	
	4.006.03	CHCIBNA	1,9	2,69	PVC		
	4.006.04	KOMORA	2,1	2,69	PVC+DLAŽBA		
	4.006.05	WC	1,4	2,63	DLAŽBA		
	4.006.06	KOUPELNA	4,1	2,93	DLAŽBA		
	4.006.07	POKOJ	19,0	2,66	PARKETET+KOB.	LOK.PLYN.TOP.VAF	
	4.006.08	POKOJ	22,6	2,66	PARKETET		
			72,1				
			76,7				
	4.007.01	PŘEDSÍV	13,4	2,86	PARKETET		
	4.007.02	KOMORA	4,4	3,39	CEMENT+POTĚR		
	4.007.03	KOMORA	4,0	3,27	PKINA		
	4.007.04	WC	1,3	3,25	DLAŽBA		
	4.007.05	SPÍŽ	2,1	3,26	DLAŽBA		
	4.007.06	KUCHYNĚ	12,8	2,97	PKINA		
	4.007.07	KOUPELNA	4,4	2,83	DLAŽBA		
	4.007.08	POKOJ	23,6	2,95	PARKETET	LOK.PLYN.TOP.VAF	
	4.007.09	POKOJ	23,1	2,96	PARKETET		
			86,2				
CELKEM 008	4.008.01	PŘEDSÍV	86,2				
	4.008.02	WC	3,5	2,80	PVC		
	4.008.03	POKOJ	24,4	2,93	DLAŽBA+KOB.	LOK.PLYN.TOP.VAF	
	4.008.04	KUCHYNĚ	16,8	2,91	PVC	LOK.PLYN.TOP.VAF	
	4.008.05	POKOJ	23,0	2,84	PARKETET+KOB.	LOK.PLYN.TOP.VAF	
	4.008.06	KOUPELNA	0,4	3,15	TERACOVÁ		
	4.008.07	SPÍŽ	1,4	3,15	TERACOVÁ		
			76,2				
			79,7				
	4.009.01	PŘEDSÍV	1,1	2,97	PARKETET	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.02	KOUPELNA	5,5	2,80	DLAŽBA		
	4.009.03	KOMORA	1,6	2,91	DLAŽBA		
	4.009.04	WC	2,5	2,66	DLAŽBA		
	4.009.05	KUCHYNĚ	18,2	2,97	DLAŽBA	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.06	POKOJ	21,3	2,78	PARKETET	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
	4.009.07	POKOJ	22,8	2,76	PARKETET	ETAZ-OTOPNĚNÍ TĚL	
			92,1				
			96,4				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			96,4				


POZNÁMKA

PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001

- [illegible]

- NOVÁ VEJŠKOVÁ OMÍTKA
- NOVÁ VEHKOVÁ OMÍTKA VE SVĚTLKU → JAKDUD NEBUDE PŘÍSTUP, BUDE PROVEDENO ČISTĚNÍ V KADÉM PATRE PO VYMĚNĚ OKEN
- PROVĚST NOVOU OMÍTKU VĚTNĚ VYMALBY V BÍLÉ BARVĚ. VĚTNĚ PROSTORU PO SCHODISŮM DOPLNĚNÍ KER, DLAŽBY NA SCHODISČÍCH VĚTNĚ SOUKLU (REPLIKY STAVAJÍCÍ DLAŽBY)
- NO VÝTVAR PO VYBĚRU ODODATELE VÝTVAR BUDE UPŘESNĚN ROZSAH STAVBNÍCH ÚPRAV/ BILICUPYR SAGITY. SOUPOPSANY VE STAVBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- ODPILIT DLAŽBU DLE STAVAJÍCÍ REPLIKA DLAŽBY VĚTNĚ SOUKLU
- NOVĚ ZABUDUJ REPLIKA STAVAJÍCÍHO SCHODISŤE, KTERÉ JE VĚ VCHODU ZAHRAĐKOVÁ 10
- ZAPRAVENÍ POVRCHU DLE STAVAJÍCÍHO (KER, VYMALBY) PO ROZVODECH ELEKTRO VĚZY VYPRÁVĚT CELOU STĚNU. OMÍTKU PO ROZVODECH VYTUŽIT STOVANOU VĚZY VYBĚT CELOU STĚNU
- OKNO URČENÉ K REPASOVÁNÍ
VĚ VYPIS VYROBU
- DVĚŘE URČENÉ K REPASOVÁNÍ
VĚ VYPIS VYROBU
- REPLIKA OKNA DLE STAVAJÍCÍHO
VĚ VYPIS VYROBU
- STAVAJÍCÍ DVĚŘE, KTERÝCH SE STAVBNÍ ÚPRAVY NETYKAJÍ
- STAVAJÍCÍ OKNA, KTERÝCH SE STAVBNÍ ÚPRAVY NETYKAJÍ
- STAVAJÍCÍ VYMĚNĚ (NOVĚ) DŘEVĚNĚ KASTLOVÉ OKNO
VNEŠÍ ZASLEKNÍ OKOČNÍ DVOUSKLO
VNITŘNÍ ZASLEKNÍ JEDNOUSKLOVÉ SKLO
VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ

Gene-Sini projektant Pan Arch s.r.o. IČO 26264949, DIČ CZ06264949 Kralupy nad Vltavou 210, 251 01 Brno Tel.: +420 795 337 556, +420 775 020 024 E-mail: email@panarch.cz, www.panarch.cz			Profese ARCH-STAV
Odpovědný projektant ING. JAN NEMEC	Vypracoval ING. JAN NEMEC	Stavebnice JOZEF SIVCAK	Doplňuje Svatušinské město Brno Mělská část Brno-střed Dominikánská 2 601 65 Brno
Název KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 – OPRAVA DOMU	Zakázka číslo: 1158		
Místo KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00	Datum: 12.2014		
Stavění objekt S001	Účel PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV	Formát Stupeň: DPS	Číslo výkresu 1:50 D.1.1-5



LEGENDA MÍSTNOSTI

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m ²	S.V. MÍSTN.	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLČN.	6.000.01	SCHODIŠTE	22.3		TERACO-DLAŽBA		
CELKEM	6.000.02	SCHODIŠTE	20.8		TERACO-DLAŽBA		
007	6.007.01	PŘEDSÍŇ	10.2	2.93	PARKETY+KOB.		
	6.007.02	KOCHÁRA	4.5	3.37	PARKETY		
	6.007.03	KUCHYŇ	1.8	2.50	DLAŽBA		SKL. PODHL.
	6.007.04	KOCHÁRA	4.5	3.26	PARKETY+KOB.		
	6.007.05	KUCHYŇ	10.8	2.93	LAMINO	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	6.007.06	SKLAD	1.7	2.96	PVC		
	6.007.07	POKOJ	22.5	2.97	PARKETY+KOB.	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	6.007.08	POKOJ	20.9	2.98	PARKETY+KOB.	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	6.007.09	POKOJ	21.2	2.98	PARKETY+KOB.	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	6.007.10	KOUPELNA	4.5	2.36	DLAŽBA		
	6.007.11	SPÍŽ	1.2	3.24	DLAŽBA		
CELKEM	6.007.12		103.1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA	6.007.13		114.2				
008	6.008.01	PŘEDSÍŇ	5.5	2.96	PVC+PARKETY	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	6.008.02	KUCHYŇ	11.8	3.23	PVC		
	6.008.03	CHODBA	1.7	2.90	DLAŽBA		
	6.008.04	KOCHÁRA	2.1	2.90	DLAŽBA		
	6.008.05	WC	1.4	2.98	DLAŽBA		
	6.008.06	KOUPELNA	4.1	2.95	DLAŽBA		
	6.008.07	POKOJ	19.0	2.58	PARKETY+KOB.	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	6.008.08	POKOJ	22.8	2.98	PARKETY		
CELKEM	6.008.09		72.0				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA	6.008.10		77.1				
010	5.010.01	PŘEDSÍŇ	13.4	2.97	PARKETY		
	5.010.02	KOCHÁRA	9.9	3.20	PVC		
	5.010.03	SPÍŽ	2.1	3.22	DLAŽBA		
	5.010.04	WC	1.3	3.23	DLAŽBA		
	5.010.05	KUCHYŇ	12.8	2.96	DLAŽBA	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	5.010.06	KOUPELNA	4.8	2.50	DLAŽBA		
	5.010.07	POKOJ	23.8	2.36	PARKETY	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	5.010.08	POKOJ	23.0	2.98	PARKETY	LOK. PLYN. TOP. VAF	
CELKEM	5.010.09		90.7				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA	5.010.10		98.8				
011	5.011.01	PŘEDSÍŇ	3.5	2.67	PARKETY		
	5.011.02	WC	1.5	2.97	DLAŽBA		
	5.011.03	KUCHYŇ	16.5	2.97	PARKETY	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	5.011.04	POKOJ	23.0	2.97	PARKETY+KOB.	LOK. PLYN. TOP. VAF	
	5.011.05	KOUPELNA	7.2	3.14	DLAŽBA	LOK. PLYN. TOP. VAF	
CELKEM	5.011.06		52.0				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA	5.011.07		58.4				
012	5.012.01	CHODBA	21.4	3.18	PARKETY+KOB.		
	5.012.02	PŘEDSÍŇ	2.1	2.2	PVC		
	5.012.03	KOCHÁRA	2.2	2.90	PVC		
	5.012.04	WC	1.4	2.90	DLAŽBA		
	5.012.05	KOUPELNA	4.1	2.91	DLAŽBA		
	5.012.06	KUCHYŇ	10.8	3.18	PVC	STAZ. OTOPNÉ TĚL.	
	5.012.07	KOCHÁRA	5.4	3.26	KOB. KER.		
	5.012.08	POKOJ	6.0	2.99	PARKETY+KOB.	STAZ. OTOPNÉ TĚL.	
	5.012.09	POKOJ	18.4	2.99	PARKETY+KOB.	STAZ. OTOPNÉ TĚL.	
	5.012.10	POKOJ	22.3	2.97	PARKETY+KOB.	STAZ. OTOPNÉ TĚL.	
	5.012.11	POKOJ	24.4	2.97	PARKETY+KOB.	STAZ. OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM	5.012.12		116.7				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA	5.012.13		127.3				

POZNÁMKA

PODROBNOSTI KONSTRUKCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001

- S CHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BYT KOTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠEBNÝ SKUTEČNÝM ROZMĚRUM.
- VENKOVNÍ FASÁDA BUDE ŘEŠENA NOVOU OMÍTKOU DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A ČISTĚNÍM TERACOVÝCH OBKLADŮ.
- PO VÝMĚNĚ OKEN A DVĚŘÍ BUDE VÝPLŇ PLOCHA STĚNY, NA KTERÉ JSOU VYMĚNĚNA OKNA, DÁLĚ BUDOU ŠPALETY A NADPRÁŽÍ ZAPRAVĚNÉ DLE STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ (KER., OMÍTKA).
- INSTALACI JACRA OBČETIŮ ČI ZÁKRYTÍ AZ PO MONTÁŽI INSTALACI.
- ZAPRAVĚNÍ POVRCHŮ PO ROZVODECH INSTALACÍ (ZAPRAVĚNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU) VŽDY VYSPRÁVIT CELOU PLOCHU STĚNY DLE STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ VÝMALBA (KER., OMÍTKA) OMÍTKU PŘI NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽI ŠITOVNOU VŽDY VYBÍLIT CELOU STĚNU.
- PŘED PROVÁZENÍM JAKÝKOLI PRÁCE JE NUTNÉ ABY BYLO KONZULTOVÁNO ZAKRYTÍ PODLAHY PROTI POŠKOZENÍ. NAPŘ. KOB. KER. A PRACHOTĚSNÝM POKRYTÍM.
- VŠEČERNÉ POŽÁRNÍ DĚLIČ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BYT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DOORUŠENA OCHRANA KONSTRUKCE VE SCHODIŠTĚVÝCH PROSTORÁCH. PROVĚST Z 50% NOVOU OMÍTKU A 100% VÝMALBA.
- PO VÝBĚRU DODAVATELE OSOBY VÝTAHU BUDE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AKTUALIZOVÁNA DLE KONKRETNÍCH POŽADAVKŮ TECHNICKÉHO.

- NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA
- NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA VE SVĚTLÍKU - POKUD NEBUDE PŘÍSTUP, BUDE PROVĚDENO ČISTĚNÍ V KAŽDEM PATŘE PO VÝMĚNĚ OKEN
- PROVĚST NOVOU OMÍTKU VČETNĚ VÝMALBY V BÍLÉ BARVĚ, VČETNĚ PROSTORŮ POD SCHODIŠTĚM
- DOKLADY KER. DLAŽBY NA SCHODIŠTĚ VČETNĚ SOKLU (REPLIKY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY)
- NOVÝ VÝTAH PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU BUDE UPŘESNĚN ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV
- DĚLIČ ÚPRAVY ŠACHTY JSOU POŘÁDÁNY VE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- DOKLADY DLAŽBY DLE STÁVAJÍCÍ
- REPLIKA DLAŽBY VČETNĚ SOKLU
- NOVÉ ZÁBRADÍ
- REPLIKA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, KTERÉ JE VE VÝCHODU ZAHADNÍKOVÁ 10
- ZAPRAVĚNÍ POVRCHŮ DLE STÁVAJÍCÍCH (KER., VÝMALBA) PO ROZVODECH ELEKTRO
- VŽDY VYSPRÁVIT CELOU PLOCHU OMÍTKU PO ROZVODECH VÝZTUŽI ŠITOVNOU VŽDY VYBÍLIT CELOU STĚNU
- OKNO URČENÉ K REPAROVÁNÍ
- 4: VÝPIS VÝROBKŮ
- DVĚŘE URČENÉ K REPAROVÁNÍ
- 4: VÝPIS VÝROBKŮ
- REPLIKA OKNA DLE STÁVAJÍCÍHO
- 4: VÝPIS VÝROBKŮ
- STÁVAJÍCÍ DVĚŘE, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NEVYKÁJÍ
- STÁVAJÍCÍ OKNA, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NEVYKÁJÍ
- STÁVAJÍCÍ VÝMĚNĚ (NOVÉ) DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO
- VNĚJŠÍ ZABÍLENÍ OKNA JEDNOLICHO
- VNITŘNÍ ZABÍLENÍ JEDNOLICHO OKNA
- VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ

Generální projektant Pan Arch s.r.o. IČO 230284940, DIČ CZ230284940 www.pan-arch.cz, info@pan-arch.cz Tel. +420 735 371 550, +420 735 371 550 04 E-mail: info@pan-arch.cz, info@pan-arch.cz	Projektant PAM ARCH Ing. Jan Němec Jiří Sívák	Stavba ARCH-STAV Statutární město Brno Městská část Brno-střed Domkářská 2 601 69 Brno
Odpovědný projektant ING. JAR. NĚMEC	Výkres ING. JAN NĚMEC	Stavba Jiří Sívák
Název KOUNICOVÁ 42 / ZAHADNÍKOVÁ 10 - OPRAVA DOMU	Zakazovatel Statutární město Brno Městská část Brno-střed Domkářská 2 601 69 Brno	Datum 12.2017
Stavba KOUNICOVÁ 42, ZAHADNÍKOVÁ 10, BRNO 602 00	Stavba PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV	Stavba DPS Měřítko 1:50 D.1.1-6

Gen.-říd. projektant Panoušek s.r.o. IČO: 2625459, DIČ: CZ2625459 Konečná ulice 154, 251 56 Brno Tel.: +420 795 379 554, +420 795 400 324 E-mail: e.milovan@panousek.cz, info@panousek.cz				Pro investici: Město 		Profese: _____	
Odpovědný projektant ING. AČAR ROBERT SEVÍČEK		Výpracovatel ING. JIŘÍ NĚMEC		Spolupracovník JOZEF ŠIVÁK		Objednatel: Státní úřad město Brno Městská část Brno-střed Domkářská 2 602 69 Brno	
Název: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU		Zakazková číslo: 1156		Datum: 2018			
Místo: KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00		Formát: A3		Stupeň: OPS			
Stavěbní objekt: S001		Účel: PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV		Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D.11-7	



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2
8.000.01	PŮDNÍ PROSTOR	35,0
8.000.02	CHODBA	4,8
8.000.03	PŮDNÍ PROSTOR	7,7
8.000.04	PŮDNÍ PROSTOR	17,5
8.000.05	PŮDNÍ PROSTOR	18,3
8.000.06	PŮDNÍ PROSTOR	210,9
8.000.07	PŮDNÍ PROSTOR	16,7
8.000.08	PŮDNÍ PROSTOR	1,2
8.000.09	CHODBA	1,3
8.000.10	PŮDNÍ PROSTOR	11,4
8.000.11	PŮDNÍ PROSTOR	5,6
8.000.12	PŮDNÍ PROSTOR	39,6
CELKOVÁ PLOCHOVÁ PLOCHA		486,4

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.001
- S OHLEDNEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOŽNO BÝT KOTVY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠEBNÝ SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
 - VENKOVNÍ FASÁDA BUDE REŠENÁ NOVOU OMTKOU DLE STRATEGICKÉHO PRŮJEMU A ČISTĚNÍM TERACOVÝCH OBKLADŮ
 - PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZOHLEDNIT OSTATNÍ ROZVODY A INSTALACE DLE NADŘAZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
 - PO VÝMĚNĚ OKEN BUDE VYBĚDĚNA CELÁ PLOCHA STĚH, NA KTERÉ JSOU MĚNĚNÁ OKNA. DÁLĚ BUDOU SPALETY A NADPRAŽÍ ZAPRAVENA DLE STAVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ (OBER. OMTKA)
 - INSTALACE JADRA A OBEZDÍ VYKY DOZDÍ AZ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
 - INSTALACE JADRA OBEZDÍ O ZAKRYTÍ AZ PO MONTÁŽI INSTALACI
 - VŠECHY POŽÁRNĚ OCHRANĚ KONSTRUKCE VESNĚJŠÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DOHRŽENA COJLOVNOST KONSTRUKCE
 - VE SCHODISTOVÝCH PROSTORÁCH PROVĚST NOVOU OMTKU VČETNĚ VÝMALBY

- A1 NOVÁ VENKOVNÍ OMTKA
 - A2 NOVÁ FOLIOVÁ KRYTINA - NÁPOJENÍ NA OBVODOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ NOVOHO ODPLECHOVÁNÍ Z POŽNĚNOVANOHO PLECHU
 - A3 PROVĚST NOVOU OMTKU VČETNĚ VÝMALBY V BÍLÉ BARVĚ. VČETNĚ PROSTORŮ POD SCHODISŤEM DOPLNĚNÍ KER. DLAŽBY NA SCHODISŤÍCH VČETNĚ SKLÍKŮ (REPLIKY STAVAJÍCÍ DLAŽBY)
 - A4 NOVÝ VÝTAH PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU BUDE UPŘESNĚN ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV DÍLČÍ ÚPRAVY ŠACHTY JSOU POPSÁNY VE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- OKNO URČENÉ K REPAROVÁNÍ
VZ. VÝPS VÝROBKU
 - DVĚŘE URČENÉ K REPAROVÁNÍ
VZ. VÝPS VÝROBKU
 - REPLIKA OKNA DLE STAVAJÍCÍHO
VZ. VÝPS VÝROBKU
 - STAVAJÍCÍ DVĚŘE, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NETYČÍ

Generální projektant Pan Arca s.r.o. IČO 24291919, IČ DČ 22268461 Mlýnská 21, 602 00 Brno Tel.: +420 775 373 334, +420 775 405 115 E-mail: p.ama.1@panarch.cz, p.ama.2@panarch.cz		Provozovna PAM ARCH ARCH-STAV		Profese ARCH-STAV	
Odpovědný projektant ING. ARCH. ROBERT SEVČEK		Výpracovatel ING. JAN NĚMEC		Schválil JOSEF SIVIAK	
Název KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU		Statutární město Brno Městská část Brno-střed Dominánská 2 601 69 Brno		Období 12 2017	
Místo KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00		Stupeň DPS		Číslo výkresu 0.1.1-8	
Stavění objekt S001		Obsah PŮDORYS PŮDY - NOVÝ STAV		1:50	

Protokol o změně díla

Změnový list č.124

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o sádkartonový kastlík v rámci SO 02, který je v místě čistícího kolene na odvodu spalin z plynového kotle. Vyjádření TDS:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut.provedení	x	
jiné	-		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	2 583,95 Kč	0,01%
	Výše DPH sazba: 12%	310,07 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 894,02 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.5 a ZL č. 122	32 648 904,43 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 124 bez DPH	32 651 488,38 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 124 vč. DPH	36 569 666,99 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	2 583,95 Kč	0,01%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	2 583,95 Kč	0,01%
termíny	Termín realizace změny:	05/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 124		
	Příloha č. 2 - výpis z projektové dokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/162	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.124- VCP Kastlík SO02	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 300,00
PSV			283,95
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			2 583,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		2 583,95 CZK
Snížená DPH	12 %		304,67 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 843,62 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			2 300,00	89,01
725	Zařizovací předměty	PSV			283,95	10,99
Cena celkem					2 583,95	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/162	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.124- VCP Kastlík SO02

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 725	Zařizovací předměty					283,95	0,00		0,00	
1	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 260,00,- RTS 24/II -10% = 234,00,-

1,0

1,00000

2	28349050R	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	kus	1,00000	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------	------------------------------------	-----	---------	-------	-------	------	------	------	------

RTS 25/I -10%, RTS 25/I = 55,50,- RTS 24/II -10% = 49,95,-

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000

1,00000

Díl 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					2 300,00	0,02		0,00	
3	9542.111VL	Opláštění SDK kastlu ze dvou stran vč. čela 600x220x220	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,02	0,02	0,00	0,00

Vlastní položka


1,0

1,00000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/162	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.124- VCP Kastlík SO02


#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				2 685,00
3	9542.111VL	Opláštění SDK kastlu ze dvou stran vč. čela 600x220x220	kpl	1,00000	2 685,00	2 685,00



Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/162	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.124- VCP Kastlík SO02

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl	954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				3 000,00
3	9542.111VL	Opláštění SDK kastlu ze dvou stran vč. čela 600x220x220	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00



Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/162	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.124- VCP Kastlík SO02

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				2 300,00
3	9542.111VL	Opláštění SDK kastlu ze dvou stran vč. čela 600x220x220	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00

