

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYŘIZUJE: Betáš Jaroslav Mgr.

TEL.: 491504244

MOBIL:

E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

DATUM: 29.05.2025

Petr Cvikýř

Božanov 300

54974 Božanov

IČO: 69143358

Objednávka číslo: OBJD/2025/00486/1 (Dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 řeší zjištěné skutečnosti po odstranění nepůvodních podlahových vrstev

- na původní historickou kazetovou podlahu bude položena nová kazetová podlaha s dřevěnou nášlapnou vrstvou v provedení odsouhlaseném památkovou péčí
- osazení původních dveří deponovaných na půdě – bude zhotovena nová obložka v provedení odpovídajícímu ostatním historickým dveřím na chodbě
- elektroinstalace tak, aby byla uvedena do souladu se současnou legislativou,
- dodávka dřevěné obřadní stěny dle předaného architektonického návrhu, bez skříní.

Cenová nabídka ze dne 23.6.2025 je součástí tohoto dodatku.

Celková konečná cena: 496.037,04 Kč bez DPH, 600.204,82 Kč s DPH

Termín realizace: nejpozději do **31.08.2025**

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Fakturu vystavte na: Město Broumov, třída Masarykova 239,550 01 Broumov, IČO: 00272523,
DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Adresa pro zaslání faktury: viz vyřizující osoba (před vystavením faktury bude vyřizující osoba obeznamována obsahem faktury). Splatnost faktur je v souladu s občanským zákoníkem (30 dní). Součástí faktury bude vždy soupis provedených prací/předávací protokol/zjišťovací protokol.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Betáš

doručovací adresa: Město Broumov, třída Masarykova 239, 55001 Broumov

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov


Sjednává se záruka na jakost díla. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky, tedy do 31.08.2025, v řádné kvalitě odpovídající předmětu díla/plnění, má Město Broumov nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení. Nabídka je přílohou objednávky.

V případě zjištění skutečností mající vliv na celkový termín plnění, je zhotovitel povinen toto objednateli neprodleně sdělit. V opačném případě nebude na tyto skutečnosti přihlíženo.

S pozdravem

odpovědný pracovník
Odbor investic a rozvoje
Město Broumov



Objednávka potvrzena dne:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0286-25
Stavba: Obřadní síň Broumov Petr Cvikýř

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Petr Cvikýř IČ: 69143358
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			496 037,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	496 037,04	104 167,78
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			600 204,82

Projektant Zpracovatel
Petr Cvikýř

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
Petr Cvikýř

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0286-25

Stavba:

Obřadní síň Broumov Petr Cvikýř

Místo:

Datum:23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		496 037,04	600 204,82
Cvik_25_01	Obřadní síň ...	496 037,04	600 204,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obřadní síň Broumov Petr Cvikýř
Objekt:
Cvik_25_01 - Obřadní síň

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Petr Cvikýř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 69143358
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		496 037,04		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	496 037,04	21,00%		104 167,78
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		600 204,82

Projektant

Zpracovatel
Petr Cvikýř

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel
Petr Cvikýř

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obřadní síň Broumov Petr Cvikýř
Objekt: Cvik_25_01 - Obřadní síň

Místo: Datum: 23. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Petr Cvikýř Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 496 037,04

D HSV Práce a dodávky HSV 75 487,09
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 344,00

1	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,150	1 760,00	7 304,00
2	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	140,000	436,00	61 040,00

D	997	Přesun sutě					5 827,25
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,661	277,55	461,01
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,720	14,93	981,20
5	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,661	2 640,00	4 385,04

D	998	Přesun hmot					1 315,84
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,053	431,00	1 315,84

D PSV Práce a dodávky PSV 413 394,95
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 853,88

7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000	95,50	477,50
8	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	5,250	32,20	169,05
9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	31,000	43,70	1 354,70
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,150	16,70	570,31
11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	43,000	45,86	1 971,98
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	49,450	26,60	1 315,37
13	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	19,000	58,65	1 114,35
14	M	RMAT0005	kabel CYKY 5x2,5	m	21,850	43,70	954,85
15	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	10,000	13,86	138,60
16	K	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	47,000	34,55	1 623,85
17	K	741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	327,00	327,00
18	M	RMAT0001	spínač nástěnný		1,000	175,00	175,00
19	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	6,000	148,50	891,00
20	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	6,000	131,00	786,00
21	K	741374875	Demontáž svítidla byt se standard patičí skleněného lustr typu do 10 zdrojů se zachováním funkčnosti	kus	1,000	221,00	221,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	8 718,72	8 718,72
23	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	3 717,06	44,60

D	762	Konstrukce tesařské					23 738,13
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

51	K	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	68,200	342,00	23 324,40
52	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	5,200	39,30	204,36
55	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	68,200	3,07	209,37

D	766	Konstrukce truhlářské					135 834,98
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------------

24	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	0,000	242,00	0,00
25	K	766681812	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2 k opětovnému použití	m2	3,100	272,00	843,20
26	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	0,00	0,00
27	M	RMAT0007	obložková zárubeň	kus	1,000	53 700,00	53 700,00
28	K	766682123	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
29	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří přes 2 m2	kus	2,000	67,90	135,80
30	K	766821111a	D+M stěny z MDF a masivního smrku s nátlíkem bez skříní	kplt	1,000	76 700,00	76 700,00
31	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 027,092	0,59	605,98

D	775	Podlahy skládané					232 967,96
---	-----	------------------	--	--	--	--	------------

32	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	31,120	99,50	3 096,44
33	M	RMAT0006	soklík ze dřeva	m	33,610	475,00	15 964,75
34	K	775511810a	Demontáž podlah z cetris desek	m2	0,000	120,00	0,00
53	K	775526240	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 500x500 mm s podkladem z desek	m2	68,200	323,00	22 028,60
54	M	61195142	parkety masivní kazetové tl 10mm dub, jasan	m2	68,200	1 934,00	131 898,80

vv	0*1,08 Přepočtené koeficientem množství				0,000		
----	---	--	--	--	-------	--	--

35	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	63,144	28,00	1 768,03
36	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	63,144	187,00	11 807,93
37	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	63,144	4,53	286,04
38	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	63,144	286,00	18 059,18
39	K	775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	63,144	379,00	23 931,58
40	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	63,144	35,90	2 266,87
41	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	699,149	2,66	1 859,74

D	776	Podlahy povlakové					0,00
---	-----	-------------------	--	--	--	--	------

42	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	0,000	72,40	0,00
43	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	0,000	34,50	0,00
44	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	0,000	17,50	0,00

D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	------

45	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,000	147,00	0,00
46	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,000	276,00	0,00
47	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	58,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	6,23	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							7 155,00
49	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	8,000	385,00	3 080,00
50	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,000	815,00	4 075,00