

Číslo smlouvy objednatele: 0613/2025/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0613/2025

„Multifunkční sportoviště a parkovací místa Šípková – Oblekovice“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Jednající
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Mgr. František Koudela, starosta města
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a
technických služeb
00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:
Jednající/Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

BoBaStav s.r.o.

Kopečná 940/14, 602 00 Brno
u KS v Brně, oddíl C, vložka 84513
David Balada a David Bohdál
03330494
CZ03330494
plátce DPH
Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo
3711138309/0800
David Balada

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23. 04. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0613/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Multifunkční sportoviště a parkovací místa Šípková - Oblekovice“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla dle změnového listu č. 1 z těchto důvodů: zajištění komfortního příjezdu k nově budovanému hřišti bude provedena oprava příjezdové komunikace o ploše 465 m². Současně tím dojde k omezení prašnosti v areálu hřiště.

II.

1. Změna vyplývající ze změnového listu č. 1 činí celkem:

Vícepráce: **517 529, 45 Kč bez DPH**
108 681, 19 Kč příslušná sazba DPH
626 210, 64 Kč s DPH

2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila RM v usnesení č. 141/2025, bod č. 4546, dne 25.06.2025.

Příloha: rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. František Koudela
starosta města

.....

David Balada a David Bohdálék
jednatelé

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			oblekovice			Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:						Začátek výstavby:			05.06.2025			Projektant:		
Lokalita:						Konec výstavby:						Zhotovitel:		
JKSO:						Zpracováno dne:			05.06.2025			Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
											Celkem vč. DPH	Celkem/MJ	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce						0,00	94 000,46	94 000,46	113 740,56	122,76		
1		113107512R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.12 cm	m2	465,00	123,05	21	0,00	57 218,25	57 218,25	69 234,08	0,26	122,76	RTS II / 2024
2		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	122,76	133,75	21	0,00	16 419,15	16 419,15	19 867,17	0,00	0,00	RTS II / 2024
3		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	122,78	149,80	21	0,00	18 392,44	18 392,44	22 254,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřilice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64														
4		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	122,78	16,05	21	0,00	1 970,62	1 970,62	2 384,45	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání														
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						174 099,40	47 454,80	221 554,20	268 080,58	96,98		
5		565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	465,00	449,40	21	167 505,13	41 465,87	208 971,00	252 854,91	0,16	73,59	RTS II / 2024
6		569621114R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 8 cm	m2	147,00	85,60	21	6 594,27	5 988,93	12 583,20	15 225,67	0,16	23,39	RTS II / 2024
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné						126 905,97	38 280,63	165 186,60	199 875,79	48,47		
7		577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	465,00	342,40	21	121 532,43	37 683,57	159 216,00	192 651,36	0,10	48,23	RTS II / 2024
8		573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	465,00	12,84	21	5 373,54	597,06	5 970,60	7 224,43	0,00	0,23	RTS II / 2024
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných						11 053,83	12 599,04	23 652,87	28 619,97	5,47		
9		917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	28,00	556,40	21	11 053,83	4 525,37	15 579,20	18 850,83	0,20	5,47	RTS II / 2024
Varianta: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm														
RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku														
10		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	150,91	53,50	21	0,00	8 073,67	8 073,67	9 769,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
S		Přesuny sutí						0,00	13 135,32	13 135,32	15 893,74	0,00		
11		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 227,60	10,70	21	0,00	13 135,32	13 135,32	15 893,74	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:									517 529,45	626 210,64				

Poznámka: