

Číslo smlouvy Objednatele: 5625052933

Číslo smlouvy Zhotovitele: 12080_U.5190_01_2025

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

Smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem této Smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a,
Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „**TDI**“)
Pověření zaměstnanci:
- [REDACTED] technický ředitel
[REDACTED] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

II. UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupená: Martinem Řehůrkem, MBA, místopředsdou představenstva
Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ 03902447
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 7272
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112051144/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavírají tuto Smlouvu v souladu s ustanovením s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2430 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“)

(dále jen „**Smlouva**“).

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Účelem této Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu a vybudování novostavby dvoupodlažní přístavby, která bude komunikačně i funkčně propojena se stávajícím objektem, a to k Domovu pro seniory Kosmonautů na adrese ulice Kosmonautů 548/21, Starý Lískovec, 625 00 Brno (dále jen „**Stavba**“).
- 1.2 Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy a přístavba DS Kosmonautů“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle ZZVZ. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.
- 1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 5 této Smlouvy.
- 1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně;
 - c) pokud existuje výkladová nejasnost mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami nebo dokumenty, na něž Smlouva odkazuje, má přednost ustanovení této Smlouvy.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je

- a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,
- b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízeních souvisejících s užíváním Stavby.

2.2. Zhotovením Stavby se rozumí

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovými dokumentacemi pro provádění stavby, (dále jen „**Projektová dokumentace**“), které byly zpracovány společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatele vymezené množství (dále jen „**soupis prací**“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy, stavebním povolením vydaným Úřadem městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec pod sp. zn. MCBSLI/02887/21/SÚ/Ven, jež nabylo právní moci dne 26. 11. 2021 a společným povolením vydaným Magistrátem města Brna pod sp. zn. OSR/MMB/0493379/2024/Vas, jež nabylo právní moci dne 7. 9. 2024. Zhotovením Stavby naopak nejsou v Projektové dokumentaci vymezené sadové úpravy v rozsahu kácení dřevin a odstranění pařezů.
- b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“),
- c) geodetické zaměření Stavby a
- d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí, bude-li nezbytné a Objednatel o to požádá.

2.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit Objednatele na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. 3.1 písm. b) této Smlouvy;
- b) zpracování finančního plánu stavby s uvedením předpokládaného čerpání v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dále jen „**Finanční plán**“). Ve Finančním plánu bude zohledněno fakturační období a splatnost faktur dle čl. 7 této Smlouvy;
- c) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**výrobní dokumentace**“) a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**AD**“); výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátu pdf.;

- d) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této Smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ujednání se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických, plynových a tlakových zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku (výjimku tvoří odborné technické dokumenty z oblasti výpočetní techniky, jsou-li takové, kdy Objednatel akceptuje předání těchto dokladů v originálním znění v anglickém jazyce);
- l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;

- m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební sut', použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.);
- q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod., oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek, budou-li se konat;
- r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
- s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního nebo společného povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;
- u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „**Provozovatel**“) u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle 3.1 písm. c) této Smlouvy;
- v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- w) vybavení Stavby podle požární zprávy;
- x) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu Smlouvy;
- y) hlášení archeologických nálezů a s tím plnění souvisejících povinností v souladu s § 23 a násl. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- z) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen „**Výsadba zeleně**“).

2.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a/nebo AD a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či dotčených sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. 10.1 této Smlouvy ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje

licenci dle této Smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle Smlouvy.

2.6. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačních rozhodnutí s užíváním Stavby, a to zejména:

- a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných příslušným stavebním úřadem;
- b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván;
- c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede Zhotovitel.

(vše dále také jen „**Poskytnutí součinnosti**“).

2.7. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu (odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí – v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.dgn a *.pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.

2.8. Zhotovení Stavby rovněž zahrnuje zpracování, zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) Objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že plnění předmětu Smlouvy neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

2.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za

odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5 této Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „**Drobné vady zeleně**“).

3 LHŮTA PLNĚNÍ. HARMONOGRAM.

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy takto:

a) Lhůta pro zpracování Harmonogramu a Finančního plánu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději 7 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví a předloží Finanční plán.

b) Lhůta k předání Staveniště

Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště (bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy, a to s ohledem na klimatické podmínky) nejméně 10 dnů předem. Zhotovitel se zavazuje po převzetí Staveniště zahájit stavební práce a řádně v nich pokračovat.

c) Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této Smlouvy se sjednává v délce

18 měsíců od předání Staveniště (dále jen „**Finální lhůta**“)

d) Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.

e) Lhůta k vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla

f) Lhůta k Poskytnutí součinnosti

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačních rozhodnutí, dle požadavků Objednatele.

g) Lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. 13.7 této Smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla;

h) Lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla;

i) Lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně

v nejbližších možných agrotechnických lhůtách následujících po předání a převzetí díla, nejpozději však do 9 měsíců po předání a převzetí díla.

3.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této Smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období (tj. výskyt povětrnostních/atmosférických jevů, které jsou pro dané období obvyklé), není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek (tj. výskyt povětrnostních/atmosférických jevů, které nejsou ani pro dané období obvyklé ve své míře či četnosti), které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně (neboli tyto zvláště nepříznivé klimatické podmínky brání realizaci na tzv. kritické cestě stavby), a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat se prodlužuje Finální lhůta o dobu trvání těchto podmínek; za předpokladu, že jejich počátek a konec bude odsouhlasen oběma stranami; to neplatí, je-li Zhotovitel v prodlení s plněním dle Harmonogramu v okamžiku počátku zvláště nepříznivých klimatických podmínek a toto prodlení s plněním dle Harmonogramu bylo příčinou nutnosti provádět práce v klimaticky zvláště nepříznivých podmínkách.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

3.4. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný Harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude obsahovat minimálně tato data, která se současně stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky:

- k I. etapě (stavebním úpravám stávajícího objektu):
 - zhotovení základových konstrukcí přístavby požárního schodiště,
 - zhotovení základových konstrukcí přístavby výtahu,
 - zhotovení vodorovné nosné konstrukce nad 1. NP v SO 02,
 - zhotovení hrubé stavby výtahu,
- k II. etapě (objekt přístavby):
 - zhotovení základových konstrukcí,
 - zhotovení vodorovné nosné konstrukce nad 1. PP,
 - zhotovení vodorovné nosné konstrukce nad 1. NP,

- zhotovení hrubé stavby včetně funkčního zastřešení,
- dokončení zateplení fasády bez finální omítky,
- dokončení jednotlivých páteřních rozvodů ZTI (voda, kanalizace),
vzduchotechniky a elektroinstalace,

vše bez drobných dokončovacích prací.

Plnění schváleného Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

- b) Zhotovitel je oprávněn odchytil se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé či zvláště klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
 - c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
- 3.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.
- 3.6. Finální lhůta může být změněna pouze:
- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na základě rozpočtu těchto prací dle aktuálního oborového ceníku ÚRS ve vztahu k stavebním úpravám na stávajícím objektu (I. etapě) a na základě rozpočtu těchto prací dle aktuálního oborového ceníku RTS ve vztahu k realizaci novostavby (II. etapě);
 - b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými

klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje za podmínek dle odst. 3.2, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek;

- c) z důvodu přerušení prací nutných pro dodržení technologických a bezpečnostních předpisů, které nebylo možné objektivně předvídat;
- d) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele;
- e) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli v provádění díla či předání díla Objednateli.

3.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně Finální lhůty (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny Finální lhůty (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění s výjimkou postupu dle odst. 3.6 písm. b). Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

4 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Stavby je Brno, městská část Brno-Starý Lískovec. Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 1981, 2477/1, 2477/2, 2477/4, 2477/5, 2479/1, 2484/1, 2484/10, 2481, 2482/2 k. ú. Starý Lískovec. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

5 CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 5.1. **Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH **77 343 333,- Kč.**

- 5.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu Smlouvy, a to ceny

za zhotovení Stavby dle této Smlouvy (odst. 5.3) a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této Smlouvy (odst. 5.5).

5.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této Smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH **77 333 333,- Kč**

5.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny se zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

5.5. **Cena za Poskytnutí součinnosti** dle této Smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH **10 000,- Kč.**

5.6. Celková cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. 3.2 této Smlouvy, odměnu za poskytování Záruky, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úradech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

5.7. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS.

5.8. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

5.9. Platnost ceny

- a) Celková cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti;
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy;
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této Smlouvy;
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Celkové ceny z důvodů chyb nebo

nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

5.10. Celková cena může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této Smlouvy než té, která vyplývá z této Smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

5.11. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Celkové ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Celkové ceny a předložit písemný požadavek na změnu Celkové ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Celkové ceny v případě změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti,
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Celkové ceny, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti. Jednání o zvýšení Celkové ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

6 PODMÍNKY PRO ÚPRAVU CENY ZA ZHOTOVENÍ STAVBY

6.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatel bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je

- oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- 6.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- 6.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve vztahu k stavebním úpravám na stávajícím objektu (I. etapě) podle aktuální cenové soustavy ÚRS vydané pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány a ve vztahu k realizaci novostavby (II. etapě) podle aktuální cenové soustavy RTS vydané pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých v ÚRS nebo RTS musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Objednatel je oprávněn ověřit cenu v místě a čase obvyklou podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Objednatelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnížší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.
- 6.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. 6.3 této Smlouvy.
- 6.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- 6.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel

skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy a ceny za splnění předmětu Smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.

- 6.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. 6.1 této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě změny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 6.4 této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. 6.6 této Smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 6.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (USB flash disku) nebo jinou elektronickou podobou (např. prostřednictvím e-mailu).
- 6.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy a ceny za splnění předmětu Smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto Smlouvou, uzavřít dodatek k této Smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do

čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Soupis**“).

- 7.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. 7.10 této Smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- 7.3. Poskytnuté zdanitelné plnění, jehož předmětem je zhotovení Stavby dle této Smlouvy, odpovídá s výjimkou Poskytnutí součinnosti číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.
- 7.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH, náležitosti dle ust. § 435 občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- a) označení banky a číslo účtu dle Smlouvy o dílo,
 - b) označení díla,
 - c) evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „*daň odvede zákazník*“,
 - e) příloha – Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této Smlouvy v příslušném fakturačním období,
 - f) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.
- 7.5. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 Zákona o DPH, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě. Objednatel upřednostňuje elektronickou podobu faktur.
- 7.6. V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky TDI, tj. Brněnských komunikací a.s. (ID: tk7c8xt). Pokud nelze takto postupovat,

smluvní strana doručí fakturu včetně příloh TDI na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

- 7.7. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI předá TDI příslušnou fakturu Objednateli.
- 7.8. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- 7.9. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- 7.10. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „**Finální faktura**“.
- 7.11. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „**Faktura za poskytnutí součinnosti**“).
- 7.12. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatelem. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku.
- 7.13. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.
- 7.14. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím

odsouhlasení TDI.

- 7.15. Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této Smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy (zejména odstranění Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně.
- 7.16. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- 7.17. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

8 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 8.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
- 8.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to včetně nákladů vynaložených na náhradu škody vzniklé třetím osobám ze strany Objednatele, kterou takové třetí osoby uplatnily vůči Objednateli.
- 8.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- 8.5. Zhotovitel je povinen při realizaci Stavby oznamovat a projednávat dílčí harmonogram prací plánovaných vždy na následující týden se zástupcem Domova pro seniory

Kosmonautů, a to vždy nejpozději do středy bezprostředně předcházející tomuto týdnu. Tímto projednáním se rozumí předložení přehledu plánovaných činností včetně časového harmonogramu, přičemž Zhotovitel je povinen zohlednit případné připomínky zástupce Domova pro seniory Kosmonautů s cílem minimalizovat dopady na provoz zařízení a komfort jeho obyvatel.

- 8.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
- 8.7. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít ve lhůtě stanovených v čl. 3 této Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště sepiší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- 8.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 8.11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).

- 8.13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této Smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů;
 - b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené;
 - c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel;
 - d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD;
 - e) kontrolní dny budou řízeny a organizovány TDI;
 - f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

- 8.16. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen Staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů a požadavků uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy, a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu této Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.20. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu této Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.21. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací v toleranci $\pm 5 \%$ původního rozměru či hmotnosti v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto

případech nemění. V případech úprav či změn uvedených v tomto odstavci není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

9 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 9.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této Smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- 9.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- 9.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této Smlouvy, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.

10 PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ PLNĚNÍ

- 10.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně.
- 10.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. 3.1. této Smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. 10.1 této Smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. 6.1 této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 6.4 této Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. 6.6 této Smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.

- 10.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této Smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. 6.1. této Smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 6.4 této Smlouvy sjednány dodatkem k této Smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. 6.2 a/nebo s odst. 6.5 této Smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 10.3 a/nebo 6.7 této Smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle 10.3 a/nebo 6.7 této Smlouvy.
- 10.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d) zhodnocení jakosti díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (Provozovatele) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.
- 10.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn splněním všech povinností stanovených pro Poskytnutí součinnosti.
- 10.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepiší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. 10.6 této Smlouvy.

11 PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) a c) tohoto odstavce.
- b) **24 měsíců** na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího Výsadbě zeleně,
- c) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem.

(dále též „**Záruční doba**“)

11.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem odstranění příslušné vady (v případě zeleně převzetím plnění odpovídajícího Výsadbě zeleně). Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

11.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

11.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

11.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby a Zhotovitel je povinen jim náklady na takové odstranění vady v každém jednotlivém případě uhradit v plném rozsahu. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

11.6. O provedeném odstranění vady bude sepsán písemný záznam. V případě, že odstranění vady spočívá v dodání nového výrobku či provedení nové práce, počíná dnem jeho/jejího předání běžet nová Záruční doba; jinak se Záruční doba u daného výrobku/stavební práce prodlužuje o dobu, po kterou byla odstraňována vada.

12 POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše Celkové ceny bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Doklad o pojištění (např. kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění) Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této Smlouvy a je dále povinen tyto doklady předložit na požádání kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 20 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této Smlouvy pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát a je dále povinen tyto doklady předložit kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.
- 12.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

13 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE

- 13.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- a) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy převzetí Staveniště objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
 - b) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle odst. 3.4 písm. a) této Smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 16. pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku zvláště nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za

prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně);

- c) ve výši 40 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 2 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad i za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
- e) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 15 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle odst. 8.11/8.17/8.18/8.19/8.20 a/nebo odst. 15.1/15.7/15.8/15.9 této Smlouvy;
- g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- h) ve výši 5 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. 13.6. této Smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- i) ve výši 2 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. 13.7 této Smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- j) ve výši 400 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.2/15.3/15.4 této

Smlouvy;

- k) ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.5 této Smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
 - l) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;
 - m) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI:
 - provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup, nebo
 - opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup prací, nebo
 - provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schváleným technologickým postupem, nebo
 - opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami (kontrolním zkušebním plánem), nebo
 - opakovaně poruší některou z povinností dle odst. 8.15 písm. b) nebo c) této Smlouvy;
 - n) ve výši 500 000,- Kč, dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.6 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.
- 13.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- 13.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 13.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla poskytne Zhotovitel Objednateli finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“), a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, která musí být udržována v platnosti po dobu nejméně do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:
- a) Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností nejpozději ode dne předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou

bankou se sídlem v EU (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné dokončení v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 3 500 000 Kč, pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této Smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení bude neodvolatelná, splatná bez námitek a na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

- b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou smlouvenou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby zeleně v souladu s odst. 3.1 této Smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad.
- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této Smlouvy, neuvede-li Objednatel jiný účet.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

13.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této Smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle odst. 5.3

Smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. 11 této Smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.

- b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této Smlouvy, neuvede-li Objednatel jiný účet.
- d) Porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

14 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.

14.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

14.3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 3 této Smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 15 pracovních dní;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 12 této Smlouvy,
- d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. 13 této Smlouvy,

- e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy,
- f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a Finální lhůtě,
- h) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle odst. 13.2 písm. m) této Smlouvy.

14.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (kterýkoliv z účastníků Smlouvy na straně Zhotovitele, jedná-li se o sdružení do společnosti) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele (kteréhokoliv z účastníků Smlouvy na straně Zhotovitele, jedná-li se o sdružení do společnosti);
- c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 15.6 této Smlouvy.

14.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 14.7 této Smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14.7. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené

práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto Smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;

- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této Smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která by v zadávacím řízení postačovala pro prokázání příslušné kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání Staveniště seznam všech poddodavatelů, kteří budou mít přístup na Staveniště, s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou odbornou zkušeností a kvalifikací v rámci zadávacího řízení. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou

Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

15.5. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):

- a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
- b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelům, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelům či jeho technickým dozorem,
- c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této Smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

15.6. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelům dle této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená povinnost se bude uplatňovat obdobně.

15.7. Zhotovitel je povinen Objednatel bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 15.6 této Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

15.8. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace stavby dle požadavku objednatel 1 kus informačního litého banneru s navařenými kovovými oky o rozměrech šířky 3,4 m/ výšky 1,7 m (případně o jiných rozměrech dle domluvy s Objednatel) a o váze 550 g/m² (dále jen „**informační banner**“), který bude na místo realizace Stavby dodán Objednatel po dohodě se Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště dohodnout s Objednatel dodání informačního banneru na e-mailu: marketing@brno.cz a poskytnout Objednateli součinnost při jeho dodání. Zhotovitel je povinen informační banner umístit dle požadavku Objednatel na viditelném místě a je povinen ho řádně ukotvit/zatížit proti převrácení a zajistit proti uvolnění a odcizení. V případě, že bude informační banner umístěn na stavebním oplocení a stavební oplocení spadne, je Zhotovitel povinen stavební oplocení opětovně postavit. V případě poškození

nebo odcizení informačního banneru je o tom Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně informovat na e-mailu: marketing@brno.cz a dohodnout s Objednatelem dodání nového informačního banneru na náklady Objednatele. Po dokončení Stavby ve lhůtě sjednané pro vyklizení Staveniště je Zhotovitel povinen informační banner odstranit a dohodnout s Objednatelem jeho odvoz na e-mailu: marketing@brno.cz.

- 15.9. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli Objednatele při dodávce vybavení místností Stavby. Jedná se zejména o umožnění přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace Stavby a dodávky (montáže) vybavení.

16 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Měnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 16.3. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 16.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
- 16.5. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 16.6. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
- 16.8. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.
- 16.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy

současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísň, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

16.10. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

16.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

16.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací


Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Doložka:

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/131 dne 21. 5. 2025.

V Brně dne dle data el. podpisu



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne dle data el. podpisu



za Zhotovitele

Martin Řehůřek, MBA
místopředseda představenstva
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_08
Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:		IČ:	70887209
	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03902447
	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DIČ:	CZ03902447
Projektant:		IČ:	29029210
	Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:	CZ29029210
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			31 137 277,49
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	31 137 277,49	4 670 591,62
Cena s DPH	v	CZK	35 807 869,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021_08		
Stavba:	Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno		
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		31 137 277,49	35 807 869,11	
D.1.1-	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	26 262 454,08	30 201 822,19	STA
D.1.2	Bourané konstrukce	2 059 934,15	2 368 924,27	Soupis
D.1.1-	Přístavba výtahu	3 901 606,45	4 486 847,42	Soupis
D.1.2.1	Přístavba únikového schodiště	3 938 349,73	4 529 102,19	Soupis
D.1.1-	Oprava střechy	1 997 784,45	2 297 452,12	Soupis
D.1.2.3	Oprava fasády a balkónů	9 104 031,32	10 469 636,02	Soupis
D.1.1-	Zrušení výtahu, vnitřní úpravy	3 032 889,07	3 487 822,43	Soupis
D.1.2.5	Výpis prvků	2 227 858,91	2 562 037,75	Soupis
D.1.2.6	Technika prostředí budov	4 004 829,97	4 605 554,47	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnoproudé a hromosvod	2 554 609,00	2 937 800,35	Soupis
D.1.4.2	Elektroinstalace slaboproudé	631 746,00	726 507,90	Soupis
D.1.4.3	Vzduchotechnika	411 691,00	473 444,65	Soupis
D.1.4.3.1	Zar.č.1	290 618,80	334 211,62	Soupis
D.1.4.3.2	Zar.č.2	56 992,00	65 540,80	Soupis
D.1.4.3.3	Zar.č.3	22 898,00	26 332,70	Soupis
D.1.4.3.4	Zar.č.4	33 218,00	38 200,70	Soupis
D.1.4.3.5	Zar.č.5	7 964,20	9 158,83	Soupis
D.1.4.4	Ústřední topení	93 485,20	107 507,98	Soupis
D.1.4.5	Zdravotně-technické instalace	313 298,77	360 293,59	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	869 993,44	1 000 492,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.0 - Bourané konstrukce

KSO:

Místo: Kosmonautů 21, Brno

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

IČ:

70887209

DIČ:

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČ:

03902447

DIČ:

CZ03902447

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

2 059 934,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 059 934,15	15,00%	308 990,12

Cena s DPH

v CZK

2 368 924,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Datum:	
Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno		15. 12. 2021	
Objekt:		Projektant:	
D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení		Energy Benefit Centre a.s.	
Soupis:		Zpracovatel:	
D.1.1-D.1.2.0 - Bourané konstrukce			
Místo:			
Kosmonautů 21, Brno			
Zadavatel:			
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza			
Uchazeč:			
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 059 934,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 763 139,71
1 - Zemní práce	20 991,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 076 043,28
997 - Přesun sutě	665 686,74
998 - Přesun hmot	418,44
PSV - Práce a dodávky PSV	256 644,44
713 - Izolace tepelné	3 110,71
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	880,00
751 - Vzduchotechnika	5 280,00
762 - Konstrukce tesařské	2 710,40
763 - Konstrukce suché výstavby	51 524,77
764 - Konstrukce klempířské	24 315,50
767 - Konstrukce zámečnické	42 873,60
771 - Podlahy z dlaždic	88 822,69
776 - Podlahy povlakové	3 423,65
781 - Dokončovací práce - obklady	33 703,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 150,00
OST - Ostatní	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.0 - Bourané konstrukce

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 059 934,15	
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 763 139,71	
D 1			Zemní práce				20 991,25	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	72,270	93,50	6 757,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123					
W			Rozebrání dlažby (pl)					
W			pro přístavbu výtahu					
W			9,7*7,83		17,530			
W			pro přístavbu únikového schodiště					
W			8,54		8,540			
W			u okapového chodníku					
W			15,8*30,4		46,200			
W			Součet		72,270			
2	K	113201112	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	56,500	110,00	6 215,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201112					
W			Vybourání obrubníků (dl) - předpoklad					
W			pro přístavbu výtahu					
W			7,75*2+2,8+1,0		19,300			
W			pro přístavbu únikového schodiště					
W			6,6*0,3*2+15,0*2		37,200			
W			Součet		56,500			
3	K	113107145	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	48,600	165,00	8 019,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107145					
P			Poznámka k položce: Tloušťka je předpokládána. Podkladní vrstvy budou odstraněny v rámci výkopů.					
W			Odstanění asfaltového krytu (pl)					
W			pro přístavbu únikového schodiště					
W			48,6		48,600			
W			Součet		48,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 076 043,28	
4	K	919735114	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	7,900	165,00	1 303,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735114					
W			Výřezání asfaltu (dl)					
W			7,1*0,8		7,900			
W			Součet		7,900			
5	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,953	1 760,00	1 677,28	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032230					
W			Strojovna výtahu - bourání části stěn (dl * š * v) - předpoklad					
W			(1,7*2+2,64)*0,25*0,3		0,453			
W			2,0*0,25		0,500			
W			Součet		0,953			
6	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	10,769	4 620,00	49 752,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211					
W			Bourání panelu (dl * š * v)					
W			přístavba výtahu					
W			(4,5*2,3-2,5*0,43)*0,27		2,504			
W			(4,42*2,3-5,5)*0,27*6		7,559			
W			otvory do bývalé šachty výtahu					
W			1,35*1,35*0,2		0,365			
W			1,06*0,26*6*0,2		0,331			
W			věnce u průduchů vzduchotechniky					
W			(0,87*2+0,67*2)*0,05*0,065		0,010			
W			Součet		10,769			
7	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	4,788	4 620,00	22 120,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963012520					
W			Vybourání lodžiového panelu (pl * v)					
W			5,32*0,15*6		4,788			
W			Součet		4,788			
8	K	964011231	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,250	6 050,00	1 512,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964011231					
W			Vybourání překladu (obj) - předpoklad					
W			sřecha					
W			0,25		0,250			
W			Součet		0,250			
9	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo piskocementových, plochy přes 4 m2	m2	338,244	176,00	59 530,94	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113					
W			Vybourání keramické dlažby - podkaldní beton (pl)					
W			dlažba_dem_pl		311,107			
W			PVC_dem_pl		27,137			
W			Součet		338,244			
10	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,200	165,00	363,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008221					
P			Poznámka k položce: Žlab bude zpětně osazen					
W			Demontáž žlabu s roštem (dl)					
W			2,2		2,200			
W			Součet		2,200			
11	K	966008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	15,000	165,00	2 475,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008222					
P			Poznámka k položce: Žlab bude zpětně osazen					
W			Vybourání žlabu s roštem (dl)					
W			15,0		15,000			
W			Součet		15,000			
12	K	9660329X1	Zaoblení hran pro vytážení nopové fólie (dle PD)	m	107,700	165,00	17 770,50	vlastní
W			Sokl (dl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		107,7			107,700		
	VV		Součet			107,700		
13	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	2 028,859	165,00	334 761,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966080103					
	VV		Vybourání KZS (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		plochy					
	VV		1.PP					
	VV		100,4*2,88		289,152			
	VV		1.NP					
	VV		101,02*2,85		287,907			
	VV		2.NP-6.NP					
	VV		100,09*15,7		1 571,413			
	VV		střecha					
	VV		18,24*3,7		67,488			
	VV		otvory					
	VV		západ					
	VV		-(2,4*1,525*18+0,78*2,25*24+1,5*1,525*12+4,35*0,43+0,92*0,43*2+1,36*0,43+1,14*0,43+2,0*0,43+3,89*0,43+1,82*2,02)		-145,396			
	VV		východ					
	VV		-(2,4*1,525*24+0,78*2,25*24+1,5*1,525*11+1,94*2,1+0,95*2,02+4,13*0,43+4,05*0,43+3,95*0,43+4,25*0,43+0,5*0,5*2)		-168,659			
	VV		jih					
	VV		-(2,08*1,62*12+1,2*2,25*6+2,12*2,21+2,08*0,6+0,9*2,02)		-64,386			
	VV		ostění a nadpraží					
	VV		západ					
	VV		((2,25*2)*24+(1,525*2)*12+(0,43*2)*7+(2,02*2))*0,3		46,398			
	VV		((3,18*18)+(1,5)*12+(1,7*6)+(4,53)+(0,92)*2+(1,36)+(1,14)+(2,0)+(3,89)+(1,82))*0,3		30,606			
	VV		východ					
	VV		((2,25*2)*24+(1,525*2)*11+(2,1*2)+(2,02*2)+(0,43*2)*4+(0,5*2)*2)*0,3		46,569			
	VV		((3,18*24)+(1,5)*11+(1,94)+(0,95)+(4,13)+(4,05)+(3,95)+(4,25)+(0,5*2))*0,3		33,927			
	VV		jih					
	VV		((1,62*2)*12+(2,25*2)*6+(2,21*2)+(0,6*2)+(2,02*2))*0,3		22,662			
	VV		((2,08*12)+(1,2*6)+(2,12)+(2,08)+(0,9))*0,3		11,178			
	VV		Součet		2 028,859			
14	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	73,657	220,00	16 204,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072357					
	VV		Vybourání oken (pl * p)					
	VV		pro nový výťah					
	VV		2,5*0,43		1,075			
	VV		5,5*6		33,000			
	VV		výměna					
	VV		WO01					
	VV		0,8*0,43*3		1,032			
	VV		WO02					
	VV		0,8*0,43*1		0,344			
	VV		WO03					
	VV		0,87*0,43*1		0,374			
	VV		WO04					
	VV		0,92*0,43*1		0,396			
	VV		WO05					
	VV		1,45*0,43*1		0,624			
	VV		WO06					
	VV		0,6*0,6*2		0,720			
	VV		VM01					
	VV		0,92*0,43*2		0,791			
	VV		VM02					
	VV		0,8*0,43*5		1,720			
	VV		únikové schodiště					
	VV		2,15*2,3*5		24,725			
	VV		pro odvětrání CHÚC					
	VV		0,9*1,64*6		8,856			
	VV		Součet		73,657			
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	21,043	220,00	4 629,46	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455					
	VV		Vybourání dveří (dl * v)					
	VV		DO01					
	VV		1,25*2,3*6		17,250			
	VV		DO03					
	VV		0,95*2,05*1		1,948			
	VV		DO04					
	VV		0,9*2,05*1		1,845			
	VV		Součet		21,043			
16	K	973042241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdívu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	48,000	275,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973042241					
	VV		Vysekání kapes (p)					
	VV		uzavření výťahu					
	VV		8*6		48,000			
	VV		Součet		48,000			
17	K	974049142	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	15,900	275,00	4 372,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974049142					
	VV		Vysekání rýh pro osazení ocel překladu (dl)					
	VV		OP01					
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		OP02					
	VV		1,3*2*5		13,000			
	VV		Součet		15,900			
18	K	9760821X1	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí	kus	30,000	165,00	4 950,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: např. odvětrání, cedulek, konzol klimatizace, mlžek, apod.					
19	K	977211111	Řezání konstrukcí sténovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	153,540	385,00	59 112,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211111					
	VV		Odřezání ŽB konstrukcí (dl)					
	VV		lodžiový panel					
	VV		(0,71*2+4,4)*6		34,920			
	VV		monierky					
	VV		19,62*4		78,480			
	VV		zvětšení otvoru pro výťah					
	VV		(0,95+2,2)*6		18,900			
	VV		otvor do bývalé výťahové šachty					
	VV		(1,06*2+0,26*2)*6		15,840			
	VV		prostup pro VZT u bývalé výťahové šachty					
	VV		(1,35*4)		5,400			
	VV		Součet		153,540			
20	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	686,558	132,00	90 625,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141					
	VV		Omítka - otlučení nesoudržné omítky ve stavbu dotčených místnostech (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		017 - PRÁDELNA					
	VV		(18,28-4,43)*2,58-(0,9*2,02)		33,915			
	VV		022 - SKLAD					
	VV		9,2*2,58-(1,0*2,0)		21,736			
	VV		101 - ATRIUM					
	VV		19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
	VV		114 - CHODBA					
	VV		(23,51-(4,42+1,23+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		38,353			
	VV		115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
	VV		(2,12+1,05)*2,58		8,179			
	VV		126 - ŠTROJOVNÁ VZT					
	VV		9,46*2,58-(1,0*2,0+1,35*1,35)		20,584			
	VV		201 - CHODBA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	214 - CHODBA					
		VV	(25,38-(4,42+0,995*2+0,795))*2,58		46,892			
		VV	224 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	301 - ATRIUM					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	314 - CHODBA					
		VV	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217			
		VV	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	(0,9+1,04)*2,58		5,005			
		VV	326 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	401 - ATRIUM					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	414 - CHODBA					
		VV	(25,38-(4,42+0,995*2+0,795))*2,58		46,892			
		VV	424 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	501 - ATRIUM					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	514 - CHODBA					
		VV	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217			
		VV	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	(0,9+1,04)*2,58		5,005			
		VV	526 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	601 - CHODBA (ATRIUM)					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	614 - CHODBA					
		VV	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217			
		VV	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	(0,9+1,04)*2,58		5,005			
		VV	626 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	Součet		686,558			
21	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	608,658	148,50	90 385,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985112112						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	předpoklad - skutečnost je před fakturací nutné doložit						
	VV	Fasáda - odstranění nesoudržných částí (pl * %) předpoklad						
	VV	KZS bour_pl*0,3						
	VV	Součet						
					608,658			
					608,658			
22	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	2 028,859	33,00	66 952,35	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111						
	VV	Fasáda - očištění (pl)						
	VV	KZS bour_pl						
	VV	Součet						
					2 028,859			
					2 028,859			
23	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	31,572	132,00	4 167,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985112122						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	předpoklad - skutečnost je před fakturací nutné doložit						
	VV	Stávající balkóny - odstranění nesoudržných částí (pl * %) předpoklad						
	VV	balkony opr_pl*0,1						
	VV	Součet						
					31,572			
					31,572			
24	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	315,716	203,50	64 248,21	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985132111						
	VV	Stávající balkóny - očištění (pl)						
	VV	((4,38+0,11*12)*0,92+(4,38+0,92*2)*0,18)*49						
	VV	podhledy						
	VV	2,2+1,7						
	VV	balkony opr_pl						
	VV	Součet						
					311,816			
					3 900			
					315,716			
25	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	31,572	530,50	16 748,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985323111						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	předpoklad - skutečnost je před fakturací nutné doložit						
	VV	Stávající balkóny - oprava (pl * %) předpoklad						
	VV	balkony opr_pl*0,1						
	VV	Součet						
					31,572			
					31,572			
26	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	31,572	4 725,00	149 177,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985311213						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	předpoklad - skutečnost je před fakturací nutné doložit						
	VV	Stávající balkóny - oprava (pl * %) předpoklad						
	VV	balkony opr_pl*0,1						
	VV	Součet						
					31,572			
					31,572			
D 997 Přesun sutě								665 686,74
27	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle se omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	306,260	1 045,00	320 041,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013157						
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	306,260	220,00	67 377,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 368,860	17,60	59 291,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV	306,26*11 *Přepočtené koeficientem množství						
					3 368,860			
30	K	9970136X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	306,260	715,00	218 975,90	vlastní
D 998 Přesun hmot								418,44
31	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,902	220,00	418,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017003						
D PSV Práce a dodávky PSV								256 644,44
D 713 Izolace tepelné								3 110,71
32	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	2,584	88,00	227,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713110813						
	VV	stávající strojovna						
	VV	1,52*1,7						
	VV	Součet						
					2,584			
					2,584			
33	K	713130821	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	32,765	88,00	2 883,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713130821						
	VV	Odstranění izolace moniérek (dl * š)						
	VV	19,62*(0,7+0,7+0,27)						
	VV	Součet						
					32,765			
					32,765			
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace								880,00
34	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210822						
D 751 Vzduchotechnika								5 280,00
35	K	7515138X1	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby, průřezu přes 0,560 do 0,980 m2	kus	16,000	330,00	5 280,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:						
		hlavice budou uloženy a znovu použity						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské	2 710,40				
36	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	11,000	154,00	1 694,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812					
VV			Demontáž krokvi (dl) - předpoklad	11,000				
VV			2,75*4	11,000				
VV			Součet					
37	K	762341821	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných	m2	7,700	132,00	1 016,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341821					
VV			Demontáž bednění (dl * š)	7,700				
VV			2,8*2,75	7,700				
VV			Součet					
D 763			Konstrukce suché výstavby	51 524,77				
38	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	46,622	165,00	7 692,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111811					
VV			Demontáž SDK příček (dl * v) - otvory (dl * v)					
VV			1.NP					
VV			(3,0+1,74+1,05+1,05+0,98)*2,58	20,176				
VV			-(0,9*2,02*3+0,8*2,02)	-7,070				
VV			3.NP					
VV			(3,0+1,74)*2,58	12,229				
VV			-(0,8*2,02)	-1,616				
VV			5.NP					
VV			(3,0+1,74)*2,58	12,229				
VV			-(0,8*2,02)	-1,616				
VV			6.NP					
VV			(3,0+1,74+0,65)*2,58	13,906				
VV			-(0,8*2,02)	-1,616				
VV			Součet	46,622				
39	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	119,996	165,00	19 799,34	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121811					
VV			Demontáž SDK předstěn (dl * v)					
VV			1.NP					
VV			(0,98*3+0,7*4+0,62)*2,58	16,409				
VV			2.NP					
VV			(0,98+0,7*3+1,0*2+0,8)*2,58	15,170				
VV			3.NP					
VV			(0,98*2+0,7*2+1,82)*2,58	13,364				
VV			4.NP					
VV			(0,98*3+0,7*4+1,0*2+0,8+1,28)*2,58	25,336				
VV			5.NP					
VV			(0,98*2+0,7*3+1,82+0,9*2+0,82)*2,58	21,930				
VV			6.NP					
VV			(0,95*5+0,7*6+1,82)*2,58	27,787				
VV			Součet	119,996				
40	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	2,584	165,00	426,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131831					
VV			Demontáž podhledu (dl * š)					
VV			stávající strojovna					
VV			1,52*1,7	2,584				
VV			Součet	2,584				
41	K	763171811	Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2	kus	48,000	165,00	7 920,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763171811					
42	K	763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	101,860	154,00	15 686,44	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431802					
VV			Demontáž podhledu (pl)					
VV			115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
VV			1,88+0,94	2,820				
VV			201 - CHODBA					
VV			18,08	18,080				
VV			301 - ATRIUM					
VV			18,08	18,080				
VV			315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			2,88	2,880				
VV			401 - ATRIUM					
VV			18,08	18,080				
VV			501 - ATRIUM					
VV			18,08	18,080				
VV			515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			2,88	2,880				
VV			601 - CHODBA (ATRIUM)					
VV			18,08	18,080				
VV			615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			2,88	2,880				
VV			Součet	101,860				
D 764			Konstrukce klempířské	24 315,50				
43	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	7,700	165,00	1 270,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001831					
VV			Strojovna výtahu - demontáž krytiny (dl * š)					
VV			2,8*2,75	7,700				
VV			Součet	7,700				
44	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002821					
45	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	140,000	55,00	7 700,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841					
P			Poznámka k položce: předpoklad					
46	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	210,000	55,00	11 550,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
P			Poznámka k položce: předpoklad					
47	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871					
P			Poznámka k položce: předpoklad					
48	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	5,000	99,00	495,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002881					
P			Poznámka k položce: předpoklad					
49	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801					
P			Poznámka k položce: předpoklad					
50	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801					
P			Poznámka k položce: předpoklad					
51	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861					
P			Poznámka k položce: předpoklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické		42 873,60			
52	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	278,400	154,00	42 873,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161814								
VV			Demontáž zábradlí (dl * p)					
VV			(4,6+0,6*2)*(6*8)			278,400		
VV			Součet			278,400		
D 771			Podlahy z dlaždic		88 822,69			
53	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	370,530	55,00	20 379,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810								
VV			Vybourání keramické dlažby - sokl (dl)					
VV			114 - CHODBA					
VV			18,39+8,64			27,030		
VV			151 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			152 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			153 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			154 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			155 - BALKÓN					
VV			5,87			5,870		
VV			156 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			157 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			158 - BALKÓN					
VV			6,07			6,070		
VV			250 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			251 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			252 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			253 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			254 - BALKÓN					
VV			5,87			5,870		
VV			255 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			256 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			257 - BALKÓN					
VV			6,07			6,070		
VV			314 - CHODBA					
VV			18,39+8,64			27,030		
VV			353 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			354 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			355 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			356 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			357 - BALKÓN					
VV			5,87			5,870		
VV			358 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			359 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			360 - BALKÓN					
VV			6,07			6,070		
VV			450 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			451 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			452 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			453 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			454 - BALKÓN					
VV			5,87			5,870		
VV			455 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			456 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			457 - BALKÓN					
VV			6,07			6,070		
VV			514 - CHODBA					
VV			18,39+8,64			27,030		
VV			550 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			551 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			552 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			553 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			554 - BALKÓN					
VV			5,87			5,870		
VV			555 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			556 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			557 - BALKÓN					
VV			6,07			6,070		
VV			652 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			653 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			654 - BALKÓN					
VV			6,15			6,150		
VV			655 - BALKÓN					
VV			6,14			6,140		
VV			656 - BALKÓN					
VV			5,87			5,870		
VV			657 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			658 - BALKÓN					
VV			5,86			5,860		
VV			659 - BALKÓN					
VV			6,07			6,070		
VV			Součet			370,530		
54	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	311,107	220,00	68 443,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810								
VV			Vybourání keramické dlažby (pl)					
VV			114 - CHODBA					
VV			(20,63+3,81)+(18,39+8,58)*0,1			27,137		
VV			115 - ŽÁLOŽNÍ ZDROUJ - VÝTAH					
VV			1,88+0,94			2,820		
VV			143 - VSTUPNÍ HALA					
VV			13,27			13,270		
VV			151 - BALKÓN					
VV			4,18			4,180		
VV			152 - BALKÓN					
VV			4,13			4,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		153 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		154 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		155 - BALKÓN						
VV		4,56			4,560			
VV		156 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		157 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		158 - BALKÓN						
VV		4,8			4,800			
VV		250 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		251 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		252 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		253 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		254 - BALKÓN						
VV		4,56			4,560			
VV		255 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		256 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		257 - BALKÓN						
VV		4,8			4,800			
VV		314 - CHODBA						
VV		(20,63+3,81)			24,440			
VV		315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		2,88			2,880			
VV		353 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		354 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		355 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		356 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		357 - BALKÓN						
VV		4,56			4,560			
VV		358 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		359 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		360 - BALKÓN						
VV		4,8			4,800			
VV		450 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		451 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		452 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		453 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		454 - BALKÓN						
VV		4,56			4,560			
VV		455 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		456 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		457 - BALKÓN						
VV		4,8			4,800			
VV		514 - CHODBA						
VV		(20,63+3,81)			24,440			
VV		515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		2,88			2,880			
VV		550 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		551 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		552 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		553 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		554 - BALKÓN						
VV		4,56			4,560			
VV		555 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		556 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		557 - BALKÓN						
VV		4,8			4,800			
VV		615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		2,88			2,880			
VV		652 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		653 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		654 - BALKÓN						
VV		4,13			4,130			
VV		655 - BALKÓN						
VV		4,18			4,180			
VV		656 - BALKÓN						
VV		4,56			4,560			
VV		657 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		658 - BALKÓN						
VV		4,54			4,540			
VV		659 - BALKÓN						
VV		4,8			4,800			
VV	dlažba_dem_pl	Součet			311,107			
D	776	Podlahy povlakové					3 423,65	
55	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	27,137	71,50	1 940,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811					
VV			Demontáž povlakové podlahy (pl)					
VV			614 - CHODBA					
VV			(20,63+3,81)+(18,39+8,58)*0,1		27,137			
VV	PVC_dem_pl		Součet		27,137			
56	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	26,970	55,00	1 483,35	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811					
VV			Demontáž povlakové podlahy - sokl (dl)					
VV			614 - CHODBA					
VV			(18,39+8,58)		26,970			
VV			Součet		26,970			
D	781	Dokončovací práce - obklady					33 703,12	
57	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do maltý	m2	153,196	220,00	33 703,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810					
VV			Odsekání obkladů (pl)					
VV			113 - KOUPELNA					
VV			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
VV			114 - CHODBA					
VV			(0,37+4,54+2,88)*1,6		12,464			
VV			115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
VV			7,57*2,1-(0,8*2,02)		14,281			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	129 - KOUPELNA					
		VV	0,62*2,0		1,240			
		VV	140 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	148 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	204 - KOUPELNA					
		VV	0,7*2,0		1,400			
		VV	213 - KOUPELNA					
		VV	0,7*2,0		1,400			
		VV	238 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	313 - KOUPELNA					
		VV	0,7*2,0		1,400			
		VV	314 - CHODBA					
		VV	(0,37+4,54+2,88)*1,6		12,464			
		VV	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	7,57*2,1-(0,8*2,02)		14,281			
		VV	329 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	413 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	422 - KOUPELNA					
		VV	(1,28+0,7)*2,0		3,960			
		VV	436 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	438 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	513 - KOUPELNA					
		VV	0,7*2,0		1,400			
		VV	514 - CHODBA					
		VV	(0,37+4,54+2,88)*1,6		12,464			
		VV	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	7,57*2,1-(0,8*2,02)		14,281			
		VV	524 - KOUPELNA					
		VV	0,7*2,0		1,400			
		VV	535 - TŘILÚŽKOVÝ POKOJ					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	604 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	613 - KOUPELNA					
		VV	0,7*2,0		1,400			
		VV	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	7,57*2,1-(0,8*2,02)		14,281			
		VV	624 - KOUPELNA					
		VV	0,7*2,0		1,400			
		VV	629 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	638 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	640 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*2,0		3,360			
		VV	Součet		153,196			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				18 150,00	
58	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	363,00	18 150,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301					
P			Poznámka k položce: předpokládaný rozsah provedení nepopsaných prací. Čerpání bude provedeno na základě dohody s objednatelem.					
D OST			Ostatní				22 000,00	
59	K	DEM01	Demontáž výtahu a technologií s ním spojených včetně manipulace, přesunů a likvidace (dle PD)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.1 - Přístavba výtahu

KSO:

Místo: Kosmonautů 21, Brno

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

IČ:

70887209

DIČ:

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČ:

03902447

DIČ:

CZ03902447

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

3 901 606,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	3 901 606,45	15,00%	585 240,97

Cena s DPH

v CZK

4 486 847,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.1 - Přístavba výtahu

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza


Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 901 606,45
HSV - Práce a dodávky HSV		2 226 046,44
1 - Zemní práce		113 984,32
2 - Zakládání		630 415,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce		726 505,96
4 - Vodorovné konstrukce		277 920,05
5 - Komunikace pozemní		20 636,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		320 386,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		114 401,05
998 - Přesun hmot		21 797,50
PSV - Práce a dodávky PSV		289 560,01
712 - Povlakové krytiny		39 080,43
713 - Izolace tepelné		40 980,73
762 - Konstrukce tesařské		8 141,74
767 - Konstrukce zámečnické		185 247,40
777 - Podlahy lité		11 636,63
783 - Dokončovací práce - nátěry		4 473,08
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		16 500,00
OST - Ostatní		1 369 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.1 - Přístavba výtahu

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 901 606,45

D HSV Práce a dodávky HSV

2 226 046,44

D	1		Zemní práce				113 984,32	
1	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	28,350	185,68	5 264,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003					
		W	Sejmutí ornice (dl * š)					
		W	(2,75*2,0*2)*4,2		28,350			
		W	ornice_pl		28,350			
			Součet					
2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	74,506	345,50	25 741,82	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103					
		W	Výkop (dl * š * v)					
		W	(2,75*1,9*2)*6,5*1,75		74,506			
		W	výkop_obj		74,506			
			Součet					
3	K	132211401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,606	2 296,58	8 281,47	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132211401					
		W	Výkopy pod základy (dl * š * v)					
		W	(7,2*0,6)*0,67*0,69		3,606			
		W	výkop_pod_obj		3,606			
			Součet					
4	K	1390011X1	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti objektu	m3	5,731	500,00	2 865,50	vlastní
		W	Výkop - příplatek (dl * š * v)					
		W	(2,75*1,9*2)*0,5*1,75		5,731			
		W	Součet		5,731			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	139,923	47,80	6 688,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102					
		W	Zemina - přesun na a z deponi (obj)					
		W	ornice_pl*0,2*2		11,340			
		W	výkop_obj		74,506			
		W	výkop_pod_obj		3,606			
		W	zásyp_obj		50,471			
		W	Součet		139,923			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	83,782	21,92	1 836,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
		W	Zemina - uložení na deponii (obj)					
		W	ornice_pl*0,2		5,670			
		W	výkop_obj		74,506			
		W	výkop_pod_obj		3,606			
		W	Součet		83,782			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	83,782	167,28	14 015,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		W	Zemina - naložení z deponie (obj)					
		W	ornice_pl*0,2		5,670			
		W	výkop_obj		74,506			
		W	výkop_pod_obj		3,606			
		W	Součet		83,782			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	50,471	256,22	12 931,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
		W	Zásyp (pl * v)					
		W	(2,75*1,9*2)*6,5*1,67		71,100			
		W	-(3,05*4,05*1,67)		-20,629			
		W	zásyp_obj		50,471			
			Součet					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,641	301,56	8 335,42	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		W	Zemina - odvoz přebytečné zeminy (obj)					
		W	výkop_obj		74,506			
		W	výkop_pod_obj		3,606			
		W	-zásyp_obj		-50,471			
		W	Součet		27,641			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	55,282	22,53	1 245,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		P	Poznámka k položce:					
		W	do 12 km jsou 3 skládky					
			27,641*2 *Přepočtené koeficientem množství		55,282			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,282	342,00	18 906,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
		W	27,641*2 *Přepočtené koeficientem množství		55,282			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,950	36,54	692,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111					
		W	Zatrávnění - příprava (pl)					
		W	tráva_pl		18,950			
		W	Součet		18,950			
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,950	25,50	483,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
		W	Zatrávnění (pl)					
		W	7,83*2,86*4,13*1,0*2		18,950			
		W	tráva_pl		18,950			
			Součet					
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,379	113,00	42,83	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
		W	18,95*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,379			
15	K	182311124	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	18,950	349,79	6 628,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182311124					
		W	Zatrávnění - ornice (pl)					
		W	tráva_pl		18,950			
		W	Součet		18,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	184802615	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na široko	m2	18,950	1,35	25,58	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802615					
		VV	Zatravnění - oplevelení (pl)					
		VV	tráva_pl		18,950			
		VV	Součet		18,950			
	D	2	Zakládání				630 415,31	
17	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30	m3	3,606	8 300,00	29 929,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279311116					
		VV	Podbetonování základů (dl * š * v)					
		VV	(7,2+0,6)*0,67*0,69		3,606			
		VV	Součet		3,606			
18	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	41,726	670,00	27 956,42	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
		VV	Základy - bednění pasů (dl * v)					
		VV	podbetonování					
		VV	(7,2+0,6)*0,69		5,382			
		VV	pasý					
		VV	(4,9+4,1+1,99*2)*1,4*2		36,344			
		VV	Součet		41,726			
19	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	41,726	230,00	9 596,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,174	4 800,00	10 435,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321411					
		VV	Základy - podkladní beton (pl * v)					
		VV	(10,93+3,56)*0,15		2,174			
		VV	Součet		2,174			
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	35 000,00	1 855,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021					
		VV	Základy - výztuž podkladního betonu (pl * hm)					
		VV	(10,93+3,56)*3,03*1,2/1000		0,053			
		VV	Součet		0,053			
22	K	273323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	5,796	5 100,00	29 559,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273323511					
		VV	Základy - deska (pl * v)					
		VV	(10,93+3,56)*0,4		5,796			
		VV	základy deska obj		5,796			
		VV	Součet		5,796			
23	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	8,762	650,00	5 695,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121					
		VV	Základy - bednění desky a podkaldního betonu (dl * v)					
		VV	(10,93+5,0)*(0,4+0,15)		8,762			
		VV	Součet		8,762			
24	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	8,762	230,00	2 015,26	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122					
25	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,753	35 000,00	26 355,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821					
		VV	Základy - výztuž desky (obj * hm)					
		VV	základy_deska_obj*130,0/1000		0,753			
		VV	Součet		0,753			
26	K	274323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	6,905	5 100,00	35 215,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274323511					
		VV	Základy - pasy (dl * š * v)					
		VV	(4,9+4,1+1,99*2)*0,38*1,4		6,905			
		VV	základy pasy obj		6,905			
		VV	Součet		6,905			
27	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,898	35 000,00	31 430,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821					
		VV	Základy - výztuž pasů (obj * hm)					
		VV	základy_pasy_obj*130,0/1000		0,898			
		VV	Součet		0,898			
28	K	224211114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	81,000	2 200,00	178 200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/224211114					
		VV	Mikropiloty - vrty (dl)					
		VV	9,0*9		81,000			
		VV	Součet		81,000			
29	K	282602112	Injektování povrchové s dvojítm obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/282602112					
		VV	Mikropiloty - injektování (předpoklad t)					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
30	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	2,375	7 150,00	16 981,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58521113					
		VV	Injektování - cement (dl * pl) - předpoklad					
		VV	(9*7,0)*(0,1*2)*PI		1,979			
		VV	Součet		1,979			
		VV	1,979*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2,375			
31	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	18,000	550,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111112					
		VV	Mikropiloty (dl)					
		VV	9*2,0		18,000			
		VV	Součet		18,000			
32	M	14011066	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	19,800	1 650,00	32 670,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14011066					
		VV	18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		19,800			
33	K	283111122	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm	m	63,000	825,00	51 975,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111122					
		VV	Mikropiloty (dl)					
		VV	9*7,0		63,000			
		VV	Součet		63,000			
34	M	140110X1	trubka ocelová bežešvá manžetová jakost 11 353 89x10mm	m	69,300	1 650,00	114 345,00	vlastní
		VV	63*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		69,300			
35	K	2733541X1	Prostupy a chráničky základem z PVC KG (rozsah dle PD)	komple t	1,000	13 000,00	13 000,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení prostupu v rozsahu dle PD (včetně profesí) včetně dodávky materiálů					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				726 505,96	
36	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	1,493	1 283,05	1 915,59	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235121					
		VV	Zdivo (dl * v)					
		VV	atika					
		VV	1,99*0,75		1,493			
		VV	Součet		1,493			
37	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	29,676	1 394,89	41 394,76	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235141					
		VV	Zdivo (dl * v)					
		VV	1.PP					
		VV	4,5*2,5		11,250			
		VV	-(1,465*0,43+0,995*2,2)		-2,819			
		VV	1.NP					
		VV	4,5*2,5*6		67,500			
		VV	-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,91*2,2)*6		-46,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet			29,676		
38	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,498	1 830,44	911,56	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235161					
		VV	Zdivo (dl * v)					
		VV	atika			0,498		
		VV	1,99*0,25			0,498		
		VV	Součet					
39	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 380 mm	m2	265,070	2 366,66	627 330,57	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235191					
		VV	Zdivo (dl * v)					
		VV	(1,25+3,8+1,99*2+4,1)*20,65			271,135		
		VV	-(1,2*2,15+1,2*2,15*6+0,5*1,25)			-18,685		
		VV	atika					
		VV	(4,65*5+1,99)*0,5			12,620		
		VV	Součet			265,070		
40	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	5,000	459,94	2 299,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168051					
		VV	Překlady (p)					
		VV	pro VZT prostup mřížku 5.1					
		VV	5			5,000		
		VV	Součet			5,000		
41	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	35,000	661,04	23 136,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053					
		VV	Překlady (p)					
		VV	P01					
		VV	5*7			35,000		
		VV	Součet			35,000		
42	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	3,000	810,33	2 430,99	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054					
		VV	Překlady (p)					
		VV	P03					
		VV	3			3,000		
		VV	Součet			3,000		
43	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	18,000	1 464,07	26 353,26	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168057					
		VV	Překlady (p)					
		VV	P02					
		VV	3*6			18,000		
		VV	Součet			18,000		
44	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	11,500	63,75	733,13	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998110					
		VV	Překlady - TI (p)					
		VV	P01					
		VV	1,5*7			10,500		
		VV	pro VZT prostup mřížku 5.1					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			11,500		
		D 4	Vodorovné konstrukce				277 920,05	
45	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	9,160	4 900,00	44 884,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414					
		VV	Strop plodžie (pl * v)					
		VV	5,5*0,2*6			6,600		
		VV	12,8*0,2			2,560		
		VV	strop_obj			9,160		
		VV	Součet					
46	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	53,075	450,00	23 883,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011					
		VV	Strop ložžie - bednění (pl)					
		VV	5,5*6			33,000		
		VV	12,7+14,75*0,5			20,075		
		VV	Součet			53,075		
47	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	53,075	200,00	10 615,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012					
48	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	45,700	180,00	8 226,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313					
		VV	Strop ložžie - podepření (pl)					
		VV	5,5*6			33,000		
		VV	12,7			12,700		
		VV	Součet			45,700		
49	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	45,700	55,00	2 513,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314					
50	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	1,099	35 000,00	38 465,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821					
		VV	Strop ložžie - výztuž (obj * hm)					
		VV	strop_obj*120,0/1000			1,099		
		VV	Součet			1,099		
51	K	417238232	Obezdlívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm	m	12,050	243,49	2 934,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417238232					
		VV	Věnec - věncovka (dl)					
		VV	atika					
		VV	(4,65*2+2,75)			12,050		
		VV	Součet			12,050		
52	K	417238233	Obezdlívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	10,630	258,42	2 747,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417238233					
		VV	Věnec - věncovka (dl)					
		VV	(3,75+2,75+4,13)			10,630		
		VV	Součet			10,630		
53	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	8,996	5 000,00	44 980,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515					
		VV	Věnce (dl * š * v)					
		VV	(3,75+1,99*2+4,13)*(0,31*0,32+0,31*0,34*5+0,31*0,23)			8,272		
		VV	1,99*0,2*0,23			0,092		
		VV	atika					
		VV	(4,65*2+1,99)*0,28*0,2			0,632		
		VV	Součet			8,996		
54	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	84,725	640,00	54 224,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
		VV	Věnce - bednění (dl * v)					
		VV	(3,75+1,99*2+4,13)*0,5*2*6			71,160		
		VV	(3,75+1,99*2+4,13)*0,5			5,930		
		VV	1,99*0,5*2			1,990		
		VV	atika					
		VV	(4,65*2+1,99)*0,5			5,645		
		VV	Součet			84,725		
55	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	84,725	190,00	16 097,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,810	35 000,00	28 350,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
	VV		Věnce - výztuž (obj * hm)		0,810			
	VV		věnce_obj*90,0/1000		0,810			
	VV		Součet					
D	5		Komunikace pozemní				20 636,23	
57	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,630	168,50	3 476,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564251111					
58	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	20,630	429,07	8 851,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811120					
	VV		Betonová dlažba (pl)					
	VV		u nového vtahu					
	VV		10,93+9,7		20,630			
	VV		Součet		20,630			
59	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	21,249	391,00	8 308,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
	VV		20,63*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		21,249			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				320 386,02	
60	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitých ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	256,817	79,50	20 416,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131301					
	VV		Fasáda - postřik (pl)					
	VV		fasáda_pl		256,817			
	VV		Součet		256,817			
61	K	622143003	Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	61,290	63,50	3 891,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003					
62	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	52,690	22,00	1 159,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051486					
	VV		Fasáda - rohovníky (dl)					
	VV		21,8*2+2,15*2		47,900			
	VV		Součet		47,900			
	VV		47,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		52,690			
63	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	13,409	526,00	7 053,13	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342206					
	VV		Fasáda - ukončení u atiky (dl)					
	VV		2,85+4,67*2		12,190			
	VV		Součet		12,190			
	VV		12,19*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		13,409			
64	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1,320	105,50	139,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342207					
	VV		Fasáda - rohovníky (dl)					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	VV		1,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,320			
65	K	622321311	Omlítka vápencementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	256,817	266,00	68 313,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321311					
	VV		Fasáda - jádrová omlítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		(4,9+2,75+4,29)*21,55		257,307			
	VV		(1,2+2,15*2)*0,38		2,090			
	VV		-(1,2*2,15)		-2,580			
	VV		fasáda_pl		256,817			
	VV		Součet		256,817			
66	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	256,817	309,50	79 484,86	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
	VV		Fasáda - perlinka (pl)					
	VV		fasáda_pl		256,817			
	VV		Součet		256,817			
67	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	256,817	67,00	17 206,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151011					
	VV		Fasáda - penetrace pod finální omítkou (pl)					
	VV		fasáda_pl		256,817			
	VV		Součet		256,817			
68	K	622531012	Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	256,817	465,00	119 419,91	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531012					
	VV		Fasáda - omítka (pl)					
	VV		fasáda_pl		256,817			
	VV		Součet		256,817			
69	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	8,100	407,50	3 300,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450131					
	VV		Střecha - vyrovnání (pl)					
	VV		skladba_R02_pl		8,100			
	VV		Součet		8,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 401,05	
70	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého,	m	21,000	550,00	11 550,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213					
	VV		Obrubník (dl) - předpoklad					
	VV		7,75*2+2,75*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
71	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	21,420	1 410,00	30 202,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58380005					
	VV		21*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		21,420			
72	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	215,000	65,00	13 975,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211112					
73	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	12 900,000	1,20	15 480,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		předpoklad					
	VV		215*60 *Přepočtené koeficientem množství		12 900,000			
74	K	941211812	Demontáž řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	215,000	30,00	6 450,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211812					
75	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	215,000	5,00	1 075,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111					
76	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	12 900,000	0,20	2 580,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		předpoklad					
	VV		215*60 *Přepočtené koeficientem množství		12 900,000			
77	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	215,000	5,00	1 075,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811					
78	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	25,052	197,06	4 936,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953312122					
	VV		Dialtace (dl * v)					
	VV		(0,4*2)*20,0		16,000			
	VV		2,75*0,4*7		7,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,75+0,63)*0,4				1,352	
	VV		Součet				25,052	
79	K	953334514	Těsnící a bednicí křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 200 mm	m	15,000	865,14	12 977,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953334514					
	VV		Těsnící plech (dl)					
	VV		15,0				15,000	
	VV		Součet				15,000	
80	K	9535111X1	Vylamovací výztuž dvouřadá D12/200 (dle PD)	m	11,750	1 200,00	14 100,00	vlastní
	VV		Vylamovací výztuž (dl)					
	VV		4,1+2,75+4,9				11,750	
	VV		Součet				11,750	
D	998		Přesun hmot				21 797,50	
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	217,975	100,00	21 797,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				289 560,01	
D	712		Povlakové krytiny				39 080,43	
82	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	8,100	280,00	2 268,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559					
	VV		Střeška - parozábrana (pl)					
	VV		skladba_R02_pl				8,100	
	VV		Součet				8,100	
83	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	10,056	302,00	3 036,91	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559					
	VV		Střeška - parozábrana (dl * v)					
	VV		(2,85+4,49*2)*(0,45+0,4)				10,056	
	VV		Součet				10,056	
84	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	21,787	192,00	4 183,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
	VV		18,156*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				21,787	
85	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	18,156	62,00	1 125,67	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
	VV		Střeška - podkladní textilie (pl + dl * v)					
	VV		skladba_R02_pl				8,100	
	VV		(2,85+4,49*2)*(0,45+0,4)				10,056	
	VV		Součet				18,156	
86	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	21,787	14,00	305,02	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311020					
	VV		18,156*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				21,787	
87	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	8,100	840,00	6 804,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363626					
	VV		Střeška - mPVC (pl)					
	VV		8,1				8,100	
	VV		skladba_R02_pl				8,100	
88	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše svislé S fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	10,056	1 266,00	12 730,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712362301					
	VV		Střeška - mPVC (dl * §)					
	VV		(2,85+4,49*2)*(0,45+0,4)				10,056	
	VV		Součet				10,056	
89	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	21,787	248,00	5 403,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012					
	VV		18,156*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				21,787	
90	K	7123633X1	D+M příslušensví ploché střechy a provedení detailů - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty (dle PD)	komple t	1,000	2 800,00	2 800,00	vlastní
91	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,183	1 923,00	351,91	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103					
92	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,183	392,00	71,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712181					
D	713		Izolace tepelné				40 980,73	
93	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	17,625	240,00	4 230,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141					
	VV		Základy - TI (dl * v)					
	VV		(4,1+2,75+4,9)*1,5				17,625	
	VV		Součet				17,625	
94	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2,500	55,00	137,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111					
	P		Poznámka k položce:					
			předpoklad					
	VV		Základy - TI (dl * v)					
	VV		pod desku v místě přechodu do stávajícího patra					
	VV		2,5				2,500	
	VV		Součet				2,500	
95	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	22,138	506,70	11 217,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376424					
	VV		20,125*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				22,138	
96	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	1,592	163,86	260,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131145					
	VV		Stěny - TI u střechy (dl * v)					
	VV		1,99*0,8				1,592	
	VV		Součet				1,592	
97	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	1,751	442,00	773,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375991					
	VV		1,592*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				1,751	
98	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložním jednovrstvě	m2	22,208	51,00	1 132,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131151					
	VV		Věněc - TI do bednění (dl * v)					
	VV		(3,75+1,99+4,13)*(0,32+0,34*5+0,23)				22,208	
	VV		Součet				22,208	
99	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	24,429	129,00	3 151,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375936					
	VV		22,208*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				24,429	
100	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	16,200	224,00	3 628,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136					
	VV		Střeška - TI (pl * p)					
	VV		skladba_R02_pl*2				16,200	
	VV		Součet				16,200	
101	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	17,820	328,00	5 844,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375915					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			17,820		
102	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	10,110	95,00	960,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212					
	VV		Střecha - atikový klín (dl)			10,110		
	VV		1,99+4,06*2			10,110		
	VV		Součet					
103	M	631520X1	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 50x50mm	m	11,121	73,00	811,83	vlastní
	VV		10,11*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			11,121		
104	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	8,100	280,00	2 268,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336					
	VV		Střecha - TI (pl)			8,100		
	VV		skladba_R02_pl			8,100		
	VV		Součet					
105	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	0,486	3 069,00	1 491,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142					
	VV		Střecha - TI (pl * v)			0,486		
	VV		skladba_R02_pl*(0,02+0,1)/2			0,486		
	VV		Součet					
106	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	11,830	202,00	2 389,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141358					
	VV		Střecha - atika (dl)			11,830		
	VV		(2,85+4,49*2)			11,830		
	VV		Součet					
107	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,417	4 715,00	1 966,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376105					
	VV		Střecha - atika (dl * š * v)			0,379		
	VV		(2,85+4,49*2)*0,4*0,08			0,379		
	VV		Součet			0,417		
108	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,334	1 751,00	584,83	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103					
109	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,334	392,00	130,93	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181					
	D	762	Konstrukce tesařské				8 141,74	
110	K	7623613X1	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm včetně dřevěných podkladních fošen a jejich ukotvení	m2	4,732	1 674,00	7 921,37	vlastní
	P		Poznámka k položce: řezné hrany pleťtít ochranou proti vlhkosti					
	VV		Střecha - překližka (dl * š)			4,732		
	VV		(2,85+4,49*2)*(0,4)			4,732		
	VV		Součet					
111	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,077	2 470,00	190,19	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762103					
112	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,077	392,00	30,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762181					
	D	767	Konstrukce zámečnické				185 247,40	
113	K	767X01	D+M ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, kotvení a kotvicích prvků, zednických přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kg	1 424,980	130,00	185 247,40	vlastní
	D	777	Podlahy lité				11 636,63	
114	K	777131109	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vztlínání olejů	m2	20,072	578,71	11 615,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131109					
	VV		Podlaha - nátěr (pl + dl * v)			20,072		
	VV		6,03+10,03*1,4			20,072		
	VV		Součet			20,072		
115	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	1 033,00	14,46	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777103					
116	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	450,00	6,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777181					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 473,08	
117	K	7838131X1	Penetrační nátěr omítek hladkých zdíva - protiprašný	m2	203,322	22,00	4 473,08	vlastní
	VV		Protiprašný nátěr (dl * v) - otvory (dl * v)			221,382		
	VV		(1,99*2+3,03*2)*22,05			-18,060		
	VV		-(1,2*2,15*7)			203,322		
	VV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 500,00	
118	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	330,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301					
	P		Poznámka k položce: předpokladaný rozsah provedení nepopsaných prací. Čerpání bude provedeno na základě dohody s objednatелеm.					
	D	OST	Ostatní				1 369 500,00	
119	K	OST01	D+M výtah včetně technologie, dveří a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 369 500,00	1 369 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis: D.1.1-D.1.2.2 - Přístavba únikového schodiště

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:		IČ:	70887209
	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03902447
	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DIČ:	CZ03902447
Projektant:		IČ:	29029210
	Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:	CZ29029210
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		3 938 349,73	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 938 349,73	15,00%	590 752,46
Cena s DPH		v CZK	4 529 102,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno	
Objekt:		D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	
Soupis:		D.1.1-D.1.2.2 - Přístavba únikového schodiště	
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 938 349,73
HSV - Práce a dodávky HSV		363 989,93
1 - Zemní práce		81 524,57
2 - Zakládání		122 364,00
4 - Vodorovné konstrukce		21 919,72
5 - Komunikace pozemní		55 356,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 790,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 476,29
998 - Přesun hmot		9 558,80
PSV - Práce a dodávky PSV		3 557 859,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		41 495,61
712 - Povlakové krytiny		17 615,47
713 - Izolace tepelné		11 170,56
762 - Konstrukce tesařské		13 993,18
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		3 472 300,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 284,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.2 - Přístavba únikového schodiště

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 938 349,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV					363 989,93
D		1	Zemní práce					81 524,57
1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	81,200	345,50	28 054,60 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103					
		W	Výkop (dl * š * v) - předpoklad					
		W	58,0*1,4	81,200				
		W	výkop_obj	81,200				
2	K	1390011X1	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti objektu	m3	3,500	500,00	1 750,00 vlastní	
		W	Výkop - příplatek (dl * š * v)					
		W	(4,0+1,0)*0,5*1,4	3,500				
		W	Součet	3,500				
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	151,680	47,80	7 250,30 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102					
		W	Zemina - přesun na a z deponi (obj)					
		W	výkop_obj	81,200				
		W	záryp_obj	70,480				
		W	Součet	151,680				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	81,200	21,92	1 779,90 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
		W	Zemina - uložení na deponii (obj)					
		W	výkop_obj	81,200				
		W	Součet	81,200				
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,200	167,28	13 583,14 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		W	Zemina - naložení z deponie (obj)					
		W	výkop_obj	81,200				
		W	Součet	81,200				
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	70,480	256,22	18 058,39 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
		W	Zásyp (pl * v)					
		W	výkop_obj	81,200				
		W	-základ_pasy_obj	-8,714				
		W	-základ_podkl_obj	-2,006				
		W	Součet	70,480				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,720	301,56	3 232,72 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		W	Zemina - odvoz přebytečné zeminy (obj)					
		W	výkop_obj	81,200				
		W	-zásyp_obj	-70,480				
		W	Součet	10,720				
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21,440	22,53	483,04 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		P	Poznámka k položce:					
		W	do 12 km jsou 3 skládky					
		W	10,72*2 "Přepočtené koeficientem množství	21,440				
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,440	342,00	7 332,48 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
		W	10,72*2 "Přepočtené koeficientem množství	21,440				
D		2	Zakládání					122 364,00
10	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,006	3 700,00	7 422,20 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313511					
		W	Základy - podkladní beton (dl * š * v)					
		W	(11,727*2,14+4,673*2)*0,8*0,1	1,857				
		W	2,13*0,7*0,1	0,149				
		W	základ_podkl_obj	2,006				
11	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,714	4 850,00	42 262,90 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274322511					
		W	Základy - pasy (dl * š * v)					
		W	(11,527*1,44+4,773*2)*0,6*0,6	8,105				
		W	2,03*0,5*0,6	0,609				
		W	základ_pasy_obj	8,714				
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	34,521	670,00	23 129,07 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
		W	Základy - bednění (dl * š * v)					
		W	podkladní beton					
		W	(11,727*2,14+4,673*2)*0,1*2	4,643				
		W	2,13*0,1*2	0,426				
		W	pasy					
		W	(11,527*1,44+4,773*2)*0,6*2	27,016				
		W	2,03*0,6*2	2,436				
		W	Součet	34,521				
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	34,521	230,00	7 939,83 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
14	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,046	35 000,00	36 610,00 CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821					
		W	Základy - výztuž pasů (obj * hm)					
		W	základ_pasy_obj*120,0/1000	1,046				
		W	Součet	1,046				
15	K	2733541X1	Prostupy a chráničky základem z PVC KG (rozsah dle PD)	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	
		P	Poznámka k položce:					
			kompletní provedení prostupů v rozsahu dle PD (včetně profesí) včetně dodávky materiálů					
D		4	Vodorovné konstrukce					21 919,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121221								
17	M	59341210	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	18,000	326,04	5 868,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59341210								
	VV		Strop - PZD (p)					
	VV		stávající strojovna					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
18	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve strozech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,076	20 000,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941123								
	VV		Strop - ocel nosník (dl * hm)					
	VV		stávající strojovna					
	VV		(2,64*2)*14,4/1000		0,076			
	VV		Součet		0,076			
19	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,084	40 000,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010716								
	VV		0,076*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,084			
20	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,186	5 000,00	930,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515								
	VV		Věnce (dl * š * v)					
	VV		stávající strojovna					
	VV		(2,64+1,78*2)*0,3*0,1		0,186			
	VV		Součet		0,186			
21	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	6,200	640,00	3 968,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115								
	VV		Věnce - bednění (dl * v)					
	VV		stávající strojovna					
	VV		(2,64+1,78*2)*0,5*2		6,200			
	VV		Součet		6,200			
22	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,200	190,00	1 178,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116								
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,017	35 000,00	595,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821								
	VV		Věnce - výztuž (obj * hm)					
	VV		věnce obj*90,0/1000		0,017			
	VV		Součet		0,017			
D 5 Komunikace pozemní							55 356,52	
24	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	55,340	168,50	9 324,79	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564251111								
25	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	55,340	429,07	23 744,73	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811120								
	VV		Betonová dlažba (pl)					
	VV		u nového schodiště					
	VV		55,34		55,340			
	VV		Součet		55,340			
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	57,000	391,00	22 287,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018								
	VV		55,34*1,03 Přepočtené koeficientem množství		57,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 790,03	
27	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	2,584	60,50	156,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131111								
	VV		Omítka - polymercementový můstek na stropy (pl)					
	VV		omítka_strop_pl		2,584			
	VV		Součet		2,584			
28	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	2,584	440,00	1 136,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321141								
	VV		Omítka - stropy (dl * š)					
	VV		stávající strojovna					
	VV		1,52*1,7		2,584			
	VV		omítka_strop_pl		2,584			
	VV		Součet		2,584			
29	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabciovým provizorním přichycením nosníků	m2	1,700	550,00	935,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/615142012								
	VV		Omítka - rabcic na ocel nosníky (dl * š)					
	VV		1,7*0,5*2		1,700			
	VV		Součet		1,700			
30	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1,288	60,50	77,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121								
	VV		Omítka - penetrace (pl)					
	VV		omítka_nová_pl		1,288			
	VV		Součet		1,288			
31	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	5,000	176,00	880,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001								
	VV		Omítka - perlinka (pl)					
	VV		ostatní - přechdoy materiálů, apod.					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
32	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1,288	440,00	566,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141								
	VV		Omítka - na nové zdivo (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		stávající strojovna					
	VV		(1,52*2+1,7*2)*0,2		1,288			
	VV		omítka_nová_pl		1,288			
	VV		Součet		1,288			
33	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	10,000	93,50	935,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011								
	VV		Zakrytí kosntrukci (pl)					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
34	K	6324501X1	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. 70 mm	m2	5,460	385,00	2 102,10	vlastní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/6324501X1								
	VV		Střecha - potěr (pl)					
	VV		skladba_R05_pl		5,460			
	VV		Součet		5,460			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							66 476,29	
35	K	916241213	Osazení obrubniku kamenného se zřizemím lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,900	550,00	4 345,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213								
	VV		Obrubník (dl) - předpoklad					
	VV		7,1+0,8		7,900			
	VV		Součet		7,900			
36	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	8,058	1 410,00	11 361,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58380005								
	VV		7,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,058			
37	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m	15,000	1 089,31	16 339,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113212								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: zpětné osazení žlabu					
38	K	935932111	Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,200	619,36	1 362,59	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935932111					
VV			Zpětný montáž žlabu (dl)					
VV			2,2		2,200			
VV			Součet		2,200			
39	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	250,000	60,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
40	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	250,000	71,00	17 750,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111					
41	K	953312122	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvihu přes 10 do 20 mm	m2	1,610	197,06	317,27	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953312122					
VV			Dialtace (dl * v)					
VV			(0,6*3+0,5)*0,7		1,610			
VV			Součet		1,610			
D 998			Přesun hmot				9 558,80	
42	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	95,588	100,00	9 558,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 557 859,80	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				41 495,61	
43	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	14,523	637,21	9 254,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711413111					
VV			Základy - HI (dl * š)					
VV			(11,527+1,44+4,773*2)*0,6		13,508			
VV			2,03*0,5		1,015			
VV			Součet		14,523			
44	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	45,452	694,31	31 557,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711413121					
VV			Základy - HI (dl * v)					
VV			(11,527+1,44+4,773*2)*0,6*2		27,016			
VV			2,03*0,6*2		2,436			
VV			na sloupy					
VV			2,0*8		16,000			
VV			Součet		45,452			
45	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,360	1 448,97	521,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103					
46	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,360	450,00	162,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181					
D 712			Povlakové krytiny				17 615,47	
47	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5,460	56,00	305,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101					
VV			Střecha - penetrace (pl)					
VV			skladba R05_pl		5,460			
VV			Součet		5,460			
48	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	0,950	67,00	63,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712811101					
VV			Střecha - penetrace (dl * v)					
VV			(1,95+2,8)*0,2		0,950			
VV			Součet		0,950			
49	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	109 536,00	219,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
VV			6,41*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,002			
50	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	5,460	280,00	1 528,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559					
VV			Střecha - parozábrana (pl)					
VV			skladba R05_pl		5,460			
VV			Součet		5,460			
51	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	0,950	302,00	286,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559					
VV			Střecha - parozábrana (dl * v)					
VV			(1,95+2,8)*0,2		0,950			
VV			Součet		0,950			
52	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,692	192,00	1 476,86	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
VV			6,41*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		7,692			
53	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	40,410	62,00	2 505,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
54	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	7,692	14,00	107,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311020					
VV			Střecha - podkladní textlie (pl)					
VV			skladba R05_pl		5,460			
VV			stávající strojovny					
VV			(1,95+2,8)*0,2		0,950			
VV			Součet		6,410			
VV			6,41*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		7,692			
55	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	40,800	33,00	1 346,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068					
VV			Střecha přístavby - podkladní textlie (pl)					
VV			34,0		34,000			
VV			Součet		34,000			
VV			34*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		40,800			
56	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	5,460	840,00	4 586,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363626					
VV			Střecha - mPVC (pl)					
VV			stávající strojovna					
VV			1,95*2,8		5,460			
VV			Součet		5,460			
57	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vislé S fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	0,950	1 266,00	1 202,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712362301					
VV			Střecha - mPVC (dl * š)					
VV			stávající strojovny					
VV			(1,95+2,8)*0,2		0,950			
VV			Součet		0,950			
58	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	7,692	248,00	1 907,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012					
VV			6,41*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		7,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	7123633X1	D+M příslušenství ploché střechy a provedení detailů - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty (dle PD)	komple t	1,000	1 893,00	1 893,00	vlastní
60	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,080	1 923,00	153,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103								
61	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080	392,00	31,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712181								
D 713 Izolace tepelné							11 170,56	
62	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	10,920	224,00	2 446,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136 VV Střešcha - TI (pl * p) VV skladba_R05_pl*2 VV Součet								
63	M	63140404	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	12,012	328,00	3 939,94	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140404 VV 10,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
64	K	713141212	Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	4,750	95,00	451,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212 VV Střešcha - atikový klín (dl) VV stávající strojovny VV (1,95*2,8) VV Součet								
65	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	5,225	73,00	381,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005 VV 4,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
66	K	713141336	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	5,460	280,00	1 528,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336 VV Střešcha - TI (pl) VV skladba_R05_pl VV Součet								
67	M	28376103	klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový	m3	0,328	6 048,00	1 983,74	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376103 VV Střešcha - TI (pl * v) VV skladba_R05_pl*(0,02+0,1)/2 VV Součet								
68	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,205	1 751,00	358,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103								
69	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,205	392,00	80,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181								
D 762 Konstrukce tesařské							13 993,18	
70	K	762430013	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 14 mm	m2	12,090	1 098,00	13 274,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762430013 VV Obklad cementotřískovými deskami (dl * v) VV (0,9*2+0,15)*3,1*2 VV Součet								
71	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,251	2 470,00	619,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762103								
72	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,251	392,00	98,39	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762181								
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00	
73	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763303								
74	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381								
D 767 Konstrukce zámečnické							3 472 300,00	
75	K	767X02	D+M ocelové schodiště vč. povrchové úpravy, kotvení a dodávky kotvicích prvků, zednických přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kg	26 710,000	130,00	3 472 300,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 284,98	
76	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,847	12,00	214,16	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001 VV Malby - oprášení (pl) VV malby_pl VV Součet								
77	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,847	22,00	392,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101 VV Malby - penetrace (pl) VV malby_pl VV Součet								
78	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,847	38,00	678,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101 VV Malby (dl * v + pl) VV stávající strojovna VV 1,52*1,7+(1,52*2+1,7*2)*2,37 VV malby_pl VV Součet								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							16 500,00	
79	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	330,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301 P Poznámka k položce: predpokladaný rozsah provedení nepopsaných prací. Čerpání bude provedeno na základě dohody s objednatel.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.3 - Oprava střechy

KSO:

Místo: Kosmonautů 21, Brno

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

IČ:

70887209

DIČ:

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČ:

03902447

DIČ:

CZ03902447

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

1 997 784,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 997 784,45	15,00%	299 667,67

Cena s DPH

v CZK

2 297 452,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.3 - Oprava střechy

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

Energy Benefit
Centre a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 997 784,45
HSV - Práce a dodávky HSV		150 439,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce		52 371,29
4 - Vodorovné konstrukce		96 378,20
998 - Přesun hmot		1 689,90
PSV - Práce a dodávky PSV		1 830 845,06
712 - Povlakové krytiny		751 428,26
713 - Izolace tepelné		867 220,56
751 - Vzduchotechnika		8 800,00
762 - Konstrukce tesařské		88 732,04
767 - Konstrukce zámečnické		114 664,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.3 - Oprava střechy

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Projektant:

Energy Benefit
Centra a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 997 784,45	
D HSV			Práce a dodávky HSV				150 439,39	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				52 371,29	
1	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	16,790	1 830,44	30 733,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235161					
W			Zdivo (dl * v)					
W			stávající budova					
W			(23,92+2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)*0,25		16,790			
W			Součet		16,790			
2	K	311272111	Zdivo z pórabetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	15,930	1 358,33	21 638,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272111					
W			Nadezdění průduchů (dl * v)					
W			(1,1*2+0,67*2)*0,25*14		12,390			
W			(1,1*2+0,67*2)*0,5*2		3,540			
W			Součet		15,930			
D 4			Vodorovné konstrukce				96 378,20	
3	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,624	5 000,00	18 120,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515					
W			Věnce (dl * š * v)					
W			stávající budova					
W			(23,92+2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)*0,3*0,15		3,022			
W			strojovna		0,602			
W			(5,19*2+3,0)*0,3*0,15		3,624			
W			Součet					
4	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	80,540	640,00	51 545,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
W			Věnce - bednění (dl * v)					
W			stávající budova					
W			(23,92+2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)*0,5*2		67,160			
W			strojovna		13,380			
W			(5,19*2+3,0)*0,5*2		80,540			
W			Součet					
5	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	80,540	190,00	15 302,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
6	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,326	35 000,00	11 410,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
W			Věnce - výztuž (obj * hm)					
W			věnce_obj*90,0/1000		0,326			
W			Součet		0,326			
D 998			Přesun hmot				1 689,90	
7	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	16,899	100,00	1 689,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 830 845,06	
D 712			Povlakové krytiny				751 428,26	
8	K	712310X01	Provedení opravy stávající střechy - nahřátí asfaltového pásu, odstranění nerovností, prožehání vrác+přitavení asfaltových pásů - včetně dodávky materiálu (dle PD)	m2	418,900	316,00	132 372,40	vlastní
W			Střecha - oprava (pl)					
W			skladba_R01_pl		418,900			
W			Součet		418,900			
9	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	501,410	62,00	31 087,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
W			Střecha - podkladní textilie (pl + dl * v)					
W			skladba_R01_pl		418,900			
W			atika_mPVC_pl		30,935			
W			atika_pud_pl		51,575			
W			Součet		501,410			
10	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	601,692	14,00	8 423,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311020					
W			501,41*1,2 Přepočtené koeficientem množství		601,692			
11	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	418,900	840,00	351 876,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363626					
W			Střecha - mPVC (pl)					
W			stávající budova					
W			375,32		375,320			
W			strojovna		15,580			
W			15,58		15,580			
W			původní přístavba		28,000			
W			28,0		28,000			
W			Součet		418,900			
12	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše svislé S fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů	m2	30,935	1 266,00	39 163,71	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712362301					
W			Střecha - mPVC (dl * š)					
W			stávající budova					
W			(23,92+2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)*0,32		21,491			
W			strojovna		3,345			
W			(5,19*2+3,0)*0,25					
W			původní přístavba		6,099			
W			(2,61*2+2,78+3,2+2,3+5,0+1,83)*0,3		30,935			
W			Součet					
13	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	539,802	248,00	133 870,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012					
W			449,835*1,2 Přepočtené koeficientem množství		539,802			
14	K	7123633X1	D+M příslušenství ploché střechy a provedení detailů - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty (dle PD)	komple t	1,000	50 400,00	50 400,00	vlastní
15	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,829	1 923,00	3 517,17	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103								
16	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,829	392,00	716,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712181								
D 713			Izolace tepelné	867 220,56				
17	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	68,563	280,00	19 197,64	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141396								
VV			Stěny - TI u atiky (dl * v)					
VV			stávající budova					
VV			(23,92+2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)*0,75	50,370				
VV			strojovna					
VV			(5,19*2+3,0)*0,6	8,028				
VV			původní přístavba					
VV			(2,61*2+2,78+3,2+2,3+5,0+1,83)*0,5	10,165				
VV			Součet	68,563				
18	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	75,419	274,00	20 664,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375914								
VV			68,563*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	75,419				
19	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	837,800	224,00	187 667,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136								
VV			Střecha - TI (pl * p)					
VV			skladba R01_pl*2	837,800				
VV			Součet	837,800				
20	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	921,580	328,00	302 278,24	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375915								
VV			837,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	921,580				
21	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	111,020	95,00	10 546,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212								
VV			Střecha - atikový klín (dl)					
VV			stávající budova					
VV			(23,92+2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)	67,160				
VV			10,15	10,150				
VV			strojovna					
VV			(5,19*2+3,0)	13,380				
VV			původní přístavba					
VV			(2,61*2+2,78+3,2+2,3+5,0+1,83)	20,330				
VV			Součet	111,020				
22	M	631520X1	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 50x50mm	m	122,122	73,00	8 914,91	vlastní
VV 111,02*1,1 *Přepočtené koeficientem množství								
VV				122,122				
23	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	418,900	280,00	117 292,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336								
VV			Střecha - TI (pl)					
VV			skladba_R01_pl	418,900				
VV			Součet	418,900				
24	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	48,174	3 069,00	147 846,01	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142								
VV			Střecha - TI (pl * v)					
VV			skladba_R01_pl*(0,02+0,21)/2	48,174				
VV			Součet	48,174				
25	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	105,320	202,00	21 274,64	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141358								
VV			Střecha - atika (dl)					
VV			K14					
VV			3,65	3,650				
VV			K15					
VV			3,55	3,550				
VV			K16					
VV			14,6	14,600				
VV			K17					
VV			2,65	2,650				
VV			K19					
VV			9,66	9,660				
VV			K20					
VV			55,25	55,250				
VV			K21					
VV			14,21	14,210				
VV			K22					
VV			1,75	1,750				
VV			Součet	105,320				
26	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	4,535	4 715,00	21 382,53	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376105								
VV			Střecha - atika (dl * š * v)					
VV			K14					
VV			3,65*0,1*0,08	0,029				
VV			K15					
VV			3,55*0,12*0,08	0,034				
VV			K16					
VV			14,6*0,35*0,08	0,409				
VV			K17					
VV			2,65*0,38*0,08	0,081				
VV			K19					
VV			9,66*0,5*0,08	0,386				
VV			K20					
VV			55,25*0,54*0,08	2,387				
VV			K21					
VV			14,21*0,62*0,08	0,705				
VV			K22					
VV			1,75*0,66*0,08	0,092				
VV			Součet	4,123				
VV			4,123*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	4,535				
27	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	4,739	1 751,00	8 297,99	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103								
28	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,739	392,00	1 857,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181								
D 751			Vzduchotechnika	8 800,00				
29	K	75151472X2	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,560 do 0,630 m2	kus	16,000	550,00	8 800,00	vlastní
P Poznámka k položce: zpětná montáž hlavíc								
D 762			Konstrukce tesařské	88 732,04				
30	K	7623613X1	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm včetně dřevěných podkladních fošen a jejich ukotvení	m2	51,575	1 674,00	86 336,55	vlastní
P Poznámka k položce: řezné hrany přetřít ochranou proti vlhkosti								
VV			Střecha - překližka (dl * š)					
VV			K14					
VV			3,65*0,11	0,402				
VV			K15					
VV			3,55*0,12	0,426				
VV			K16					
VV			14,6*0,35	5,110				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	K17					
		VV	2,85*0,38		1,007			
		VV	K19					
		VV	9,86*0,5		4,830			
		VV	K20					
		VV	55,25*0,54		29,835			
		VV	K21					
		VV	14,21*0,62		8,810			
		VV	K22					
		VV	1,75*0,66		1,155			
		VV	atika_pud_pl		51,575			
31	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,837	2 470,00	2 067,39	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762103								
32	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,837	392,00	328,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762181								
D 767 Konstrukce zámečnické							114 664,20	
33	K	7678811X1	Montáž záchytného systému proti pádu bodů na kotevní kříž 2x2 m	kus	8,000	6 827,25	54 618,00	vlastní
P Poznámka k položce: včetně dodávky folie								
34	M	70921X1	kotvicí bod nerezový (dle PD)	kus	8,000	7 500,00	60 000,00	vlastní
35	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	1 250,00	41,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767103								
36	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	150,00	4,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767181								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							16 500,00	
37	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	330,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301								
P Poznámka k položce: předpokládáný rozsah provedení nepopsaných prací. Čerpání bude provedeno na základě dohody s objednatelem.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis: D.1.1-D.1.2.4 - Oprava fasády a balkónů

KSO:	CC-CZ:	
Místo: Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	IČ:	70887209
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	03902447
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DIČ:	CZ03902447
Projektant:	IČ:	29029210
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:	CZ29029210
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		9 104 031,32	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	9 104 031,32	15,00%	1 365 604,70
Cena s DPH		v CZK	10 469 636,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno	
Objekt:		D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	
Soupis:		D.1.1-D.1.2.4 - Oprava fasády a balkónů	
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	██

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	9 104 031,32
HSV - Práce a dodávky HSV	6 573 774,05
1 - Zemní práce	68 197,13
5 - Komunikace pozemní	10 306,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 998 398,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	415 800,00
998 - Přesun hmot	81 072,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 513 757,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 892,89
713 - Izolace tepelné	60 826,98
767 - Konstrukce zámečnické	1 744 800,00
771 - Podlahy z dlaždic	569 307,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	101 929,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.4 - Oprava fasády a balkónů

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 104 031,32	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 573 774,05	
D	1	Zemní práce					68 197,13	
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	21,720	1 800,00	39 096,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111					
		W	Okapový chodník - výkop (dl * š * v)					
		W	(25,0+0,8*8-2,8)*0,8*0,3		6,864			
		W	18,5*0,8*0,3		4,440			
		W	(7,8+3,3+0,8*3+16,9+5,1+0,6*4)*0,8*0,3		9,096			
		W	5,5*0,8*0,3		1,320			
		W	výkop_obj		21,720			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	27,318	47,80	1 305,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102					
		W	Zemina - přesun na a z deponi (obj)					
		W	výkop_obj		21,720			
		W	tráva_pl*0,3		5,598			
		W	Součet		27,318			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,122	301,56	4 861,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		W	Zemina - odvoz přebytečné zeminy (obj)					
		W	výkop_obj		21,720			
		W	-tráva_pl*0,3		-5,598			
		W	Součet		16,122			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	32,244	22,53	726,46	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		P	Poznámka k položce:					
		W	do 12 km jsou 3 skládky					
		W	16,122*2 *Přepočtené koeficientem množství		32,244			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,244	342,00	11 027,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
		W	16,122*2 *Přepočtené koeficientem množství		32,244			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,720	167,28	3 633,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		W	Zemina - naložení z deponie (obj)					
		W	výkop_obj		21,720			
		W	Součet		21,720			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,720	21,92	476,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
		W	Zemina - uložení na deponii (obj)					
		W	výkop_obj		21,720			
		W	Součet		21,720			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,660	25,50	475,83	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
		W	Zatrávnění (pl)					
		W	(25,0+0,8*8)*0,2		6,280			
		W	18,5*0,2		3,700			
		W	(7,8+3,3+0,8*3+16,9+5,1+0,6*4)*0,2		7,580			
		W	5,5*0,2		1,100			
		W	tráva_pl		18,660			
		W	Součet		18,660			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,373	113,00	42,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
		W	18,66*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,373			
10	K	182311124	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	18,660	349,79	6 527,08	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182311124					
		W	Zatrávnění - ornice (pl)					
		W	tráva_pl		18,660			
		W	Součet		18,660			
11	K	184802615	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na široko	m2	18,660	1,35	25,19	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802615					
		W	Zatrávnění - oplevelení (pl)					
		W	tráva_pl		18,660			
		W	Součet		18,660			
D	5	Komunikace pozemní					10 306,30	
12	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	46,200	223,08	10 306,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111					
		W	Okapový chodník - podklad (pl)					
		W	15,8*30,4		46,200			
		W	Součet		46,200			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 998 398,62	
13	K	621135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omlitaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou podhledů	m2	3,900	521,00	2 031,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621135002					
		W	Fasáda - vyrovnaní podkladu (pl)					
		W	KZS_MV_podhl_160_pl		3,900			
		W	Součet		3,900			
14	K	621135092	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omlitaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou podhledů	m2	2,340	138,00	322,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621135092					
		W	Fasáda - vyrovnaní podkladu v místě degradovaného betonu (pl * %)					
		W	KZS_MV_podhl_160_pl*0,3		1,170			
		W	Součet		1,170			
		W	1,17*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	622135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omlitaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	1 941,635	458,00	889 268,83	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622135002					
		VV	Fasáda - vyrovnaní podkladu (pl)					
		VV	KZS_MV_pl		1 559,695			
		VV	KZS_EPS_sokl_pl		190,600			
		VV	nadpraží_dí*0,3		75,711			
		VV	ostění_dí*0,3		115,629			
		VV	Součet		1 941,635			
16	K	622135092	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omlitaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	1 164,982	126,50	147 370,22	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622135092					
		VV	Fasáda - vyrovnaní podkladu v místě degradovaného betonu (pl * %)					
		VV	KZS_MV_pl*0,3		467,909			
		VV	KZS_EPS_sokl_pl*0,3		57,180			
		VV	nadpraží_dí*0,3*0,3		22,713			
		VV	ostění_dí*0,3*0,3		34,689			
		VV	Součet		582,491			
		VV	582,491*2 *Přepočtené koeficientem množství		1 164,982			
17	K	622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	637,800	495,00	315 711,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222061					
		VV	KZS - ostění a nadpraží (dl)					
		VV	ostění_dl		385,430			
		VV	nadpraží_dl		252,370			
		VV	Součet		637,800			
18	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 80mm	m2	210,474	297,00	62 510,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151526					
		VV	KZS - ostění a nadpraží (dl)					
		VV	ostění_dí*0,3		115,629			
		VV	nadpraží_dí*0,3		75,711			
		VV	Součet		191,340			
		VV	191,34*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		210,474			
19	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	97,030	176,00	17 077,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001					
		VV	KZS - základací profil (dl)					
		VV	97,03		97,030			
		VV	Součet		97,030			
20	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm	m	106,733	143,00	15 262,82	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051653					
		VV	97,03*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		106,733			
21	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	13,200	1 320,00	17 424,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221011					
		VV	KZS ze spodní části nového balkónu (pl)					
		VV	2,2*6		13,200			
		VV	KZS_MV_podhl_80 Součet		13,200			
22	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 80mm	m2	14,520	297,00	4 312,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151526					
		VV	13,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,520			
23	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	3,900	1 320,00	5 148,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221031					
		VV	KZS podhled (pl)					
		VV	2,2+1,7		3,900			
		VV	KZS_MV_podhl_160 Součet		3,900			
24	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	1 229,260	88,00	108 174,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003					
25	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	282,997	28,50	8 065,41	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342207					
		VV	KZS - nadpražní lišta (dl)					
		VV	západ					
		VV	(3,18*18)+(1,5)*12+(1,7*6)+(4,53)+(0,92)*2+(1,36)+(1,14)+(2,0)+(3,89)+(1,82)		102,020			
		VV	východ					
		VV	(3,18*24)+(1,5)*11+(1,94)+(0,95)+(4,13)+(4,05)+(3,95)+(4,25)+(0,5*2)		113,090			
		VV	jih					
		VV	(2,08*12)+(1,2*6)+(2,12)+(2,08)+(0,9)		37,260			
		VV	nadpraží_dl		252,370			
		VV	Mezisoučet		4,900			
		VV	1,9+2,3+0,7		257,270			
		VV	Součet		257,270			
		VV	257,27*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		282,997			
26	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	942,733	20,40	19 231,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051486					
		VV	Fasáda - rohový profil (dl)					
		VV	ostění					
		VV	západ					
		VV	(2,25*2)*24+(1,525*2)*12+(0,43*2)*7+(2,02*2)		154,660			
		VV	východ					
		VV	(2,25*2)*24+(1,525*2)*11+(2,1*2)+(2,02*2)+(0,43*2)*4+(0,5*2)*2		155,230			
		VV	jih					
		VV	(1,62*2)*12+(2,25*2)*6+(2,21*2)+(0,6*2)+(2,02*2)		75,540			
		VV	ostění_dl		385,430			
		VV	Mezisoučet		385,430			
		VV	20,8*21+3,7*4+20,0		471,600			
		VV	Součet		857,030			
		VV	857,03*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		942,733			
27	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro ukončení atiky ETICS	m	126,456	28,60	3 616,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342206					
		VV	Fasáda - ukončení u atiky (dl)					
		VV	96,72+18,24		114,960			
		VV	Součet		114,960			
		VV	114,96*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		126,456			
28	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	841,955	88,00	74 092,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004					
29	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	423,973	33,40	14 160,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
		VV	Fasáda - APU lišta (dl)					
		VV	ostění_dl		385,430			
		VV	Součet		385,430			
		VV	385,43*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		423,973			
30	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	277,607	27,10	7 523,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510					
		VV	Fasáda - APU lišta (dl)					
		VV	nadpraží_dl		252,370			
		VV	Součet		252,370			
		VV	252,37*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		277,607			
31	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	224,571	27,10	6 085,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512					
		VV	Fasáda - APU lišta (dl)					
		VV	K01					
		VV	4,37*1		4,370			
		VV	K02					
		VV	4,35*3		13,050			
		VV	K03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	4,25*2		8,500			
		VV	K04					
		VV	4,01*1		4,010			
		VV	K05					
		VV	2,4*42		100,800			
		VV	K06					
		VV	2,1*13		27,300			
		VV	K07					
		VV	2,02*1		2,020			
		VV	K08					
		VV	1,5*23		34,500			
		VV	K09					
		VV	1,36*1		1,360			
		VV	K10					
		VV	0,97*1		0,970			
		VV	K11					
		VV	0,915*1		0,915			
		VV	K12					
		VV	0,86*6		5,160			
		VV	K13					
		VV	0,6*2		1,200			
		VV	Součet		204,155			
		VV	204,155*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		224,571			
32	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 559,695	1 265,00	1 973 014,18	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031					
		VV	KZS (dl * v) - otvory (dl * v)					
		VV	plochy					
		VV	1.PP					
		VV	97,03*2,88		279,446			
		VV	1.NP					
		VV	97,65*2,85		278,303			
		VV	2.NP-6.NP					
		VV	96,72*15,63		1 511,734			
		VV	střecha					
		VV	18,24*3,7		67,488			
		VV	otvory					
		VV	západ					
		VV	(2,4*1,525*18+0,78*2,25*24+1,5*1,525*12+0,9*1,525*6+4,35*0,43+0,92*0,43*2+1,36*0,43+1,14*0,43+2,0*0,43+3,89*0,43+1,82*2,02)		-153,631			
		VV	východ					
		VV	-(2,4*1,525*24+0,78*2,25*24+1,5*1,525*11+1,94*2,1+0,95*2,02+4,13*0,43+4,05*0,43+3,95*0,43+4,25*0,43+0,5*0,5*2)		-168,659			
		VV	jih					
		VV	-[2,08*1,62*12+1,2*2,25*6+2,12*2,21+2,08*0,6+0,9*2,02)		-64,386			
		VV	-KZS_EPS_sokl_pl		-190,600			
		VV	KZS_MV_pl		1 559,695			
		VV	Součet					
33	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	1 719,955	593,50	1 020 793,29	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151538					
		VV	1563,595*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 719,955			
34	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	190,600	1 210,00	230 626,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031					
		VV	KZS - EPS Sokl (dl * v)					
		VV	1.PP					
		VV	100,4*0,5		50,200			
		VV	balkóny					
		VV	ker_sokl_dl*0,5		140,400			
		VV	KZS_EPS_sokl_pl		190,600			
		VV	Součet					
35	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	209,660	541,50	113 530,89	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376359					
		VV	190,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		209,660			
36	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	17,100	97,00	1 658,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621251105					
		VV	KZS - příplatky (pl)					
		VV	KZS_MV_podhl_160_pl		3,900			
		VV	KZS_MV_podhl_80_pl		13,200			
		VV	Součet		17,100			
37	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	190,600	60,50	11 531,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251101					
		VV	KZS - příplatky (pl)					
		VV	KZS_EPS_sokl_pl		190,600			
		VV	Součet		190,600			
38	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1 751,035	76,50	133 954,18	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251105					
		VV	KZS - příplatky (pl)					
		VV	KZS_MV_pl		1 559,695			
		VV	nadpraží_dl*0,3		75,711			
		VV	ostění_dl*0,3		115,629			
		VV	Součet		1 751,035			
39	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů	m2	17,100	73,50	1 256,85	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621151011					
		VV	Fasáda - penetrace (pl)					
		VV	KZS_MV_podhl_160_pl		3,900			
		VV	KZS_MV_podhl_80_pl		13,200			
		VV	Součet		17,100			
40	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	17,100	493,00	8 430,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621531012					
		VV	Fasáda - omítky (pl)					
		VV	KZS_MV_podhl_160_pl		3,900			
		VV	KZS_MV_podhl_80_pl		13,200			
		VV	Součet		17,100			
41	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	1 941,635	67,00	130 089,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151011					
		VV	Fasáda - penetrace (pl)					
		VV	KZS_MV_pl		1 559,695			
		VV	KZS_EPS_sokl_pl		190,600			
		VV	nadpraží_dl*0,3		75,711			
		VV	ostění_dl*0,3		115,629			
		VV	Součet		1 941,635			
42	K	622531012	Omítky tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 941,635	232,50	451 430,14	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531012					
		VV	Fasáda - omítky (pl)					
		VV	KZS_MV_pl		1 559,695			
		VV	KZS_EPS_sokl_pl		190,600			
		VV	nadpraží_dl*0,3		75,711			
		VV	ostění_dl*0,3		115,629			
		VV	Součet		1 941,635			
43	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	500,000	27,20	13 600,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991012					
44	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,672	6 380,00	4 287,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115					
		VV	Podlahy - mazanina (pl * v)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_F08_pl*(0,048+0,073)/2			0,672		
	VV		Součet			0,672		
45	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,672	1 557,00	1 046,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011						
46	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,672	473,00	317,86	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171						
47	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,239	38 500,00	9 201,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021						
	VV		Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm)			0,224		
	VV		skladba_F07_pl*1,35/1000			0,015		
	VV		skladba_F08_pl*1,35/1000			0,239		
	VV		Součet					
48	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	166,200	550,50	91 493,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450132						
	VV		Podlahy - potěr (pl)			166,200		
	VV		skladba_F07_pl			166,200		
	VV		Součet					
49	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	11,100	17,90	198,69	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213						
	VV		Podlahy - separace (pl)			11,100		
	VV		skladba_F08_pl			11,100		
	VV		Součet					
50	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	46,200	1 048,50	48 440,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211122						
	VV		Okapový chodník (dl * š)			46,200		
	VV		15,8+30,4			46,200		
	VV		Součet					
51	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	93,300	387,00	36 107,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311131						
	VV		Okapový chodník (dl * š)			31,400		
	VV		(25,0+0,8*8)			18,500		
	VV		18,5			37,900		
	VV		(7,8+3,3+0,8*3+16,9+5,1+0,6*4)			5,500		
	VV		5,5			93,300		
	VV		Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				415 800,00	
52	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 200,000	65,00	143 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211112						
53	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	132 000,000	1,20	158 400,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211						
	P	Poznámka k položce:						
	P	předpoklad						
	VV	2200*60 "Přepočtené koeficientem množství"						
	VV							
54	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 200,000	30,00	66 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211812						
55	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	2 200,000	5,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111						
56	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	132 000,000	0,20	26 400,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211						
	P	Poznámka k položce:						
	P	předpoklad						
	VV	2200*60 "Přepočtené koeficientem množství"						
	VV							
57	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	2 200,000	5,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811						
D 998			Přesun hmot				81 072,00	
58	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	180,160	450,00	81 072,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017003						
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 513 757,27	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				36 892,89	
59	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaštrovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	53,850	195,30	10 516,91	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222						
	VV		Nopová fólie (dl * v)			53,850		
	VV		107,7*0,5			53,850		
	VV		Součet					
60	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	107,700	125,92	13 561,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161383						
	VV		Nopová fólie - ukončení (dl)			107,700		
	VV		107,7			107,700		
	VV		Součet					
61	K	7114131X1	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou s výztužnou tkaninou (dle PD)	m2	48,515	250,00	12 128,75	vlastní
	VV		Fasáda - HI soklu (dl * v)			48,515		
	VV		97,03*0,5			48,515		
	VV		Součet					
62	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,343	1 448,97	497,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103						
63	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,343	550,00	188,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181						
D 713			Izolace tepelné				60 826,98	
64	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	11,100	83,50	926,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121						
	VV		Podlahy - TI (pl)			11,100		
	VV		skladba_F08_pl			11,100		
	VV		Součet					
65	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	24,420	2 212,00	54 017,04	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63141434						
	VV		11,1*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"			24,420		
66	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné	m2	12,420	240,00	2 980,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141						
	VV		KZS - TI na novou vyzdívkou (dl * v)			12,420		
	VV		0,9*2,3*6			12,420		
	VV		Součet					
67	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	13,662	168,17	2 297,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518						
	VV		12,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			13,662		
68	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,266	1 773,51	471,75	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103								
69	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,266	500,00	133,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181								
D 767			Konstrukce zámečnické	1 744 800,00				
70	K	76701	D+M zábradlí na stávající balkóny vč. povrchové úpravy, kotvení a dodávky kotvicích prvků, zednických připomoci a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	42,000	38 800,00	1 629 600,00	
71	K	76702	D+M zábradlí na nové balkóny vč. povrchové úpravy, kotvení a dodávky kotvicích prvků, zednických připomoci a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	19 200,00	115 200,00	
D 771			Podlahy z dlaždic	569 307,44				
72	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	205,380	35,00	7 188,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011								
VV			Keramická dlažba - penetrace (pl + dl * v)		166,200			
VV			skladba_F07_pl		11,100			
VV			skladba_F08_pl		28,080			
VV			ker_sokl_dl*0,1		205,380			
VV			Součet					
73	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	205,380	380,00	78 044,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591207								
VV			Keramická dlažba - HI stěrka (pl + dl * v)					
VV			skladba_F07_pl		166,200			
VV			skladba_F08_pl		11,100			
VV			ker_sokl_dl*0,1		28,080			
VV			Součet		205,380			
74	M	585812X1	stěrka hydroizolační jednosložková do exteriéru (dle PD)	kg	323,474	115,00	37 199,51	vlastní
VV			205,38*1,575 "Přepočtené koeficientem množství"		323,474			
75	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	96,000	210,00	20 160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591241								
VV			48*2 "Přepočtené koeficientem množství"		96,000			
76	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	96,000	210,00	20 160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591242								
VV			48*2 "Přepočtené koeficientem množství"		96,000			
77	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	280,800	140,00	39 312,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591264								
VV			Keramická dlažba - HI bandáž (dl)					
VV			ker_sokl_dl		280,800			
VV			Součet		280,800			
78	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	280,800	180,00	50 544,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113								
VV			Keramická dlažba - sokl (dl)					
VV			151 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			152 - BALKÓN					
VV			6,31		6,310			
VV			153 - BALKÓN					
VV			2,92		2,920			
VV			154 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			155 - BALKÓN					
VV			6,04		6,040			
VV			156 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			157 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			158 - BALKÓN					
VV			6,23		6,230			
VV			250 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			251 - BALKÓN					
VV			6,31		6,310			
VV			252 - BALKÓN					
VV			2,92		2,920			
VV			253 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			254 - BALKÓN					
VV			6,04		6,040			
VV			255 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			256 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			257 - BALKÓN					
VV			6,23		6,230			
VV			353 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			354 - BALKÓN					
VV			6,31		6,310			
VV			355 - BALKÓN					
VV			2,92		2,920			
VV			356 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			357 - BALKÓN					
VV			6,04		6,040			
VV			358 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			359 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			360 - BALKÓN					
VV			6,23		6,230			
VV			450 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			451 - BALKÓN					
VV			6,31		6,310			
VV			452 - BALKÓN					
VV			2,92		2,920			
VV			453 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			454 - BALKÓN					
VV			6,04		6,040			
VV			455 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			456 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			457 - BALKÓN					
VV			6,23		6,230			
VV			550 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			551 - BALKÓN					
VV			6,31		6,310			
VV			552 - BALKÓN					
VV			2,92		2,920			
VV			553 - BALKÓN					
VV			6,43		6,430			
VV			554 - BALKÓN					
VV			6,04		6,040			
VV			555 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			556 - BALKÓN					
VV			6,22		6,220			
VV			557 - BALKÓN					
VV			6,23		6,230			
VV			652 - BALKÓN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,43		6,430			
			653 - BALKÓN					
			6,31		6,310			
			654 - BALKÓN					
			2,92		2,920			
			655 - BALKÓN					
			6,43		6,430			
			656 - BALKÓN					
			6,04		6,040			
			657 - BALKÓN					
			6,22		6,220			
			658 - BALKÓN					
			6,22		6,220			
			659 - BALKÓN					
			6,23		6,230			
		ker_sokl_dl	Součet		280,800			
79	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	177,300	650,00	115 245,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112					
			Keramická dlažba (pl)					
			F07					
			151 - BALKÓN		3,700			
			3,7					
			152 - BALKÓN		3,640			
			3,64					
			154 - BALKÓN		3,670			
			3,67					
			155 - BALKÓN		4,100			
			4,1					
			156 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			157 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			158 - BALKÓN		4,290			
			4,29					
			250 - BALKÓN		3,700			
			3,7					
			251 - BALKÓN		3,640			
			3,64					
			253 - BALKÓN		3,670			
			3,67					
			254 - BALKÓN		4,100			
			4,1					
			255 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			256 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			257 - BALKÓN		4,290			
			4,29					
			353 - BALKÓN		3,700			
			3,7					
			354 - BALKÓN		3,640			
			3,64					
			356 - BALKÓN		3,670			
			3,67					
			357 - BALKÓN		4,100			
			4,1					
			358 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			359 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			360 - BALKÓN		4,290			
			4,29					
			450 - BALKÓN		3,700			
			3,7					
			451 - BALKÓN		3,640			
			3,64					
			453 - BALKÓN		3,670			
			3,67					
			454 - BALKÓN		4,100			
			4,1					
			455 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			456 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			457 - BALKÓN		4,290			
			4,29					
			550 - BALKÓN		3,700			
			3,7					
			551 - BALKÓN		3,640			
			3,64					
			553 - BALKÓN		3,670			
			3,67					
			554 - BALKÓN		4,100			
			4,1					
			555 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			556 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			557 - BALKÓN		4,290			
			4,29					
			652 - BALKÓN		3,700			
			3,7					
			653 - BALKÓN		3,640			
			3,64					
			655 - BALKÓN		3,670			
			3,67					
			656 - BALKÓN		4,100			
			4,1					
			657 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			658 - BALKÓN		4,150			
			4,15					
			659 - BALKÓN		4,290			
			4,29					
		skladba_F07_pl	Mezisoučet		166,200			
			F08					
			153 - BALKÓN		1,850			
			1,85					
			252 - BALKÓN		1,850			
			1,85					
			355 - BALKÓN		1,850			
			1,85					
			452 - BALKÓN		1,850			
			1,85					
			552 - BALKÓN		1,850			
			1,85					
			654 - BALKÓN		1,850			
			1,85					
		skladba_F08_pl	Mezisoučet		11,100			
			Součet		177,300			
80	M	597610X3	keramická dlažba do exteriéru (300x300x10mm) (dle výběru investora)	m2	225,918	365,00	82 460,07	vlastní
			Keramická dlažba (pl + dl * v)					
			skladba_F07_pl		166,200			
			skladba_F08_pl		11,100			
			ker_sokl_dl*0,1		28,080			
			Součet		205,380			
			205,38*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		225,918			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	280,800	60,00	16 848,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115					
	VV		Keramická dlažba - silikon (dl)		280,800			
	VV		ker_sokl_dl		280,800			
	VV		Součet					
82	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	280,800	45,00	12 636,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591121					
	VV		Keramická dlažba - provazec do spáry (dl)		280,800			
	VV		ker_sokl_dl		280,800			
	VV		Součet					
83	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	280,800	230,00	64 584,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494511					
	VV		Keramická dlažba - profil ukončovací (dl)		280,800			
	VV		ker_sokl_dl		280,800			
	VV		Součet					
84	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,015	3 344,00	20 114,16	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771103					
85	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,015	800,00	4 812,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				101 929,96	
86	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	311,816	56,00	17 461,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783823135					
	VV		Stávající balkóny - penetrace (dl * š)		311,816			
	VV		((4,38+0,11*12)*0,92+(4,38+0,92*2)*0,18)*49		311,816			
	VV		Součet					
87	K	783827405	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotáknitých apod.) silikonový	m2	311,816	236,00	73 588,58	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827405					
	VV		Stávající balkóny - nátěr (dl * š)		311,816			
	VV		((4,38+0,11*12)*0,92+(4,38+0,92*2)*0,18)*49		311,816			
	VV		Součet					
88	K	783913171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický	m2	194,280	56,00	10 879,68	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783913171					
	VV		Podlahy - penetrace přes potěrem (pl)		166,200			
	VV		skladba_F07_pl		28,080			
	VV		ker_sokl_dl*0,1		194,280			
	VV		Součet					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				16 500,00	
89	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	330,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301					
	P		Poznámka k položce: předpokladaný rozsah provedení nepopsaných prací. Čerpání bude provedeno na základě dohody s objednatelem.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis: D.1.1-D.1.2.5 - Zrušení výtahu, vnitřní úpravy

KSO:	CC-CZ:	
Místo: Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	IČ:	70887209
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	03902447
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DIČ:	CZ03902447
Projektant:	IČ:	29029210
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:	CZ29029210
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		3 032 889,07	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 032 889,07	15,00%	454 933,36
Cena s DPH		v CZK	3 487 822,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.5 - Zrušení výtahu, vnitřní úpravy

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 032 889,07
HSV - Práce a dodávky HSV		1 186 452,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce		155 905,46
4 - Vodorovné konstrukce		60 715,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		837 328,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		117 900,00
998 - Přesun hmot		14 603,42
PSV - Práce a dodávky PSV		1 709 936,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		4 163,00
713 - Izolace tepelné		164 663,01
763 - Konstrukce suché výstavby		793 621,46
767 - Konstrukce zámečnické		126 420,00
771 - Podlahy z dlaždic		121 012,47
776 - Podlahy povlakové		119 463,40
781 - Dokončovací práce - obklady		167 029,96
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 908,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		206 654,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		16 500,00
OST - Ostatní		120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis: D.1.1-D.1.2.5 - Zrušení výtahu, vnitřní úpravy

Místo: Kosmonautů 21, Brno Datum: 15. 12. 2021
Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 032 889,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 186 452,71
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 155 905,46

1	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	9,405	2 090,64	19 662,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310231055								
W Zdivo (dl * v)								
W dozdívká								
W 0,95*1,65*6					9,405			
W Součet					9,405			
2	K	311272031	Zdivo z pórabetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	0,774	1 440,22	1 114,73	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272031								
W Dozdívký (dl * v)								
W 1.PP								
W 0,2*0,43*9					0,774			
W Součet					0,774			
3	K	317142410	Překlady nenosné z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	21,000	449,40	9 437,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142410								
W Překlady pro revizní dvířka pro nové příčky (p)								
W 1.NP								
W 4					4,000			
W 2.NP								
W 2					2,000			
W 3.NP								
W 2					2,000			
W 4.NP								
W 5					5,000			
W 5.NP								
W 3					3,000			
W 6.NP								
W 5					5,000			
W Součet					21,000			
4	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,088	70 000,00	6 160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944321								
W Ocelové překlady (hm)								
W OP01								
W (1,45*2)*5,5/1000					0,016			
W OP02								
W (1,3*2*5)*5,5/1000					0,072			
W Součet					0,088			
5	K	342272215	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	123,844	666,74	82 571,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272215								
W Příčky (dl * v) - otvory (dl * v)								
W 1.PP								
W 1,1*2,1					2,310			
W -(0,9*2,02)					-1,818			
W 1.NP								
W (0,98*3+0,7*4+0,62)*2,58					16,409			
W 1,1*2,1					2,310			
W -(1,0*2,02)					-2,020			
W 2.NP								
W (0,98+0,7*3+1,0*2+0,8)*2,58					15,170			
W 1,1*2,1					2,310			
W -(0,7*2,02)					-1,414			
W 3.NP								
W (0,98*2+0,7*2+1,82)*2,58					13,364			
W -(0,7*2,02)					-1,414			
W 1,1*2,1					2,310			
W -(0,7*2,02)					-1,414			
W 4.NP								
W (0,98*3+0,7*4+1,0*2+0,8+1,28)*2,58					25,336			
W 1,1*2,1					2,310			
W -(0,7*2,02)					-1,414			
W 5.NP								
W (0,98*2+0,7*3+1,82+0,9*2+0,82)*2,58					21,930			
W 1,1*2,1					2,310			
W -(0,7*2,02)					-1,414			
W 6.NP								
W (0,95*5+0,7*6+1,82)*2,58					27,787			
W 1,1*2,1					2,310			
W -(0,7*2,02)					-1,414			
W Součet					123,844			
6	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	54,210	85,19	4 618,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291111								
W Příčky - ukotvení ke stropu (dl)								
W 1.PP								
W 1,1					1,100			
W 1.NP								
W (0,98*3+0,7*4+0,62)					6,360			
W 1,1					1,100			
W 2.NP								
W (0,98+0,7*3+1,0*2+0,8)					5,880			
W 1,1					1,100			
W 3.NP								
W (0,98*2+0,7*2+1,82)					5,180			
W 1,1					1,100			
W 4.NP								
W (0,98*3+0,7*4+1,0*2+0,8+1,28)					9,820			
W 1,1					1,100			
W 5.NP								
W (0,98*2+0,7*3+1,82+0,9*2+0,82)					8,500			
W 1,1					1,100			
W 6.NP								
W (0,95*5+0,7*6+1,82)					10,770			
W 1,1					1,100			
W Součet					54,210			
7	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	186,780	173,15	32 340,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291131								
W Příčky - ukotvení do zdi (dl * p)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1.PP					
			2,1*2		4,200			
			1.NP					
			2,58*10		25,800			
			2,1*2		4,200			
			2.NP					
			2,58*8		20,640			
			2,1*2		4,200			
			3.NP					
			2,58*7		18,060			
			2,1*2		4,200			
			4.NP					
			2,58*10		25,800			
			2,1*2		4,200			
			5.NP					
			2,58*11		28,380			
			2,1*2		4,200			
			6.NP					
			2,58*15		38,700			
			2,1*2		4,200			
			Součet		186,780			
D	4		Vodorovné konstrukce				60 715,53	
8	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů tř. C 25/30	m3	3,282	4 900,00	16 081,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414					
		VV	Strop (pl * v)					
		VV	uzavření výtahu		2,958			
		VV	4,93*0,1*6					
		VV	zrušení otvorů do střechy		0,108			
		VV	0,9*0,6*0,2		0,216			
		VV	0,9*1,2*0,2		3,282			
		VV	Součet					
9	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	29,580	450,00	13 311,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011					
		VV	Strop - bednění (pl)					
		VV	uzavření výtahu		29,580			
		VV	4,93*6		29,580			
		VV	Součet					
10	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	29,580	200,00	5 916,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012					
11	K	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	1,620	969,06	1 569,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354219					
		VV	Zrušení otvorů do střechy (dl * š)		0,540			
		VV	0,9*0,6		1,080			
		VV	0,9*1,2		1,620			
		VV	Součet					
12	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	29,580	180,00	5 324,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313					
		VV	Strop - podepření (pl)					
		VV	uzavření výtahu		29,580			
		VV	4,93*6		29,580			
		VV	Součet					
13	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	29,580	55,00	1 626,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314					
14	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,272	35 000,00	9 520,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821					
		VV	Strop - výztuž (obj * hm)					
		VV	uzavření výtahu		0,266			
		VV	4,93*0,1*6*90,0/1000					
		VV	zrušení otvorů do střechy		0,002			
		VV	0,9*0,6*3,03*1,2/1000		0,004			
		VV	0,9*1,2*3,03*1,2/1000		0,272			
		VV	Součet					
15	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	2,000	981,20	1 962,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411388621					
		VV	Zabetonování prostupu z bývalého výtahu na střechu (p)		2,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Součet					
16	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	2,400	355,48	853,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115					
		VV	Stupně v bývalé strojovně výtahu na střeše (dl)					
		VV	1,2*2		2,400			
		VV	Součet		2,400			
17	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,400	2 900,00	4 060,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141					
		VV	Stupně v bývalé strojovně výtahu na střeše - bednění (dl * š)					
		VV	1,2*(0,5+0,25)+0,5		1,400			
		VV	Součet		1,400			
18	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,400	350,00	490,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				837 328,30	
19	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	3,180	550,00	1 749,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/615142012					
		VV	Ocelové překlady - rabic (dl * v)					
		VV	OP01					
		VV	(1,45*2)*0,2		0,580			
		VV	OP02					
		VV	(1,3*2*5)*0,2		2,600			
		VV	Součet		3,180			
20	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	18,610	60,50	1 125,91	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131111					
		VV	Omítka - polymercementový můstek na stropy (pl)					
		VV	omítka. strop. pl		18,610			
		VV	Součet		18,610			
21	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	18,610	440,00	8 188,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321141					
		VV	Omítka - stropy (pl)					
		VV	017 - PRADELNA		2,470			
		VV	2,47					
		VV	114 - CHODBA		2,690			
		VV	2,69					
		VV	214 - CHODBA		2,690			
		VV	2,69					
		VV	314 - CHODBA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,69		2,690			
			VV 414 - CHODBA		2,690			
			VV 2,69		2,690			
			VV 514 - CHODBA		2,690			
			VV 2,69		2,690			
			VV 614 - CHODBA		2,690			
			VV 2,69		18,610			
			VV omítka_strop_pl Součet					
22	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	18,610	105,00	1 954,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321191								
23	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	903,526	60,50	54 663,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121								
			VV Omítka - penetrace (pl)					
			VV omítka opr_pl		686,558			
			VV omítka nová_pl		191,968			
			VV omítka_dopl_p*1,0		25,000			
			VV Součet		903,526			
24	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	132,720	176,00	23 358,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001								
			VV Obklady - perlínka (pl)					
			VV obklady_pl		82,720			
			VV ostatní - přechody materiálů, apod.					
			VV 50,0		50,000			
			VV Součet		132,720			
25	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	191,968	440,00	84 465,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141								
			VV Omítka - na nové zdivo (dl * v) - otvory (dl * v)					
			VV 017 - PRÁDELNA					
			VV (4,43)*2,2+(0,93+1,4+2,0+0,5+0,1+0,9)*2,44+(1,465+0,43)*0,18-(1,465*0,43)		23,760			
			VV 101 - ATRIUM					
			VV 0,9*2,3+0,925*1,64		3,587			
			VV 113 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 114 - CHODBA					
			VV (4,5+1,27*2)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)		12,076			
			VV 115 - ŽALŮŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
			VV (0,97+0,7)*2,58		4,309			
			VV 129 - KOUPELNA					
			VV 0,62*0,58		0,360			
			VV 140 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 148 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 201 - CHODBA					
			VV 0,9*2,3+0,925*1,64		3,587			
			VV 202 - CHODBA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 204 - KOUPELNA					
			VV 0,7*0,58		0,406			
			VV 213 - KOUPELNA					
			VV 0,7*0,58		0,406			
			VV 214 - CHODBA					
			VV (4,5+1,27*2)*2,58+(0,995*2+0,795)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,1)		19,321			
			VV 224 - KOMORA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 238 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 301 - ATRIUM					
			VV 0,9*2,3+0,925*1,64		3,587			
			VV 302 - CHODBA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 313 - KOUPELNA					
			VV 0,7*0,58		0,406			
			VV 314 - CHODBA					
			VV (4,5+1,27*2+1,82)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)		16,772			
			VV 315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV (0,9+1,04)*1,58		3,065			
			VV 326 - KOMORA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 329 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 401 - ATRIUM					
			VV 0,9*2,3+0,925*1,64		3,587			
			VV 402 - CHODBA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 413 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 414 - CHODBA					
			VV (4,5+1,27*2)*2,58+(0,995*2+0,795)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,1)		19,321			
			VV 422 - KOUPELNA					
			VV (1,28+0,7)*0,58		1,148			
			VV 424 - KOMORA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 436 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 438 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 501 - ATRIUM					
			VV 0,9*2,3+0,925*1,64		3,587			
			VV 502 - CHODBA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 513 - KOUPELNA					
			VV 0,7*0,58		0,406			
			VV 514 - CHODBA					
			VV (4,5+1,27*2+1,82)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)		16,772			
			VV 515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV (0,9+1,04)*1,58		3,065			
			VV 524 - KOUPELNA					
			VV 0,7*0,58		0,406			
			VV 526 - KOMORA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 535 - TŘILŮŽKOVÝ POKOJ					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 539 - JÍDELNA					
			VV (1,0*2+0,82)*2,58		7,276			
			VV 601 - CHODBA (ATRIUM)					
			VV 0,9*2,3+0,925*1,64		3,587			
			VV 602 - CHODBA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 604 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 613 - KOUPELNA					
			VV 0,7*0,58		0,406			
			VV 614 - CHODBA					
			VV (4,5+1,27*2+1,82)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)		16,772			
			VV 615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV (0,9+1,04)*1,58		3,065			
			VV 624 - KOUPELNA					
			VV 0,7*0,58		0,406			
			VV 626 - KOMORA					
			VV 1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786			
			VV 629 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			
			VV 638 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*0,58		0,974			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	640 - KOUPELNA					
		VV	(0,98+0,7)*0,58			0,974		
		VV	omítka nová pl			191,968		
			Součet					
26	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	25,000	756,50	18 912,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325223					
		VV	Omítka vnitřní - drobné dozdivky (p)					
		VV	004 - CHODBA					
		VV	1		1,000			
		VV	007 - DÍLNA ÚDRŽBY					
		VV	1		1,000			
		VV	012 - ŠATNA UKLÍZEČEK					
		VV	1		1,000			
		VV	018 - ŽEHLÍRNA					
		VV	1		1,000			
		VV	019 - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE					
		VV	2		2,000			
		VV	022 - SKLAD					
		VV	1		1,000			
		VV	023 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST					
		VV	1		1,000			
		VV	025 - SKLAD ÚDRŽBY					
		VV	2		2,000			
		VV	026 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST					
		VV	2		2,000			
		VV	027 - SKLAD					
		VV	2		2,000			
		VV	102 - CHODBA					
		VV	1		1,000			
		VV	126 - STROJOVNA VZT					
		VV	1		1,000			
		VV	143 - VSTUPNÍ HALA					
		VV	2		2,000			
		VV	314 - CHODBA					
		VV	1		1,000			
		VV	514 - CHODBA					
		VV	1		1,000			
		VV	614 - CHODBA					
		VV	2		2,000			
		VV	střecha - STROJOVNA VÝTAHU					
		VV	3		3,000			
		VV	omítka dopl p			25,000		
			Součet					
27	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	686,558	313,50	215 235,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325422					
		VV	Omítka - oprava ve stavbu dotčených místnostech (dl * v) - otvory (dl * v)					
		VV	017 - PRÁDELNA					
		VV	(18,28-4,43)*2,58-(0,9*2,02)		33,915			
		VV	022 - SKLAD					
		VV	9,2*2,58-(1,0*2,0)		21,736			
		VV	101 - ATRIUM					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	114 - CHODBA					
		VV	(23,39-(4,42+1,23+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		38,353			
		VV	115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
		VV	(2,12+1,05)*2,58		8,179			
		VV	126 - STROJOVNA VZT					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0+1,35*1,35)		20,584			
		VV	201 - CHODBA					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	214 - CHODBA					
		VV	(25,38-(4,42+0,995*2+0,795))*2,58		46,892			
		VV	224 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	301 - ATRIUM					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	314 - CHODBA					
		VV	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217			
		VV	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	(0,9+1,04)*2,58		5,005			
		VV	326 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	401 - ATRIUM					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	414 - CHODBA					
		VV	(25,38-(4,42+0,995*2+0,795))*2,58		46,892			
		VV	424 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	501 - ATRIUM					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	514 - CHODBA					
		VV	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217			
		VV	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	(0,9+1,04)*2,58		5,005			
		VV	526 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	601 - CHODBA (ATRIUM)					
		VV	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551			
		VV	614 - CHODBA					
		VV	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217			
		VV	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	(0,9+1,04)*2,58		5,005			
		VV	626 - KOMORA					
		VV	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407			
		VV	omítka opr pl			686,558		
			Součet					
28	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	1 600,000	93,50	149 600,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
		VV	Zakrytí kosntrukcí (pl)					
		VV	1600,0		1 600,000			
		VV	Součet		1 600,000			
29	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	3,252	6 380,00	20 747,76	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115					
		VV	Podlahy - mazanina (pl * v)					
		VV	skladba_F02_pl*0,059		0,328			
		VV	skladba_F03_pl*0,059		1,640			
		VV	skladba_F06_pl*0,069		1,284			
		VV	Součet		3,252			
30	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	3,252	1 557,00	5 063,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011					
31	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	3,252	473,00	1 538,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171					
32	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,528	6 380,00	3 368,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311125					
		VV	Podlahy - mazanina (pl * v)					
		VV	skladba_F01_pl*0,1		0,528			
		VV	Součet		0,528			
33	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,528	6 710,00	3 542,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124					
		VV	Podlahy - podkladní beton (pl * v)					
		VV	skladba_F01_pl*0,1		0,528			
		VV	Součet		0,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	1,056	1 557,00	1 644,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319012					
35	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	1,056	473,00	499,49	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173					
36	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,332	7 590,00	2 519,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631312141					
	VV		Doplnění podlah po vybourných přičkách (dl * š * v)					
	VV		1.NP					
	VV		(1,77+1,74+1,05)*0,1*0,17		0,078			
	VV		3.NP					
	VV		(3,0+1,74)*0,1*0,17		0,081			
	VV		5.NP					
	VV		(3,0+1,74)*0,1*0,17		0,081			
	VV		6.NP					
	VV		(3,0+1,74+0,65)*0,1*0,17		0,092			
	VV		Součet		0,332			
37	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,112	38 500,00	4 312,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021					
	VV		Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm)					
	VV		skladba_F01_pl*(1,36+3,03)*1,2/1000		0,028			
	VV		skladba_F02_pl*1,36*1,2/1000		0,009			
	VV		skladba_F03_pl*1,36*1,2/1000		0,045			
	VV		skladba_F06_pl*1,36*1,2/1000		0,030			
	VV		Součet		0,112			
38	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	19,080	1 119,50	21 360,06	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451107					
	VV		Keramická dlažba - příprava podkladu (pl)					
	VV		dlažba opr pl		19,080			
	VV		Součet		19,080			
39	K	632451111	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm	m2	104,280	1 619,00	168 829,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451111					
	VV		Linoleum - příprava podkladu (pl)					
	VV		linoleum pl		104,280			
	VV		Součet		104,280			
40	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	57,250	17,90	1 024,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213					
	VV		Podlahy - PE fólie (pl)					
	VV		skladba_F01_pl		5,280			
	VV		skladba_F02_pl		5,560			
	VV		skladba_F03_pl		27,800			
	VV		skladba_F06_pl		18,610			
	VV		Součet		57,250			
41	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	105,100	44,60	4 687,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112123					
	VV		Podlaha - obvodová dilatace (dl)					
	VV		017 - PRÁDELNA					
	VV		6,76		6,760			
	VV		114 - CHODBA					
	VV		6,93		6,930			
	VV		126 - STROJOVNÁ VZT					
	VV		9,46		9,460			
	VV		214 - CHODBA					
	VV		6,93		6,930			
	VV		224 - KOMORA					
	VV		9,46		9,460			
	VV		314 - CHODBA					
	VV		6,93		6,930			
	VV		326 - KOMORA					
	VV		9,46		9,460			
	VV		414 - CHODBA					
	VV		6,93		6,930			
	VV		424 - KOMORA					
	VV		9,46		9,460			
	VV		514 - CHODBA					
	VV		6,93		6,930			
	VV		526 - KOMORA					
	VV		9,46		9,460			
	VV		614 - CHODBA					
	VV		6,93		6,930			
	VV		626 - KOMORA					
	VV		9,46		9,460			
	VV		Součet		105,100			
42	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	9,200	49,10	451,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112126					
	VV		Podlaha - obvodová dilatace (dl)					
	VV		022 - SKLAD					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		9,200			
43	K	635211131	Náryp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu	m3	4,699	8 190,00	38 484,81	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635211131					
	VV		Podlahy - náryp (pl * v)					
	VV		skladba_F01_pl*0,89		4,699			
	VV		Součet		4,699			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				117 900,00	
44	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	900,000	60,00	54 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
45	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	900,000	71,00	63 900,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111					
D 998			Přesun hmot				14 603,42	
46	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	56,167	260,00	14 603,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 709 936,36	
D 711			Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 163,00	
47	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	5,280	280,00	1 478,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131111					
	VV		Podlahy - HI (pl)					
	VV		skladba_F01_pl		5,280			
	VV		Součet		5,280			
48	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S	m2	2,300	302,00	694,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711132111					
	VV		Podlahy - HI (dl *)					
	VV		022 - SKLAD					
	VV		9,2*0,25		2,300			
	VV		Součet		2,300			
49	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	9,096	208,00	1 891,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 7,58*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		9,096			
50	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,044	1 836,00	80,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103					
51	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,044	392,00	17,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181					
D 713			Izolace tepelné				164 663,01	
52	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	38,880	55,00	2 138,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111					
		VV	Podlahy - TI (pl)					
		VV	skladba_F01_pl		5,280			
		VV	skladba_F02_pl		5,560			
		VV	skladba_F03_pl		27,800			
		VV	schod na sítěře					
		VV	1,2*0,2		0,240			
		VV	Součet		38,880			
53	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	18,610	83,50	1 553,94	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121					
		VV	Podlahy - TI (pl)					
		VV	skladba_F06_pl		18,610			
		VV	Součet		18,610			
54	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2	71,522	2 212,00	158 206,66	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63141434					
		VV	Podlahy - TI (pl)					
		VV	skladba_F03_pl		27,800			
		VV	skladba_F06_pl*2		37,220			
		VV	Součet		65,020			
		VV	65,02*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		71,522			
55	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	6,380	130,00	829,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376416					
		VV	Podlahy - TI (pl)					
		VV	skladba_F02_pl		5,560			
		VV	schod na sítěře					
		VV	1,2*0,2		0,240			
		VV	Součet		5,800			
		VV	5,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,380			
56	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	5,808	204,36	1 186,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372309					
		VV	Podlahy - TI (pl)					
		VV	skladba_F01_pl		5,280			
		VV	Součet		5,280			
		VV	5,28*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,808			
57	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,344	1 773,51	610,09	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103					
58	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,344	400,00	137,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181					
D 763			Konstrukce suché výstavby				793 621,46	
59	K	763111321	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB	m2	10,592	1 150,00	12 180,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111321					
		VV	SDK příčka (dl * v) - otvory (dl * v)					
		VV	1.NP					
		VV	(1,23+1,82+0,48+1,28)*2,58		12,410			
		VV	-(0,9*2,02)		-1,818			
		VV	Součet		10,592			
60	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	10,592	52,00	550,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717					
61	K	763111722	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	98,040	250,00	24 510,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111722					
		VV	SDK příčka a obklad - ochrana rohů (dl)					
		VV	1.NP					
		VV	2,58*8		20,640			
		VV	2.NP					
		VV	2,58*6		15,480			
		VV	3.NP					
		VV	2,58*6		15,480			
		VV	4.NP					
		VV	2,58*6		15,480			
		VV	5.NP					
		VV	2,58*6		15,480			
		VV	6.NP					
		VV	2,58*6		15,480			
		VV	Součet		98,040			
62	K	763111751	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,592	180,00	1 906,56	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111751					
63	K	763121467	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	23,116	1 080,00	24 965,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121467					
		VV	SDK předstěna (dl * v)					
		VV	SDK01					
		VV	1.NP					
		VV	(2,27+2,21)*2,58		11,558			
		VV	5.NP					
		VV	(2,27+2,21)*2,58		11,558			
		VV	Součet		23,116			
64	K	763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	47,265	26,00	1 228,89	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714					
		VV	SDK předstěny a obklady (dl * v)					
		VV	SDK 01					
		VV	1.NP					
		VV	(2,27+2,21)*2,58		11,558			
		VV	5.NP					
		VV	(2,27+2,21)*2,58		11,558			
		VV	SDK02					
		VV	2,58*6*(0,2*4)		12,384			
		VV	SDK03					
		VV	2,58*6*(0,43+0,165*2)		11,765			
		VV	Součet		47,265			
65	K	763131441	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	420,660	910,00	382 800,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131441					
		VV	SDK podhled (pl)					
		VV	C01					
		VV	022 - SKLAD					
		VV	Mezisoučet		5,280			
		VV	C02		5,280			
		VV	126 - STROJOVNA VZT					
		VV	5,56		5,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	224 - KOMORA					
		VV	5,56		5,560			
		VV	326 - KOMORA					
		VV	5,56		5,560			
		VV	424 - KOMORA					
		VV	5,56		5,560			
		VV	526 - KOMORA					
		VV	5,56		5,560			
	podhled_C02_pl	VV	Mezisoučet		27,800			
		VV	C03					
		VV	626 - KOMORA					
		VV	5,56		5,560			
	podhled_C03_pl	VV	Mezisoučet		5,560			
		VV	C05		5,560			
		VV	101 - ATRIUM					
		VV	18,08		18,080			
		VV	102 - CHODBA					
		VV	45,59		45,590			
		VV	201 - CHODBA					
		VV	18,08		18,080			
		VV	202 - CHODBA					
		VV	45,59		45,590			
		VV	301 - ATRIUM					
		VV	18,08		18,080			
		VV	302 - CHODBA					
		VV	45,59		45,590			
		VV	401 - ATRIUM					
		VV	18,08		18,080			
		VV	402 - CHODBA					
		VV	45,59		45,590			
		VV	501 - ATRIUM					
		VV	18,08		18,080			
		VV	502 - CHODBA					
		VV	45,59		45,590			
		VV	601 - CHODBA (ATRIUM)					
		VV	18,08		18,080			
		VV	602 - CHODBA					
		VV	45,59		45,590			
	podhled_C05_pl	VV	Mezisoučet		382,020			
		VV	Součet		420,660			
66	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	427,964	25,00	10 699,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714					
		VV	SDK podhled - penetrace (pl)					
		VV	podhled_C01_pl		5,280			
		VV	podhled_C02_pl		27,800			
		VV	podhled_C03_pl		5,560			
		VV	podhled_C05_pl		382,020			
		VV	2,2*0,38*5+2,2*1,42		7,304			
		VV	Součet		427,964			
67	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	11,000	1 050,00	11 550,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131721					
		VV	SDK podhled - čelo (dl)					
		VV	2,2*5		11,000			
		VV	Součet		11,000			
68	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	2,200	1 050,00	2 310,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131722					
		VV	SDK podhled - čelo (dl)					
		VV	2,2		2,200			
		VV	Součet		2,200			
69	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	393,140	60,00	23 588,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131752					
		VV	SDK podhled - TI (pl)					
		VV	podhled_C03_pl*2		11,120			
		VV	podhled_C05_pl		382,020			
		VV	Součet		393,140			
70	M	63152100	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 120mm	m2	12,232	180,00	2 201,76	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152100					
		VV	SDK podhled - TI (pl)					
		VV	podhled_C03_pl*2		11,120			
		VV	Součet		11,120			
		VV	11,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,232			
71	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	420,222	105,00	44 123,31	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152097					
		VV	SDK podhled - TI (pl)					
		VV	podhled_C05_pl		382,020			
		VV	Součet		382,020			
		VV	382,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		420,222			
72	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	165,310	350,00	57 858,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135102					
		VV	Kazetový podhled (pl)					
		VV	114 - CHODBA					
		VV	24,39		24,390			
		VV	115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
		VV	3,02		3,020			
		VV	214 - CHODBA					
		VV	27,61		27,610			
		VV	314 - CHODBA					
		VV	26,63		26,630			
		VV	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	0,93		0,930			
		VV	414 - CHODBA					
		VV	27,61		27,610			
		VV	514 - CHODBA					
		VV	26,63		26,630			
		VV	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	0,93		0,930			
		VV	614 - CHODBA					
		VV	26,63		26,630			
		VV	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
		VV	0,93		0,930			
		VV	Součet		165,310			
73	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	181,841	280,00	50 915,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030571					
		VV	165,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		181,841			
74	K	763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	15,480	1 350,00	20 898,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164631					
		VV	Obklad konstrukcí (dl)					
		VV	SDK03					
		VV	2,58*6		15,480			
		VV	Součet		15,480			
75	K	763164729	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm	m	15,480	1 350,00	20 898,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164729					
		VV	Obklad konstrukcí (dl)					
		VV	SDK02					
		VV	2,58*6		15,480			
		VV	Součet		15,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,348	3 500,00	50 218,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763303								
77	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	14,348	3 500,00	50 218,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381								
D 767			Konstrukce zámečnické				126 420,00	
78	K	767X01	D+M ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, kotvení a kotvicích prvků, zednických přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kg	1 204,000	105,00	126 420,00	vlastní
	VV		Ocelové prvky (hm)					
	VV		zajištění otvoru do CHÚC					
	VV		123,52		123,520			
	VV		uzavření výtahu					
	VV		173,48*6		1 040,880			
	VV		zabetonování otvoru do střechy					
	VV		(0,6*2+0,9*2)*5,5		16,500			
	VV		(1,2*2+0,9*2)*5,5		23,100			
	VV		Součet		1 204,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				121 012,47	
79	K	77121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	87,199	35,00	3 051,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/77121011								
	VV		Keramická dlažba - penetrace (pl + dl + v)					
	VV		dlažba_opr_pl		19,080			
	VV		skladba_F01_pl		5,280			
	VV		skladba_F02_pl		5,560			
	VV		skladba_F03_pl		27,800			
	VV		skladba_F06_pl		18,610			
	VV		dlažba_sokl_dl*0,1		10,869			
	VV		Součet		87,199			
80	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	108,685	180,00	19 563,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113								
	VV		Keramická dlažba - sokl (dl)					
	VV		na stávající podlahu					
	VV		115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
	VV		7,72-(0,9)		6,820			
	VV		143 - VSTUPNÍ HALA					
	VV		17,06-(1,94+1,0)		14,120			
	VV		na novou skladbu					
	VV		017 - PRÁDELNA					
	VV		6,76-0,995		5,765			
	VV		022 - SKLAD					
	VV		9,2-(0,9)		8,300			
	VV		114 - CHODBA					
	VV		6,93-(1,91+1,2)		3,820			
	VV		126 - STROJOVNÁ VZT					
	VV		9,46-1,0		8,460			
	VV		214 - CHODBA					
	VV		6,93-(1,91+1,2)		3,820			
	VV		224 - KOMORA					
	VV		9,46-1,0		8,460			
	VV		314 - CHODBA					
	VV		6,93-(1,91+1,2)		3,820			
	VV		326 - KOMORA					
	VV		9,46-1,0		8,460			
	VV		414 - CHODBA					
	VV		6,93-(1,91+1,2)		3,820			
	VV		424 - KOMORA					
	VV		9,46-1,0		8,460			
	VV		514 - CHODBA					
	VV		6,93-(1,91+1,2)		3,820			
	VV		526 - KOMORA					
	VV		9,46-1,0		8,460			
	VV		614 - CHODBA					
	VV		6,93-(1,91+1,2)		3,820			
	VV		626 - KOMORA					
	VV		9,46-1,0		8,460			
	VV		Součet		108,685			
	VV	dlažba_sokl_dl						
81	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	76,330	650,00	49 614,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112								
	VV		Keramická dlažba (pl)					
	VV		na stávající podlahu					
	VV		115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
	VV		3,02		3,020			
	VV		143 - VSTUPNÍ HALA					
	VV		13,27		13,270			
	VV		315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		0,93		0,930			
	VV		515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		0,93		0,930			
	VV		615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		0,93		0,930			
	VV	dlažba_opr_pl	Mezisoučet		19,080			
	VV		F01					
	VV		022 - SKLAD					
	VV		5,28		5,280			
	VV	skladba_F01_pl	Mezisoučet		5,280			
	VV		F02					
	VV		126 - STROJOVNÁ VZT					
	VV		5,56		5,560			
	VV	skladba_F02_pl	Mezisoučet		5,560			
	VV		F03					
	VV		224 - KOMORA					
	VV		5,56		5,560			
	VV		326 - KOMORA					
	VV		5,56		5,560			
	VV		424 - KOMORA					
	VV		5,56		5,560			
	VV		526 - KOMORA					
	VV		5,56		5,560			
	VV		626 - KOMORA					
	VV		5,56		5,560			
	VV	skladba_F03_pl	Mezisoučet		27,800			
	VV		F06					
	VV		017 - PRÁDELNA					
	VV		2,47		2,470			
	VV		114 - CHODBA					
	VV		2,69		2,690			
	VV		214 - CHODBA					
	VV		2,69		2,690			
	VV		314 - CHODBA					
	VV		2,69		2,690			
	VV		414 - CHODBA					
	VV		2,69		2,690			
	VV		514 - CHODBA					
	VV		2,69		2,690			
	VV		614 - CHODBA					
	VV		2,69		2,690			
	VV	skladba_F06_pl	Mezisoučet		18,610			
	VV		Součet		76,330			
82	M	597610X1	keramická dlažba do interiéru (300x300x10mm); matný povrch, odolná proti opotřebení (dle PD)	m2	95,919	365,00	35 010,44	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Keramická dlažba (pl + dl * v)					
			VV dlažba_opr_pl		19,080			
			VV skladba_F01_pl		5,280			
			VV skladba_F02_pl		5,560			
			VV skladba_F03_pl		27,800			
			VV skladba_F06_pl		18,610			
			VV dlažba_sokl_dl*0,1		10,869			
			VV Součet		87,199			
			VV 87,199*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		95,919			
83	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	150,690	60,00	9 041,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115					
			VV Keramická dlažba - silikon (dl)					
			VV na stávající podlahu					
			VV 115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH					
			VV 7,72		7,720			
			VV 143 - VSTUPNÍ HALA					
			VV 17,06		17,060			
			VV 315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV 3,87		3,870			
			VV 515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV 3,87		3,870			
			VV 615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV 3,87		3,870			
			VV nové skladby					
			VV 017 - PRÁDELNA					
			VV 6,76		6,760			
			VV 022 - SKLAD					
			VV 9,2		9,200			
			VV 114 - CHODBA					
			VV 6,93		6,930			
			VV 126 - STROJOVNÁ VZT					
			VV 9,46		9,460			
			VV 214 - CHODBA					
			VV 6,93		6,930			
			VV 224 - KOMORA					
			VV 9,46		9,460			
			VV 314 - CHODBA					
			VV 6,93		6,930			
			VV 326 - KOMORA					
			VV 9,46		9,460			
			VV 414 - CHODBA					
			VV 6,93		6,930			
			VV 424 - KOMORA					
			VV 9,46		9,460			
			VV 514 - CHODBA					
			VV 6,93		6,930			
			VV 526 - KOMORA					
			VV 9,46		9,460			
			VV 614 - CHODBA					
			VV 6,93		6,930			
			VV 626 - KOMORA					
			VV 9,46		9,460			
			VV Součet		150,690			
84	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,301	1 556,00	3 580,36	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771103					
85	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,301	500,00	1 150,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181					
			D 776 Podlahy povlakové				119 463,40	
86	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	104,280	55,00	5 735,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111116					
			VV Linoleum - příprava podkladu (pl)					
			VV linoleum_pl		104,280			
			VV Součet		104,280			
87	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	104,280	44,00	4 588,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121112					
			VV Linoleum - příprava podkladu (pl)					
			VV linoleum_pl		104,280			
			VV Součet		104,280			
88	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	111,532	139,00	15 502,95	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776251111					
			VV Linoleum (pl)					
			VV 114 - CHODBA					
			VV 24,39		24,390			
			VV 314 - CHODBA					
			VV 26,63		26,630			
			VV 514 - CHODBA					
			VV 26,63		26,630			
			VV 614 - CHODBA					
			VV 26,63		26,630			
			VV linoleum_pl		104,280			
			VV Mezisoučet		7,252			
			VV linoleum_sokl_dl*0,1		111,532			
			VV Součet		111,532			
89	M	284110X3	zátěžová vinylová podlaha, třída zátěže 43, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm	m2	122,685	525,00	64 409,63	vlastní
			VV 111,532*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		122,685			
90	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	72,520	185,00	13 416,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111					
91	M	284110X1	lišty soklové - fablon a začíšťovací lišta (dle PD)	m	72,520	75,00	5 439,00	vlastní
			VV Linoleum - lišta (dl)					
			VV 114 - CHODBA					
			VV (23,39-(1,55+0,9+1,91+1,05))		17,980			
			VV 314 - CHODBA					
			VV (23,39-(1,55+0,7+1,91+1,05))		18,180			
			VV 514 - CHODBA					
			VV (23,39-(1,55+0,7+1,91+1,05))		18,180			
			VV 614 - CHODBA					
			VV (23,39-(1,55+0,7+1,91+1,05))		18,180			
			VV linoleum_sokl_dl		72,520			
			VV Součet		72,520			
92	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	25,060	145,00	3 633,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421312					
			VV Přechodové lišty (dl)					
			VV 1.PP					
			VV 1,0+0,9		1,900			
			VV 1.NP					
			VV 1,91+0,7+0,9+1,0		4,510			
			VV 2.NP					
			VV 1,91+0,7*2		3,310			
			VV 3.NP					
			VV 1,91+0,7*3		4,010			
			VV 4.NP					
			VV 1,91+0,7*2		3,310			
			VV 5.NP					
			VV 1,91+0,7*3		4,010			
			VV 6.NP					
			VV 1,91+0,7*3		4,010			
			VV Součet		25,060			
93	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	27,566	200,00	5 513,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55343120					
			VV 25,06*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		27,566			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,490	1 250,00	612,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776103								
95	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,490	1 250,00	612,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181								
D 781			Dokončovací práce - obklady				167 029,96	
96	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	82,720	35,00	2 895,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011								
			VV Keramický obklad - penetrace (pl)			82,720		
			VV obklady_pl			82,720		
			VV Součet					
97	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	55,320	390,00	21 574,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112								
			VV Keramický obklad - HI stěrka (dl * v) - otvory (dl * v)					
			VV 113 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 129 - KOUPELNA					
			VV 0,62*2,0			1,240		
			VV 140 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 148 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 204 - KOUPELNA					
			VV 0,7*2,0			1,400		
			VV 213 - KOUPELNA					
			VV 0,7*2,0			1,400		
			VV 238 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 313 - KOUPELNA					
			VV 0,7*2,0			1,400		
			VV 329 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 413 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 422 - KOUPELNA					
			VV (1,28+0,7)*2,0			3,960		
			VV 436 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 438 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 513 - KOUPELNA					
			VV 0,7*2,0			1,400		
			VV 524 - KOUPELNA					
			VV 0,7*2,0			1,400		
			VV 604 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 613 - KOUPELNA					
			VV 0,7*2,0			1,400		
			VV 624 - KOUPELNA					
			VV 0,7*2,0			1,400		
			VV 629 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 638 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV 640 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)*2,0			3,360		
			VV Součet			55,320		
98	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	26,000	120,00	3 120,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131232								
			VV Keramický obklad - HI bandáž (dl)					
			VV 113 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 140 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 148 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 238 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 329 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 413 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 422 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 436 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 438 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 604 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 629 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 638 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV 640 - KOUPELNA					
			VV 2,0			2,000		
			VV Součet			26,000		
99	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	27,660	120,00	3 319,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131264								
			VV Keramický obklad - HI bandáž (dl)					
			VV 113 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 129 - KOUPELNA					
			VV 0,62			0,620		
			VV 140 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 148 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 204 - KOUPELNA					
			VV 0,7			0,700		
			VV 213 - KOUPELNA					
			VV 0,7			0,700		
			VV 238 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 313 - KOUPELNA					
			VV 0,7			0,700		
			VV 329 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 413 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 422 - KOUPELNA					
			VV (1,28+0,7)			1,980		
			VV 436 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 438 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 513 - KOUPELNA					
			VV 0,7			0,700		
			VV 524 - KOUPELNA					
			VV 0,7			0,700		
			VV 604 - KOUPELNA					
			VV (0,98+0,7)			1,680		
			VV 613 - KOUPELNA					
			VV 0,7			0,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			624 - KOUPELNA					
			0,7		0,700			
			629 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)		1,680			
			638 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)		1,680			
			640 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)		1,680			
			Součet		27,660			
100	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	82,720	230,00	19 025,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031					
			Keramický obklad - příprava podkladu (pl)					
			obklady_pl		82,720			
			Součet		82,720			
101	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	82,720	580,00	47 977,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112					
			Keramický obklad (dl * v) - otvory (dl * v)					
			113 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			121 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA					
			(2,31+2,24)*1,6		7,280			
			129 - KOUPELNA					
			0,62*2,0		1,240			
			140 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			148 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			204 - KOUPELNA					
			0,7*2,0		1,400			
			213 - KOUPELNA					
			0,7*2,0		1,400			
			238 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			313 - KOUPELNA					
			0,7*2,0		1,400			
			315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			3,86*1,0-(0,7*1,0)		3,160			
			329 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			413 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			422 - KOUPELNA					
			(1,28+0,7)*2,0		3,960			
			436 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			438 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			513 - KOUPELNA					
			0,7*2,0		1,400			
			515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			3,86*1,0-(0,7*1,0)		3,160			
			521 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA					
			(2,31+2,24)*1,6		7,280			
			524 - KOUPELNA					
			0,7*2,0		1,400			
			535 - TRÍLÚŽKOVÝ POKOJ					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			604 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			613 - KOUPELNA					
			0,7*2,0		1,400			
			615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			3,86*1,0-(0,7*1,0)		3,160			
			624 - KOUPELNA					
			0,7*2,0		1,400			
			629 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			638 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			640 - KOUPELNA					
			(0,98+0,7)*2,0		3,360			
			Součet		82,720			
102	M	597610X2	keramický obklad, vyvzoruje investor	m2	90,992	322,00	29 299,42	vlastní
			82,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		90,992			
103	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	222,725	120,00	26 727,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494511					
			Keramické obklady - listy (dl)					
			113 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			121 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA					
			(2,31+2,24)*1,6*2		14,560			
			129 - KOUPELNA					
			0,62*2,0		2,620			
			140 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			148 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			204 - KOUPELNA					
			0,7+2,0		2,700			
			213 - KOUPELNA					
			0,7+2,0		2,700			
			238 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			313 - KOUPELNA					
			0,7+2,0		2,700			
			315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			3,86		3,860			
			329 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			413 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			422 - KOUPELNA					
			2,0+1,28+0,7		3,980			
			436 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			438 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			513 - KOUPELNA					
			0,7+2,0		2,700			
			515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			3,86		3,860			
			521 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA					
			(2,31+2,24)*1,6*2		14,560			
			524 - KOUPELNA					
			0,7+2,0		2,700			
			535 - TRÍLÚŽKOVÝ POKOJ					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			604 - KOUPELNA					
			2,0+0,98+0,7		3,680			
			613 - KOUPELNA					
			0,7+2,0		2,700			
			615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			3,86		3,860			
			624 - KOUPELNA					
			0,7+2,0		2,700			
			629 - KOUPELNA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,0+0,98+0,7		3,680			
			VV 638 - KOUPELNA					
			VV 2,0+0,98+0,7		3,680			
			VV 640 - KOUPELNA					
			VV 2,0+0,98+0,7		3,680			
			VV dlažba_sokl_dl		108,685			
			VV Součet		222,725			
104	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	92,000	60,00	5 520,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115					
			VV Keramické obklady - silikon (dl)					
			VV 113 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 121 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 129 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 140 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 148 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 204 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 213 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 238 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 313 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV 1,0*4		4,000			
			VV 329 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 413 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 422 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 436 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 438 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 513 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV 1,0*4		4,000			
			VV 521 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 524 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 535 - TŘILÚŽKOVÝ POKOJ					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 604 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 613 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
			VV 1,0*4		4,000			
			VV 624 - KOUPELNA					
			VV 2		2,000			
			VV 629 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 638 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV 640 - KOUPELNA					
			VV 2,0*2		4,000			
			VV Součet		92,000			
105	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,180	2 973,00	6 481,14	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781103					
106	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,180	500,00	1 090,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				6 908,16	
107	K	783913171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický	m2	123,360	56,00	6 908,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783913171					
			VV Stávajícíc podlaha - penetrace přes potěrem (pl)					
			VV linoleum_pl		104,280			
			VV dlažba_opr_pl		19,080			
			VV Součet		123,360			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				206 654,90	
108	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 870,207	12,00	34 442,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001					
			VV Malby - oprašení (pl)					
			VV malby_pl		2 870,207			
			VV Součet		2 870,207			
109	K	784181101	Penetrace podkladu jedonosobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 870,207	22,00	63 144,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101					
			VV Malby - penetrace (pl)					
			VV malby_pl		2 870,207			
			VV Součet		2 870,207			
110	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 870,207	38,00	109 067,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101					
			VV Malby (dl * v + pl)					
			VV 004 - CHODBA					
			VV 2,2*2,58		5,676			
			VV 007 - DÍLNA ÚDRŽBY					
			VV 2,57*2,58		6,631			
			VV 012 - ŠATNA UKLÍZEČEK					
			VV 18,95*2,58		48,891			
			VV 14,2		14,200			
			VV 017 - PRÁDELNA					
			VV 18,28*2,58		47,162			
			VV 18,63		18,630			
			VV 018 - ŽEHLÍRNA					
			VV 18,2*2,58		46,956			
			VV 15,41		15,410			
			VV 019 - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE					
			VV 4,65*2,58		11,997			
			VV 022 - SKLAD					
			VV 9,2*2,58		23,736			
			VV 5,28		5,280			
			VV 023 - ŠKOLICÍ MÍSTNOST					
			VV 21,99*2,58		56,734			
			VV 29,5		29,500			
			VV 025 - SKLAD ÚDRŽBY					
			VV 4,65*2,58		11,997			
			VV 026 - ŠKOLICÍ MÍSTNOST					
			VV 21,99*2,58		56,734			
			VV 29,5		29,500			
			VV 027 - SKLAD					
			VV 4,65*2,58		11,997			
			VV 101 - ATRIUM					
			VV 20,44*2,58-(2,0*2,2)		48,335			
			VV 18,08		18,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		102 - CHODBA						
VV		46,59*2,58-(2,0*2,2)			115,802			
VV		45,59			45,590			
VV		113 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		114 - CHODBA						
VV		26,07*2,58			67,261			
VV		2,69			2,690			
VV		115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH						
VV		7,57*2,58			19,531			
VV		2,88			2,880			
VV		121 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA						
VV		18,29*2,58-5,5-(2,31+2,24)*1,6			34,408			
VV		20,07			20,070			
VV		126 - STROJOVNA VZT						
VV		9,46*2,58			24,407			
VV		5,56			5,560			
VV		129 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		140 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		143 - VSTUPNÍ HALA						
VV		17,44*2,58			44,995			
VV		13,72			13,720			
VV		148 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		201 - CHODBA						
VV		20,44*2,58-(2,0*2,2)			48,335			
VV		18,08			18,080			
VV		202 - CHODBA						
VV		46,59*2,58-(2,0*2,2)			115,802			
VV		45,59			45,590			
VV		204 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		213 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		214 - CHODBA						
VV		25,38*2,58			65,480			
VV		2,69			2,690			
VV		224 - KOMORA						
VV		9,46*2,58			24,407			
VV		5,56			5,560			
VV		238 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		301 - ATRIUM						
VV		20,44*2,58-(2,0*2,2)			48,335			
VV		18,08			18,080			
VV		302 - CHODBA						
VV		46,59*2,58-(2,0*2,2)			115,802			
VV		45,59			45,590			
VV		313 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		314 - CHODBA						
VV		26,07*2,58			67,261			
VV		2,69			2,690			
VV		315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		3,86*1,58			6,099			
VV		0,93			0,930			
VV		326 - KOMORA						
VV		9,46*2,58			24,407			
VV		5,56			5,560			
VV		329 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		401 - ATRIUM						
VV		20,44*2,58-(2,0*2,2)			48,335			
VV		18,08			18,080			
VV		402 - CHODBA						
VV		46,59*2,58-(2,0*2,2)			115,802			
VV		45,59			45,590			
VV		413 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		414 - CHODBA						
VV		25,38*2,58			65,480			
VV		2,69			2,690			
VV		422 - KOUPELNA						
VV		8,17*0,58			4,739			
VV		3,19			3,190			
VV		424 - KOMORA						
VV		9,46*2,58			24,407			
VV		5,56			5,560			
VV		436 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		438 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		501 - ATRIUM						
VV		20,44*2,58-(2,0*2,2)			48,335			
VV		18,08			18,080			
VV		502 - CHODBA						
VV		46,59*2,58-(2,0*2,2)			115,802			
VV		45,59			45,590			
VV		513 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		514 - CHODBA						
VV		26,07*2,58			67,261			
VV		2,69			2,690			
VV		515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		3,86*1,58			6,099			
VV		0,93			0,930			
VV		521 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA						
VV		18,29*2,58-5,5-(2,31+2,24)*1,6			34,408			
VV		20,07			20,070			
VV		524 - KOUPELNA						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		526 - KOMORA						
VV		9,46*2,58			24,407			
VV		5,56			5,560			
VV		535 - TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ						
VV		7,57*0,58			4,391			
VV		2,88			2,880			
VV		539 - JÍDELNA						
VV		25,67*2,58			66,229			
VV		28,37			28,370			
VV		601 - CHODBA (ATRIUM)						
VV		20,44*2,58-(2,0*2,2)			48,335			
VV		18,08			18,080			
VV		602 - CHODBA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,59*2,58-(2,0*2,2)		115,802			
	VV		45,59		45,590			
	VV		604 - KOUPELNA					
	VV		7,57*0,58		4,391			
	VV		2,88		2,880			
	VV		613 - KOUPELNA					
	VV		7,57*0,58		4,391			
	VV		2,88		2,880			
	VV		614 - CHODBA					
	VV		26,07*2,58		67,261			
	VV		2,69		2,690			
	VV		615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		3,86*1,58		6,099			
	VV		0,93		0,930			
	VV		624 - KOUPELNA					
	VV		7,57*0,58		4,391			
	VV		2,88		2,880			
	VV		626 - KOMORA					
	VV		9,46*2,58		24,407			
	VV		5,56		5,560			
	VV		629 - KOUPELNA					
	VV		7,57*0,58		4,391			
	VV		2,88		2,880			
	VV		638 - KOUPELNA					
	VV		7,57*0,58		4,391			
	VV		2,88		2,880			
	VV		640 - KOUPELNA					
	VV		7,57*0,58		4,391			
	VV		2,88		2,880			
	VV	malby_pl	Součet		2 870,207			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							16 500,00	
111	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	330,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301								
P Poznámka k položce: předpokládaný rozsah provedení nepopsaných prací. Čerpání bude provedeno na základě dohody s objednatелеm.								
D OST Ostatní							120 000,00	
112	K	OST01	Přesun vybavení a zabudovaných prvků z místností 114 a přesun bojleru z místnosti 115 do místnosti 121 vč. zapojení (rozsah dle PD)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
113	K	OST02	Přesun vybavení a zabudovaných prvků z místností 314 a 514 a přesun bojleru z místnosti 315 do místnosti 521 vč. zapojení (rozsah dle PD)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
114	K	OST03	Vystěhování a likvidace přebytečného vybavení a zabudovaných prvků z místností 114, 314 a 514 (rozsha dle PD)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.6 - Výpis prvků

KSO:

Místo: Kosmonautů 21, Brno

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

IČ:

70887209

DIČ:

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČ:

03902447

DIČ:

CZ03902447

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

2 227 858,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 227 858,91	15,00%	334 178,84

Cena s DPH

v CZK

2 562 037,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno	
Objekt:		D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	
Soupis:		D.1.1-D.1.2.6 - Výpis prvků	
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 227 858,91
OST - Ostatní	0,00
WODO - Vnější otvory	918 385,00
DN - Vnitřní otvory	354 970,00
K - Klempířské výrobky	431 728,91
VM - Zámečnické výrobky	27 390,00
OV - Ostatní výrobky	495 385,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.1-D.1.2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Soupis:

D.1.1-D.1.2.6 - Výpis prvků

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel: Ir

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 227 858,91

OST Ostatní 0,00

WODO Vnější otvory 918 385,00

1	K	WO01	D+M plastové okno s izolačním dvojsklem, 800 x 430 mm vč. kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	3 235,00	6 470,00	vlastní
2	K	WO02	D+M fixní plastové okno s izolačním dvojsklem, 800 x 430 mm vč. zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 020,00	2 020,00	vlastní
3	K	WO03	D+M plastové okno s izolačním dvojsklem, 870 x 430 mm vč. kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 355,00	3 355,00	vlastní
4	K	WO04	D+M plastové okno s izolačním dvojsklem, 920 x 430 mm vč. kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 510,00	3 510,00	vlastní
5	K	WO05	D+M plastové okno s izolačním dvojsklem, 1465 x 430 mm vč. kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	4 570,00	4 570,00	vlastní
6	K	WO06	D+M plastové okno s izolačním dvojsklem, 600 x 600 mm vč. kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	3 040,00	6 080,00	vlastní
7	K	DO01	D+M dveře hliníkové s izolačním trojsklem, EW 15 DP1, 1250 x 2300 mm vč. zárubně, kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	112 800,00	676 800,00	vlastní
8	K	DO02	D+M dveře a okno plastové s izolačním trojsklem, 1050 x 2200 + 785 x 1525 mm vč. zárubně, kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	25 830,00	154 980,00	vlastní
9	K	DO03	D+M dveře plastové, EI 30-C Sm DP1, 950 x 2050 mm vč. zárubně, kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	vlastní
10	K	DO04	D+M dveře plastové, 900 x 2050 mm vč. zárubně, kování, zapravení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	27 600,00	27 600,00	vlastní

DN Vnitřní otvory 354 970,00

11	K	DN01	D+M dveře vnitřní, EW 30 DP3, 700 x 2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	11,000	20 430,00	224 730,00	vlastní
12	K	DN02	D+M dveře vnitřní, EW 30 DP3, 700 x 2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	20 430,00	61 290,00	vlastní
13	K	DN03	D+M dveře vnitřní, EW 30-C DP1, 800 x 2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 270,00	24 270,00	vlastní
14	K	DN04	D+M dveře vnitřní, EW 30 DP3, 900 x 2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	20 760,00	20 760,00	vlastní
15	K	DN05	D+M dveře vnitřní, EW 30 DP3, 1000 x 2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	23 920,00	23 920,00	vlastní

K Klempířské výrobky 431 728,91

16	K	K01	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 4,37 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 720,00	2 720,00	vlastní
17	K	K02	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 4,35 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	2 710,00	8 130,00	vlastní
18	K	K03	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 2,25 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	2 650,00	5 300,00	vlastní
19	K	K04	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 4,01 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 495,00	2 495,00	vlastní
20	K	K05	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 2,4 m, rš. 430 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	42,000	3 515,00	147 630,00	vlastní
21	K	K06	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 2,1 m, rš. 330 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	13,000	1 841,50	23 939,50	vlastní
22	K	K07	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 2,02 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 387,00	1 387,00	vlastní
23	K	K08	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 1,5 m, rš. 390 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	23,000	1 249,50	28 738,50	vlastní
24	K	K09	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 1,36 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	848,00	848,00	vlastní
25	K	K10	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 0,97 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	605,00	605,00	vlastní
26	K	K11	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 0,915 m, rš. 260 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	572,00	572,00	vlastní
27	K	K12	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 0,86 m, rš. 400 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	726,00	4 356,00	vlastní
28	K	K13	D+M oplechování okenního parapetu, šedý hliník tl. 1,4 mm, dl. 0,6 m, rš. 400 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	507,00	1 014,00	vlastní
29	K	K14	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 200 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,650	647,00	2 361,55	vlastní
30	K	K15	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 210 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,550	654,50	2 323,48	vlastní
31	K	K16	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 650 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	14,600	1 101,00	16 074,60	vlastní
32	K	K17	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 680 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,650	1 135,00	3 007,75	vlastní
33	K	K18	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 760 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	10,630	1 221,00	12 979,23	vlastní
34	K	K19	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 800 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	9,660	1 264,00	12 210,24	vlastní
35	K	K20	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 840 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	55,250	1 307,00	72 211,75	vlastní
36	K	K21	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 920 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	14,210	1 456,50	20 696,87	vlastní
37	K	K22	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 660 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	1,750	1 111,00	1 944,25	vlastní
38	K	K23	D+M oplechování atiky, šedý hliník tl. 1,2 mm, rš. 500 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	32,770	938,50	30 754,65	vlastní
39	K	K26	D+M oplechování pilířku SLP a elektro, šedý hliník tl. 1,4 mm, rš. 430 mm vč. příponek, přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,160	1 595,00	3 445,20	vlastní
40	K	K27	D+M žlab podokapní půlkruhový, šedý hliník 1,2 mm, rš. 315 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,900	1 082,50	3 139,25	vlastní
41	K	K28	D+M lemování střechy, šedý poplastovaný plech tl. 1,2 mm, rš. 500 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,600	647,00	2 329,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	K29	D+M okapový svod, šedý hliník 1,2 mm, DN 100 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,060	1 018,50	3 116,61	vlastní
43	K	K30	D+M okapnice, šedý poplastovaný plech tl. 0,7 mm, rš. 500 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,640	647,00	1 708,08	vlastní
44	K	K31	D+M žlab podokapní půlkruhový, šedý hliník 1,2 mm, rš. 650 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,640	2 350,00	6 204,00	vlastní
45	K	K32	D+M oplechování, šedý poplastovaný plech tl. 0,7 mm, rš. 500 mm vč. přípravy podkladu, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	1,850	647,00	1 196,95	vlastní
46	K	K33	D+M okapový svod, šedý hliník 1,2 mm, DN 100 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,700	1 018,50	2 749,95	vlastní
47	K	K34	D+M žlab podokapní půlkruhový, šedý hliník 1,2 mm, rš. 315 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,700	1 082,50	2 922,75	vlastní
48	K	K35	D+M okapový svod, šedýC19:C51 100 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,570	1 018,50	2 617,55	vlastní

D		VM	Zámečnické výrobky	27 390,00				
49	K	VM01	D+M ventilační mřížka 920 x 430 mm, šedý extrudovaný hliník vč. kotvení, mřížky proti hmyzu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	4 070,00	8 140,00	vlastní
50	K	VM02	D+M ventilační mřížka 800 x 430 mm, šedý extrudovaný hliník vč. kotvení, mřížky proti hmyzu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	5,000	3 850,00	19 250,00	vlastní

D		OV	Ostatní výrobky	495 385,00				
51	K	PBŘ01	D+M přenosný hasicí přístroj práškový, 34A, 183 B,C vč. nástěnného držáku, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	21,000	1 265,00	26 565,00	vlastní
52	K	PBŘ02	D+M přenosný hasicí přístroj sněhový, 113 B,C vč. nástěnného držáku, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	2 310,00	4 620,00	vlastní
53	K	OV01	D+M revizní dvířka, EI30, 700 x 700 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	48,000	6 050,00	290 400,00	vlastní
54	K	OV02	D+M sestava - nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou, svíslá střešní vpust s integrovanou bitumenovou manžetou, těsnící kroužek, perforovaný ochranný koš, sanační těsnění - DN75 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace	kpl	4,000	8 250,00	33 000,00	vlastní
55	K	OV03	D+M svislý otvor pro rorýse, TiZn plech, 70 x 300 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	16,000	8 800,00	140 800,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproudé a hromosvod

KSO: Misto: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		2 554 609,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	2 554 609,00	15,00%	383 191,35
Cena s DPH		v CZK	2 937 800,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno	
Objekt:		D.1.4 - Technika prostředí budov	
Soupis:		D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproudé a hromosvod	
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 554 609,00
M21 - Elektromontáže	1 690 597,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	504 310,00
M46 - Zemní práce při montážích	68 500,00
M65 - Elektroinstalace	111 702,00
VN - Vedlejší náklady	179 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproudé a hromosvod

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 554 609,00

D		M21	Elektromontáže	1 690 597,00				
1	K	210010019RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 40 mm, včetně dodávky trubky 1540 HF	m	450,000	197,00	88 650,00	
2	K	210010020RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 50 mm, včetně dodávky trubky 1550 HF	m	350,000	246,00	86 100,00	
3	K	210010348RT2	Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF	kus	180,000	71,00	12 780,00	
4	K	210010701RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením, včetně dodávky KSK 100 PO	kus	35,000	668,00	23 380,00	
5	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	25,000	141,00	3 525,00	
6	K	210010353R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6454-30 do 10 mm2	kus	52,000	289,50	15 054,00	
7	K	210110111RT3	Ovladač v krabici se sklem, včetně dodávky ovladače a popisu	kus	2,000	668,00	1 336,00	
8	K	210020305RT3	Odlehčovací svorka vertikálního kabelu, vč. dodávky	m	250,000	268,00	67 000,00	
9	K	210020312RT3	Nosné těmeny pod strop, vč. dodávky	m	800,000	128,00	102 400,00	
10	K	210029312RT3	Požární příchytky, vč. dodávky	m	130,000	35,00	4 550,00	
11	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	112,000	34,00	3 808,00	
12	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	480,000	56,00	26 880,00	
13	K	210100009R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2	kus	16,000	167,00	2 672,00	
14	K	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	3,000	3 850,00	11 550,00	
15	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 230V/10A	kus	21,000	181,00	3 801,00	
16	K	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - faz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 230V/10A	kus	48,000	213,00	10 224,00	
17	K	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 25A, včetně dodávky spínače 25A	kus	4,000	858,00	3 432,00	
18	K	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - faz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 230V/10A	kus	6,000	225,00	1 350,00	
19	K	210111014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky 230V/16A	kus	50,000	284,00	14 200,00	
20	K	210040701R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 29 mm, vč. zapravení	m	185,000	108,00	19 980,00	
21	K	210190006R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg	kus	2,000	16 800,00	33 600,00	
22	K	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	9,000	6 800,00	61 200,00	
23	K	357116441R	Rozvaděč elektroměrovýzapuštěný viz výkres 12	kus	2,000	61 360,00	122 720,00	
24	K	35711744R	Rozvaděč RPO , viz výkres č.13	kus	1,000	44 250,00	44 250,00	
25	K	3571163R1	Rozvaděč R132,532 , viz výkres č.14	kus	2,000	9 980,00	19 960,00	
26	K	3571163R2	Rozvaděč R126 až 626, viz výkres č.15	kus	6,000	9 980,00	59 880,00	
27	K	210201514R01	S- Svítidlo LED bytové stropní 4 upevňov.body, demontáž stávajících svítidel chodba, vyčištění	kus	36,000	1 260,00	45 360,00	
28	K	210201514R00	S- Svítidlo LED bytové stropní 4 upevňov.body, zpětná montáž.	kus	36,000	380,00	13 680,00	
29	K	210201513R00	B Svítidlo LED bytové strop závěsné 2 upevňov.bod, montáž	kus	60,000	380,00	22 800,00	
30	K	348360101R	B sv. vestavné LED 13W/ 4K, 230V,bílá RAL9003, UGR<19, úhel vyzařování 60°, IP44,	kus	60,000	1 415,00	84 900,00	
31	K	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	580,000	58,00	33 640,00	
32	K	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	450,000	65,00	29 250,00	
33	K	210800102RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	140,000	48,00	6 720,00	
34	K	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	1 950,000	59,50	116 025,00	
35	K	210800212RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	180,000	58,00	10 440,00	
36	K	210800249RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	420,000	374,50	157 290,00	
37	K	210800245RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	65,000	78,00	5 070,00	
38	K	210800258RT3	Kabel bezhalogenový CSKH 5 x 10 mm2 P60-R, včetně dodávky kabelu CXKH funkčně odolný	m	180,000	260,50	46 890,00	
39	K	210800245RT3	Kabel bezhalogenový CSKH 5 x 2,5 mm2 P60-R, včetně dodávky kabelu CSKH funkčně odolný	m	85,000	93,00	7 905,00	
40	K	210901075RT1	Kabel silový AYKY 1kV 3x120+70 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4b 3x120+70	m	105,000	323,00	33 915,00	
41	K	210802109RT1	Šňůra CSM 3 x 1,50 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry	m	80,000	57,00	4 560,00	
42	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	140,000	167,00	23 380,00	
43	K	210220101RT1	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al,10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu AlMgSi 8 mm + PV	m	320,000	205,00	65 600,00	
44	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	230,000	108,00	24 840,00	
45	K	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	90,000	102,00	9 180,00	
46	K	210220212RT5	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče JV 3 m + 2 stojánek	kus	12,000	3 868,00	46 416,00	
47	K	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	7,000	1 112,00	7 784,00	
48	K	210800250RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH	m	50,000	687,00	34 350,00	
49	K	210220102R02	Demontáž vodiče svodové FeZn D do 10,Al,10,Cu 8	m	240,000	68,00	16 320,00	

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	504 310,00				
50	K	220263115RT3	Kabel.Žlab s integr.spojkou KZI 35x200 mm, tl. plechu 0,75 mm, bez víka, vč. příslušenství	m	30,000	438,00	13 140,00	
51	K	5531200155R	Drátový kabelový žlab KZI 60X200X1.00, l = 3 m S	kus	10,000	1 443,00	14 430,00	
52	K	220263123RT5	Kabel.Žlab drátový s integr.spojkou KZI 60x100 mm, Provedení EI30_DP1 vč dodávky	m	25,000	648,00	16 200,00	
53	K	220263111RT2	Kabel.Žlab drátový s integr.spojkou KZI 35x50 mm, tl. plechu 0,75 mm, s víkem	m	210,000	434,00	91 140,00	
54	K	5531200155R	Drátový kabelový žlab KZI 60X200X1.00, l = 3 m S	kus	70,000	1 608,00	112 560,00	
55	K	222411011R01	Záložní zdroj UPS do 40kVA , montáž	kus	1,000	34 800,00	34 800,00	
56	K	371205516R4	Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f by-pass, vč akumulátorů 45 min	kus	1,000	222 040,00	222 040,00	

D		M46	Zemní práce při montážích	68 500,00				
57	K	460200153RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	100,000	435,00	43 500,00	
58	K	460560143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	100,000	250,00	25 000,00	

D		M65	Elektroinstalace	111 702,00				
59	K	650101911R00	Montáž nouzového svítidla stropního vestavného	kus	12,000	380,00	4 560,00	
60	K	34828420R	N2Svítidlo nouzovésv. vestavné protipánické LED, 3W/3h, open space, manual test,svícení při výpadku	kus	12,000	1 804,50	21 654,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	650101921R00	Montáž nouzového svítidla nástěnného přisazeného	kus	52,000	380,00	19 760,00	
62	K	34828410R	N3 sv. nouzové nástěnné LED 6,8W	kus	52,000	1 264,00	65 728,00	
D VN Vedlejší náklady							179 500,00	
63	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
64	K	005231010R	Revize	h	50,000	850,00	42 500,00	
65	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
66	K	005231030R	Zkušební provoz	hod	30,000	1 250,00	37 500,00	
67	K	004111010R	Průzkumné práce	hod	30,000	650,00	19 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproudé

KSO: Misto: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			631 746,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	631 746,00	15,00%	94 761,90
Cena s DPH			726 507,90
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: **D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproudé**

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	631 746,00
M21 - Elektromontáže	84 325,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	442 571,00
M65 - Elektroinstalace	6 500,00
VN - Vedlejší náklady	98 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproudé

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 631 746,00

D M21		Elektromontáže				84 325,00		
1	K	210010015RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 EHF	m	650,000	98,00	63 700,00	
2	K	210010348RT2	Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF	kus	35,000	91,00	3 185,00	
3	K	210010702RT2	Krabice KSK 125 PO10 pro silové kabely se zapoj., včetně dodávky KSK 125 PO10	kus	10,000	1 096,00	10 960,00	
4	K	210040701R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 29 mm, vč. zapravení	m	60,000	108,00	6 480,00	

D M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				442 571,00		
5	K	220263111RT2	Kabel žlab drátěný s integr.spojkou KZI 35x50 mm, tl. plechu 0,75 mm, s víkem	m	240,000	434,00	104 160,00	
6	K	5531200180R	Drátěný kabelový žlab KZI 60X50X1.25, l = 3 m EO	kus	60,000	468,00	28 080,00	
7	K	222261601R00	Zhotovení otvoru do d= 50mm mm	kus	40,000	88,00	3 520,00	
8	K	220270201R45	Vodiče B2ca, s1, d0 P60-R, vč. kabelu 1x2x0,8	m	350,000	56,00	19 600,00	
9	K	220270201R46	Vodiče B2ca, s1, d0 . P60-R, vč. kabelu 10x2x0,8	m	120,000	171,00	20 520,00	
10	K	220270274R00	Vodiče B2ca, s1, d0 P60-R , 2x1	m	80,000	76,00	6 080,00	
11	K	222330101RT3	Tlač.hlásič na omít. na úch.body,na krabici,na kci, vč. dodávky	kus	12,000	1 408,00	16 896,00	
12	K	222330141R00	Analogový stropní bodový hlásič na patici, vč. dodávky	kus	8,000	1 481,00	11 848,00	
13	K	222330181R4	Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu 5P, vč. dodávky	kus	2,000	4 284,00	8 568,00	
14	K	222330801RT2	Tablo OPPO na připravené úchytné body, vč dodávky	kus	1,000	11 309,00	11 309,00	
15	K	222330808RT3	Klíčový trezor KTPO, , vč. dodávky	kus	1,000	27 532,00	27 532,00	
16	K	222330174R12	Adresovatelný maják na budovu na úchytné body, zábleskový vč. dodávka	kus	1,000	2 904,00	2 904,00	
17	K	222330195R23	Ústředna poplachová EI30DP1, dvouokružová + ovládací okruh bvč. dodávky	kus	1,000	44 706,00	44 706,00	
18	K	222330172R12	Síreňa vnitřní, vč. dodávky	kus	8,000	1 006,00	8 048,00	
19	K	222330196R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	25,000	1 200,00	30 000,00	
20	K	222331202R12	Zařízení dálkového přenosu, vč. dodávky dodavatelem HZS JMK	kus	1,000	98 800,00	98 800,00	

D M65		Elektroinstalace				6 500,00		
21	K	650020615R2	Montáž příchytky kabelové EI30DP01, vč dodávky	kus	150,000	35,00	5 250,00	
22	K	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 8	kus	50,000	25,00	1 250,00	

D VN		Vedlejší náklady				98 350,00		
23	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	20,000	1 480,00	29 600,00	
24	K	005231010R	Revize	hod	15,000	950,00	14 250,00	
25	K	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	
26	K	005231030R	Zkušební provoz	hod	40,000	900,00	36 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.1 - Zar.č.1

KSO: Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 15. 12. 2021

IČ: 70887209

DIČ:

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			290 618,80
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	290 618,80	15,00%	43 592,82
Cena s DPH			v CZK 334 211,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.3.1 - Zar.č.1

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

290 618,80

D1 - Zařízení č.1: Větrání chráněné únikové cesty typu A

290 618,80

D2 - Montážní materiál

5 150,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.1 - Zar.č.1

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							290 618,80	
D	D1	Zařízení č.1: Větrání chráněné únikové cesty typu A					290 618,80	
1	K	Pol1	Radiální ventilátor s volitelným směrem výtlaku, protihlukovou izolací tl. Min 30mm	ks	1,000	68 391,00	68 391,00	
			Poznámka k položce: Qv= +10290 m³/h, dp=250Pa, Pel =4,206 kW/400V					
2	K	Pol2	Pružná manžeta do 60 °C	ks	2,000	2 221,00	4 442,00	
			Poznámka k položce: 678x678x150 mm					
3	K	Pol3	Uzavírací klapka se servopohonem na 230V	ks	1,000	24 672,00	24 672,00	
			Poznámka k položce: 1250x1250x105 mm					
4	K	Pol4	Protidešťová žaluzie se sitem proti hrubým nečistotám	ks	1,000	6 769,00	6 769,00	
			Poznámka k položce: 1250x1250 mm					
5	K	Pol5	Odvodní lamelová výústka jednořadá s upevňovacím rámečkem, regulace R1, upínání pružinami	ks	1,000	2 330,00	2 330,00	
			Poznámka k položce: 1000x200 mm					
6	K	Pol6	Odvodní lamelová výústka jednořadá s upevňovacím rámečkem, regulace R1, upínání pružinami	ks	5,000	2 017,00	10 085,00	
			Poznámka k položce: 800x200 mm					
7	K	Pol7	Regulační klapka, ruční ovládání	ks	6,000	3 319,00	19 914,00	
			Poznámka k položce: 500x200 mm					
8	K	Pol8	Uzavírací klapka těsná, se servopohonem na 230V	ks	1,000	9 633,00	9 633,00	
			Poznámka k položce: 800x315 mm					
9	K	Pol9	Uzavírací klapka těsná, se servopohonem na 230V	ks	5,000	8 979,00	44 895,00	
			Poznámka k položce: 800x280 mm					
10	K	Pol10	Protidešťová žaluzie se sitem proti hrubým nečistotám	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	
			Poznámka k položce: RAL 7048 800x315 mm					
11	K	Pol10	Protidešťová žaluzie se sitem proti hrubým nečistotám	ks	5,000	1 980,00	9 900,00	
			Poznámka k položce: RAL 7048 800x280 mm					
12	K	Pol11	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 30% tvarovek	m	1,500	4 178,00	6 267,00	
			Poznámka k položce: do obvodu 5000 mm					
13	K	Pol12	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 35% tvarovek	m	38,000	2 005,00	76 190,00	
			Poznámka k položce: do obvodu 2400 mm					
D	D2	Montážní materiál					5 150,80	
14	K	Pol13	Spojovací a těsnící materiál	kg	8,300	316,00	2 622,80	
15	K	Pol14	Materiál na závěsy	kg	8,000	316,00	2 528,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.2 - Zar.č.2

KSO: Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 15. 12. 2021

IČ: 70887209

DIČ:

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			56 992,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	56 992,00	15,00%	8 548,80
Cena s DPH			65 540,80

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno	
Objekt:		D.1.4 - Technika prostředí budov	
Soupis:		D.1.4.3 - Vzduchotechnika	
Úroveň 3:		D.1.4.3.2 - Zar.č.2	
Místo:		Kosmonautů 21, Brno	Datum: 15. 12. 2021
Zadavatel:		Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:		UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		56 992,00	
D1 - Zařízení č.2: Výměna ventilátorů v sociálních zařízení		56 992,00	
D2 - Montážní materiál		632,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.2 - Zar.č.2

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 992,00

D		D1	Zařízení č.2: Výměna ventilátorů v sociálních zařízení			56 992,00		
1	K	Pol15	Radiální ventilátor s volitelným směrem výtlaku, protihlukovou izolací tl. Min 30mm	ks	17,000	3 286,00	55 862,00	
P Poznámka k položce: Časový doběh součástí ventilátoru Qv= +10290 m3/h, dp=250Pa, Pefl =4,206 kW/400V								
2	K	Pol16	VZT hadice	ks	1,000	498,00	498,00	
P Poznámka k položce: Balení obsahuje 100m hadice Ø 100 mm								
D		D2	Montážní materiál			632,00		
3	K	Pol13	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,000	316,00	316,00	
4	K	Pol14	Materiál na závěsy	kg	1,000	316,00	316,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.3 - Zar.č.3

KSO: Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 15. 12. 2021

IČ: 70887209

DIČ:

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			22 898,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	22 898,00	15,00%	3 434,70
Cena s DPH			26 332,70

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno	
Objekt:		D.1.4 - Technika prostředí budov	
Soupis:		D.1.4.3 - Vzduchotechnika	
Úroveň 3:		D.1.4.3.3 - Zar.č.3	
Místo:		Kosmonautů 21, Brno	Datum: 15. 12. 2021
Zadavatel:		Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:		UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		22 898,00	
D1 - Zařízení č.3: Výměna stávajících větracích mřížek a vytvoření nových větracích mřížek		22 898,00	
D2 - Montážní materiál		632,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.3 - Zar.č.3

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 898,00

D		D1	Zařízení č.3: Výměna stávajících větracích mřížek a vytvoření nových větracích mřížek			22 898,00		
1	K	Pol17	Stěnová větrací mřížka	ks	1,000	1 222,00	1 222,00	
P		Poznámka k položce: 300x300 mm						
2	K	Pol18	Stěnová větrací mřížka	ks	8,000	576,00	4 608,00	
P		Poznámka k položce: Ø 160 mm						
3	K	Pol19	Stěnová větrací mřížka, včetně potrubí	ks	28,000	312,00	8 736,00	
P		Poznámka k položce: Ø 100 mm						
4	K	Pol20	Stavební prostup	ks	14,000	550,00	7 700,00	
P		Poznámka k položce: Ø 150 mm						
D		D2	Montážní materiál			632,00		
5	K	Pol13	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,000	316,00	316,00	
6	K	Pol14	Materiál na závěsy	kg	1,000	316,00	316,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.4 - Zar.č.4

KSO: Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Z

CC-CZ: Datum: 15. 12. 2021

IČ: 70887209

DIČ:

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			33 218,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	33 218,00	15,00%	4 982,70
Cena s DPH			38 200,70

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: **D.1.4.3.4 - Zar.č.4**

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	33 218,00
D1 - Zařízení č.4: chlazení m.č.115	33 218,00
D2 - Montážní materiál	632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.4 - Zar.č.4

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 218,00

D		D1	Zařízení č.4: chlazení m.č.115		33 218,00			
1	K	K001	Venkovní klimatizační jednotka, včetně vnitřní klimatizační jednotky	kpl	1,000	21 414,00	21 414,00	
P		Poznámka k položce: Vnitřní jednotka v nástěnném provedení, včetně adaptéru pro externí řízení Qch = 2 kW, Qt = 2,5 kW, Pej = 2,5 kW/ 230 V						
2	K	Pol21	Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva(R32) a montážního materiálu	m	12,000	931,00	11 172,00	
P		Poznámka k položce: do Ø6,3 x 9,5 mm						
D		D2	Montážní materiál		632,00			
3	K	Pol13	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,000	316,00	316,00	
4	K	Pol14	Materiál na závěsy	kg	1,000	316,00	316,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.5 - Zar.č.5

KSO: Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 15. 12. 2021

IČ: 70887209

DIČ:

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			7 964,20
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	7 964,20	15,00%	1 194,63
Cena s DPH			9 158,83

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.3.5 - Zar.č.5

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 964,20
D5 - Zařízení č.5: Větrání výtahové šachty	7 964,20
D2 - Montážní materiál	63,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D.1.4.3.5 - Zar.č.5

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 964,20

D		D5	Zařízení č.5: Větrání výtahové šachty					7 964,20
1	K	5.1	Protidešťová žaluzie se sítí proti hrubým nečistotám	ks	1,000	3 332,00	3 332,00	
P		Poznámka k položce: 500x1250 mm						
2	K	5.2	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 30% tvarovek	m	1,000	2 924,00	2 924,00	
P		Poznámka k položce: do obvodu 3500 mm						
3	K	5.3	Pletivo s oky 25x25 mm	ks	1,000	1 645,00	1 645,00	
P		Poznámka k položce: 500x1250 mm						
D		D2	Montážní materiál					63,20
4	K	Pol13	Spojovací a těsnící materiál	kg	0,100	316,00	31,60	
5	K	Pol14	Materiál na závěsy	kg	0,100	316,00	31,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.4 - Ústřední topení

KSO: Misto: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

CC-CZ: Datum: 15. 12. 2021
IČ: 70887209
DIČ:
IČ: 03902447
DIČ: CZ03902447
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			93 485,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	93 485,20	15,00%	14 022,78
Cena s DPH			107 507,98

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: **D.1.4.4 - Ústřední topení**

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	93 485,20
733 - Rozvod potrubí	7 167,56
734 - Armatury	2 967,98
735 - Otopná tělesa	42 714,46
783 - Nátěry	1 608,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	39 027,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.4 - Ústřední topení

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 93 485,20

D 733		Rozvod potrubí		7 167,56				
1	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	6,000	39,10	234,60	RTS II / 2021
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
2	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,019	1 938,00	36,82	RTS II / 2021
	W		0,0193		0,019			
	W		Součet		0,019			
3	K	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,000	390,90	4 690,80	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
4	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	12,000	158,20	1 898,40	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
5	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	12,000	12,40	148,80	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
6	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,082	1 928,50	158,14	RTS II / 2021

D 734		Armatury		2 967,98				
7	K	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitů do G 1/2	kus	12,000	132,10	1 585,20	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
8	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se Zzávitů, G 1/2	kus	12,000	114,50	1 374,00	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
9	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,006	1 463,00	8,78	RTS II / 2021

D 735		Otopná tělesa		42 714,46				
10	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	50,400	50,00	2 520,00	RTS II / 2021
	W		50,4		50,400			
	W		Součet		50,400			
11	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	25,200	100,00	2 520,00	RTS II / 2021
	W		25,2		25,200			
	W		Součet		25,200			
12	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	24,000	18,70	448,80	RTS II / 2021
	W		4*6		24,000			
	W		Součet		24,000			
13	K	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	25,200	500,00	12 600,00	RTS II / 2021
	W		25,2		25,200			
	W		Součet		25,200			
14	K	48441500.R	Konzola navrtávací pro montáž litinových článkových těles	sada	12,000	171,00	2 052,00	RTS II / 2021
	W		2*6		12,000			
	W		Součet		12,000			
15	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	50,400	30,00	1 512,00	RTS II / 2021
	W		50,4		50,400			
	W		Součet		50,400			
16	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	25,200	100,00	2 520,00	RTS II / 2021
	W		25,2		25,200			
	W		Součet		25,200			
17	K	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	98,000	179,10	17 551,80	RTS II / 2021
	W		98		98,000			
	W		Součet		98,000			
18	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,570	1 736,60	989,86	RTS II / 2021

D 783		Nátěry		1 608,00				
19	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	12,000	134,00	1 608,00	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			

D 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		39 027,20				
20	K	900 RT5	Pasport otopné soustavy (zmapování stávajícího stavu otopné soustavy)	h	16,000	676,40	10 822,40	RTS I / 2020
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
21	K	900 RT9	Projekt vyregulování otopné soustavy	h	24,000	848,40	20 361,60	RTS I / 2020
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
22	K	904 R02	Topná zkouška	h	12,000	653,60	7 843,20	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.5 - Zdravotně-technické instalace

KSO: Misto: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			313 298,77
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	313 298,77	15,00%	46 994,82
Cena s DPH			
v CZK			360 293,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno	
Objekt:		D.1.4 - Technika prostředí budov	
Soupis:		D.1.4.5 - Zdravotně-technické instalace	
Místo:	Kosmonautů 21, Brno	Datum:	15. 12. 2021
Zadavatel:	Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		313 298,77
713 - Izolace tepelné		90 000,00
721 - Vnitřní kanalizace		6 792,15
722 - Vnitřní vodovod		76 626,27
725 - Zařizovací předměty		81 629,60
726 - Instalační prefabrikáty		34 377,34
763 - Dřevostavby		9 661,41
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		14 212,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí budov

Soupis: D.1.4.5 - Zdravotně-technické instalace

Místo: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 15. 12. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 313 298,77

D 713		Izolace tepelné				90 000,00		
1	K	713571101R01	Požární ochranná manžeta hl. 30 mm, EI 30, D 50 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	RTS II / 2021
	W		2+2		4,000			
	W		Součet		4,000			
2	K	713571105R01	Požární ochranná manžeta hl. 30 mm, EI 30, D 110 mm	kus	43,000	2 000,00	86 000,00	RTS II / 2021
	W		43		43,000			
	W		Součet		43,000			

D 721		Vnitřní kanalizace				6 792,15		
3	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	9,000	20,00	180,00	RTS II / 2021
	W		3*2		6,000			
	W		3*1		3,000			
	W		Součet		9,000			
4	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	0,019	43,70	0,83	RTS II / 2021
	W		0,0189		0,019			
	W		Součet		0,019			
5	K	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,013	3 344,00	43,47	RTS II / 2021
	W		0,0126		0,013			
	W		Součet		0,013			
6	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,000	288,30	1 441,50	RTS II / 2021
	W		2,5+2,5		5,000			
	W		Součet		5,000			
7	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,000	327,80	655,60	RTS II / 2021
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		2,000			
8	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 40 x 1,8	kus	4,000	105,00	420,00	RTS II / 2021
	W		2+2		4,000			
	W		Součet		4,000			
9	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 50 x 1,8	kus	2,000	116,40	232,80	RTS II / 2021
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		2,000			
10	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 110 x 2,3	kus	5,000	172,90	864,50	RTS II / 2021
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
11	K	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	RTS II / 2021
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
12	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,000	32,90	230,30	RTS II / 2021
	W		5+2		7,000			
	W		Součet		7,000			
13	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,003	1 048,80	3,15	RTS II / 2021

D 722		Vnitřní vodovod				76 626,27		
14	K	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	43,000	50,00	2 150,00	RTS II / 2021
	W		25+18		43,000			
	W		Součet		43,000			
15	K	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	12,000	100,00	1 200,00	RTS II / 2021
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
16	K	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,015	3 344,00	50,16	RTS II / 2021
	W		0,012+0,0026		0,015			
	W		Součet		0,015			
17	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	35,000	440,30	15 410,50	RTS II / 2021
	W		23+12		35,000			
	W		Součet		35,000			
18	K	722181243RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,000	150,00	2 700,00	RTS II / 2021
	W		12+6		18,000			
	W		Součet		18,000			
19	K	722181244RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,000	200,00	3 600,00	RTS II / 2021
	W		12+6		18,000			
	W		Součet		18,000			
20	K	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus	12,000	257,90	3 094,80	RTS II / 2021
	W		5+5+2		12,000			
	W		Součet		12,000			
21	K	722202221R00	Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2	kus	25,000	655,50	16 387,50	RTS II / 2021
	W		23+2		25,000			
	W		Součet		25,000			
22	K	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	6,000	190,50	1 143,00	RTS II / 2021
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
23	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusťků DN 15	kus	60,000	301,60	18 096,00	RTS II / 2021
	W		60		60,000			
	W		Součet		60,000			
24	K	722170911R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	RTS II / 2021
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
25	K	722170914R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 63 mm	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	RTS II / 2021
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
26	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	35,000	25,00	875,00	RTS II / 2021
	W		35		35,000			
	W		Součet		35,000			
27	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	35,000	45,00	1 575,00	RTS II / 2021
	W		35		35,000			
	W		Součet		35,000			
28	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,155	931,00	144,31	RTS II / 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zařizovací předměty	81 629,60				
29	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	16,000	310,70	4 971,20	RTS II / 2021
	VV	16			16,000			
	VV	Součet			16,000			
30	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	200,90	1 406,30	RTS II / 2021
	VV	7			7,000			
	VV	Součet			7,000			
31	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	27,000	150,00	4 050,00	RTS II / 2021
	VV	24+3			27,000			
	VV	Součet			27,000			
32	K	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	3,000	680,00	2 040,00	RTS II / 2021
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
33	K	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,000	201,90	201,90	RTS II / 2021
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
34	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	6,000	20,10	120,60	RTS II / 2021
	VV	3*2			6,000			
	VV	Součet			6,000			
35	K	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	kus	3,000	299,70	899,10	RTS II / 2021
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
36	K	725590813R00	Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,235	3 106,50	730,03	RTS II / 2021
37	K	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	3,000	3 258,50	9 775,50	RTS II / 2021
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
38	K	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	23,000	680,00	15 640,00	RTS II / 2021
	VV	23			23,000			
	VV	Součet			23,000			
39	K	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,000	482,60	965,20	RTS II / 2021
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
40	K	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	16,000	692,60	11 081,60	RTS II / 2021
	VV	16			16,000			
	VV	Součet			16,000			
41	K	551070101	Ovládací tlačítko WC bílé	kus	5,000	1 205,60	6 028,00	RTS II / 2021
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
42	K	725330912R00	Zpětná montáž výlevky	kus	3,000	608,00	1 824,00	RTS II / 2021
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
43	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32/40	kus	2,000	200,90	401,80	RTS II / 2021
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
44	K	55161630	Sifon pračkový podomítkový nerez krytka DN 40/50	kus	2,000	680,00	1 360,00	RTS II / 2021
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
45	K	551620220	A41 Sifon umyvadelový d 40 mm	kus	2,000	450,00	900,00	RTS II / 2021
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
46	K	725037140R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,000	2 123,30	4 246,60	RTS II / 2021
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
47	K	725823111R00	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	kus	2,000	2 356,00	4 712,00	RTS II / 2021
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
48	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	23,000	250,00	5 750,00	RTS II / 2021
	VV	23			23,000			
	VV	Součet			23,000			
49	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	kus	13,000	337,70	4 390,10	RTS II / 2021
	VV	5+8			13,000			
	VV	Součet			13,000			
50	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,123	1 103,00	135,67	RTS II / 2021
D 726			Instalační prefabrikáty	34 377,34				
51	K	726211123R00	Modul-WC, předstěnová instalace, h 108 cm	kus	5,000	6 854,30	34 271,50	RTS II / 2021
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
52	K	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,088	1 202,70	105,84	RTS II / 2021
D 763			Dřevostavby	9 661,41				
53	K	763614131R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov.	m2	20,900	176,50	3 688,85	RTS II / 2021
	VV	22*0,76*1,25			20,900			
	VV	Součet			20,900			
54	K	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	16,720	298,00	4 982,56	RTS II / 2021
	VV	22*0,76			16,720			
	VV	Součet			16,720			
55	K	67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	22,000	45,00	990,00	RTS II / 2021
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
D 90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	14 212,00				
56	K	900 R03	Zakrývání sprchových vaniček	h	22,000	646,00	14 212,00	RTS II / 2021
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Misto: Kosmonautů 21, Brno

Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			869 993,44
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	869 993,44	15,00%	130 499,02
Cena s DPH			
v CZK			1 000 492,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kosmonautů 21, Brno

Datum:

15. 12. 2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

[redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

869 993,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

869 993,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kosmonautů 21, Brno Datum: 15. 12. 2021
Zadavatel: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organiza Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 869 993,44

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					869 993,44	
1	K	VRN001	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	19 993,44	19 993,44	vlastní
2	K	VRN002	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	vlastní
3	K	VRN003	Likvidace zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
4	K	VRN004	Geodetické práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
5	K	VRN005	BOZP	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní
6	K	VRN006	Dílenská a výrobní dokumentace prvků	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
7	K	VRN007	Příprava podkladů pro kolaudaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
8	K	VRN008	Veškeré revize a zkoušky (mimo uvedené u jednotlivých profesních částí)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní
9	K	VRN009	Zábory pozemků a veškeré poplatky třetím stranám	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní
10	K	VRN010	Náklady na vzorkování	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
11	K	VRN011	Provoz objednatele	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
12	K	VRN012	Ostatní nespecifikované VRN potřebné pro kompletní dodávku stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021_08

Stavba: Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

Datum: 15. 12. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1-D.1.2/ D.1.1-D.1.2.0 Bourané konstrukce			
balkony_opr_pl			315,716
	Stávající balkóny - očištění (pl)		0,000
	((4,38+0,11*12)*0,92+(4,38+0,92*2)*0,18)*49		311,816
	podhledy		0,000
	2,2*1,7		3,900
balkony_opr_pl	Součet		315,716
Použití figur:			
985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	315,716
985112122	Odsekání degradovaného betonu líc kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	31,572
985311213	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	31,572
985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	31,572
dlažba_dem_pl			311,107
	Vybourání keramické dlažby (pl)		0,000
	114 - CHODBA		0,000
	(20,63+3,81)*(18,39+8,58)*0,1		27,137
	115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH		0,000
	1,88*0,94		2,820
	143 - VSTUPNÍ HALA		0,000
	13,27		13,270
	151 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	152 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	153 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	154 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	155 - BALKÓN		0,000
	4,56		4,560
	156 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	157 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	158 - BALKÓN		0,000
	4,8		4,800
	250 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	251 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	252 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	253 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	254 - BALKÓN		0,000
	4,56		4,560
	255 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	256 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	257 - BALKÓN		0,000
	4,8		4,800
	314 - CHODBA		0,000
	(20,63+3,81)		24,440
	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	2,88		2,880
	353 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	354 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	355 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	356 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	357 - BALKÓN		0,000
	4,56		4,560
	358 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	359 - BALKÓN		0,000

	4,54		4,540
	360 - BALKÓN		0,000
	4,8		4,800
	450 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	451 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	452 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	453 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	454 - BALKÓN		0,000
	4,56		4,560
	455 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	456 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	457 - BALKÓN		0,000
	4,8		4,800
	514 - CHODBA		0,000
	(20,63+3,81)		24,440
	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	2,88		2,880
	550 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	551 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	552 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	553 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	554 - BALKÓN		0,000
	4,56		4,560
	555 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	556 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	557 - BALKÓN		0,000
	4,8		4,800
	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	2,88		2,880
	652 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	653 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	654 - BALKÓN		0,000
	4,13		4,130
	655 - BALKÓN		0,000
	4,18		4,180
	656 - BALKÓN		0,000
	4,56		4,560
	657 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	658 - BALKÓN		0,000
	4,54		4,540
	659 - BALKÓN		0,000
	4,8		4,800
dlažba_dem_pl	Součet		311,107
Použití figury:			
771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	311,107
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	338,244
KZS_bour_pl			2 028,859
	Vybourání KZS (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	plochy		0,000
	1.PP		0,000
	100,4*2,88		289,152
	1.NP		0,000
	101,02*2,85		287,907
	2.NP-6.NP		0,000
	100,09*15,7		1 571,413
	střecha		0,000
	18,24*3,7		67,488
	otvory		0,000
	západ		0,000
	-(2,4*1,525*18+0,78*2,25*24+1,5*1,525*12+4,35*0,43+0,92*0,43*2+1,36*0,43+1,14*0,43+2,0*0,43+3,89*0,43+1,82*2,02)		-145,396
	východ		0,000
	-(2,4*1,525*24+0,78*2,25*24+1,5*1,525*11+1,94*2,1+0,95*2,02+4,13*0,43+4,05*0,43+3,95*0,43+4,25*0,43+0,5*0,5*2)		-168,659
	jih		0,000
	-(2,08*1,62*12+1,2*2,25*6+2,12*2,21+2,08*0,6+0,9*2,02)		-64,386
	ostění a nadpraží		0,000

	západ		0,000
	$((2,25^{\circ}2)^{\circ}24+(1,525^{\circ}2)^{\circ}12+(0,43^{\circ}2)^{\circ}7+(2,02^{\circ}2))^{\circ}0,3$		46,398
	$((3,18^{\circ}18)+(1,5)^{\circ}12+(1,7^{\circ}6)+(4,53)+(0,92)^{\circ}2+(1,36)+(1,14)+(2,0)+(3,89)+(1,82))^{\circ}0,3$		30,606
	východ		0,000
	$((2,25^{\circ}2)^{\circ}24+(1,525^{\circ}2)^{\circ}11+(2,1^{\circ}2)+(2,02^{\circ}2)+(0,43^{\circ}2)^{\circ}4+(0,5^{\circ}2)^{\circ}2)^{\circ}0,3$		46,569
	$((3,18^{\circ}24)+(1,5)^{\circ}11+(1,94)+(0,95)+(4,13)+(4,05)+(3,95)+(4,25)+(0,5^{\circ}2))^{\circ}0,3$		33,927
	jih		0,000
	$((1,62^{\circ}2)^{\circ}12+(2,25^{\circ}2)^{\circ}6+(2,21^{\circ}2)+(0,6^{\circ}2)+(2,02^{\circ}2))^{\circ}0,3$		22,662
	$((2,08^{\circ}12)+(1,2^{\circ}6)+(2,12)+(2,08)+(0,9))^{\circ}0,3$		11,178
KZS_bour_pl	Součet		2 028,859
Použití figury:			
966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	2 028,859
985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	608,658
985131111	Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou	m2	2 028,859
PVC_dem_pl			27,137
	Demontáž povlakové podlahy (pl)		0,000
	614 - CHODBA		0,000
	$(20,63+3,81)+(18,39+8,58)^{\circ}0,1$		27,137
PVC_dem_pl	Součet		27,137
Použití figury:			
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	27,137
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	338,244
D.1.1-D.1.2/ D.1.1-D.1.2.1 Přistavba výtahu			
D.1.2.1 fasáda_pl			256,817
	Fasáda - jádrová omítka (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	$(4,9+2,75+4,29)^{\circ}21,55$		257,307
	$(1,2+2,15^{\circ}2)^{\circ}0,38$		2,090
	$-(1,2^{\circ}2,15)$		-2,580
fasáda_pl	Součet		256,817
Použití figury:			
622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	256,817
622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	256,817
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	256,817
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	256,817
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	256,817
ornice_pl			28,350
	Sejmutí omice (dl * š)		0,000
	$(2,75+2,0^{\circ}2)^{\circ}4,2$		28,350
ornice_pl	Součet		28,350
Použití figury:			
121112003	Sejmutí omice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	28,350
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,923
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	83,782
171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	83,782
skladba_R02_pl			8,100
	Střecha - mPVC (pl)		0,000
	8,1		8,100
skladba_R02_pl	Součet		8,100
Použití figury:			
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	8,100
632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	8,100
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	8,100
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	18,156
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	16,200
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	8,100
28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	0,486
strop_obj			9,160
	Strop plodžie (pl * v)		0,000
	5,5*0,2*6		6,600
	12,8*0,2		2,560
strop_obj	Součet		9,160
Použití figury:			
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,160
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,099
tráva_pl			18,950
	Zatravnění (pl)		0,000
	$7,83+2,86+4,13^{\circ}1,0^{\circ}2$		18,950
tráva_pl	Součet		18,950
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,950
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	18,950
182311124	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	18,950
184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	18,950
věnce_obj			8,996
	Věnce (dl * š * v)		0,000
	$(3,75+1,99^{\circ}2+4,13)^{\circ}(0,31^{\circ}0,32+0,31^{\circ}0,34+5+0,31^{\circ}0,23)$		8,272
	$1,99^{\circ}0,2^{\circ}0,23$		0,092
	atika		0,000
	$(4,65^{\circ}2+1,99)^{\circ}0,28^{\circ}0,2$		0,632
věnce_obj	Součet		8,996

Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,996
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,810
výkop_obj			74,506
	Výkop (dl * š * v)		0,000
	(2,75+1,9*2)*6,5*1,75		74,506
výkop_obj	Součet		74,506
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	74,506
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,923
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,641
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	83,782
171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	83,782
výkop_pod_obj			3,606
	Výkopy pod základy (dl * š * v)		0,000
	(7,2+0,6)*0,67*0,69		3,606
výkop_pod_obj	Součet		3,606
Použití figury:			
132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,606
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,923
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,641
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	83,782
171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	83,782
základy_deska_obj			5,796
	Základy - deska (pl * v)		0,000
	(10,93+3,56)*0,4		5,796
základy_deska_obj	Součet		5,796
Použití figury:			
273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	5,796
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,753
základy_pasy_obj			6,905
	Základy - pasy (dl * š * v)		0,000
	(4,9+4,1+1,99*2)*0,38*1,4		6,905
základy_pasy_obj	Součet		6,905
Použití figury:			
274323511	Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	6,905
274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,898
zásyp_obj			50,471
	Zásyp (pl * v)		0,000
	(2,75+1,9*2)*6,5*1,67		71,100
	-(3,05*4,05*1,67)		-20,629
zásyp_obj	Součet		50,471
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ručně	m3	50,471
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,923
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,641
D.1.1-D.1.2/ D.1.1-Přístavba únikového schodiště			
D.1.2.2			
atika_pud_pl			51,575
malby_pl			17,847
	Malby (dl * v + pl)		0,000
	stávající strojovna		0,000
	1,52*1,7+(1,52*2+1,7*2)*2,37		17,847
malby_pl	Součet		17,847
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	17,847
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	17,847
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	17,847
omítka_nová_pl			1,288
	Omítka - na nové zdívo (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	stávající strojovna		0,000
	(1,52*2+1,7*2)*0,2		1,288
omítka_nová_pl	Součet		1,288
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,288
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,288
omítka_strop_pl			2,584
	Omítka - stropy (dl * š)		0,000
	stávající strojovna		0,000
	1,52*1,7		2,584
omítka_strop_pl	Součet		2,584
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2,584
611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2,584
skladba_R05_pl			5,460
	Střecha - mPVC (pl)		0,000
	stávající strojovna		0,000
	1,95*2,8		5,460
skladba_R05_pl	Součet		5,460
Použití figury:			
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	5,460

6324501X1	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	5,460
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5,460
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,460
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	10,920
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	5,460
28376103	klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový	m3	0,328
69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	7,692
věnce_obj			0,186
	Věnce (dl * š * v)		0,000
	stávající strojozna		0,000
	(2,64+1,78*2)*0,3*0,1		0,186
věnce_obj	Součet		0,186
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,186
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,017
výkop_obj			81,200
	Výkop (dl * š * v) - předpoklad		0,000
	58,0*1,4		81,200
výkop_obj	Součet		81,200
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	81,200
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	151,680
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,720
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	81,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,200
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	70,480
základ_pasy_obj			8,714
	Základy - pasy (dl * š * v)		0,000
	(11,527+1,44+4,773*2)*0,6*0,6		8,105
	2,03*0,5*0,6		0,609
základ_pasy_obj	Součet		8,714
Použití figury:			
274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,714
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	70,480
274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,046
základ_podkl_obj			2,006
	Základy - podkladní beton (dl * š * v)		0,000
	(11,727+2,14+4,673*2)*0,8*0,1		1,857
	2,13*0,7*0,1		0,149
základ_podkl_obj	Součet		2,006
Použití figury:			
274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,006
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	70,480
zásyp_obj			70,480
	Zásyp (pl * v)		0,000
	výkop_obj		81,200
	-základ_pasy_obj		-8,714
	-základ_podkl_obj		-2,006
zásyp_obj	Součet		70,480
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	70,480
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	151,680
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,720
D.1.1-D.1.2/ D.1.1-D.1.2.3 Oprava střechy			
atika_mPVC_pl			30,935
	Střecha - mPVC (dl * š)		0,000
	stávající budova		0,000
	(23,92+2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)*0,32		21,491
	strojozna		0,000
	(5,19*2+3,0)*0,25		3,345
	původní přístavba		0,000
	(2,61*2+2,78+3,2+2,3+5,0+1,83)*0,3		6,099
atika_mPVC_pl	Součet		30,935
Použití figury:			
712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	30,935
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	501,410
atika_pud_pl			51,575
	Střecha - překližka (dl * š)		0,000
	K14		0,000
	3,65*0,11		0,402
	K15		0,000
	3,55*0,12		0,426
	K16		0,000
	14,6*0,35		5,110
	K17		0,000
	2,65*0,38		1,007
	K19		0,000
	9,66*0,5		4,830
	K20		0,000
	55,25*0,54		29,835

	K21		0,000
	14,21*0,62		8,810
	K22		0,000
	1,75*0,66		1,155
atika_pud_pl	Součet		51,575
Použití figury:			
7623613X1	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 22 mm	m2	51,575
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	501,410
skladba_R01_pl			418,900
	Střecha - mPVC (pl)		0,000
	stávající budova		0,000
	375,32		375,320
	strojovna		0,000
	15,58		15,580
	původní přístavba		0,000
	28,0		28,000
skladba_R01_pl	Součet		418,900
Použití figury:			
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	418,900
712310X01	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° nástřikem tmelem asfaltovým	m2	418,900
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	501,410
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	837,800
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	418,900
28376142	klini izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	48,174
věnce_obj			3,624
	Věnce (dl * š * v)		0,000
	stávající budova		0,000
	(23,92*2,14+6,2+6,9+23,9+4,1)*0,3*0,15		3,022
	strojovna		0,000
	(5,19*2+3,0)*0,3*0,15		0,602
věnce_obj	Součet		3,624
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,624
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,326
D.1.1-D.1.2/ D.1.1-D.1.2.4 Oprava fasády a balkónů			
ker_sokl_dl			280,800
	Keramická dlažba - sokl (dl)		0,000
	151 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	152 - BALKÓN		0,000
	6,31		6,310
	153 - BALKÓN		0,000
	2,92		2,920
	154 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	155 - BALKÓN		0,000
	6,04		6,040
	156 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	157 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	158 - BALKÓN		0,000
	6,23		6,230
	250 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	251 - BALKÓN		0,000
	6,31		6,310
	252 - BALKÓN		0,000
	2,92		2,920
	253 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	254 - BALKÓN		0,000
	6,04		6,040
	255 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	256 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	257 - BALKÓN		0,000
	6,23		6,230
	353 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	354 - BALKÓN		0,000
	6,31		6,310
	355 - BALKÓN		0,000
	2,92		2,920
	356 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	357 - BALKÓN		0,000
	6,04		6,040
	358 - BALKÓN		0,000

	6,22		6,220
	359 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	360 - BALKÓN		0,000
	6,23		6,230
	450 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	451 - BALKÓN		0,000
	6,31		6,310
	452 - BALKÓN		0,000
	2,92		2,920
	453 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	454 - BALKÓN		0,000
	6,04		6,040
	455 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	456 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	457 - BALKÓN		0,000
	6,23		6,230
	550 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	551 - BALKÓN		0,000
	6,31		6,310
	552 - BALKÓN		0,000
	2,92		2,920
	553 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	554 - BALKÓN		0,000
	6,04		6,040
	555 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	556 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	557 - BALKÓN		0,000
	6,23		6,230
	652 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	653 - BALKÓN		0,000
	6,31		6,310
	654 - BALKÓN		0,000
	2,92		2,920
	655 - BALKÓN		0,000
	6,43		6,430
	656 - BALKÓN		0,000
	6,04		6,040
	657 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	658 - BALKÓN		0,000
	6,22		6,220
	659 - BALKÓN		0,000
	6,23		6,230
ker_sokl_dl	Součet		280,800
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	280,800
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	190,600
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	205,380
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	280,800
771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	280,800
771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	205,380
771591264	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	280,800
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	280,800
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	194,280
597610X3	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	225,918
KZS_EPS_sokl_pl			190,600
	KZS - EPS Sokl (dl * v)		0,000
	1,PP		0,000
	100,4*0,5		50,200
	balkóny		0,000
	ker_sokl_dl*0,5		140,400
KZS_EPS_sokl_pl	Součet		190,600
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	190,600
622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1 941,635
622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	1 164,982
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 941,635
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	1 559,695
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	190,600
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 941,635

KZS_MV_pl			1 559,695
	KZS (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	plochy		0,000
	1,PP		0,000
	97,03*2,88		279,446
	1,NP		0,000
	97,65*2,85		278,303
	2,NP-6,NP		0,000
	96,72*15,63		1 511,734
	střecha		0,000
	18,24*3,7		67,488
	otvory		0,000
	západ		0,000
	-(2,4*1,525*18+0,78*2,25*24+1,5*1,525*12+0,9*1,525*6+4,35*0,43+0,92*0,43*2+1,36*0,43+1,14*0,43+2,0*0,43+3,89*0,43+1,82*2,02)		-153,631
	východ		0,000
	-(2,4*1,525*24+0,78*2,25*24+1,5*1,525*11+1,94*2,1+0,95*2,02+4,13*0,43+4,05*0,43+3,95*0,43+4,25*0,43+0,5*0,5*2)		-168,659
	jih		0,000
	-(2,08*1,62*12+1,2*2,25*6+2,12*2,21+2,08*0,6+0,9*2,02)		-64,386
	-KZS_EPS_sokl_pl		-190,600
KZS_MV_pl	Součet		1 559,695
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	1 559,695
622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1 941,635
622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	1 164,982
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 941,635
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 751,035
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 941,635
KZS_MV_podhl_160_pl			3,900
	KZS podhled (pl)		0,000
	2,2*1,7		3,900
KZS_MV_podhl_160_pl	Součet		3,900
Použití figury:			
621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	3,900
621135002	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	3,900
621135092	Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	2,340
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	17,100
621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	17,100
621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	17,100
KZS_MV_podhl_80_pl			13,200
	KZS ze spodní části nového balkónu (pl)		0,000
	2,2*6		13,200
KZS_MV_podhl_80_pl	Součet		13,200
Použití figury:			
621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	13,200
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	17,100
621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	17,100
621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	17,100
nadpraží_dl			252,370
	KZS - nadpražní lišta (dl)		0,000
	západ		0,000
	(3,18*18)+(1,5)*12+(1,7*6)+(4,53)+(0,92)*2+(1,36)+(1,14)+(2,0)+(3,89)+(1,82)		102,020
	východ		0,000
	(3,18*24)+(1,5)*11+(1,94)+(0,95)+(4,13)+(4,05)+(3,95)+(4,25)+(0,5*2)		113,090
	jih		0,000
	(2,08*12)+(1,2*6)+(2,12)+(2,08)+(0,9)		37,260
nadpraží_dl	Mezisoučet		252,370
Použití figury:			
28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	257,270
622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1 941,635
622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	1 164,982
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 941,635
622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m	637,800
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 751,035
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 941,635
59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	277,607
63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm	m2	210,474
ostění_dl			385,430
	Fasáda - rohový profil (dl)		0,000
	ostění		0,000
	západ		0,000
	(2,25*2)*24+(1,525*2)*12+(0,43*2)*7+(2,02*2)		154,660
	východ		0,000
	(2,25*2)*24+(1,525*2)*11+(2,1*2)+(2,02*2)+(0,43*2)*4+(0,5*2)*2		155,230
	jih		0,000
	(1,62*2)*12+(2,25*2)*6+(2,21*2)+(0,6*2)+(2,02*2)		75,540
ostění_dl	Mezisoučet		385,430
Použití figury:			
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	857,030
622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1 941,635
622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	1 164,982

622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 941,635
622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m	637,800
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 751,035
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 941,635
59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	423,973
63151526	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 80mm	m2	210,474
skladba_F07_pl			166,200
	Keramická dlažba (pl)		0,000
	F07		0,000
	151 - BALKÓN		0,000
	3,7		3,700
	152 - BALKÓN		0,000
	3,64		3,640
	154 - BALKÓN		0,000
	3,67		3,670
	155 - BALKÓN		0,000
	4,1		4,100
	156 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	157 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	158 - BALKÓN		0,000
	4,29		4,290
	250 - BALKÓN		0,000
	3,7		3,700
	251 - BALKÓN		0,000
	3,64		3,640
	253 - BALKÓN		0,000
	3,67		3,670
	254 - BALKÓN		0,000
	4,1		4,100
	255 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	256 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	257 - BALKÓN		0,000
	4,29		4,290
	353 - BALKÓN		0,000
	3,7		3,700
	354 - BALKÓN		0,000
	3,64		3,640
	356 - BALKÓN		0,000
	3,67		3,670
	357 - BALKÓN		0,000
	4,1		4,100
	358 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	359 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	360 - BALKÓN		0,000
	4,29		4,290
	450 - BALKÓN		0,000
	3,7		3,700
	451 - BALKÓN		0,000
	3,64		3,640
	453 - BALKÓN		0,000
	3,67		3,670
	454 - BALKÓN		0,000
	4,1		4,100
	455 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	456 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	457 - BALKÓN		0,000
	4,29		4,290
	550 - BALKÓN		0,000
	3,7		3,700
	551 - BALKÓN		0,000
	3,64		3,640
	553 - BALKÓN		0,000
	3,67		3,670
	554 - BALKÓN		0,000
	4,1		4,100
	555 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	556 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	557 - BALKÓN		0,000
	4,29		4,290
	652 - BALKÓN		0,000

	3,7		3,700
	653 - BALKÓN		0,000
	3,64		3,640
	655 - BALKÓN		0,000
	3,67		3,670
	656 - BALKÓN		0,000
	4,1		4,100
	657 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	658 - BALKÓN		0,000
	4,15		4,150
	659 - BALKÓN		0,000
	4,29		4,290
skladba_F07_pl	Mezisoučet		166,200
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	177,300
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,239
632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	166,200
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	205,380
771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	205,380
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	194,280
597610X3	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	225,918
skladba_F08_pl			11,100
	F08		0,000
	153 - BALKÓN		0,000
	1,85		1,850
	252 - BALKÓN		0,000
	1,85		1,850
	355 - BALKÓN		0,000
	1,85		1,850
	452 - BALKÓN		0,000
	1,85		1,850
	552 - BALKÓN		0,000
	1,85		1,850
	654 - BALKÓN		0,000
	1,85		1,850
skladba_F08_pl	Mezisoučet		11,100
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	177,300
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,672
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,239
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	11,100
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	11,100
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	205,380
771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	205,380
597610X3	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	225,918
tráva_pl			18,660
	Zatravnění (pl)		0,000
	(25,0+0,8*8)*0,2		6,280
	18,5*0,2		3,700
	(7,8+3,3+0,8*3+16,9+5,1+0,6*4)*0,2		7,580
	5,5*0,2		1,100
tráva_pl	Součet		18,660
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,660
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,318
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,122
182311124	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	18,660
184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	18,660
výkop_obj			21,720
	Okapový chodník - výkop (dl * š * v)		0,000
	(25,0+0,8*8-2,8)*0,8*0,3		6,864
	18,5*0,8*0,3		4,440
	(7,8+3,3+0,8*3+16,9+5,1+0,6*4)*0,8*0,3		9,096
	5,5*0,8*0,3		1,320
výkop_obj	Součet		21,720
Použití figury:			
132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	21,720
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,318
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,122
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,720
171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezísklady	m3	21,720
zásyp_obj			4,200
	Zásyp (dl * š * v)		0,000
	(25,0+0,8*8)*0,15*0,3		1,413
	18,5*0,15*0,3		0,833
	(7,8+3,3+0,8*3+16,9+5,1+0,6*4)*0,15*0,3		1,706
	5,5*0,15*0,3		0,248
zásyp_obj	Součet		4,200
D.1.1-D.1.2/ D.1.1-D.1.2.5 Zrušení výtahu, vnitřní úpravy			

dlažba_opr_pl			19,080
	Keramická dlažba (pl)		0,000
	na stávající podlahu		0,000
	115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH		0,000
	3,02		3,020
	143 - VSTUPNÍ HALA		0,000
	13,27		13,270
	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	0,93		0,930
	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	0,93		0,930
	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	0,93		0,930
dlažba_opr_pl	Mezisoučet		19,080
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	76,330
632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	19,080
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,199
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	123,360
597610X1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	95,919
dlažba_sokl_dl			108,685
	Keramická dlažba - sokl (dl)		0,000
	na stávající podlahu		0,000
	115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH		0,000
	7,72-(0,9)		6,820
	143 - VSTUPNÍ HALA		0,000
	17,06-(1,94+1,0)		14,120
	na novou skladbu		0,000
	017 - PRÁDELNA		0,000
	6,76-0,995		5,765
	022 - SKLAD		0,000
	9,2-(0,9)		8,300
	114 - CHODBA		0,000
	6,93-(1,91+1,2)		3,820
	126 - STROJOVNA VZT		0,000
	9,46-1,0		8,460
	214 - CHODBA		0,000
	6,93-(1,91+1,2)		3,820
	224 - KOMORA		0,000
	9,46-1,0		8,460
	314 - CHODBA		0,000
	6,93-(1,91+1,2)		3,820
	326 - KOMORA		0,000
	9,46-1,0		8,460
	414 - CHODBA		0,000
	6,93-(1,91+1,2)		3,820
	424 - KOMORA		0,000
	9,46-1,0		8,460
	514 - CHODBA		0,000
	6,93-(1,91+1,2)		3,820
	526 - KOMORA		0,000
	9,46-1,0		8,460
	614 - CHODBA		0,000
	6,93-(1,91+1,2)		3,820
	626 - KOMORA		0,000
	9,46-1,0		8,460
dlažba_sokl_dl	Součet		108,685
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	108,685
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,199
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	222,725
597610X1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	95,919
linoleum_pl			104,280
	Linoleum (pl)		0,000
	114 - CHODBA		0,000
	24,39		24,390
	314 - CHODBA		0,000
	26,63		26,630
	514 - CHODBA		0,000
	26,63		26,630
	614 - CHODBA		0,000
	26,63		26,630
linoleum_pl	Mezisoučet		104,280
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	111,532
632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	104,280
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	104,280
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	104,280
783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	123,360
linoleum_sokl_dl			72,520

	Linoleum - lišta (dl)		0,000
	114 - CHODBA		0,000
	(23,39-(1,55+0,9+1,91+1,05))		17,980
	314 - CHODBA		0,000
	(23,39-(1,55+0,7+1,91+1,05))		18,180
	514 - CHODBA		0,000
	(23,39-(1,55+0,7+1,91+1,05))		18,180
	614 - CHODBA		0,000
	(23,39-(1,55+0,7+1,91+1,05))		18,180
linoleum_sokl_dl	Součet		72,520
Použití figury:			
284110X1	lišta soklová PVC 15x50mm	m	72,520
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	111,532
malby_pl			2 870,207
	Malby (dl * v + pl)		0,000
	004 - CHODBA		0,000
	2,2*2,58		5,676
	007 - DÍLNA ÚDRŽBY		0,000
	2,57*2,58		6,631
	012 - ŠATNA UKLÍZEČEK		0,000
	18,95*2,58		48,891
	14,2		14,200
	017 - PRÁDELNA		0,000
	18,28*2,58		47,162
	18,63		18,630
	018 - ŽEHLÍRNA		0,000
	18,2*2,58		46,956
	15,41		15,410
	019 - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE		0,000
	4,65*2,58		11,997
	022 - SKLAD		0,000
	9,2*2,58		23,736
	5,28		5,280
	023 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST		0,000
	21,99*2,58		56,734
	29,5		29,500
	025 - SKLAD ÚDRŽBY		0,000
	4,65*2,58		11,997
	026 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST		0,000
	21,99*2,58		56,734
	29,5		29,500
	027 - SKLAD		0,000
	4,65*2,58		11,997
	101 - ATRIUM		0,000
	20,44*2,58-(2,0*2,2)		48,335
	18,08		18,080
	102 - CHODBA		0,000
	46,59*2,58-(2,0*2,2)		115,802
	45,59		45,590
	113 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	114 - CHODBA		0,000
	26,07*2,58		67,261
	2,69		2,690
	115 - ZÁLŮŽNÍ ZDROJ - VÝTAH		0,000
	7,57*2,58		19,531
	2,88		2,880
	121 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA		0,000
	18,29*2,58-5,5-(2,31+2,24)*1,6		34,408
	20,07		20,070
	126 - STROJOVNA VZT		0,000
	9,46*2,58		24,407
	5,56		5,560
	129 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	140 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	143 - VSTUPNÍ HALA		0,000
	17,44*2,58		44,995
	13,72		13,720
	148 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	201 - CHODBA		0,000
	20,44*2,58-(2,0*2,2)		48,335
	18,08		18,080
	202 - CHODBA		0,000

46,59*2,58-(2,0*2,2)	115,802
45,59	45,590
204 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
213 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
214 - CHODBA	0,000
25,38*2,58	65,480
2,69	2,690
224 - KOMORA	0,000
9,46*2,58	24,407
5,56	5,560
238 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
301 - ATRIUM	0,000
20,44*2,58-(2,0*2,2)	48,335
18,08	18,080
302 - CHODBA	0,000
46,59*2,58-(2,0*2,2)	115,802
45,59	45,590
313 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
314 - CHODBA	0,000
26,07*2,58	67,261
2,69	2,690
315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,000
3,86*1,58	6,099
0,93	0,930
326 - KOMORA	0,000
9,46*2,58	24,407
5,56	5,560
329 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
401 - ATRIUM	0,000
20,44*2,58-(2,0*2,2)	48,335
18,08	18,080
402 - CHODBA	0,000
46,59*2,58-(2,0*2,2)	115,802
45,59	45,590
413 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
414 - CHODBA	0,000
25,38*2,58	65,480
2,69	2,690
422 - KOUPELNA	0,000
8,17*0,58	4,739
3,19	3,190
424 - KOMORA	0,000
9,46*2,58	24,407
5,56	5,560
436 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
438 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
501 - ATRIUM	0,000
20,44*2,58-(2,0*2,2)	48,335
18,08	18,080
502 - CHODBA	0,000
46,59*2,58-(2,0*2,2)	115,802
45,59	45,590
513 - KOUPELNA	0,000
7,57*0,58	4,391
2,88	2,880
514 - CHODBA	0,000
26,07*2,58	67,261
2,69	2,690
515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,000
3,86*1,58	6,099
0,93	0,930
521 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA	0,000
18,29*2,58-5,5-(2,31+2,24)*1,6	34,408
20,07	20,070

	524 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	526 - KOMORA		0,000
	9,46*2,58		24,407
	5,56		5,560
	535 - TŘILŮŽKOVÝ POKOJ		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	539 - JÍDELNA		0,000
	25,67*2,58		66,229
	28,37		28,370
	601 - CHODBA (ATRIUM)		0,000
	20,44*2,58-(2,0*2,2)		48,335
	18,08		18,080
	602 - CHODBA		0,000
	46,59*2,58-(2,0*2,2)		115,802
	45,59		45,590
	604 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	613 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	614 - CHODBA		0,000
	26,07*2,58		67,261
	2,69		2,690
	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	3,86*1,58		6,099
	0,93		0,930
	624 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	626 - KOMORA		0,000
	9,46*2,58		24,407
	5,56		5,560
	629 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	638 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
	640 - KOUPELNA		0,000
	7,57*0,58		4,391
	2,88		2,880
malby_pl	Součet		2 870,207
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výběrně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 870,207
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 870,207
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 870,207
obklady_pl			82,720
	Keramický obklad (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	113 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	121 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA		0,000
	(2,31+2,24)*1,6		7,280
	129 - KOUPELNA		0,000
	0,62*2,0		1,240
	140 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	148 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	204 - KOUPELNA		0,000
	0,7*2,0		1,400
	213 - KOUPELNA		0,000
	0,7*2,0		1,400
	238 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	313 - KOUPELNA		0,000
	0,7*2,0		1,400
	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	3,86*1,0-(0,7*1,0)		3,160
	329 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	413 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	422 - KOUPELNA		0,000
	(1,28*0,7)*2,0		3,960
	436 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360

	438 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	513 - KOUPELNA		0,000
	0,7*2,0		1,400
	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	3,86*1,0-(0,7*1,0)		3,160
	521 - KUCHYŇKA - PŘÍPRAVNA		0,000
	(2,31+2,24)*1,6		7,280
	524 - KOUPELNA		0,000
	0,7*2,0		1,400
	535 - TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	604 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	613 - KOUPELNA		0,000
	0,7*2,0		1,400
	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	3,86*1,0-(0,7*1,0)		3,160
	624 - KOUPELNA		0,000
	0,7*2,0		1,400
	629 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	638 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
	640 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*2,0		3,360
obklady_pl	Součet		82,720
Použití figury:			
781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	82,720
612142001	Položení vnitřních stěn sklovlnitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	132,720
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	82,720
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	82,720
omítka_dopl_p			25,000
	Omítka vnitřní - drobné dozdivky (p)		0,000
	004 - CHODBA		0,000
	1		1,000
	007 - DÍLNA ÚDRŽBY		0,000
	1		1,000
	012 - ŠATNA UKLÍZEČEK		0,000
	1		1,000
	018 - ŽEHLÍRNA		0,000
	1		1,000
	019 - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE		0,000
	2		2,000
	022 - SKLAD		0,000
	1		1,000
	023 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST		0,000
	1		1,000
	025 - SKLAD ÚDRŽBY		0,000
	2		2,000
	026 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST		0,000
	2		2,000
	027 - SKLAD		0,000
	2		2,000
	102 - CHODBA		0,000
	1		1,000
	126 - STROJOVNA VZT		0,000
	1		1,000
	143 - VSTUPNÍ HALA		0,000
	2		2,000
	314 - CHODBA		0,000
	1		1,000
	514 - CHODBA		0,000
	1		1,000
	614 - CHODBA		0,000
	2		2,000
	střecha - STROJOVNA VÝTAHU		0,000
	3		3,000
omítka_dopl_p	Součet		25,000
Použití figury:			
612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	25,000
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	903,526
omítka_nová_pl			191,968
	Omítka - na nové zdivo (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	017 - PRÁDELNA		0,000
	(4,43)*2,2+(0,93+1,4+2,0+0,5+0,1+0,9)*2,44+(1,465+0,43*2)*0,18-(1,465*0,43)		23,760
	101 - ATRIUM		0,000
	0,9*2,3+0,925*1,64		3,587
	113 - KOUPELNA		0,000
	(0,98*0,7)*0,58		0,974

114 - CHODBA	0,000
(4,5*1,27*2)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)	12,076
115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH	0,000
(0,97*0,7)*2,58	4,309
129 - KOUPELNA	0,000
0,62*0,58	0,360
140 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
148 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
201 - CHODBA	0,000
0,9*2,3+0,925*1,64	3,587
202 - CHODBA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
204 - KOUPELNA	0,000
0,7*0,58	0,406
213 - KOUPELNA	0,000
0,7*0,58	0,406
214 - CHODBA	0,000
(4,5*1,27*2)*2,58+(0,995*2+0,795)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,1)	19,321
224 - KOMORA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
238 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
301 - ATRIUM	0,000
0,9*2,3+0,925*1,64	3,587
302 - CHODBA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
313 - KOUPELNA	0,000
0,7*0,58	0,406
314 - CHODBA	0,000
(4,5*1,27*2+1,82)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)	16,772
315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,000
(0,9*1,04)*1,58	3,065
326 - KOMORA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
329 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
401 - ATRIUM	0,000
0,9*2,3+0,925*1,64	3,587
402 - CHODBA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
413 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
414 - CHODBA	0,000
(4,5*1,27*2)*2,58+(0,995*2+0,795)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,1)	19,321
422 - KOUPELNA	0,000
(1,28*0,7)*0,58	1,148
424 - KOMORA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
436 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
438 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
501 - ATRIUM	0,000
0,9*2,3+0,925*1,64	3,587
502 - CHODBA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
513 - KOUPELNA	0,000
0,7*0,58	0,406
514 - CHODBA	0,000
(4,5*1,27*2+1,82)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)	16,772
515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,000
(0,9*1,04)*1,58	3,065
524 - KOUPELNA	0,000
0,7*0,58	0,406
526 - KOMORA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
535 - TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
539 - JÍDELNA	0,000
(1,0*2+0,82)*2,58	7,276
601 - CHODBA (ATRIUM)	0,000
0,9*2,3+0,925*1,64	3,587
602 - CHODBA	0,000
1,1*2,0-(0,7*2,02)	0,786
604 - KOUPELNA	0,000
(0,98*0,7)*0,58	0,974
613 - KOUPELNA	0,000
0,7*0,58	0,406

	614 - CHODBA		0,000
	(4,5+1,27*2+1,82)*2,58-(1,05*2,2+0,785*1,525+1,2*2,15)		16,772
	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	(0,9+1,04)*1,58		3,065
	624 - KOUPELNA		0,000
	0,7*0,58		0,406
	626 - KOMORA		0,000
	1,1*2,0-(0,7*2,02)		0,786
	629 - KOUPELNA		0,000
	(0,98+0,7)*0,58		0,974
	638 - KOUPELNA		0,000
	(0,98+0,7)*0,58		0,974
	640 - KOUPELNA		0,000
	(0,98+0,7)*0,58		0,974
omítka_nová_pl	Součet		191,968
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	191,968
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	903,526
omítka_opr_pl			686,558
	Omítka - oprava ve stavbou dotčených místnostech (dl * v) - otvory (dl * v)		0,000
	017 - PRÁDELNA		0,000
	(18,28-4,43)*2,58-(0,9*2,02)		33,915
	022 - SKLAD		0,000
	9,2*2,58-(1,0*2,0)		21,736
	101 - ATRIUM		0,000
	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551
	114 - CHODBA		0,000
	(23,51-(4,42+1,23+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		38,353
	115 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - VÝTAH		0,000
	(2,12+1,05)*2,58		8,179
	126 - STROJOVNA VZT		0,000
	9,46*2,58-(1,0*2,0+1,35*1,35)		20,584
	201 - CHODBA		0,000
	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551
	214 - CHODBA		0,000
	(25,38-(4,42+0,995*2+0,795))*2,58		46,892
	224 - KOMORA		0,000
	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407
	301 - ATRIUM		0,000
	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551
	314 - CHODBA		0,000
	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217
	315 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	(0,9+1,04)*2,58		5,005
	326 - KOMORA		0,000
	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407
	401 - ATRIUM		0,000
	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551
	414 - CHODBA		0,000
	(25,38-(4,42+0,995*2+0,795))*2,58		46,892
	424 - KOMORA		0,000
	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407
	501 - ATRIUM		0,000
	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551
	514 - CHODBA		0,000
	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217
	515 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	(0,9+1,04)*2,58		5,005
	526 - KOMORA		0,000
	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407
	601 - CHODBA (ATRIUM)		0,000
	19,64*2,58-(2,16*1,62*2+1,2*2,25+2,01*2,2)		36,551
	614 - CHODBA		0,000
	(23,39-(4,42+1,82))*2,58-(1,5*2,02)		41,217
	615 - ÚKLIDOVÁ KOMORA		0,000
	(0,9+1,04)*2,58		5,005
	626 - KOMORA		0,000
	9,46*2,58-(1,0*2,0)		22,407
omítka_opr_pl	Součet		686,558
Použití figury:			
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	686,558
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	903,526
omítka_strop_pl			18,610
	Omítka - stropy (pl)		0,000
	017 - PRÁDELNA		0,000
	2,47		2,470
	114 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	214 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690

	314 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	414 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	514 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	614 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
omítka_strop_pl	Součet		18,610
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	18,610
611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	18,610
podhled_C01_pl			5,280
	SDK podhled (pl)		0,000
	C01		0,000
	022 - SKLAD		0,000
	5,28		5,280
podhled_C01_pl	Mezisoučet		5,280
Použití figury:			
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD REI 120	m2	420,660
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	427,964
podhled_C02_pl			27,800
	C02		0,000
	126 - STROJOVNÁ VZT		0,000
	5,56		5,560
	224 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
	326 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
	424 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
	526 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
podhled_C02_pl	Mezisoučet		27,800
Použití figury:			
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD REI 120	m2	420,660
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	427,964
podhled_C03_pl			5,560
	C03		0,000
	626 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
podhled_C03_pl	Mezisoučet		5,560
Použití figury:			
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD REI 120	m2	420,660
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	427,964
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	393,140
63152100	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 120mm	m2	12,232
podhled_C05_pl			382,020
	C05		0,000
	101 - ATRIUM		0,000
	18,08		18,080
	102 - CHODBA		0,000
	45,59		45,590
	201 - CHODBA		0,000
	18,08		18,080
	202 - CHODBA		0,000
	45,59		45,590
	301 - ATRIUM		0,000
	18,08		18,080
	302 - CHODBA		0,000
	45,59		45,590
	401 - ATRIUM		0,000
	18,08		18,080
	402 - CHODBA		0,000
	45,59		45,590
	501 - ATRIUM		0,000
	18,08		18,080
	502 - CHODBA		0,000
	45,59		45,590
	601 - CHODBA (ATRIUM)		0,000
	18,08		18,080
	602 - CHODBA		0,000
	45,59		45,590
podhled_C05_pl	Mezisoučet		382,020
Použití figury:			
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD REI 120	m2	420,660
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	427,964
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	393,140
63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	420,222
skladba_F01_pl			5,280

	F01		0,000
	022 - SKLAD		0,000
	5,28		5,280
skladba_F01_pl	Mezisoučet		5,280
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	76,330
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 16/20	m3	0,528
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 20/25	m3	0,528
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,112
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	57,250
635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	4,699
711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodovně	m2	5,280
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	38,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,199
28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	5,808
597610X1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	95,919
skladba_F02_pl			5,560
	F02		0,000
	126 - STROJOVNÁ VZT		0,000
	5,56		5,560
skladba_F02_pl	Mezisoučet		5,560
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	76,330
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 20/25	m3	3,252
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,112
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	57,250
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	38,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,199
28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm	m2	6,380
597610X1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	95,919
skladba_F03_pl			27,800
	F03		0,000
	224 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
	326 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
	424 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
	526 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
	626 - KOMORA		0,000
	5,56		5,560
skladba_F03_pl	Mezisoučet		27,800
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	76,330
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 20/25	m3	3,252
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,112
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	57,250
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	38,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,199
597610X1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	95,919
63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	71,522
skladba_F06_pl			18,610
	F06		0,000
	017 - PRÁDELNA		0,000
	2,47		2,470
	114 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	214 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	314 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	414 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	514 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
	614 - CHODBA		0,000
	2,69		2,690
skladba_F06_pl	Mezisoučet		18,610
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	76,330
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 20/25	m3	3,252
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,112
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	57,250
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	18,610
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,199
597610X1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	95,919
63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	71,522

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 14032022 PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCITON a.s. Příkop 838/6 602 00 Brno-střed-Zábrdovice	IČO:	3902447
		DIČ:	CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 143 345,81
PSV			13 551 905,30
MON			5 179 747,20
Vedlejší náklady			5 885 502,00
Ostatní náklady			435 555,20
Celkem			46 196 055,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	46 196 055,51 CZK	
Základní DPH	21 %	9 701 171,66 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			55 897 227,17 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ	0,00	41 489 799,37	8 712 857,87	50 202 657,24	90
1.1	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	32 187 598,25	6 759 395,63	38 946 993,88	70
4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0,00	820 076,55	172 216,08	992 292,63	2
4.2	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	1 528 479,25	320 980,64	1 849 459,89	3
4.3	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	1 373 385,12	288 410,88	1 661 796,00	3
4.4	ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD	0,00	3 400 800,20	714 168,04	4 114 968,24	7
4.5	SLABOPROUD	0,00	1 920 225,00	403 247,25	2 323 472,25	4
4.7	MAR	0,00	259 235,00	54 439,35	313 674,35	1
D.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	1 733 215,44	363 975,24	2 097 190,68	4
01	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	1 733 215,44	363 975,24	2 097 190,68	4
D.5	PŘELOŽKA KABELŮ VO/TSB	0,00	134 484,50	28 241,75	162 726,25	0
05.1	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	134 484,50	28 241,75	162 726,25	0
D.7	KANALIZACE SPLASKOVÁ, DEŠŤOVÁ	0,00	1 857 960,27	390 171,66	2 248 131,93	4
01	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	1 857 960,27	390 171,66	2 248 131,93	4
D.8	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	980 595,93	205 925,15	1 186 521,08	2
01	ROZPOČET	0,00	980 595,93	205 925,15	1 186 521,08	2
Celkem za stavbu		0,00	46 196 055,51	9 701 171,66	55 897 227,17	100

Popis stavby: 14032022 - PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ

Popis objektu: D.1 - PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ

Popis rozpočtu: 1.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 4.1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Popis rozpočtu: 4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 4.3 - ZDRAVOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 4.4 - ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD

Popis rozpočtu: 4.5 - SLABOPROUD

Popis rozpočtu: 4.7 - MAR

Popis objektu: D.2 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis rozpočtu: 01 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis objektu: D.5 - PŘELOŽKA KABELŮ VO/TSB

Popis rozpočtu: 05.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis objektu: D.7 - KANALIZACE SPLASKOVÁ, DEŠŤOVÁ

Popis rozpočtu: 01 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis objektu: D.8 - SADOVÉ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 01 - ROZPOČET

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 977 734,32	4,3
101	Zařízení	HSV			41 634,00	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 438 077,03	5,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 844 876,00	6,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 261 337,25	7,1
5	Komunikace	HSV			1 666 599,62	3,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			454 934,02	1,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 644 040,15	3,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			584 176,97	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			168 711,00	0,4
8	Trubní vedení	HSV			1 164 782,00	2,5
800	Měření a regulace	HSV			139 970,00	0,3
90	Přípočty	HSV			25 500,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			136 736,99	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			132 264,02	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			278 200,34	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 650,00	0,0
97	Prorážení otvorů	HSV			29 320,00	0,1
97	Prorážení otvorů a ostatní borací práce	HSV			11 200,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 120 183,53	2,4

a4	Ochrana stromů v nejbližším okolí stavby	HSV			24 000,00	0,1
b1	Příprava půdy	HSV			15 600,00	0,0
b2	výsadba rostlin - prováděné práce	HSV			93 620,80	0,2
b3	výsadba rostlin - materiál	HSV			56 483,80	0,1
b4	Vzrostlé stromy	HSV			73 600,00	0,2
b5	Listnaté keře	HSV			11 886,00	0,0
b6	Popínavky	HSV			1 200,00	0,0
b7	Směs trvalek, travin, cibulovin	HSV			15 390,00	0,0
b8	Založení trávníků	HSV			24 183,21	0,1
b9	založení trávníku - materiál	HSV			4 080,12	0,0
c1	Truhlíky 9 ks (2,86m2 x 9 ks)	HSV			68 644,80	0,1
c2	Extenzivní ozelenění – rozchodníky – výsev řízků	HSV			182 021,70	0,4
d1	údržba stromů, keřů – kompenzační opatření	HSV			314 550,00	0,7
d2	údržba trvalkových záhonů	HSV			74 100,00	0,2
d3	údržba truhlíků na střeše – bez zálivky (zajistí investor)	HSV			21 235,50	0,0
S	Přesuny sutí	HSV			517,76	0,0
VN	Vedlejší náklady	HSV			310 500,00	0,7
Z1	Zařízení č.1: Větrání společenského sálu, kuchyně, denní místnosti, ergoterapie,fyzioterapie a skla	HSV			658 804,00	1,4
Z2	Zařízení č.2: Větrání chráněné únikové cesty typu B	HSV			276 869,55	0,6
Z3	Zařízení č.3: Klimatizace kanceláří 1.NP - část 1	HSV			157 689,52	0,3
Z4	Zařízení č.4: Klimatizace kanceláří 1.NP - část 2	HSV			221 712,00	0,5
Z5	Zařízení č.5: Větrání soc. zařízení 1.NP	HSV			48 748,80	0,1

Z6	Zařízení č.6: Větrání soc. zařízení 1.PP	HSV			25 542,38	0,1
Z7	Zařízení č.7: Přemístění stávající klima jednotky	HSV			19 882,00	0,0
Z8	Zařízení č.8: Kondenzační jednotka pro VZT	HSV			106 182,00	0,2
Z9	Zařízení č.9: Komunikační rozhraní	HSV			13 049,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 052 998,41	2,3
712	Povlakové krytiny	PSV			741 542,16	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			1 148 162,07	2,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			512 766,29	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			472 311,79	1,0
725	Zařizovací předměty	PSV			464 336,00	1,0
733	Rozvod potrubí	PSV			238 931,77	0,5
734	Armatury	PSV			71 125,49	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			133 645,80	0,3
736	Podlahové vytápění	PSV			208 115,19	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			66 542,61	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			132 337,30	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 630 079,87	10,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 764 159,50	3,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			443 266,22	1,0
776	Podlahy povlakové	PSV			631 110,07	1,4
781	Obklady keramické	PSV			300 970,41	0,7
784	Malby	PSV			205 833,44	0,4

786	Zastiňující technika	PSV			333 670,91	0,7
M21	Elektromontáže	MON			3 240 586,20	7,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			1 683 899,00	3,6
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			93 765,00	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			145 647,00	0,3
M65	Elektroinstalace	MON			15 850,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			192 325,63	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			5 885 502,00	12,7
ON	Ostatní náklady	ON			435 555,20	0,9
Cena celkem					46 196 055,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				975 921,36
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	320,00000	135,00	43 200,00
		320,0		320,00000		
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	250,50000	120,00	30 060,00
		60,0+55,0+44,5+91,0		250,50000		
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	237,00000	187,00	44 319,00
		plocha odměřena z cadu : 790,0*0,3		237,00000		
4	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	980,78000	87,00	85 327,86
		objem zeminy odečten ze SW : 889,18		889,18000		
		gabiony : 1,5*28,0+0,4*9,0+19,0*2,0+1,0*8,0		91,60000		
5	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	980,78000	6,00	5 884,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 980,78000		980,78000		
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	20,50000	1 120,00	22 960,00
		kolem stávajícího objektu : 0,5*41,0		20,50000		
7	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	889,24800	168,00	149 393,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 980,78000		980,78000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,50000		20,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 260,24000*-1		-260,24000		
		Koeficient +koef. nakypření: 0,2		148,20800		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	260,24000	273,00	71 045,52
		pod žb desku :		214,44000		
		0,6*(33,5+83,1+8,9+61,3+19,0+36,6+115,0)				
		gabiony : (1,5*28,0+0,4*9,0+19,0*2,0+1,0*8,0)*0,5		45,80000		
9	180407111R00	Položení travního koberce	m2	239,60000	87,00	20 845,20
		zelená střecha - rozchodníkový koberec : 242,0-1,8*2-4,0-2,6-1,0+4,3+4,5		239,60000		
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	564,00000	56,00	31 584,00
		dno stavební jámy : 550,0+14,0		564,00000		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	889,24800	530,00	471 301,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 889,24800		889,24800		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 438 077,03
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	414,67700	148,00	61 372,20
		vibrační deskou				
		pod žb desku : 33,5+83,1+8,9+61,3+19,0+36,6+115,0		357,40000		
		pod základ gabionů :		57,27700		
		1,0*18,5+0,3*8,69+0,5*2,0*2+1,0*11,88+0,5*6,1+1,0*17,1				
		1+0,3*7,1				
13	224311211R00	Výplň pilot z C 25/30 portladského, bez suspenze	m3	63,70239	3 820,00	243 343,13
		piloty délky 5,0 m, pr. 620 mm : 5,0*(pi*0,31^2)*26		39,24792		
		piloty délky 6,0 m, pr. 620 mm : 6,0*(pi*0,31^2)*4		7,24577		
		piloty délky 7,0 m, pr. 620 mm : 7,0*(pi*0,31^2)*3		6,34005		
		piloty délky 9,0 m, pr. 620 mm : 9,0*(pi*0,31^2)*4		10,86865		
14	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)	t	3,09850	35 000,00	108 447,50
		armokoše pilot typ A1 : 2,11442		2,11442		
		armokoše pilot typ A2 : 0,98408		0,98408		
15	224383111R00	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm	m	243,00000	1 241,00	301 563,00
		celková délka vrtů : 243,0		243,00000		
16	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	44,46815	3 400,00	151 191,71

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podkladní beton pod základové pasy : 0,1*0,7*(18,37+26,25+11,75+5,55+6,705+17,7+6,6+1,86+11,3+10,35+5,75+2,36) podkladní beton pod ŽB desku : 0,1*(34,0+70,0+83,0+19,0+36,5+115,0)		8,71815 35,75000		
17	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	88,26000	4 400,00	388 344,00
		0,2*441,3		88,26000		
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	13,78000	690,00	9 508,20
		0,2*68,9		13,78000		
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	13,78000	230,00	3 169,40
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,78000		13,78000		
20	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	12,35640	35 000,00	432 474,00
		množství výztuže 140 kg/m3 : 0,2*441,3*0,14		12,35640		
21	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	10,74675	3 700,00	39 762,98
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. pod základ gabionů : 0,15*(1,0*18,5+0,3*8,69+0,5*2,0*2+1,0*11,88+0,5*6,1+1,0*17,11+0,3*7,1) základ pod prefa schodiště : 0,3*0,88*3,4*2+0,6*0,3*2,0		8,59155 2,15520		
22	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	56,06790	4 500,00	252 305,55
		0,6*0,7*(18,37+26,25+11,75+5,55+6,705+17,7+6,6+1,86+11,3+10,35+5,75+2,36)- 0,6*0,7*(4,5+5,1+3,5)+0,7*1,05*(4,5+5,1)+0,7*0,9*3,5		56,06790		
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	155,61300	730,00	113 597,49
		0,6*(18,37+26,25+11,75+6,25+6,705+15,45+12,58*2+6,6*2+5,75*4+6,35*2+3,3*2+28,4+2,36*2+0,7*2+11,1*2+10,35*2)- 0,6*(3,5+2,8+4,5+3,8+5,1+4,4)+1,05*(4,5+3,8+5,1+4,4)+0,9*(3,5+2,8)		155,61300		
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	155,61300	230,00	35 790,99
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 155,61300		155,61300		
25	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	6,72815	35 000,00	235 485,25
		množství výztuže 120 kg/m3 : 0,12*(0,6*0,7*(18,37+26,25+11,75+5,55+6,705+17,7+6,6+1,86+11,3+10,35+5,75+2,36)- 0,6*0,7*(4,5+5,1+3,5)+0,7*1,05*(4,5+5,1)+0,7*0,9*3,5)		6,72815		
26	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	0,43200	4 300,00	1 857,60
		3*0,4*0,4*0,9		0,43200		
27	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,48600	4 500,00	2 187,00
		0,9*0,9*0,6		0,48600		
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,48000	670,00	4 341,60
		3*4*0,4*0,9 4*0,9*0,6		4,32000 2,16000		
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,48000	230,00	1 490,40
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,48000		6,48000		
30	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,05832	35 000,00	2 041,20
		0,9*0,9*0,6*0,12		0,05832		
31	289970111R00	Vrstva geotextilie 200g/m2	m2	44,64000	150,50	6 718,32
		gabiony : 1,2*18,6+0,5*8,7+0,5*26,0+0,7*7,1		44,64000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	20001VL	Prostup přes základovou desku pr. 150 mm	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00
33	274351999R00VL	Bednění stěn podkladního betonu - odstranění	m2	24,28550	250,00	6 071,38
Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 24,28550				24,28550		
34	274351999RT1VL	Bednění podkladního betonu - zřízení bednicí materiál prkna	m2	24,28550	750,00	18 214,13
0,1*(18,37+26,25+11,75+6,25+6,705+15,45+12,58*2+6,6*2+5,75*4+6,35*2+3,3*2+28,4+2,36*2+0,7*2+11,1*2+10,35*2)				24,28550		
35	274354099R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,7 m	kus	4,00000	950,00	3 800,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 844 876,00
36	311238511R00	Zdivo keram. br. 17,5 Profi P10, tl. 175 mm	m2	42,70000	1 466,00	62 598,20
atika : 0,5*(76,0+6,7+2,7)				42,70000		
37	311238523R00	Zdivo keram. br. 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	590,76150	2 225,00	1 314 444,34
obvodové stěny 1PP : 4,0*(13,75+18,2)-2,0*2,75*6-1,5*0,5+3,5*(11,5+11,5+5,0)-2,0*2,75*3-1,2*2,75*2+3,75*4,0-0,5*1,5-0,75*1,5				182,07500		
vnitřní nosné stěny 1PP :				147,83800		
3,75*5,2+4,0*(6,2+14,6+2,105)+3,5*(3,64+4,0+8,5)-1,8*2,07-1,0*2,07-1,0*2,07-1,4*2,07-1,4*2,07-2,0*2,02-1,0*2,07				213,32250		
obvodové stěny 1NP :				47,52600		
3,25*(10,75+25,85+10,75+13,4+3,15+7,25+7,3)-1,7*2,1-1,75*1,5-2,0*1,5*8-2,0*2,25-2,25*0,5*3-1,7*2,1				47,52600		
vnitřní nosné stěny 1NP : 3,25*(1,51+4,0+6,17+4,0)-1,7*2,02				47,52600		
38	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	1,44900	4 950,00	7 172,55
zábradlí schodiště : 0,1*0,9*(5,5+8,0+2,6)				1,44900		
39	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	14,49000	750,00	10 867,50
zábradlí schodiště : 0,9*(5,5+8,0+2,6)				14,49000		
40	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	14,49000	250,00	3 622,50
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 14,49000				14,49000		
41	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,21735	35 000,00	7 607,25
zábradlí schodiště : 0,1*0,9*(5,5+8,0+2,6)*0,15				0,21735		
42	317168122R00	Překlad keramobet. plochý 145x71x1250 mm	kus	3,00000	586,00	1 758,00
Včetně dodávky překladů.						
P10 : 3				3,00000		
43	317168123R00	Překlad keramobet. plochý 145x71x1500 mm	kus	3,00000	656,00	1 968,00
Včetně dodávky překladů.						
P11 : 3				3,00000		
44	317168127R00	Překlad keramobet. plochý 145x71x2500 mm	kus	1,00000	1 094,00	1 094,00
Včetně dodávky překladů.						
P12 : 1				1,00000		
45	317168130R00	Překlad keramobet. 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	8,00000	560,00	4 480,00
P01 : 2*4				8,00000		
46	317168131R00	Překlad keramobet. 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	16,00000	702,00	11 232,00
P02 : 4*4				16,00000		
47	317168133R00	Překlad keramobet. 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	12,00000	980,00	11 760,00
P04 : 4*3				12,00000		
48	317168135R00	Překlad keramobet. 7 vysoký 70x238x2250 mm	kus	18,00000	1 414,00	25 452,00
P05 : 2				2,00000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P06 : 4*4		16,00000		
49	317168136R00	Překlád keramobet. 7 vysoký 70x238x2500 mm	kus	60,00000	1 742,00	104 520,00
		P07 : 13*3		39,00000		
		P08 : 7*3		21,00000		
50	317168137R00	Překlád keramobet. 7 vysoký 70x238x2750 mm	kus	12,00000	1 869,00	22 428,00
		P09 : 4*3		12,00000		
51	317168132R00	Překlád keramobet. 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	8,00000	804,00	6 432,00
		P03 : 2*4		8,00000		
52	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,02349	17 000,00	399,33
		P13 : 3,85*2*0,85/1000		0,00655		
		P14 : 3,85*2*0,7/1000		0,00539		
		P15 : 3,85*2*0,5/1000		0,00385		
		P16 : 3,85*2*1,0/1000		0,00770		
53	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,51510	16 000,00	8 241,60
		UPE160, 2400 mm, 6ks : 244,80/1000		0,24480		
		UPE160, 2650 mm, 6ks : 270,30/1000		0,27030		
54	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší	t	0,44640	15 000,00	6 696,00
		UPE240 - 2400 mm, 6ks, strop nad 1.PP : 446,40/1000		0,44640		
55	318946213R00	Treláž z gabionových sítí š.300 mm, oko 100x100 mm	m2	9,64000	1 275,00	12 291,00
		0,7*8,7+0,5*7,1		9,64000		
56	318946215R00	Treláž z gabionových sítí š.500 mm, oko 100x100 mm	m2	35,18600	1 385,00	48 732,61
		18,51*0,7+11,88*0,5+6,1*0,7+17,17*0,7		35,18600		
57	327216232RT2	Opěrná zeď z gabionů, šířka paty 1,0 m, výška 1,5 m, 2 vrstvy šířek 1,0 m a 0,5 m, oko 100/100 včetně dodávky lomového kamene	m3	71,13880	6 900,00	490 857,72
		zata 0,5/1,0 m : 0,5*1,0*(18,51+11,88+17,17)		23,78000		
		koš 0,7/0,5 m :		39,66200		
		0,7*0,5*(18,51*2+11,88*2+1,5*2,0*2+6,1*2+17,17*2)		6,63180		
		koš 0,7/0,3 m : 0,7*0,3*(8,69*2+7,1*2)		1,06500		
		koš 0,5/0,3 m : 0,5*0,3*7,1				
58	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,33810	5 800,00	1 960,98
		SI2 : 0,3*0,35*3,22		0,33810		
59	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37	m3	0,37946	6 200,00	2 352,65
		SI1 : (pi*0,175^2)*3,944		0,37946		
60	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	4,18600	950,00	3 976,70
		SI2 : 2*0,3*3,22+2*0,35*3,22		4,18600		
61	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	4,18600	350,00	1 465,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,18600		4,18600		
62	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,08453	35 000,00	2 958,55
		množství výztuže 250 kg/m3 :				
		SI2 : 0,3*0,35*3,22*0,25		0,08453		
63	332351131RU6	Bednění sloupů obých - jednorázové hladké, průměr 400 mm	m	3,94400	2 500,00	9 860,00
		SI1 : 3,944		3,94400		
64	332361821R00	Výztuž sloupů obých z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,09486	35 000,00	3 320,10
		množství výztuže 250 kg/m3 :				
		SI1 : (pi*0,175^2)*3,944*0,25		0,09486		
65	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm SDK03	m2	193,15400	1 050,00	202 811,70

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.NP : 3,2*(25,25+3,64+5,15*4+3,9+3,82+3,9+5,5)- 1,0*2,02*9-0,9*2,02		193,15400		
66	342013123R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel. kce, 2x oplášť., RBI 12,5mm SDK06	m2	21,94600	1 380,00	30 285,48
		1.NP : 3,2*(2,4*2+2,0*2)-4*0,8*2,02+0,25*0,5*2		21,94600		
67	342013323R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel. kce, 2x oplášť., RBI 12,5mm SDK05	m2	12,48000	1 390,00	17 347,20
		1.NP : 3,2*3,9		12,48000		
68	342248154R00	Příčky keram. br. 14 Profi, tl. 140 mm	m2	190,92690	1 225,00	233 885,45
		1.PP : 4,0*(13,0+5,06+4,43+2,0+4,86+2,15+8,3+3,5+3,0+4,445)- 1,2*2,02*2-0,9*2,02*2-1,0*2,02*3 1.NP : 2,58*1,905-1,2*2,02		188,43600 2,49090		
69	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	53,16000	186,00	9 887,76
		1.PP : 4,0*12 1.NP : 2,58*2		48,00000 5,16000		
70	347016233R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace SDK07 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m2	3,15000	950,00	2 992,50
		1,5*1,05*2		3,15000		
71	342264051RT1	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 018P : 0,875*11,5*2+0,65*9,0*2	m2	31,82500	790,00	25 141,75
				31,82500		
72	340744401vl	Zdivo z cihel keram. P 10 na MVC 5 tl. 20 cm	m2	8,80000	1 650,00	14 520,00
		4,0*2,2		8,80000		
73	342013198R00	Příčka SDK tl.87,5mm, ocel.kce, 1x+2x oplášť., RB+RBI 12,5mm SDK04	m2	25,16400	1 250,00	31 455,00
		1.NP : 3,2*(5,1+3,9)-0,9*2,02*2		25,16400		
74	347051229R00	Stěna šachty tl.75 mm, 2xCW, 2xopl., deska RB 15 mm SDK01	m2	20,36000	950,00	19 342,00
		1.PP : 2,6*5,0 1.NP : 3,2*(2*0,35+0,3+0,65*2)		13,00000 7,36000		
75	347051299R00	Stěna šachty tl.75 mm, 2xCW, 2xopl., deska RBI 15mm SDK02	m2	25,22000	1 080,00	27 237,60
		1.PP : 2,6*(7,0+2,7)		25,22000		
76	133301510000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm 11375	kg	25,83350	36,00	930,01
		P13 : 3,85*2*0,85 P14 : 3,85*2*0,7 P15 : 3,85*2*0,5 P16 : 3,85*2*1,0 Koeficient +10% ztrát: 0,1		6,54500 5,39000 3,85000 7,70000 2,34850		
77	13385440R	Tyč průřezu UPE160, střední, jakost oceli S235 11375 UPE160, 2400 mm, 6ks : 244,80/1000 UPE160, 2650 mm, 6ks : 270,30/1000 Koeficient +10% ztrát: 0,1	t	0,56661	35 000,00	19 831,35
				0,24480 0,27030 0,05151		
78	13485325R	Tyč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli S235 11375 UPE240 - 2400 mm, 6ks, strop nad 1.PP : 446,40/1000	t	0,49104	38 000,00	18 659,52
				0,44640		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		0,04464		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 230 984,72
79	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	135,85510	4 800,00	652 104,48
		strop nad 1.PP :		78,89260		
		0,25*(188,0+108,0)+0,15*0,84*(10,6+19,5)+0,2*5,5				
		deska nad spirally 1.PP : 0,1*11,5*10,75		12,36250		
		strop nad 1.NP : 0,25*158,0+0,2*25,5		44,60000		
80	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	441,30000	1 050,00	463 365,00
		strop 1.PP : 17,0+151,0+83,0+18,0+5,5		274,50000		
		strop 1.NP : 121,0+23,0+22,8		166,80000		
81	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	441,30000	250,00	110 325,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 441,30000		441,30000		
82	411351901R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	24,00000	817,00	19 608,00
		20+4		24,00000		
83	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	19,01971	35 000,00	665 689,85
		množství výztuže 140 kg/m3 :				
		strop nad 1.PP :		11,04496		
		(0,25*(188,0+108,0)+0,15*0,84*(10,6+19,5)+0,2*5,5)*0,14				
		deska nad spirally 1.PP : 0,1*11,5*10,75*0,14		1,73075		
		strop nad 1.NP : (0,25*158,0+0,2*25,5)*0,14		6,24400		
84	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	11,18781	5 100,00	57 057,83
		1PP :		5,45063		
		0,3*0,25*11,3+0,25*0,75*10,75+(0,25*0,25+0,5*0,1)*11,5*2				
		1NP :		3,49544		
		(0,25*0,25+0,265*0,25)*11,25+0,25*0,25*11,5*2+0,265*0,1*11,5*2				
		atika : 0,175*0,15*(76,0+6,7+2,7)		2,24175		
85	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	85,40000	650,00	55 510,00
		atika : 76,0+6,7+2,7		85,40000		
86	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	85,40000	230,00	19 642,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 85,40000		85,40000		
87	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	87,73000	600,00	52 638,00
		1.PP :		48,31500		
		2*0,4*11,3+0,4*10,75+0,9*10,75+0,4*11,5*2+0,7*11,5*2				
		1.NP : 0,4*11,25+0,7*11,25+0,4*2*11,15*2+0,4*11,5*2		39,41500		
88	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	87,73000	230,00	20 177,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 87,73000		87,73000		
89	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	1,23066	35 000,00	43 073,10
		1PP :		0,59957		
		0,11*(0,3*0,25*11,3+0,25*0,75*10,75+(0,25*0,25+0,5*0,1)*11,5*2)				
		1NP :		0,38450		
		0,11*((0,25*0,25+0,265*0,25)*11,25+0,25*0,25*11,5*2+0,265*0,1*11,5*2)				
		atika : 0,175*0,15*(76,0+6,7+2,7)*0,11		0,24659		
90	4001	Doprava stropních panelů na staveniště	kpl	1,00000	26 700,00	26 700,00
91	4002	Prefa schodiště 2000x600 mm, 2 stupně 300x170 mm, vč. dopravy a osazení, D+M A	ks	1,00000	25 350,00	25 350,00
92	4003	Prefa schodiště 3400x1920 mm, 5+2 stupně, vč. dopravy a osazení, D+M B	ks	1,00000	45 320,00	45 320,00
93	411120033RAC	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 26,5 cm panely PPD	m2	127,07500	2 338,76	297 197,93

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		11,5*11,050		127,07500		
94	411120036RAD	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 40 cm panely PPD	m2	127,07500	2 626,88	333 810,78
		11,5*11,050		127,07500		
95	430320040RAB	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	7,03100	48 842,96	343 414,85
		schodiště Sch1 : 1,0*1,6+1,1*1,6+1,1*1,6+0,2*1,65*0,7		5,35100		
		schodiště Sch2 : 0,8*2,1		1,68000		
Díl: 5		Komunikace				649 933,34
96	596921211R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2	m2	41,00000	280,00	11 480,00
		41		41,00000		
97	597103999VL	Montáž odvodňovacího žlabu do šterkového lože vč. lože tl. 150 mm	ks	70,00000	1 485,40	103 978,00
98	283245995R	Tvárnice zatravněvací 50 x 50 x 4 cm zelená do 2,5 t	kus	189,42000	77,00	14 585,34
		41*4,4		180,40000		
		Koeficient +5% ztratiné: 0,05		9,02000		
99	5001	Betonový odvodňovací žlab D400 s litinovou mříží, 500x500x200 mm	ks	70,00000	7 427,00	519 890,00
		celkem 35 m : 35/0,5		70,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				454 934,02
100	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	107,30100	85,00	9 120,59
		1.PP : 1,5*0,5+9*2,0*2,74+1,2*2,74*2+0,75*1,5+0,5*1,5		58,52100		
		1.NP :		48,78000		
		1,7*2,1+1,75*1,5+2,0*1,5*8+2,0*2,25+2,25*0,5*3+1,7*2,1*3				
101	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	163,23000	85,00	13 874,55
		1.PP :		90,43000		
		1,5+2*0,5+9*(2,0+2*2,74)+2*(1,2+2*2,74)+0,5+2*1,5+0,75+2*1,5				
		1.NP :		72,80000		
		1,7+2*2,1+1,75+2*1,5+8*(2,0+2*1,5)+2,0+2*2,25+3*(2,25+2*0,5)+1,7+2*2,1				
102	611474921R00	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj	m2	37,81000	310,00	11 721,10
		včetně pomocného lešení				
		015P : 13,24		13,24000		
		016P : 11,56		11,56000		
		019P : 13,01		13,01000		
103	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	3,60000	500,00	1 800,00
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1PP - vybourání otvoru pro napojení přístupu do stávající budovy - zapravení : 3*2,0*0,6		3,60000		
		Ostatní bour. práce v rámci stávající objektu nejsou v tomto rozpočtu řešeny. Bude řešeno v samostatné PD a rozpočtu :				
104	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	261,68000	85,00	22 242,80
		1.PP :		146,58000		
		2*1,5+2*0,5+9*(2,0+2*2,74)+2*(1,2+2*2,74)+2*0,5+2*1,5+2*0,75+2*1,5+4,0*6+2,1*14				
		1.NP :		115,10000		
		2*(1,7+2*2,1)+1,75*2+2*1,5+8*(2*2,0+2*1,5)+2*2,0+2*2,25+3*(2*2,25+2*0,5)+3,2+2,1*6				
105	612474921R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	1 277,98380	310,00	396 174,98
		1.PP :				
		002P : 3,75*4,1		15,37500		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		003P : 3,75*6,7+0,2*(1,5*2+0,75)-0,75*1,5		24,75000		
		004P : 3,75*9,0+0,2*(1,5*2+0,5)-0,5*1,5-1,0*2,07		31,63000		
		005P : 3,75*4,1-1,0*2,07-1,9*2,02+4,0*(7,0+5,0)-1,0*2,07-2,0*2,02		51,35700		
		006P : 4,0*33,3-0,9*2,02*3-1,4*2,07*2-1,0*2,02*3-2,0*2,02		111,85000		
		007P : 3,75*5,9-1,0*2,07		20,05500		
		008P : 3,75*6,7-1,0*2,02		23,10500		
		009P : 3,75*6,7-1,0*2,02		23,10500		
		010P : 3,75*8,5+0,2*(1,5+2*0,5)-1,5*0,5-0,9*2,02		29,80700		
		011P : 3,75*6,0-0,9*2,02		20,68200		
		012P : 4,0*22,3+0,2*2*(2,0+2*2,74)-1,2*2,02-2,0*2,74*2		78,80800		
		013P : 4,0*23,7+0,2*2*(2,0+2*2,74)-2,0*2,74*2-1,2*2,02		84,40800		
		014P : 4,0*16,0+0,2*(2,0+2*2,74)-2,0*2,74-1,0*2,02		57,99600		
		015P : 4,0*14,3+0,2*(1,0+2*2,74)-2,0*2,74-1,4*2,07		50,11800		
		016P : 4,0*13,6-1,4*2,07		51,50200		
		017P : 4,0*8,5-1,0*2,07		31,93000		
		018P : 4,0*44,5+0,2*3*(2,0+2*2,74)+0,2*2*(1,2+2*2,74)+0,2*(1,8+2*2,07)-1,8*2,07-1,2*2,74*2-2,0*2,74*3-1,4*2,07		156,70800		
		019P : 4,0*9,3-1,0*2,07		35,13000		
		020P : 4,0*10,2		40,80000		
		1.NP :				
		101P : 3,22*(13,0+3,15)+0,2*2*(1,7+2*2,1)-1,7*2,1*2-1,7*2,02		43,78900		
		103P : 3,22*7,8+0,2*(1,75+2*1,5)-1,75*1,5		23,44100		
		104P : 3,22*8,5+0,2*(2,0+2*1,5)-2,0*1,5		25,37000		
		105P : 3,22*(12,4+1,71)+0,2*2*(2,0+2*1,5)		47,43420		
		106P : 3,22*(1,51+3,35)+0,2*(2,0+2*1,5)-2,0*1,5		13,64920		
		107P : 3,22*3,35+0,2*(2,0+2*1,5)-2,0*1,5		8,78700		
		108P : 3,22*3,35+0,2*(2,0+2*1,5)-2,0*1,5		8,78700		
		109P : 3,22*3,35+0,2*(2,0+2*1,5)-2,0*1,5		8,78700		
		110P : 3,22*9,3+0,2*(2,0+2*1,5)-2,0*1,5		27,94600		
		111P : 3,22*8,1+0,2*(2,0+2*2,25)-2,0*2,25		22,88200		
		112P : 3,22*3,81+0,2*(2,25+2*0,5)-2,25*0,5		11,79320		
		114P : 1,2*1,05		1,26000		
		115P : 1,2*1,275		1,53000		
		116P : 3,22*1,81		5,82820		
		117P : 1,2*1,05+3,22*2,0		7,70000		
		118P : 1,2*1,275		1,53000		
		119P : 3,22*6,8-1,7*2,02		18,46200		
		121P : 3,22*9,6		30,91200		
		zábradlí schodiště : 2*0,9*(5,5+8,0+2,6)		28,98000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 644 040,15
106	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	107,30100	73,00	7 832,97
		1.PP : 1,5*0,5+9*2,0*2,74+1,2*2,74*2+0,75*1,5+0,5*1,5		58,52100		
		1.NP :		48,78000		
		1,7*2,1+1,75*1,5+2,0*1,5*8+2,0*2,25+2,25*0,5*3+1,7*2,1*3				
107	622319124RT3	Zateplovací systém, sokl, EPS P 140 mm s omítkou, zrn 2 mm	m2	33,26300	1 980,00	65 860,74

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		severovýchodní fasáda : 0,74*(4,0+1,1+6,8+1,05)		9,58300		
		severozápadní fasáda :		10,43400		
		0,74*(2,2+1,5+1,5+1,5+3,5+2,4)				
		jihozápadní fasáda : 0,74*(3,5+2,8+1,0+5,2)		9,25000		
		jihovýchodní fasáda : 0,74*5,4		3,99600		
108	622319735RT3	Zatepl. systém, fasáda,min.desky KV 160 mm s omítkou, zrna 2 mm	m2	435,42860	3 020,00	1 314 994,37
		severovýchodní fasáda : 2,9*3,92-0,75*1,5*2+2,85*3,9-1,7*2,1+7,96*11,67-2,61*2,36-2,46*1,2*2		97,49260		
		severozápadní fasáda : 7,96*26,18-24,14*1,86-2,46*2,0*6		133,97240		
		jihozápadní fasáda : 7,96*11,67+3,76*6,75+3,9*6,6-1,86*8,64-2,46*2,0*3-1,5*0,5-1,7*2,1		108,86280		
		jihovýchodní fasáda : 106,0-1,86*2,11-8,11*0,86		95,10080		
109	622319737RT3	Zatepl. systém,fasáda,min.desky KV 200 mm s omítkou, zrna 2 mm	m2	43,67840	3 530,00	154 184,75
		kolem oken :				
		severovýchodní fasáda : 0,18*(2*2,61+2*2,0)		1,65960		
		severozápadní fasáda : 24,18*1,86-2,0*1,5*6		26,97480		
		jihozápadní fasáda : 8,68*1,86-2,0*1,5*2		10,14480		
		jihovýchodní fasáda : 0,18*(2*1,86+2*1,75)+8,11*0,86-2,25*0,5*3		4,89920		
110	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	239,63000	82,00	19 649,66
		okenní začíšťovací lišta :				
		1PP :		90,43000		
		2*1,5+0,5+0,75+2*1,5+2*(1,2+2*2,74)+9*(2,0+2*2,74)+1,5+2*0,5				
		1NP :		66,90000		
		3*(2,25+2*0,5)+2,0+2*2,25+8*(2,0+2*1,5)+1,75+2*1,5+1,7+2*2,1				
		nadokenní lišta :				
		1PP : 0,5+0,75+2*1,2+9*2,0+1,5		23,15000		
		1NP : 1,7+2,25*3+9*2,0+1,75+1,7		29,90000		
		podparapetní lišta :				
		1PP : 0,5+0,75+1,5		2,75000		
		1NP : 2,25*3+2,0*9+1,75		26,50000		
111	62001	Logo na fasádu - DOMOV PRO SENIORY KOSMONAUTŮ, D+M	kpl	1,00000	39 840,00	39 840,00
112	622319199RT3	Zateplovací systém, sokl, EPS P 160 mm s omítkou, zrna 2 mm	m2	11,20000	2 090,00	23 408,00
		1NP - ve styku s terasou : 0,4*(14,0+14,0)		11,20000		
113	622319999RT3	Zatepl. systém, fasáda, PIR 80 mm s omítkou, zrna 2 mm	m2	5,78000	1 749,00	10 109,22
		severovýchodní fasáda : 0,85*6,8		5,78000		
114	28350105.AR	Profil nadokenní vč. okapničky LT plast dl=2 m	m	58,35500	26,40	1 540,57
		nadokenní lišta :				
		1PP : 0,5+0,75+2*1,2+9*2,0+1,5		23,15000		
		1NP : 1,7+2,25*3+9*2,0+1,75+1,7		29,90000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		5,30500		
115	28350121R	Profil parapetní plastový LPE s tkaninou l=2,0 m	m	32,17500	34,70	1 116,47
		podparapetní lišta :				
		1PP : 0,5+0,75+1,5		2,75000		
		1NP : 2,25*3+2,0*9+1,75		26,50000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		2,92500		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	28350122R	Profil okenní plastový Standard s tkaninou l=2,4 m	m	173,06300	31,80	5 503,40

okenní začišťovací lišta :

1PP :

90,43000

2*1,5+0,5+0,75+2*1,5+2*(1,2+2*2,74)+9*(2,0+2*2,74)+1,5
+2*0,5

1NP :

66,90000

3*(2,25+2*0,5)+2,0+2*2,25+8*(2,0+2*1,5)+1,75+2*1,5+1,7
+2*2,1

Koeficient +10% ztratné: 0,1

15,73300

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				584 176,97
117	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,11475	4 500,00	516,38

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spádová vrstva ve sprchách : 0,05*1,275*0,9*2

0,11475

118	631351101R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,12750	650,00	82,88
-----	--------------	--	----	---------	--------	-------

spádová vrstva ve sprchách : 0,05*1,275*2

0,12750

119	632443331R00	Potěr cementový, přes 500 m2, tl. 50 mm	m2	646,35800	395,00	255 311,41
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

podlaha 1.PP :

002P : 11,75

11,75000

003P : 7,15

7,15000

004P : 10,83

10,83000

005P : 41,66

41,66000

006P : 28,05

28,05000

007P : 8,048

8,04800

008P : 5,07

5,07000

009P : 5,07

5,07000

010P : 6,58

6,58000

011P : 2,00

2,00000

012P : 31,62

31,62000

013P : 34,96

34,96000

014P : 16,15

16,15000

015P : 13,24

13,24000

016P : 11,56

11,56000

017P : 8,42

8,42000

018P : 125,18

125,18000

019P : 13,01

13,01000

podlaha 1.NP :

101P : 31,87

31,87000

103P : 15,21

15,21000

104P : 16,50

16,50000

105P : 36,78

36,78000

106P : 17,25

17,25000

107P : 16,92

16,92000

108P : 17,25

17,25000

109P : 17,25

17,25000

110P : 21,37

21,37000

111P : 13,75

13,75000

112P : 14,82

14,82000

113P : 4,40

4,40000

114P : 2,10

2,10000

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		115P : 2,55		2,55000		
		116P : 4,40		4,40000		
		117P : 2,10		2,10000		
		118P : 2,10		2,10000		
		119P : 29,39		29,39000		
120	632443332R00	Potěr cementový, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	870,46000	30,00	26 113,80
		podlaha 1.PP :				
		004P : 10,83*2		21,66000		
		012P : 31,62*2		63,24000		
		013P : 34,96*2		69,92000		
		014P : 16,15*2		32,30000		
		018P : 125,18*2		250,36000		
		podlaha 1.NP :				
		103P : 15,21*2		30,42000		
		104P : 16,50*2		33,00000		
		105P : 36,78*2		73,56000		
		106P : 17,25*2		34,50000		
		107P : 16,92*2		33,84000		
		108P : 17,25*2		34,50000		
		109P : 17,25*2		34,50000		
		110P : 21,37*2		42,74000		
		111P : 13,75*2		27,50000		
		112P : 14,82*2		29,64000		
		119P : 29,39*2		58,78000		
121	632922953R00	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. vč. výškově stavitelných terčů 40-150 mm	m2	108,50000	1 550,00	168 175,00
		terasy : 23,8+51,5		75,30000		
		balkony : 17,2+16,0		33,20000		
122	63001	Přířezy PVC fólie pod terče	kpl	1,00000	56 400,00	56 400,00
123	59247399R	Dlaždice terasová velkoformátová tl. 40 mm	m2	119,35000	650,00	77 577,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 108,50000		108,50000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		10,85000		
Díl: 64		Výplně otvorů				168 711,00
124	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	31,00000	1 800,00	55 800,00
		DN01 : 1		1,00000		
		DN02 : 1		1,00000		
		DN03 : 1		1,00000		
		DN04 : 1		1,00000		
		DN05 : 2		2,00000		
		DN06 : 1		1,00000		
		DN07 : 1		1,00000		
		DN08 : 2		2,00000		
		DN09 : 1		1,00000		
		DN10 : 1		1,00000		
		DN11 : 1		1,00000		
		DN12 : 1		1,00000		
		DN13 : 3		3,00000		
		DN14 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DN15 : 6		6,00000		
		DN17 : 1		1,00000		
		DN18 : 1		1,00000		
		DN19 : 2		2,00000		
		DN20 : 1		1,00000		
		DN21 : 1		1,00000		
		DN22 : 1		1,00000		
125	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	20,00000	550,00	11 000,00
		W001 : 0,5		0,50000		
		W002 : 0,75		0,75000		
		W006 : 2,0		2,00000		
		W007 : 7*2,0		14,00000		
		W008 : 1,0		1,00000		
		W009 : 1,75		1,75000		
126	553307420R	Zárubeň ocelová YH 150 DV 800x1970x150 pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	6,00000	2 235,00	13 410,00
		DN05 : 1		1,00000		
		DN06 : 1		1,00000		
		DN08 : 2		2,00000		
		DN09 : 1		1,00000		
		DN10 : 1		1,00000		
127	553307430R	Zárubeň ocelová YH 150 DV 900x1970x150 pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	3,00000	2 275,00	6 825,00
		DN12 : 1		1,00000		
		DN14 : 1		1,00000		
		DN15 : 1		1,00000		
128	553307440R	Zárubeň ocelová YH 150 DV 1100x1970x150 pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	3,00000	2 385,00	7 155,00
		DN17 : 1		1,00000		
		DN19 : 2		2,00000		
129	553308110R	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 pro sádkarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	4,00000	1 858,00	7 432,00
		DN01 : 1		1,00000		
		DN02 : 1		1,00000		
		DN03 : 1		1,00000		
		DN04 : 1		1,00000		
130	553308120R	Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 pro sádkarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	3,00000	1 896,00	5 688,00
		DN05 : 1		1,00000		
		DN07 : 1		1,00000		
		DN11 : 1		1,00000		
131	553308130R	Zárubeň ocelová S 100 DV 900x1970x100 pro sádkarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	8,00000	1 935,00	15 480,00
		DN13 : 3		3,00000		
		DN15 : 5		5,00000		
132	5533301346R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1100 L, P, EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00
		DN20 : 1		1,00000		
133	5533301376R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1600 D, EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	7 493,00	7 493,00
		DN21 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
134	5533301389R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1800 D, EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy DN22 : 1	kus	1,00000	9 407,00	9 407,00
135	5533301396R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1100 L, P, EI, EW 15 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy DN18 : 1	kus	1,00000	9 221,00	9 221,00
136	60775433R	Parapet interiéru DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 20,00000 Koeficient +10% ztrát: 0,1	m	22,00000	740,00	16 280,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 132 264,02

137	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. severovýchodní fasáda : 18,5*8,3 severovýchodní fasáda : (26,2+2*1,2)*8,3 jihozápadní fasáda : 18,5*8,3 jihovýchodní fasáda : 108,0	m2	652,48000	65,00	42 411,20
138	941941111R00	Pronájem lešení za den pronájem pro polovinu plochy lešení, cca 90 dnů : (652,48/2)*90	m2	29 361,60000	1,20	35 233,92
139	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 652,48000	m2	652,48000	30,00	19 574,40
140	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1PP : 32,36+11,75+7,15+10,83+41,66+28,05+8,18+5,07+5,07+ 6,58+2,0+31,62+34,96+18,15+13,24+11,56+8,42+125,18 +13,01+10,05 1NP : 31,87+15,21+16,50+36,78+17,25+16,92+17,25+17,25+21 ,37+13,75+14,82+4,4+2,1+2,55+4,4+2,1+2,1+29,39+9,99	m2	700,89000	50,00	35 044,50

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních 278 200,34

141	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1PP : 32,36+11,75+7,15+10,83+41,66+28,05+8,18+5,07+5,07+ 6,58+2,0+31,62+34,96+16,15+13,24+11,56+8,42+125,18 +13,01+10,05 1NP : 31,87+24,09+15,21+16,50+36,78+17,25+16,92+17,25+17,25+ ,25+21,37+13,75+14,82+4,4+2,1+2,55+4,4+2,1+2,1+29,39+ 9+51,47+9,99	m2	774,45000	75,00	58 083,75
142	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	5,00000	120,00	600,00
143	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1,00000	124,50	124,50
144	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	5,00000	276,50	1 382,50
145	950001	Betonový truhlík C30/37, prefa, nerez trubka pro odvodnění. 3320x1000x670 mm. D+M TB01a	ks	4,00000	22 784,64	91 138,56
146	950002	Betonový truhlík C30/37, prefa, nerez trubka pro odvodnění. 2800x1000x670 mm. D+M TB01b	ks	1,00000	21 007,01	21 007,01
147	950003	Betonový truhlík C30/37, prefa, nerez trubka pro odvodnění. 3650x1000x670 mm. D+M TB01c	ks	2,00000	24 520,94	49 041,88
148	950004	Betonový truhlík C30/37, prefa, nerez trubka pro odvodnění. 3780x1000x670 mm. D+M TB01d	ks	1,00000	25 058,36	25 058,36
149	950005	Betonový truhlík C30/37, prefa, nerez trubka pro odvodnění. 3900x1000x670 mm. D+M TB01e	ks	1,00000	26 013,78	26 013,78
150	44984124R	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	5,00000	1 150,00	5 750,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 650,00
151	968061113R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00000	400,00	800,00
		1PP - vybourání otvoru pro napojení přístupu do stávající budovy : 1.0*2.0		2,00000		
		Ostatní bour. práce v rámci stávající objektu nejsou v tomto rozpočtu řešeny. Bude řešeno v samostatné PD a rozpočtu :				
152	968062245R00	Vybourání rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,00000	150,00	300,00
		1PP - vybourání otvoru pro napojení přístupu do stávající budovy : 1.0*2.0		2,00000		
		Ostatní bour. práce v rámci stávající objektu nejsou v tomto rozpočtu řešeny. Bude řešeno v samostatné PD a rozpočtu :				
153	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,40000	2 000,00	4 800,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		1PP - vybourání otvoru pro napojení přístupu do stávající budovy : 2.0*2.0*0.6		2,40000		
		Ostatní bour. práce v rámci stávající objektu nejsou v tomto rozpočtu řešeny. Bude řešeno v samostatné PD a rozpočtu :				
154	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 10cm	kus	19,00000	250,00	4 750,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		hmoždinky - strop 1.PP : 12		12,00000		
		hmoždinky - strop 1.NP : 7		7,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 023 987,06
155	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 664,64067	615,14	1 023 987,06
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 052 998,41
156	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0.3 kg/m2	m2	441,30000	74,00	32 656,20
		441,3		441,30000		
157	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0.3 kg/m2	m2	39,30000	86,00	3 379,80
		0,6*65,5		39,30000		
158	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	441,30000	336,00	148 276,80
		441,3		441,30000		
159	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.	m2	39,30000	381,00	14 973,30
		0,6*65,5		39,30000		
160	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	28,06800	699,00	19 619,53
		jednovrstvá				
		115P : 1,275*2,0+2,0*(2*1,275+2*2,0)-0,8*2,02		14,03400		
		118P : 1,275*2,0+2,0*(2*1,275+2*2,0)-0,8*2,02		14,03400		
161	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	13,10000	217,00	2 842,70
		115P : 2*2,0+2*1,275		6,55000		
		118P : 2*2,0+2*1,275		6,55000		
162	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh	kus	8,00000	302,00	2 416,00
		115P : 4		4,00000		
		118P : 4		4,00000		
163	711212611RT2	Těsnicí pás do svislých koutů	m	16,00000	238,00	3 808,00
		115P : 4*2,0		8,00000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		118P : 4*2,0		8,00000		
164	711745567R00	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	65,50000	218,00	14 279,00
		65,5		65,50000		
165	711747288R00	Opracování prostupů,pásky,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	10,00000	680,00	6 800,00
166	711801003RT3	Hydroizolace pro zelené střechy, ochranná textilie včetně dodávky fólie tl. 2,0 mm	m2	384,46000	1 221,60	469 656,34
		25,4*10,9+21,2+0,9*(73,0+23,0)		384,46000		
167	711801021RT2	Montáž hydroakumulační a drenážní desky zelené střechy včetně dodávky	m2	276,86000	401,00	111 020,86
		25,4*10,9		276,86000		
168	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací	m2	970,86000	219,00	212 618,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 441,30000*2		882,60000		
		Koeficient +10% ztráté, přesahy: 0,1		88,26000		
169	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	6,36293	1 674,00	10 651,54
Díl: 712		Povlakové krytiny				741 542,16
170	712311106RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze	m2	559,40000	74,00	41 395,60
		plochá střecha :		391,90000		
		25,5*11,0+0,9*25,5*2+0,9*11,0*2+25,0+0,9*23,0				
		terasy : 53,0+89,0+0,5*(23,0+28,0)		167,50000		
171	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásky, přitavení celoplošně	m2	559,40000	168,00	93 979,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 559,40000		559,40000		
172	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm	m	35,75000	463,00	16 552,25
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.				
		K08 : 32,5*1,1		35,75000		
173	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	62,80000	196,00	12 308,80
		Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		4,7+8,8+22,8+26,5		62,80000		
174	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	88,20000	218,00	19 227,60
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		72,5+6,7+9,0		88,20000		
175	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	35,00000	218,00	7 630,00
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		35,0		35,00000		
176	712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka	kus	15,00000	101,00	1 515,00
		včetně dodávky tvarovky				
		15		15,00000		
177	712378111R00	Vnější rohová tvarovka	kus	15,00000	101,00	1 515,00
		včetně dodávky tvarovky				
		15		15,00000		
178	712391382RZ1	Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm tl. 5cm - včetně dodávky kameniva	m2	59,21485	209,00	12 375,90
		0,5*(24,5*2+9,9*2)+1,4*1,4*2+(pi*0,605^2)+4,0+1,4*1,4+(pi*0,605^2)*0,5+0,5*22,5+1,4*1,4		59,21485		
179	712391482RZ1	Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu tl. 1 cm - včetně dodávky kameniva	m2	355,28911	137,00	48 674,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 59,21485*6		355,28911		
180	712391171RZ7	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	526,46000	86,00	45 275,56
		zelená střecha : 25,4*10,9+21,2+0,9*(73,0+23,0)		384,46000		
		terasy + balkony : 53,0+89,0		142,00000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
181	712371891RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.2mm terasy + balkony : 53,0+89,0	m2	142,00000	958,00	136 036,00
				142,00000		
182	712541491R00	Montáž chrliče PP01 : 8 PP02 : 2	kus	10,00000	616,00	6 160,00
				8,00000		
				2,00000		
183	283481181R	Chrlič hranatý s PVC manžetou TWC 50x100 PVC PP02 : 2	kus	2,00000	3 987,00	7 974,00
				2,00000		
184	283481182R	Chrlič hranatý s PVC manžetou TWC 50x150 PVC PP01 : 8	kus	8,00000	4 211,00	33 688,00
				8,00000		
185	55343632R	Kačirková lišta nerezová, 120x130x2000 mm D+M 68,6+1,4*4+2,0*4+2*pi*0,6*1,5+1,4*4*2+9,9+10,7	m	119,65487	905,00	108 287,66
				119,65487		
186	628522691R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 559,40000 Koeficient +10% ztratiné: 0,1	m2	615,34000	196,00	120 606,64
				559,40000		
				55,94000		
187	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	14,79141	1 916,00	28 340,34
Díl: 713		Izolace tepelné				1 083 360,73
188	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá podlaha 1.NP :	m2	266,01000	50,00	13 300,50
		101P : 31,87		31,87000		
		103P : 15,21		15,21000		
		104P : 16,50		16,50000		
		105P : 36,78		36,78000		
		106P : 17,25		17,25000		
		107P : 16,92		16,92000		
		108P : 17,25		17,25000		
		109P : 17,25		17,25000		
		110P : 21,37		21,37000		
		111P : 13,75		13,75000		
		112P : 14,82		14,82000		
		113P : 4,40		4,40000		
		114P : 2,10		2,10000		
		115P : 2,55		2,55000		
		116P : 4,40		4,40000		
		117P : 2,10		2,10000		
		118P : 2,10		2,10000		
		119P : 29,39		29,39000		
189	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá podlaha 1.PP :	m2	380,34800	60,00	22 820,88
		002P : 11,75		11,75000		
		003P : 7,15		7,15000		
		004P : 10,83		10,83000		
		005P : 41,66		41,66000		
		006P : 28,05		28,05000		
		007P : 8,048		8,04800		
		008P : 5,07		5,07000		
		009P : 5,07		5,07000		
		010P : 6,58		6,58000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		011P : 2,00		2,00000		
		012P : 31,62		31,62000		
		013P : 34,96		34,96000		
		014P : 16,15		16,15000		
		015P : 13,24		13,24000		
		016P : 11,56		11,56000		
		017P : 8,42		8,42000		
		018P : 125,18		125,18000		
		019P : 13,01		13,01000		
190	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	55,88000	118,00	6 593,84
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		zateplení věnců, boků stropů :		55,88000		
		0,4*7,0+0,25*25,3+0,75*23,9+0,25*40,0+0,5*36,5+0,2*2,9				
191	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	90,29800	280,00	25 283,44
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.				
		dílatace - spodní stavba : 0,6*23,3		13,98000		
		dílatace - strop 1PP+1NP : 0,25*(11,5+8,7+3,0)		5,80000		
		atika - svislé části : 0,26*(73,0+7,0+2,8)		21,52800		
		atika - hlava : 0,175*(73,0+7,0+2,8)		14,49000		
		sokl - pod terénem : 0,5*69,0		34,50000		
192	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	1 148,96000	123,00	141 322,08
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.				
		plochá střecha - v 2 vrstvách po 140 mm :		596,72000		
		25,4*10,9*2+21,5*2				
		plochá střecha - spádové klíny : 25,4*10,9+21,5		298,36000		
		terasa - pir tl. 160 mm : 6,3*3,8+52,0		75,94000		
		terasa spádové klíny : 6,3*3,8+52,0		75,94000		
		balkon - pir 140 mm : 18,0+16,0		34,00000		
		balkon spádové klíny : 18,0+16,0		34,00000		
		pod truhlíky XPS : 1,0*(12,0+22,0)		34,00000		
193	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	575,10000	16,00	9 201,60
		podlaha 1.PP :				
		002P : 4,0		4,00000		
		003P : 6,8		6,80000		
		004P : 13,8		13,80000		
		005P : 33,0		33,00000		
		006P : 33,5		33,50000		
		007P : 12,4		12,40000		
		008P : 9,2		9,20000		
		009P : 8,9		8,90000		
		010P : 10,6		10,60000		
		011P : 6,0		6,00000		
		012P : 22,4		22,40000		
		013P : 23,7		23,70000		
		014P : 16,0		16,00000		
		015P : 14,3		14,30000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		016P : 13,6		13,60000		
		017P : 8,5		8,50000		
		018P : 41,3		41,30000		
		019P : 15,0		15,00000		
		podlaha 1.NP :				
		101P : 22,5		22,50000		
		103P : 15,7		15,70000		
		104P : 17,0		17,00000		
		105P : 24,7		24,70000		
		106P : 17,0		17,00000		
		107P : 17,0		17,00000		
		108P : 17,0		17,00000		
		109P : 17,0		17,00000		
		110P : 18,6		18,60000		
		111P : 16,1		16,10000		
		112P : 15,5		15,50000		
		113P : 8,3		8,30000		
		114P : 6,0		6,00000		
		115P : 6,6		6,60000		
		116P : 8,3		8,30000		
		117P : 6,0		6,00000		
		118P : 6,6		6,60000		
		119P : 42,2		42,20000		
194	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	646,35800	16,00	10 341,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 266,01000		266,01000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 380,34800		380,34800		
195	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	7,25912	4 099,00	29 755,13
		pod truhlíky XPS : 1,0*(12,0+22,0)*0,16		5,44000		
		atika - hlava : 0,175*(73,0+7,0+2,8)*0,08		1,15920		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		0,65992		
196	283754890R	Deska XPS 20 mm	m2	21,75800	90,30	1 964,75
		dilatace - spodní stavba : 0,6*23,3		13,98000		
		dilatace - strop 1PP+1NP : 0,25*(11,5+8,7+3,0)		5,80000		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		1,97800		
197	28375635R	Deska POLYFON EPS T 4000 N/m2 tl. 40 mm	m2	292,61100	70,00	20 482,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 266,01000		266,01000		
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		26,60100		
198	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	3,07340	2 100,00	6 454,14
		zateplení věnců, boků stropů :		2,79400		
		(0,4*7,0+0,25*25,3+0,75*23,9+0,25*40,0+0,5*36,5+0,2*2,9)*0,05				
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		0,27940		
199	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	175,57144	2 733,00	479 836,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 380,34800*0,2		76,06960		
		plochá střecha - v 2 vrstvách po 140 mm :		83,54080		
		(25,4*10,9*2+21,5*2)*0,14				
		Koeficient +10% ztrát: 0,1		15,96104		
200	283758907R	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 140 mm	m2	37,95000	505,00	19 164,75
		sokl - pod terénem : 0,5*69,0		34,50000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		3,45000		
201	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	46,90158	3 069,00	143 940,95
		plochá střeška - spádové klíny : (25,4*10,9+21,5)*0,12		35,80320		
		terasa spádové klíny : (6,3*3,8+52,0)*0,09		6,83460		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		4,26378		
202	28375980R	Klín atikový EPS 50 x 50 x 1000 mm	m	185,60000	73,00	13 548,80
		72,5+20,2+19,0+22,5+34,5+16,9		185,60000		
203	283768191R	Deska izolační PIR Therma TR26 FM tl. 140 mm 2400 x 1200 mm, kaširovaná Al	m2	37,40000	843,00	31 528,20
		balkon - pir 140 mm : 18,0+16,0		34,00000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		3,40000		
204	283768192R	Deska izolační PIR Therma TR26 FM tl. 160 mm 2400 x 1200 mm, kaširovaná Al	m2	83,53400	963,00	80 443,24
		terasa - pir tl. 160 mm : 6,3*3,8+52,0		75,94000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		7,59400		
205	283769699R	Deska spádová PIR	m3	2,24400	6 944,00	15 582,34
		balkon spádové klíny : (18,0+16,0)*0,06		2,04000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		0,20400		
206	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	7,44624	1 584,00	11 794,84
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				66 573,43
207	721231126RT4	Vtok střešní TW, krytina s kačírskem, zateplená střeška, výška izolace 500 mm průměr 75 - 125 mm	kus	4,00000	2 923,00	11 692,00
208	721231129RT1	Krycí koš vtoku pro střešky s kačírskem TWOK, výška 100 mm	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00
209	721231176RT4	Vtok střešní TW, v zelené střeše, zateplení 500 mm průměr 75-125 mm	kus	4,00000	2 923,00	11 692,00
210	721231179RT5	Šachta pro zelené střešky (ke vtoku) TWZ 400x400x130 mm	kus	4,00000	3 293,00	13 172,00
211	721231196RT4	Vtok střešní s integrovanou bitumenovou manžetou průměr 75 - 125 mm	kus	8,00000	3 069,00	24 552,00
212	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,05512	1 187,00	65,43
Díl: 722		Vnitřní vodovod				9 165,00
213	722254114RM2	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém Hasil A25/30	soubor	1,00000	9 165,00	9 165,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				181 098,85
214	725292001R00	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	7,00000	3 050,00	21 350,00
215	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	3,00000	1 852,00	5 556,00
216	725292043R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový, 2 díly, 1 l	soubor	9,00000	3 058,00	27 522,00
217	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	7,00000	2 162,00	15 134,00
218	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	2,43000	1 539,00	3 739,77
		včetně dodávky lepidla.				
		0,9*0,3*9		2,43000		
219	725299988R00	Věšák do koupelny, 5 věšáček, chrom	soubor	2,00000	1 833,00	3 666,00
220	725299999R00	Automatický elektrický osušec rukou, nerez	soubor	6,00000	9 829,00	58 974,00
221	63465199R	Kupelnové zrcadlo vč. držáků	ks	9,00000	4 950,00	44 550,00
222	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,10203	5 950,00	607,08
Díl: 762		Konstrukce tesařské				66 542,61
223	763791101R00	Montáž ostatních dílců z prken hoblovaných	m	13,60000	140,00	1 904,00
		hranol pod překližku - atika : 0,2*(85/1,25)		13,60000		
224	763793111R00	Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez	kg	104,72000	88,00	9 215,36
		ocel. profil L 50/50 k ukotvení fošny : 2*13,6*3,85		104,72000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
225	762441199R00	Montáž obložení atiky, překližka, 1 vrst., šroubováním 0,4*(75,7+6,7+2,7)	m2	34,04000	403,00	13 718,12
				34,04000		
226	15411740R	Profil L rovnoramenný S235 50x50x4 mm ocel. profil L 50/50 k ukotvení fošny : 2*13,6*3,85/1000	t	0,10472	44 330,00	4 642,24
				0,10472		
227	60624196R	Překližka foliovaná hladká bříza tl. 21 mm, F/F 11 vrstev, 2500 x 1250 mm Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 34,04000 Koeficient +10% ztratné: 0,1	m2	37,44400	941,00	35 234,80
				34,04000		
				3,40400		
228	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,77527	2 358,00	1 828,09
Díl: 764		Konstrukce klempířské				132 337,30
229	764411124R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.260 mm K01 : 0,5 K02 : 1,75 K03 : 2*1,2 K04 : 1,5	m	6,15000	1 324,00	8 142,60
				0,50000		
				1,75000		
				2,40000		
				1,50000		
230	764411126R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.300 mm K05 : 3*2,25 K06 : 9*2,0 K07 : 1,75	m	26,50000	1 544,00	40 916,00
				6,75000		
				18,00000		
				1,75000		
231	764430388R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 80 mm K11 : 1,2*1,1	m	1,32000	314,00	414,48
				1,32000		
232	764430389R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 120 mm K10 : 0,8*1,1	m	0,88000	407,00	358,16
				0,88000		
233	764817199R00	Oplechování zdí (atik) z Al plechu, rš 600 mm K09 : 85,15*1,1	m	93,66500	868,00	81 301,22
				93,66500		
234	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,37616	3 203,00	1 204,84
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 630 079,87
235	766211400R00	Montáž madel atypických dílčích T01 : 27,2	m	27,20000	550,00	14 960,00
				27,20000		
236	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. W001 : 0,5+2*1,5 W002 : 0,75+2*1,5 W003 : 2*(1,2+2*2,74) W004 : 1,5+2*0,5 W005 : (2,25+2*0,5)*3 W006 : 2,0+2*2,25 W007 : (2,0+2*1,5)*7 W008 : 2,0+2*1,5 W009 : 1,75+2*1,5 D001 : 2,0+2*2,74 D002 : (2,0+2*2,74)*3 D003 : (2,0+2*2,74)*4 D004 : 2,0+2*2,74 D005 : (1,7+2*2,1)*2	m	163,23000	200,50	32 727,62
				3,50000		
				3,75000		
				13,36000		
				2,50000		
				9,75000		
				6,50000		
				35,00000		
				5,00000		
				4,75000		
				7,48000		
				22,44000		
				29,92000		
				7,48000		
				11,80000		
237	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.	m	53,05000	547,00	29 018,35

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		W001 : 0,5		0,50000		
		W002 : 0,75		0,75000		
		W003 : 2*1,2		2,40000		
		W004 : 1,5		1,50000		
		W005 : 3*2,25		6,75000		
		W006 : 2,0		2,00000		
		W007 : 7*2,0		14,00000		
		W008 : 2,0		2,00000		
		W009 : 1,75		1,75000		
		D001 : 2,0		2,00000		
		D002 : 3*2,0		6,00000		
		D003 : 4*2,0		8,00000		
		D004 : 2,0		2,00000		
		D005 : 1,7*2		3,40000		
238	766629301R00	Montáž oken plochy do 1,50 m2	kus	6,00000	1 653,00	9 918,00
		6		6,00000		
239	766629303R00	Montáž oken plochy do 4,50 m2	kus	12,00000	2 260,00	27 120,00
		12		12,00000		
240	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	100,52000	555,00	55 788,60
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.				
		D001 : 2*2,0+2*2,74		9,48000		
		D002 : (2*2,0+2*2,74)*3		28,44000		
		D003 : (2*2,0+2*2,74)*4		37,92000		
		D004 : 2*2,0+2*2,74		9,48000		
		D005 : (2*1,7+2*2,1)*2		15,20000		
241	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	13,00000	800,00	10 400,00
		DN01 : 1		1,00000		
		DN02 : 1		1,00000		
		DN03 : 1		1,00000		
		DN04 : 1		1,00000		
		DN05 : 2		2,00000		
		DN06 : 1		1,00000		
		DN07 : 1		1,00000		
		DN08 : 2		2,00000		
		DN09 : 1		1,00000		
		DN10 : 1		1,00000		
		DN11 : 1		1,00000		
242	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	16,00000	800,00	12 800,00
		DN12 : 1		1,00000		
		DN13 : 3		3,00000		
		DN14 : 1		1,00000		
		DN15 : 6		6,00000		
		DN17 : 1		1,00000		
		DN18 : 1		1,00000		
		DN19 : 2		2,00000		
		DN20 : 1		1,00000		
243	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	2,00000	900,00	1 800,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DN21 : 1		1,00000		
		DN22 : 1		1,00000		
244	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	31,00000	550,00	17 050,00
		DN01 : 1		1,00000		
		DN02 : 1		1,00000		
		DN03 : 1		1,00000		
		DN04 : 1		1,00000		
		DN05 : 2		2,00000		
		DN06 : 1		1,00000		
		DN07 : 1		1,00000		
		DN08 : 2		2,00000		
		DN09 : 1		1,00000		
		DN10 : 1		1,00000		
		DN11 : 1		1,00000		
		DN12 : 1		1,00000		
		DN13 : 3		3,00000		
		DN14 : 1		1,00000		
		DN15 : 6		6,00000		
		DN17 : 1		1,00000		
		DN18 : 1		1,00000		
		DN19 : 2		2,00000		
		DN20 : 1		1,00000		
		DN21 : 1		1,00000		
		DN22 : 1		1,00000		
245	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek	kus	4,00000	6 895,00	27 580,00
246	766024	WC kabinka HPL vč. dveří 2x 700/1970, kování, 2,0x1,3 m, D+M	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00
247	766025	WC kabinka HPL vč. dveří 2x 700/1970, kování, 2,105x1,29 m, D+M	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00
248	766030	Větrací mřížka dveří 500x70 m, 2ks, D+M	ks	4,00000	600,00	2 400,00
		DN09 : 1		1,00000		
		DN12 : 1		1,00000		
		DN14 : 1		1,00000		
		DN17 : 1		1,00000		
249	766050	Nerezový držák madla pro montáž na zeď aisi 304, D+M	ks	40,00000	710,00	28 400,00
		T01 : 40		40,00000		
250	54914639R	Dveřní kování klika/klika rozeta, nerez	kus	31,00000	1 250,00	38 750,00
		DN01 : 1		1,00000		
		DN02 : 1		1,00000		
		DN03 : 1		1,00000		
		DN04 : 1		1,00000		
		DN05 : 2		2,00000		
		DN06 : 1		1,00000		
		DN07 : 1		1,00000		
		DN08 : 2		2,00000		
		DN09 : 1		1,00000		
		DN10 : 1		1,00000		
		DN11 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DN12 : 1		1,00000		
		DN13 : 3		3,00000		
		DN14 : 1		1,00000		
		DN15 : 6		6,00000		
		DN17 : 1		1,00000		
		DN18 : 1		1,00000		
		DN19 : 2		2,00000		
		DN20 : 1		1,00000		
		DN21 : 1		1,00000		
		DN22 : 1		1,00000		
251	54914640R	Hrazda s panikovou funkcí (dle EN 1125)	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
		DN01 : 1		1,00000		
252	54964099R	Cylindrická vložka v systému generálního klíče	kus	31,00000	800,00	24 800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 31,00000		31,00000		
253	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm RAL 7048	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00
		DN01 : 1		1,00000		
		DN03 : 1		1,00000		
254	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm RAL 7048	kus	5,00000	11 200,00	56 000,00
		DN05 : 2		2,00000		
		DN08 : 2		2,00000		
		DN09 : 1		1,00000		
255	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm RAL 7048	kus	2,00000	11 200,00	22 400,00
		DN12 : 1		1,00000		
		DN14 : 1		1,00000		
256	611601205R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 110x197 cm RAL 7048	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
		DN17 : 1		1,00000		
257	61160423R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x197 RAL 7048	kus	2,00000	14 100,00	28 200,00
		DN07 : 1		1,00000		
		DN11 : 1		1,00000		
258	61160424R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 90x197 RAL 7048	kus	9,00000	14 100,00	126 900,00
		DN13 : 3		3,00000		
		DN15 : 6		6,00000		
259	61160493R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x195, snížená výška RAL 7048	kus	2,00000	14 100,00	28 200,00
		DN06 : 1		1,00000		
		DN10 : 1		1,00000		
260	61160494R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 110x197 RAL 7048	kus	2,00000	14 100,00	28 200,00
		DN19 : 2		2,00000		
261	61165641R	Dveře plné 70x197 cm HPL RAL 7048	kus	2,00000	12 100,00	24 200,00
		DN02 : 1		1,00000		
		DN04 : 1		1,00000		
262	611656898R	Dveře protipožární EI30 plné 180x197 cm, C,S, RAL lakované, 30 barev	kus	1,00000	36 500,00	36 500,00
		DN22 : 1		1,00000		
263	61165693R	Dveře protipožární EW30 plné 110x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	36 500,00	36 500,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DN18 : 1		1,00000		
264	61165694R	Dveře protipožární EW30 plné 110x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	36 500,00	36 500,00
		DN20 : 1		1,00000		
265	611656998R	Dveře protipožární EI30 prosklené 2kř., C-S, 160x197 cm RAL lakované. 30 barev	kus	1,00000	66 500,00	66 500,00
		DN21 : 1		1,00000		
266	61191999R	Madla dubová pr. 42 mm	m	27,20000	2 100,00	57 120,00
		T01 : 27,2		27,20000		
267	61581695.AR	Linka kuchyňská atypická 250 cm vč. vybavení a spotřebičů	soubor	1,00000	67 500,00	67 500,00
268	61581696.AR	Linka kuchyňská atypická 311 cm vč. vybavení a spotřebičů	soubor	1,00000	83 700,00	83 700,00
269	61581697.AR	Linka kuchyňská atypická 350 cm vč. vybavení a spotřebičů	soubor	2,00000	94 500,00	189 000,00
270	766001	Okno hliníkové, O+S, izol. trojsklo, RAL 7048, 1500x500 mm, D W001	ks	1,00000	16 991,70	16 991,70
271	766002	Okno hliníkové, O+S, izol. trojsklo, RAL 7048, 750x1500 mm, D W002	ks	1,00000	19 347,70	19 347,70
272	766003	Okno hliníkové, fix, izol. trojsklo, RAL 7048, 1200x2740mm, D W003	ks	2,00000	31 137,20	62 274,40
273	766004	Okno hliníkové, S, izol. trojsklo, RAL 7048, 1500x500 mm, D W004	ks	1,00000	21 421,55	21 421,55
274	766005	Okno hliníkové, S, rozšiř. střední profil, izol. trojsklo, RAL 7048, 2250x500 mm, D W005	ks	3,00000	38 720,10	116 160,30
275	766006	Okno hliníkové, S+OS+FIX, izol. trojsklo, RAL 7048, 2000x2250 mm, D W006	ks	1,00000	61 907,70	61 907,70
276	766007	Okno hliníkové, 2kř., O+S, izol. trojsklo, RAL 7048, 2000x1500 mm, D W007	ks	7,00000	39 677,70	277 743,90
277	766008	Okno hliníkové, 2kř., O+S, izol. trojsklo, RAL 7048, 2000x1500 mm, D W008	ks	1,00000	40 402,55	40 402,55
278	766009	Okno hliníkové, 2kř., O+S+FIX, izol. trojsklo, RAL 7048, 1750x1500 mm, D W009	ks	1,00000	31 611,25	31 611,25
279	766010	Dveře vnitřní hliníkové, bezpeč. skl., světlíky fix, RAL 7048, 1500x2600 mm, vč. kování, D+M DN16	ks	1,00000	55 191,20	55 191,20
280	766011	Dveře vnitřní hliníkové, 2kř, bezpeč. skl., EI15, DP3-C,S, RAL 7048, 2000x2020 mm, vč. kování, D+M DN23	ks	1,00000	158 132,25	158 132,25
281	766012	Dveře vnitřní hliníkové, 2kř, bezpeč. skl., EI15, DP3-C,S, RAL 7048, 1700x2020 mm, vč. kování, D+M DN24	ks	1,00000	147 163,55	147 163,55
282	766020	Dveře vchodové hliníkové, trojsklo, bezpeč. skl., RAL 7048, panika, 2000x2740 mm, D D001	ks	1,00000	142 975,00	142 975,00
283	766021	Dveře vchodové hliníkové, trojsklo, bezpeč. skl., RAL 7048, 2000x2740 mm, D D002	ks	3,00000	128 553,05	385 659,15
284	766022	Dveře vchodové hliníkové, trojsklo, bezpeč. skl., RAL 7048, 2000x2740 mm, D D003	ks	4,00000	128 571,10	514 284,40
285	766023	Dveře vchodové hliníkové, trojsklo, bezpeč. skl., RAL 7048, 2000x2740 mm, D D004	ks	1,00000	130 986,00	130 986,00
286	766024	Dveře vchodové hliníkové, trojsklo, bezpeč. skl., RAL 7048, 1700x2100 mm, D D005	ks	2,00000	106 066,55	212 133,10
287	766027	AI sestava vč. dveří 800x2100 mm, RAL 7048 DN25	ks	1,00000	300 000,00	300 000,00
288	766028	Prosklená stěna vč. automat. posuv. dvoukř. dveří 1350x2300 mm, nadsvětlíky, D+M D006	ks	1,00000	294 620,65	294 620,65
289	766029	Prosklená stěna AI vč. posuv. automat. 2kř. dveří, nadsvětlík, 3000x3200 mm, RAL 7048, D+M DN26	ks	1,00000	248 140,95	248 140,95
290	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	5,00000	10 000,00	50 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 702 559,50
291	767221110R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdíva, do 15 kg	m	40,44000	1 000,00	40 440,00
		Z04 : 12,23		12,23000		
		Z05 : 21,6		21,60000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Z06 : 2*3,305		6,61000		
292	767586201RV2	Podhled minerální akustický kazety tl. 15 mm	m2	44,55000	881,00	39 248,55
		007P : 8,18		8,18000		
		008P : 5,07		5,07000		
		009P : 5,07		5,07000		
		010P : 6,58		6,58000		
		011P : 2,00		2,00000		
		113P : 4,40		4,40000		
		114P : 2,10		2,10000		
		115P : 2,55		2,55000		
		116P : 4,40		4,40000		
		117P : 2,10		2,10000		
		118P : 2,10		2,10000		
293	767586201RV5	Podhled minerální akustický kazety tl. 24 mm	m2	529,93000	1 455,00	771 048,15
		002P : 11,75		11,75000		
		003P : 7,15		7,15000		
		005P : 41,66		41,66000		
		006P : 28,05		28,05000		
		012P : 31,62		31,62000		
		013P : 34,98		34,98000		
		014P : 16,15		16,15000		
		017P : 8,42		8,42000		
		018P : 10,2*9,0		91,80000		
		101P : 31,87		31,87000		
		103P : 15,21		15,21000		
		104P : 16,50		16,50000		
		105P : 36,78		36,78000		
		106P : 17,25		17,25000		
		107P : 16,92		16,92000		
		108P : 17,25		17,25000		
		109P : 17,25		17,25000		
		110P : 21,37		21,37000		
		111P : 13,75		13,75000		
		112P : 14,82		14,82000		
		119P : 29,39		29,39000		
		121P : 9,99		9,99000		
294	767001	Hliníková pergola 7,0x3,5x3,16 m, integr. odtok. žlab, bezpečnostní sklo, RAL 7048, D Z01	ks	1,00000	169 575,00	169 575,00
295	767002	Montáž hliníkové pergoly	ks	1,00000	38 160,00	38 160,00
296	767003	Výstupový žebřík, pozink, 480 cm, D+M	ks	1,00000	39 800,00	39 800,00
297	767004	Mříž na popínavé rostliny, svař. síť, vč. kotvení, D+M Z03	m2	74,93400	4 200,00	314 722,80
		2,76*(6,8+1,2+2,2+1,5+1,5+1,5+3,5+2,8+0,95+5,2)		74,93400		
298	767006	Venkovní zábradlí ke schodišti, žár. zink, plochá ocel, vč. kotvení, rozv. délka 4,38 m, D+M	kpl	1,00000	8 760,00	8 760,00
299	767007	Branka posuvná pravá, 1400x1000 mm, ocel, PKO - pozink, vč. sloupků, fab. klika, D+M vč. základu	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
300	767008	Branka otočná 1kř., 900x1000 mm, ocel, PKO - pozink, vč. sloupků, fab. klika, D+M vč. základu	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
301	767009	Sestava laviček ve tvaru U, 2560x2030 mm, nosná k-ce svařenec - ocel. plech a trub, pozink, D+M dřevěný sedkák z borového dřeva, vč. bet. základu a kotvení	ks	2,00000	48 500,00	97 000,00
302	767599999R00	Podhled kovový kazetový se skrytou k-ci, vč. MW tl. 160 mm, nosné profily š. 24 mm, tl. kazet 0,5 mm	m2	32,50000	1 650,00	53 625,00

Dodávka a montáž kazet.

001P : 32,5

32,50000

303	767005	Madlo pr. 48,3/2 mm, nerez, kartáčování, vč. držáků a kotvení	m	40,44000	2 000,00	80 880,00
-----	--------	---	---	----------	----------	-----------

Z04 : 12,23

12,23000

Z05 : 21,6

21,60000

Z06 : 2*3,305

6,61000

304	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5,00000	5 000,00	25 000,00
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	443 266,22
-----------------	------------------------------------	-------------------

305	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	235,42460	35,00	8 239,86
-----	--------------	-------------------------------	----	-----------	-------	----------

podlaha 1.PP :

003P : 7,15

7,15000

005P : 41,66

41,66000

006P : 28,05

28,05000

007P : 8,048

8,04800

008P : 5,07

5,07000

009P : 5,07

5,07000

010P : 6,58

6,58000

011P : 2,00

2,00000

015P : 13,24

13,24000

016P : 11,56

11,56000

017P : 8,42

8,42000

019P : 13,01

13,01000

020P :

27,82500

8*1,5*(0,164+0,29)+3,6+1,5*9*(0,164+0,29)+7,2+1,5*8*(0,164+0,29)

podlaha 1.NP :

101P : 31,87+2,15*8*(0,158+0,32)

40,09160

113P : 4,40

4,40000

114P : 2,10

2,10000

115P : 2,55

2,55000

116P : 4,40

4,40000

117P : 2,10

2,10000

118P : 2,10

2,10000

306	771275511RT6	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM tmel	m	54,34000	300,00	16 302,00
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

spára

8*1,5+9*1,5+8*1,5+8*2,105

54,34000

307	771275521RT6	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM tmel	m	54,34000	300,00	16 302,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

spára

8*1,5+9*1,5+8*1,5+8*2,105

54,34000

308	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo,	m	139,61500	180,00	25 130,70
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

spár,hm.

podlaha 1.PP :

002P : 3,915

3,91500

003P : 6,2

6,20000

005P : 2,1+8,8+0,7+7,0-1,8-1,0

15,80000

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

006P : 33,3-1,0*3-1,2*3-2,0-0,9*2	22,90000
011P : 6,1-0,9	5,20000
015P : 14,3-1,1-2,0	11,20000
016P : 13,5-1,2	12,30000
019P : 20,0-0,9*2	18,20000
020P : 12,0	12,00000
podlaha 1.NP :	
101P : 16,0+11,0-1,7*3	21,90000
121P : 10,0	10,00000

309	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm lepidlo, sp. hm.	m2	215,12800	660,00	141 984,48
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

podlaha 1.PP :	
003P : 7,15	7,15000
005P : 41,66	41,66000
006P : 28,05	28,05000
007P : 8,048	8,04800
008P : 5,07	5,07000
009P : 5,07	5,07000
010P : 6,58	6,58000
011P : 2,00	2,00000
015P : 13,24	13,24000
016P : 11,56	11,56000
017P : 8,42	8,42000
019P : 13,01	13,01000
020P : 3,55	3,55000
podlaha 1.NP :	
101P : 31,87	31,87000
113P : 4,40	4,40000
114P : 2,10	2,10000
115P : 2,55	2,55000
116P : 4,40	4,40000
117P : 2,10	2,10000
118P : 2,10	2,10000
121P : 12,20	12,20000

310	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	259,30000	60,00	15 558,00
-----	--------------	----------------------------------	---	-----------	-------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

podlaha 1.PP :	
003P : 6,2	6,20000
005P : 30,0	30,00000
006P : 33,2	33,20000
007P : 13,5	13,50000
008P : 9,0	9,00000
009P : 9,0	9,00000
010P : 10,6	10,60000
011P : 6,0	6,00000
015P : 14,3	14,30000
016P : 13,5	13,50000
017P : 8,7	8,70000

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		019P : 15,0		15,00000		
		020P : 9,0		9,00000		
		podlaha 1.NP :				
		101P : 32,0		32,00000		
		113P : 8,25		8,25000		
		114P : 5,8		5,80000		
		115P : 6,6		6,60000		
		116P : 8,25		8,25000		
		117P : 5,8		5,80000		
		118P : 6,6		6,60000		
		121P : 8,0		8,00000		
311	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	23,20000	20,00	464,00
		podlaha 1.PP :				
		011P : 2,00		2,00000		
		020P : 3,55		3,55000		
		podlaha 1.NP :				
		113P : 4,40		4,40000		
		114P : 2,10		2,10000		
		115P : 2,55		2,55000		
		116P : 4,40		4,40000		
		117P : 2,10		2,10000		
		118P : 2,10		2,10000		
312	59764224R	Dlažba keram. 600x600x10 mm	m2	236,64080	580,00	137 251,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 215,12800		215,12800		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		21,51280		
313	597642400R	Dlažba keram. schodovka 300x300x9 mm	m2	17,89018	1 185,00	21 199,86
		1,5*8*0,29+1,5*9*0,29+1,5*8*0,29+2,105*8*0,32		16,26380		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		1,62638		
314	597642412R	Dlažba sokl 600x95x10 mm	kus	255,96083	195,00	49 912,36
		podlaha 1.PP :				
		002P : 3,915/0,6		6,52500		
		003P : 6,2/0,6		10,33333		
		005P : (2,1+8,8+0,7+7,0-1,8-1,0)/0,6		26,33333		
		006P : (33,3-1,0*3-1,2*3-2,0-0,9*2)/0,6		38,16667		
		011P : (6,1-0,9)/0,6		8,66667		
		015P : (14,3-1,1-2,0)/0,6		18,66667		
		016P : (13,5-1,2)/0,6		20,50000		
		019P : (20,0-0,9*2)/0,6		30,33333		
		020P : 12,0/0,6		20,00000		
		podlaha 1.NP :				
		101P : (16,0+11,0-1,7*3)/0,6		36,50000		
		121P : 10,0/0,6		16,66667		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		23,26917		
315	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	6,80031	1 606,00	10 921,30
Díl: 776		Podlahy povlakové				631 110,07
316	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	435,23000	16,00	6 963,68
		podlaha 1.PP :				

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		004P : 10,83		10,83000		
		012P : 31,62		31,62000		
		013P : 34,96		34,96000		
		014P : 16,15		16,15000		
		018P : 125,18		125,18000		
		podlaha 1.NP :				
		103P : 15,21		15,21000		
		104P : 16,50		16,50000		
		105P : 36,78		36,78000		
		106P : 17,25		17,25000		
		107P : 16,92		16,92000		
		108P : 17,25		17,25000		
		109P : 17,25		17,25000		
		110P : 21,37		21,37000		
		111P : 13,75		13,75000		
		112P : 14,82		14,82000		
		119P : 29,39		29,39000		
317	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	435,23000	53,00	23 067,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 435,23000		435,23000		
318	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	435,23000	28,00	12 186,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 435,23000		435,23000		
319	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	93,09000	185,00	17 221,65
		podlaha 1.PP :				
		004P : 13,9-1,0		12,90000		
		012P : 22,1+0,2*4-2,0*2-1,2		17,70000		
		013P : 23,4+0,2*4-2,0*2-1,2		19,00000		
		014P : 16,0+2*0,2-2,0-1,0		13,40000		
		018P : 44,3-3,11+0,2*10-1,8-1,2*2-2,0*3-1,2-1,7		30,09000		
320	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	193,30000	250,00	48 325,00
		podlaha 1.NP :				
		103P : 15,6-1,0		14,60000		
		104P : 17,0-1,0		16,00000		
		105P : 24,7-1,0		23,70000		
		106P : 17,0-1,0		16,00000		
		107P : 17,0-1,0		16,00000		
		108P : 17,0-1,0		16,00000		
		109P : 17,0-1,0		16,00000		
		110P : 18,6-1,0		17,60000		
		111P : 16,0-1,5		14,50000		
		112P : 15,5-0,9		14,60000		
		119P : 42,2-1,0*8-1,5-0,9*3-1,7		28,30000		
321	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	435,23000	185,00	80 517,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 435,23000		435,23000		
322	776981121R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah	m	21,01000	200,00	4 202,00
		1.PP : 1,6+1,1*2+0,9+1,1+3,11		8,91000		
		1.NP : 0,9*9+0,8*3+1,6		12,10000		
323	776971988R00	Čistící zóna z al. profilů + pryžové násady, odvodněná	m2	5,83000	6 800,00	39 644,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		CZ01 : 2,915*2,0		5,83000		
324	776971999R00	Čistící zóna - polyamidové vlákno, černá, 32, DS	m2	11,74500	2 450,00	28 775,25
		CZ02 : 3,0*3,915		11,74500		
325	24592160R	Penetrace základová	kg	108,80750	28,00	3 046,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 435,23000*0,25		108,80750		
326	284101501R	Linoleum tl. 2,0 mm, š. 2 m dl. 20m	m2	238,13900	425,00	101 209,08
		podlaha 1.NP :				
		103P : 15,21		15,21000		
		104P : 16,50		16,50000		
		105P : 36,78		36,78000		
		106P : 17,25		17,25000		
		107P : 16,92		16,92000		
		108P : 17,25		17,25000		
		109P : 17,25		17,25000		
		110P : 21,37		21,37000		
		111P : 13,75		13,75000		
		112P : 14,82		14,82000		
		119P : 29,39		29,39000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		21,64900		
327	28410302R	Podlaha lepená Vinyl 1220x228x2 mm lamela s dekorem dřeva	m2	240,61400	730,00	175 648,22
		podlaha 1.PP :				
		004P : 10,83		10,83000		
		012P : 31,62		31,62000		
		013P : 34,96		34,96000		
		014P : 16,15		16,15000		
		018P : 125,18		125,18000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		21,87400		
328	585603110R	Samonivelační stěrka	kg	1 523,30500	36,00	54 838,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 435,23000*3,5		1 523,30500		
329	61731999R	Lišta soklová profilovaná na MDF l 2,7 m	m	102,39900	89,00	9 113,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 93,09000		93,09000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		9,30900		
330	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	3,41333	7 720,00	26 350,91
Díl: 781		Obklady keramické				300 970,41
331	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	205,77100	35,00	7 201,99
		včetně dodávky materiálu.				
		1.PP :				
		007P : 2,0*11,7		23,40000		
		008P : 2,0*8,1		16,20000		
		009P : 2,0*8,1		16,20000		
		010P : 2,0*9,6-1,5*0,26		18,81000		
		012P : 1,0*(9,6+4,06+0,23+1,0)+2,0*(1,0+1,25)		19,39000		
		013P : 1,0*(3,0+2,0+1,06+4,65+4,06)+2,0*(0,9+1,0)		18,57000		
		014P : 0,6*4,7		2,82000		
		017P : 0,6*3,11+2,0*(0,9+1,0+2,7)		11,06600		
		1.NP :				
		106P : 1,4*2,0		2,80000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		111P : 0,6*3,8		2,28000		
		113P : 2,0*8,5-0,9-2*0,8		14,50000		
		114P : 2,0*2,1*2+1,9*1,05		10,39500		
		115P : 2,0*5,3-0,8+1,9*1,275		12,22250		
		116P : 2,0*8,5-0,9-2*0,8		14,50000		
		117P : 2,0*2,1*2+1,9*1,05		10,39500		
		118P : 2,0*5,3-0,8+1,9*1,275		12,22250		
332	781475124RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm lepidlo, sp. hm.	m2	205,77100	760,00	156 385,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 205,77100		205,77100		
333	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	12,10000	120,00	1 452,00
		1.PP :				
		007P : 2,0*3		6,00000		
		017P : 2,0*2		4,00000		
		1.NP :				
		114P : 1,05		1,05000		
		117P : 1,05		1,05000		
334	59761002R	Obkladačka 60x60 cm	m2	226,34810	580,00	131 281,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 332 : 205,77100		205,77100		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		20,57710		
335	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	5,24668	886,00	4 648,56
Díl: 784		Malby				205 833,44
336	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1x	m2	1 448,68050	22,00	31 870,97
		002P : 3,2*3,915		12,52800		
		003P : 3,2*(4,645+1,54)-0,75*1,5		18,66700		
		004P : 3,2*(4,445*2+0,535+1,965+2,5)-0,9*2,02-0,5*1,5		41,88000		
		005P : 3,2*(15,7+7,0)-1,9*2,02-2,0*2,02-1,0*2,07-1,8*2,07		58,96600		
		006P : 3,0*33,3-1,2*2,02*3-1,0*2,02*3-0,9*2,02*3-2,0*2,02		77,07400		
		007P : 1,0*12,4		12,40000		
		008P : 1,0*(2*2,36+2*2,15)		9,02000		
		009P : 1,0*(2*2,36+2*2,15)		9,02000		
		010P : 1,0*(2*2,0+2*3,3)		10,60000		
		011P : 3,0*(2*2,0+2*1,0)-0,9*2,02		16,18200		
		012P : 3,0*(2*5,06+2*6,09)-1,2*2,02-2,0*2,74*2		53,51600		
		013P : 3,0*(2*6,75+2*5,06)-2,0*2,74*2-1,2*2,02		57,47600		
		014P : 3,0*(2*4,5+2*3,5)-1,0*2,02-2,0*2,74		40,50000		
		015P : 3,75*(2*3,61+2*3,5)-1,2*2,02-2,0*2,74+13,24		58,66100		
		016P : 3,75*(2*3,11+2*3,65)-1,2*2,02+11,56		59,83600		
		017P : 3,0*(3,11+2*2,66)-0,9*2,02		23,47200		
		018P : 3,4*(2*10,2+2*9,0)-1,7*2,02-1,2*2,74*2-3*2,0*2,74		104,11000		
		019P : 2,58*15,0+13,01		51,71000		
		020P : 3,5*9,0+1,0*5,4*2		42,30000		
		101P : 3,8*11,7-1,2*2,02+2,5*(8,9+5,7)-1,7*2,1*2-1,7*2,02		67,96200		
		103P : 2,85*(2*3,9+2*3,9)-1,75*1,5-1,0*2,02		39,81500		
		104P : 2,85*(2*3,0+2*5,5)-1,0*2,02-2,0*1,5		43,43000		
		105P : 2,85*(7,2*2+5,15*2)-2,0*1,5*2-1,0*2,02		62,37500		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		106P : 2,85*(2*3,35+2*5,15)-1,0*2,02-2,0*1,5		43,43000		
		107P : 2,85*(2*3,35+2*5,15)-1,0*2,02-2,0*1,5		43,43000		
		108P : 2,85*(2*3,35+2*5,15)-1,0*2,02-2,0*1,5		43,43000		
		109P : 2,85*(2*3,35+2*5,15)-1,0*2,02-2,0*1,5		43,43000		
		110P : 2,85*(2*4,15+2*5,15)-1,0*2,02-2,0*1,5		47,99000		
		111P : 2,85*(2*2,5+2*5,5)-1,0*2,02-2,0*2,25		39,08000		
		112P : 2,85*(2*3,9+2*3,81)-2,25*0,5-0,9*2,02		41,00400		
		113P : 0,85*(2*1,81+2*2,42)		7,19100		
		114P : 0,85*(2*1,05+2*2,0)		5,18500		
		115P : 0,85*(2*1,275+2*2,0)		5,56750		
		116P : 0,85*(2*1,81+2*2,42)		7,19100		
		117P : 0,85*(2*1,05+2*2,0)		5,18500		
		118P : 0,85*(2*1,275+2*2,0)		5,56750		
		119P : 2,85*(2*19,575+2*1,5)-1,0*2,02*9-0,9*2,02*3-1,7*2,02		93,05950		
		121P : 2,85*9,6+0,9*2*(2,6+8,0)		46,44000		
337	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	1 448,68050	12,00	17 384,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 1448,68050		1 448,68050		
338	784011121RT2	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	250,00000	24,00	6 000,00
339	7840111221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50,00000	24,00	1 200,00
340	7840111222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	666,53000	34,00	22 662,02
		1PP :		390,53000		
		11,75+7,15+10,83+41,66+28,05+8,18+5,07+5,07+6,58+2,0+31,62+34,96+16,15+13,24+11,56+8,42+125,18+13,01+10,05				
		1NP :		276,00000		
		31,87+15,21+16,50+36,78+17,25+16,92+17,25+17,25+21,37+13,75+14,82+4,40+2,1+2,55+4,4+2,1+2,1+29,39+9,9				
341	7840111921R00	Příplatek, schodiště	m2	88,74000	12,00	1 064,88
		020P : 3,5*9,0+1,0*5,4*2		42,30000		
		121P : 2,85*9,6+0,9*2*(2,6+8,0)		46,44000		
342	784390020R00	Příplatek k malbě, schodiště	m2	88,74000	12,00	1 064,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 341 : 88,74000		88,74000		
343	784165292R00	Malba silikátová, bílá, bez penetrace, 2x	m2	1 448,68050	86,00	124 586,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 1448,68050		1 448,68050		
Díl: 786		Zastiňující technika				333 670,91
344	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	22,00100	1 052,41	23 154,07
		W001 : 0,5*1,5		0,75000		
		W002 : 0,75*1,5		1,12500		
		W003 : 2*1,2*2,74		6,57600		
		W006 : 2,0*2,25		4,50000		
		D001 : 2,0*2,74		5,48000		
		D005 : 1,7*2,1		3,57000		
345	786623129R00	Žaluzie lamelové venkovní elektrické, vč. čidel, ovladačů, atd D+M	m2	64,98500	3 997,89	259 802,88
		W007 : 7*1,5*2,0		21,00000		
		W008 : 2,0*1,5		3,00000		
		W009 : 1,75*1,5		2,62500		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D002 : 3*2,0*2,74		16,44000		
		D003 : 4*2,0*2,74		21,92000		
346	786623199R00	Žaluziový Al box podomítkový, vč. bočnic a žeber, D+M	m	31,75000	1 597,29	50 713,96
		W007 : 7*2,0		14,00000		
		W008 : 2,0		2,00000		
		W009 : 1,75		1,75000		
		D002 : 3*2,0		6,00000		
		D003 : 4*2,0		8,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				152 861,33
347	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	131,77700	120,00	15 813,24

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

348	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	131,77700	210,00	27 673,17
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

349	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,77700	15,00	1 976,66
350	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	131,77700	350,00	46 121,95
351	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	131,77700	420,00	55 346,34
352	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	131,77700	45,00	5 929,97

Díl: VN	Vedlejší náklady	5 826 872,00
----------------	-------------------------	---------------------

353	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
354	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	680 000,00	680 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

355	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 056 872,00	5 056 872,00
-----	------------	---------------------	--------	---------	--------------	--------------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

356	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
-----	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Díl: ON	Ostatní náklady	190 000,00
----------------	------------------------	-------------------

357	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
-----	------------	--	--------	---------	------------	------------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanců osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

358	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem	32 187 598,25
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	1.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 101		Zařízení				41 634,00
1	Pol_002	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	kus	2,00000	522,50	1 045,00
2	Pol_005	Přesun hmot pro technologie	t	0,08421	4 750,00	400,00
3	Pol_001	Kombinovaný rozdělovač/sběrač, 3-cestný, připojovací rozměr 2 x DN 32, topné okruhy 2 x DN 25, 2 x DN 20, 2 x DN 15, Q _{max} = 4 m ³ /h, PN 6, 110°C, včetně návarků pro termomanometry a vypouštěcí armatury, tepelné izolace a stojanu izolace z PUR pěny tl. 50 mm, s vnější povrchovou úpravou Al folií	kus	1,00000	16 705,80	16 705,80
4	Pol_006	Regulační uzel 3-cestný, DN 15, 24 V	kus	1,00000	8 133,00	8 133,00
5	Pol_003	Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q=1,0 m ³ /h, H=1,0 m, 230 V / 50 Hz	kus	1,00000	7 209,60	7 209,60
6	Pol_004	Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q=0,4 m ³ /h, H=4,0 m, 230 V / 50 Hz	kus	1,00000	8 140,60	8 140,60
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní borací práce				11 200,00
7	97_002	Vybourání otv. zeď cihelná, 0,0225 m ² , tl 30 cm, MC	kus	20,00000	500,00	10 000,00
8	97_003	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m ² / hl. 2 m-ručně	m ³	0,25000	4 800,00	1 200,00
Díl: S		Přesuny sutí				517,76
9	S_001	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,47500	350,00	166,25
10	S_002	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,47500	55,00	26,13
11	S_003	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47500	210,00	99,75
12	S_004	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,47500	15,00	7,13
13	S_005	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,47500	460,00	218,50
Díl: 713		Izolace tepelné				64 801,34
14	Pol_0001	Demontáž izolačních pásů potrubí	m ²	0,42800	1 900,00	813,20
15	Pol_0002	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	1,00000	250,00	250,00
16	Pol_0003	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	340,00000	65,00	22 100,00
17	Pol_0009	Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 6 m	t	0,03064	4 750,00	145,54
18	Pol_0004	Trubice izolační z pěnového polyetylenu, rozměr 15/20	m	182,00000	105,90	19 273,80
19	Pol_0005	Trubice izolační z pěnového polyetylenu, rozměr 18/20	m	58,00000	125,40	7 273,20
20	Pol_0006	Trubice izolační z pěnového polyetylenu, rozměr 22/20	m	40,00000	125,90	5 036,00
21	Pol_0007	Trubice izolační z pěnového polyetylenu, rozměr 28/25	m	36,00000	156,80	5 644,80
22	Pol_0008	Trubice izolační z pěnového polyetylenu, rozměr 35/25	m	24,00000	177,70	4 264,80
Díl: 733		Rozvod potrubí				238 931,77
23	Pol_0002	Potrubí měděné polotvrdé, spojované pájením na měkko, včetně tvarovek, objímek, spojovacího materiálu a konzol - rozměr 15×1,0 mm	m	182,00000	476,90	86 795,80
24	Pol_0003	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	58,00000	60,00	3 480,00
25	Pol_0004	Potrubí měděné polotvrdé, spojované pájením na měkko, včetně tvarovek, objímek, spojovacího materiálu a konzol - rozměr 18×1,0 mm	m	58,00000	541,50	31 407,00
26	Pol_0005	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	40,00000	70,00	2 800,00
27	Pol_0006	Potrubí měděné polotvrdé, spojované pájením na měkko, včetně tvarovek, objímek, spojovacího materiálu a konzol - rozměr 22×1,0 mm	m	40,00000	616,60	24 664,00
28	Pol_0008	Potrubí měděné tvrdé, spojované pájením na měkko, včetně tvarovek, objímek, spojovacího materiálu a konzol - rozměr 28×1,5 mm	m	36,00000	878,80	31 636,80
29	Pol_0009	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	24,00000	90,00	2 160,00
30	Pol_0010	Potrubí měděné tvrdé, spojované pájením na měkko, včetně tvarovek, objímek, spojovacího materiálu a konzol - rozměr 35×1,5 mm	m	24,00000	1 126,70	27 040,80

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	Pol_0011	Příplatek za zhotovení přípojky z potrubí měděného - rozměr 15x1,0 mm	kus	50,00000	179,10	8 955,00
32	Pol_0012	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 mm	m	340,00000	14,60	4 964,00
33	Pol_0013	Přesun hmot pro potrubní rozvody, výšky do 6 m	t	2,15842	712,50	1 537,87
34	Pol_0014	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 32	kus	2,00000	680,00	1 360,00
35	Pol_0015	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	5,00000	30,10	150,50
36	Pol_0001	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	182,00000	50,00	9 100,00
37	Pol_0007	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	36,00000	80,00	2 880,00
Díl: 734		Armatury				71 125,49
38	Pol_0002	Třicestný směšovací ventil, závitový, DN 15, PN 16, kvs=2,5, bez servopohonu	kus	1,00000	3 101,80	3 101,80
39	Pol_0003	Kulový kohout s pákou, DN 32, PN 16, 120°C	kus	5,00000	957,60	4 788,00
40	Pol_0004	Kulový kohout s pákou, DN 25, PN 16, 120°C	kus	4,00000	699,20	2 796,80
41	Pol_0005	Kulový kohout s pákou, DN 20, PN 16, 120°C	kus	4,00000	489,30	1 957,20
42	Pol_0006	Kulový kohout s pákou, DN 15, PN 16, 120°C	kus	4,00000	336,30	1 345,20
43	Pol_0001	Třicestný směšovací ventil, závitový, DN 20, PN 16, kvs=6,3 bez servopohonu	kus	1,00000	3 383,90	3 383,90
44	Pol_0008	Filtr topenářský, závitový, DN 20, PN 16	kus	1,00000	395,70	395,70
45	Pol_0009	Filtr topenářský, závitový, DN15, PN 16	kus	1,00000	293,60	293,60
46	Pol_0011	Zpětná klapka pružinová, závitová, DN 20, PN 16	kus	1,00000	427,50	427,50
47	Pol_0012	Zpětná klapka pružinová, závitová, DN 15, PN 16	kus	1,00000	377,20	377,20
48	Pol_0013	Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky	kus	6,00000	319,70	1 918,20
49	Pol_0014	Vypouštěcí kulový kohout, DN 15, PN 16, 120°C	kus	12,00000	165,80	1 989,60
50	Pol_0015	Teploměr 0-120 °C, včetně jímky a návarku	kus	8,00000	427,50	3 420,00
51	Pol_0016	Termomanometr, tlak 0-6 bar, teplota 0-120°C	kus	2,00000	646,00	1 292,00
52	Pol_0017	Jímka mosazná, 80 mm, G 1/2"	kus	2,00000	133,00	266,00
53	Pol_0018	Šroubení Ms, přímé, DN 32	kus	2,00000	228,00	456,00
54	Pol_0019	Šroubení Ms, přímé, DN 25	kus	2,00000	199,50	399,00
55	Pol_0020	Šroubení Ms, přímé, DN 20	kus	2,00000	179,60	359,20
56	Pol_0021	Šroubení Ms, přímé, DN 15	kus	2,00000	165,30	330,60
57	Pol_0022	Dvojitě uzavíratelné regulační šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem, PN 10, t=120°C, včetně svěrných kroužků na měděné potrubí 15x1	kus	21,00000	813,20	17 077,20
58	Pol_0023	Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv, PN 10, t=120°C, k napojení na měděné potrubí 15x1	kus	4,00000	623,20	2 492,80
59	Pol_0024	Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv, PN 10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí DN 15	kus	4,00000	496,90	1 987,60
60	Pol_0025	Šroubení svěrné na potrubí měděné 15x1	kus	42,00000	127,30	5 346,60
61	Pol_0026	Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5 až +28°C	kus	25,00000	494,00	12 350,00
62	Pol_0027	Koordinace s profesí MaR - osazení jímek pro čidla teploty	h	2,00000	646,00	1 292,00
63	Pol_0028	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,03905	4 750,00	185,49
64	Pol_0007	Filtr topenářský, závitový, DN 25, PN 16	kus	1,00000	539,60	539,60
65	Pol_0010	Zpětná klapka pružinová, závitová, DN 25, PN 16	kus	1,00000	556,70	556,70
Díl: 735		Otopná tělesa				133 645,80
66	Pol_0014	Tlaková zkouška otopných těles deskových	kus	21,00000	106,40	2 234,40
67	Pol_0015	Tlaková zkouška otopných těles trubkových	kus	4,00000	106,40	425,60
68	Pol_0016	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,60411	1 736,60	1 049,10

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	Pol_0001	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 33-600/400	kus	1,00000	6 550,30	6 550,30
70	Pol_0002	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 22-600/1200	kus	3,00000	7 296,00	21 888,00
71	Pol_0003	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 21-600/900	kus	1,00000	5 780,80	5 780,80
72	Pol_0004	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 22-600/700	kus	1,00000	5 714,30	5 714,30
73	Pol_0005	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 21-600/600	kus	2,00000	5 006,50	10 013,00
74	Pol_0006	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 11-600/1200	kus	1,00000	5 267,80	5 267,80
75	Pol_0008	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 11-600/900	kus	6,00000	4 683,50	28 101,00
76	Pol_0009	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 11-600/600	kus	3,00000	4 108,80	12 326,40
77	Pol_0011	Trubkové otopné těleso, 1820/600	kus	1,00000	5 039,80	5 039,80
78	Pol_0012	Trubkové otopné těleso, 1500/750	kus	2,00000	5 301,00	10 602,00
79	Pol_0013	Trubkové otopné těleso, 1500/600	kus	1,00000	4 507,80	4 507,80
80	Pol_0007	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 11-600/1000	kus	2,00000	4 883,00	9 766,00
81	Pol_0010	Deskové otopné těleso ocelové, včetně integrovaného termostatického ventilu, odvzdušnění a konzol na stěnu, přípojení zespodu, rozměr 10-600/1000	kus	1,00000	4 379,50	4 379,50
Díl: 736 Podlahové vytápění						208 115,19
82	Pol_0001	Sestava rozdělovače/sběrače pro podlahové vytápění 4 okruhy, osazeno uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměrem, konzolou, držáky, kulovými uzavírkami se šroubením, automatickým odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím kohoutem a teploměry, materiál mosaz, PN 10, t=120°C	kus	1,00000	9 363,20	9 363,20
83	Pol_0002	Sestava rozdělovače/sběrače pro podlahové vytápění, 3 okruhy, osazeno uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměrem, konzolou, držáky, kulovými uzavírkami se šroubením, automatickým odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcím kohoutem a teploměry, materiál mosaz, PN 10, t=120°C	kus	1,00000	8 666,90	8 666,90
84	Pol_0003	Skřín rozdělovače, podomítková, plechová, pro 4-cestnou sestavu rozdělovače/sběrače podlahového vytápění, povrchová úprava bílý lak	kus	1,00000	3 093,20	3 093,20
85	Pol_0004	Skřín rozdělovače, podomítková, plechová, pro 3-cestnou sestavu rozdělovače/sběrače podlahového vytápění, povrchová úprava bílý lak	kus	1,00000	3 093,20	3 093,20
86	Pol_0006	Šroubení svěrné na trubku PE-RT, DN20 s eurokonusem	kus	14,00000	133,00	1 862,00
87	Pol_0007	Lisovací spojka na trubku PE-RT, 16x2	kus	6,00000	84,60	507,60
88	Pol_0008	Folie nopová s výstupky bez polystyrenové pěny, 1440x840 mm pro trubku 16-17 mm, balení 16,8 m2	m2	188,00000	350,00	65 800,00
89	Pol_0009	Dilatační pás obvodový, 8x160 mm, balení 25 m	m	82,00000	20,90	1 713,80
90	Pol_0010	Trubka ochranná z polyetylénu, pro podlahové vytápění	m	30,00000	20,00	600,00
91	Pol_0011	Příchytka fixační na potrubí PPB lomená, balík 500 ks	kus	500,00000	3,80	1 900,00
92	Pol_0013	Koordinace se zhotovitelem stavební části před zalitím potrubí cementovou směsí	h	8,00000	646,00	5 168,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	Pol_0005	Potrubí PEX-Al-PEX s kyslíkovou bariérou, 16x2,0, kladení do systémové desky	m	680,00000	145,00	98 600,00
94	Pol_0012	Tlaková zkouška potrubí vícevrstvého 16x2	m	680,00000	10,50	7 140,00
95	Pol_0014	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,27915	2 175,50	607,29
Díl: ON		Ostatní náklady				50 105,20
96	ON_003	Ostatní instalační materiál nespecifikovaný	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
97	ON_005	Odvzdušnění otopných těles	ks	25,00000	110,00	2 750,00
98	ON_007	Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0310	h	12,00000	653,60	7 843,20
99	ON_001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	65,00000	231,30	15 034,50
100	ON_002	Vyregulování ventilu nebo regulačního šroubení	ks	25,00000	179,10	4 477,50
101	ON_004	Označovací štítky na potrubí	kus	40,00000	165,00	6 600,00
102	ON_006	Propláchnutí otopných těles ocel.	m2	19,20000	95,00	1 824,00
103	ON_008	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	19,20000	30,00	576,00
104	ON_009	Vypuštění vody z otopného systému - strojovna	m2	2,00000	500,00	1 000,00

Celkem	820 076,55
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.2	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Z1		Zařízení č.1: Větrání společenského sálu, kuchyně, denní místnosti, ergoterapie, fyzioterapie a skla	658 804,00			
1	001	Požární klapka, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V, 400x300 mm, D+M	ks	2,00000	10 101,00	20 202,00
2	002	Izolace splňující požadavky na požární odolnosti - odolnost 30 min	m2	37,00000	1 606,00	59 422,00
3	003	Stavební prostupy	ks	7,00000	550,00	3 850,00
4	004	Spojovací a těsnící materiál	kg	18,50000	316,00	5 846,00
5	005	Materiál na závěsy	kg	17,00000	316,00	5 372,00
6	1	Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, směšovací mizlem, vodním dohřevem a vodním chlazením vzduchu, min. účinnost rekuperace 83%, třída filtrace ePM1 55%, na přívodu a ePM10 50% na odvodu vzduchu, včetně 2ks uzavíracích klapek se servopohem na 24V, Qv= +2250/-2250 m3/h, dp=250Pa, Pals=2kW/400V, D+M	ks	1,00000	281 358,00	281 358,00
7	10	Protidešťová zaluzie pevná, pozink., se sítím a rámem, 710x400 mm., D+M	ks	2,00000	2 175,00	4 350,00
8	11	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 30% tvarovek, do obvodu 2400 mm, D+M	m	82,00000	2 005,00	164 410,00
9	12	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek do Ø180 mm, D+M	m	58,00000	740,00	42 920,00
10	2.1	Nástěnné čidlo CO2, 0-2000 ppm, , D+M	ks	1,00000	9 373,00	9 373,00
11	2.2	čidlo zplodin hoření, včetně adaptéru do čtyřhranného potrubí a patice, Nastavení citlivosti dle ČSN EN 54-7, D+M	ks	2,00000	8 369,00	16 738,00
12	3.1	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí tl. Kulisy 200 mm 400x300x1500 mm, D+M	ks	4,00000	4 289,00	17 156,00
13	3.2	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí tl. Kulisy 200 mm.400x300x1000 mm, D+M	ks	1,00000	3 259,00	3 259,00
14	4.1	Regulátor konstantního průtoku vzduchu s izolací, ruční ovládání, Ø200 mm, D+M	ks	2,00000	3 587,00	7 174,00
15	4.2	Regulátor konstantního průtoku vzduchu s izolací, ruční ovládání, Ø140 mm, D+M	ks	1,00000	3 002,00	3 002,00
16	6.1	kovový ventil odvodní, Ø125 mm, D+M	ks	4,00000	212,00	848,00
17	6.2	kovový ventil odvodní, Ø100 mm, D+M	ks	3,00000	256,00	768,00
18	6.3	kovový ventil odvodní, Ø160 mm, D+M	ks	2,00000	226,00	452,00
19	7.1	kovový ventil přívodní, Ø125 mm, D+M	ks	6,00000	226,00	1 356,00
20	7.2	kovový ventil přívodní, Ø100 mm, D+M	ks	2,00000	212,00	424,00
21	8	Lamelová vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí, regulace R1, upínání šrouby.600x100 mm, D+M	ks	4,00000	1 382,00	5 528,00
22	9.1	Lamelová vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí, regulace R1, upínání šrouby. 600x100 mm, D+M	ks	4,00000	1 090,00	4 360,00
23	9.2	Lamelová vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí, regulace R1, upínání šrouby.200x100 mm, D+M	ks	1,00000	636,00	636,00
Díl: Z2		Zařízení č.2: Větrání chráněné únikové cesty typu B	276 869,55			
24	001	Stavební prostupy	ks	1,00000	550,00	550,00
25	002	Spojovací a těsnící materiál	kg	7,00000	316,00	2 212,00
26	1	Středotlaký axiální ventilátor, Qv= 9400 m3/h, dp= 150 Pa, 1,3 kW/ 400V/ 50 Hz, 3,10 A	ks	1,00000	54 349,00	54 349,00
27	2.1	Uzavírací klapka se servopohonem na 230V, včetně příruby, Ø500 mm, D+M	ks	1,00000	8 486,00	8 486,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.2	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	2.2	Uzavírací klapka se servopohonem na 230V, 1200x1200 mm, D+M	ks	1,00000	24 672,00	24 672,00
29	3.1	Lamelová vyústka dvouřadá do kruhového potrubí, regulace R1, upínání šrouby, 600x400 mm, D+M	ks	1,00000	1 810,00	1 810,00
30	3.2	Lamelová vyústka dvouřadá do kruhového potrubí, regulace R1, upínání šrouby, 600x300 mm, D+M	ks	6,00000	1 680,00	10 080,00
31	6.1	Regulátor konstantního průtoku vzduchu s izolací, ruční ovládání, 400x150 mm, D+M	ks	1,00000	7 281,00	7 281,00
32	6.2	Regulátor konstantního průtoku vzduchu s izolací, ruční ovládání, 400x200 mm, D+M	ks	1,00000	7 281,00	7 281,00
33	6.3	Regulátor konstantního průtoku vzduchu s izolací, ruční ovládání, 300x150 mm, D+M	ks	1,00000	6 038,00	6 038,00
34	7.1	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 40% tvarovek, do obvodu 5000 mm, D+M	m	2,00000	4 178,00	8 356,00
35	7.2	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 30% tvarovek, do obvodu 2000 mm, D+M	m	52,00000	1 671,00	86 892,00
36	8	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 10% tvarovek, do Ø500 mm, D+M	m	2,00000	2 263,00	4 526,00
37	1b	montážní patky, včetně tlumiče chvění, Qv= 9400 m3/h, dp= 150 Pa, 1.3 kW/ 400V/ 50 Hz, 3.10 A	ks	1,00000	20 997,00	20 997,00
38	3.3	Lamelová vyústka dvouřadá do kruhového potrubí, regulace R1, upínání šrouby, 600x200 mm, D+M	ks	2,00000	1 680,00	3 360,00
39	4	Pletivo tl. min 1mm s oky 15x15 mm, 1200x1000 mm, D+M	ks	1,00000	2 835,55	2 835,55
40	5.1	Výfukový/ nasávací kus, Ø500 mm, D+M	ks	1,00000	8 034,00	8 034,00
41	5.2	Výfukový kus potrubí, opatřen sítím proti hrubým nečistotám, do čtyřhranného potrubí, 1200x1200 mm, D+M	ks	1,00000	8 369,00	8 369,00
42	6.4	Regulátor konstantního průtoku vzduchu s izolací, ruční ovládání, 400x280 mm, D+M	ks	1,00000	8 213,00	8 213,00
43	003	Materiál na závěsy	kg	8,00000	316,00	2 528,00
Díl: Z3		Zařízení č.3: Klimatizace kanceláří 1.NP - část 1				
						157 689,52
44	2	Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, součástí vnitřní jednotky je infra ovladač, Qch = 2,5kW, Qt = 3,2 kW, Pel = 18W, ŠxVxH 837x308x189 mm, hmotnost 8,7 Kg, ak. tlak (1m) = 36/32/27 dBA, D+M	ks	4,00000	9 556,63	38 226,52
45	001	Stavební prostupy	ks	5,00000	550,00	2 750,00
46	002	Ocelové podkonstrukce, žárově zinkované ponorem, pro VZT zařízení na střeše budovy	kg	58,00000	241,00	13 978,00
47	1	Venkovní klimatizační jednotka, Qch = 12,3 kW, Qt = 13,5 kW, Pel = 2,4 kW/ 230 V, hmotnost 87 Kg, akustický tlak (1m)=51/53 dBA, D+M	ks	1,00000	64 797,00	64 797,00
48	4	Distribuční box, dle průměru potrubí, D+M	ks	1,00000	2 148,00	2 148,00
49	5	Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva a montážního materiálu, do Ø9,52 mm / Ø 19,05 mm, D+M	m	30,00000	1 193,00	35 790,00
Díl: Z4		Zařízení č.4: Klimatizace kanceláří 1.NP - část 2				
						221 712,00
50	2	Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, součástí vnitřní jednotky je infra ovladač, Qch = 2,5kW, Qt = 3,2 kW, Pel = 18W, ŠxVxH 837x308x189 mm, hmotnost 8,7 Kg, ak. tlak (1m) = 36/32/27 dBA, D+M	ks	4,00000	9 556,00	38 224,00
51	3	Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, součástí vnitřní jednotky je infra ovladač, Qch = 4,2kW, Qt = 5,4 kW, Pel = 21W, ŠxVxH 837x308x189 mm, hmotnost 8,7 Kg, ak. tlak (1m) = 41/36/29 dBA, D+M	ks	1,00000	64 797,00	64 797,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.2	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	001	Stavební prostupy	ks	5,00000	550,00	2 750,00
53	002	Ocelové podkonstrukce, žárově zinkované ponorem, pro VZT zařízení na střeše budovy	kg	58,00000	241,00	13 978,00
54	1	Venkovní klimatizační jednotka, Qch = 14,1 kW, Qt = 16 kW, Pel = 3,1 kW/ 230 V, hmotnost 87 Kg, akustický tlak (1m)=53/55 dBA D+M	ks	1,00000	55 341,00	55 341,00
55	5	distribuční box, dle průměru potrubí, D+M	ks	2,00000	2 148,00	4 296,00
56	6	CU rozbočka, dle průměru potrubí, D+M	ks	1,00000	4 150,00	4 150,00
57	7	Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva a montážního materiálu, do Ø9,52 mm /Ø 19,05 mm. D+M	m	32,00000	1 193,00	38 176,00
Díl: Z5		Zařízení č.5: Větrání soc. zařízení 1.NP				48 748,80
58	1	Střešní ventilátor s pláštěm s hlukovou izolací tl. 50 mm, Qv= 560m3/h, dp= 140 Pa, Pel = 105W, 230V , 0,44A, D+M	ks	1,00000	14 576,80	14 576,80
59	001	Stavební prostupy	ks	7,00000	550,00	3 850,00
60	002	Materiál na závěsy	kg	1,00000	316,00	316,00
61	3.1	Plastový ventil odvodní, Ø160 mm, D+M	ks	2,00000	407,00	814,00
62	3.2	Plastový ventil odvodní, Ø100 mm, D+M	ks	5,00000	232,00	1 160,00
63	4	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek, do Ø200 mm. D+M	m	16,00000	716,00	11 456,00
64	6	Rám z trámy 250x250mm, 250x250 mm, D+M	m	1,00000	334,00	334,00
65	7	5 st. Regulátor otáček, 1-5. st. Otáček, 230V bez TK, D+M	ks	1,00000	4 505,00	4 505,00
66	2	Kulisový tlumící nástavec, přechodový adaptér, Pružná manžeta do 70°C, zpětná klapka a spojovací příruba, sestava D+M	ks	1,00000	11 421,00	11 421,00
67	003	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,00000	316,00	316,00
Díl: Z6		Zařízení č.6: Větrání soc. zařízení 1.PP				25 542,38
68	001	Stavební prostupy	ks	4,00000	550,00	2 200,00
69	1	1. stupňový radiální ventilátor do kruhového potrubí, Ø150 mm, se zpětnou klapkou, Qv= 50-100m3/h, dp= 70 Pa, Pel = 25W, 230V, D+M	ks	6,00000	2 150,00	12 900,00
70	2	Protidešťová žaluzie z hliníku, s ochranným sítím, Ø200 mm, D+M	ks	1,00000	398,00	398,00
71	3	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek, do Ø200 mm. D+M	m	12,00000	716,00	8 592,00
72	4	VZT hadice , do Ø150 mm, D+M	m	7,00000	72,00	504,00
73	002	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,50000	316,00	474,00
74	003	Materiál na závěsy	kg	1,50000	316,25	474,38
Díl: Z7		Zařízení č.7: Přemístění stávající klima jednotky				19 882,00
75	001	Demontáž, montáž, napojení Cú potrubí a zkouška těsnosti	ks	1,00000	19 250,00	19 250,00
76	002	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,00000	316,00	316,00
77	003	Materiál na závěsy	kg	1,00000	316,00	316,00
Díl: Z8		Zařízení č.8: Kondenzační jednotka pro VZT				106 182,00
78	001	Venkovní klimatizační jednotka, Qch = 9,5 kW, Qt = 10,8 kW, Pel = 2,8 kW/ 230 V, hmotnost 82 Kg, akustický tlak (1m)=54/56 dBA D+M	ks	1,00000	49 270,00	49 270,00
49	002	Stavební prostupy	ks	6,00000	550,00	3 300,00
80	003	Ocelové podkonstrukce, žárově zinkované ponorem, pro VZT zařízení na střeše budovy	kg	58,00000	241,00	13 978,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.2	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	005	Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva a montážního materiálu, do Ø9,52 mm / Ø 15,88 mm. D+M	m	38,00000	1 043,00	39 634,00
Díl: Z9		Zařízení č.9: Komunikační rozhraní				13 049,00
82	001	Komunikační rozhraní RS485, 230 V / 50 Hz,D+M	ks	3,00000	3 262,00	9 786,00
83	002	Komunikační rozhraní RS485, 230 V / 50 Hz,D+M	ks	1,00000	3 263,00	3 263,00

Celkem	1 528 479,25					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.3	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				180 808,32
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	84,48000	290,50	24 541,44
		88*0,8*1,2		84,48000		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	84,48000	183,00	15 459,84
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,24000	168,50	7 117,44
		84,48-35,2-7,04		42,24000		
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	35,20000	1 638,00	57 657,60
		88*0,5*0,8		35,20000		
5	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	35,20000	498,00	17 529,60
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	42,24000	564,00	23 823,36
7	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	7,04000	1 512,00	10 644,48
		88*0,1*0,8		7,04000		
8	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	42,24000	569,00	24 034,56
		35,2+7,04		42,24000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				446 192,86
9	721178106R00	Potrubí PP připojovací, D 110 x 3,6	m	28,00000	1 814,50	50 806,00
10	721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	7,00000	743,90	5 207,30
11	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	14,00000	288,30	4 036,20
12	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	49,00000	327,80	16 062,20
13	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	9,00000	421,30	3 791,70
14	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	18,00000	1 035,50	18 639,00
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	46,00000	816,10	37 540,60
16	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	56,00000	2 950,00	165 200,00
17	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	24,00000	812,30	19 495,20
18	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	6,00000	917,70	5 506,20
19	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	34,00000	860,70	29 263,80
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,00000	105,00	1 260,00
21	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00000	141,10	423,30
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00000	172,90	1 210,30
23	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317, mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	1,00000	3 154,00	3 154,00
24	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	986,10	986,10
25	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	2,00000	1 672,00	3 344,00
26	721273160R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL904	kus	2,00000	707,80	1 415,60
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	290,00000	32,90	9 541,00
28	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,49099	964,30	473,46
29	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	4,00000	119,70	478,80
30	28615444.AR	Kus čistící HTRE D 125 mm PP	kus	1,00000	322,50	322,50
31	28654741R	Sífon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm	kus	4,00000	1 105,80	4 423,20
32	55162195.AR	střešní vtok svislý DN 110 pochůzný, továrně připojený izolační pás, elektrický ohřev	kus	4,00000	7 072,80	28 291,20
33	55162279.AR	vtok balkonový a terasový otáčivý DN 50/75, límeček z polymerbetonu, suchá zápachová klapka	kus	4,00000	8 830,30	35 321,20
Díl: 722		Vnitřní vodovod				463 146,79
34	722178114R00	Potrubí vícevrstvé vodovod, D 26x3mm	m	144,00000	737,00	106 128,00
35	722178115R00	Potrubí vícevrstvé vodovod, D 32x3mm	m	172,00000	931,00	160 132,00
36	722178116R00	Potrubí vícevrstvé vodovod, D 40x3,5mm	m	14,00000	1 167,00	16 338,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.3	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	72218121RT5	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	144,00000	95,50	13 752,00
38	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	14,00000	112,10	1 569,40
39	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	172,00000	132,10	22 721,20
40	722235571R00	Kohout vod.kulový s filtrem DN 15	kus	10,00000	1 038,40	10 384,00
41	722235573R00	Kohout vod.kulový s filtrem DN 25	kus	22,00000	1 898,10	41 758,20
42	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	358,00000	25,00	8 950,00
43	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	34,00000	307,80	10 465,20
44	725819402R00	Montáž ventilu rohového G 1/2	soubor	34,00000	245,10	8 333,40
45	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,52002	858,80	446,59
46	722170911R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm	kus	1,00000	1 074,50	1 074,50
47	722170914R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 63 mm	kus	1,00000	2 427,30	2 427,30
48	722-3111	Desinfekce vodovodního potrubí	m	358,00000	45,00	16 110,00
49	722-001	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN32	kus	2,00000	957,60	1 915,20
50	722-002	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN25	kus	1,00000	699,20	699,20
51	722-003	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN20	kus	1,00000	489,30	489,30
52	722-004	Klapka zpětná, závitová, DN 32	kus	1,00000	1 096,30	1 096,30
53	14148323R	Trubka 35,0 x 1,5 mm uhl. ocel, vně pozinkovaná	m	28,00000	248,00	6 944,00
54	4261097530R	Čerpadlo cirkulace TV, 30/1-4, PN 10	kus	1,00000	19 652,00	19 652,00
55	44982614R	Hydrantový systém s hadicí D25/30+RHP, plná dvířka	kus	1,00000	11 761,00	11 761,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				283 237,15
56	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	9,00000	1 165,70	10 491,30
57	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00000	987,10	1 974,20
58	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	2,00000	1 830,70	3 661,40
59	725860169R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL431, D 40,50 mm	kus	1,00000	1 303,40	1 303,40
60	725860202R00	Sífon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00000	508,30	1 016,60
61	725-0014	Sífon pro dvoudřez, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00000		0,00
62	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	7,00000	447,90	3 135,30
63	725-0010	Umyvadlo keramické, 550 x 420 mm, bílé, s otvorem	kus	7,00000	2 883,30	20 183,10
64	725-0013	Baterie umyvadlová stojánková, otáčivé ústí	kus	7,00000		0,00
65	725-0011	Klozet zavěšený keramický bílý, D+M	kus	5,00000	3 857,00	19 285,00
66	725-0012	Sprchové dveře, 1200x1950 mm, čiré sklo, chtom, D+M	kus	2,00000	11 685,00	23 370,00
67	725-0014	Žlab sprchový nerezový, dl. 800 mm, D+M	kus	2,00000	7 183,90	14 367,80
68	725-0015	Baterie sprchová nástěnná, ruční, bez příslušenství, D+M	kus	2,00000	2 750,30	5 500,60
69	725-0016	Set sprchový (hadice, růžice, držák)	kus	2,00000	912,00	1 824,00
70	72582920.R	Montáž baterie dřezové	kus	4,00000	427,50	1 710,00
71	725869218R	Montáž sifonu	kus	4,00000	142,50	570,00
72	99872510.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,98620	1 010,80	3 018,45
73	55230720R	Dvoudřez vestavný nerez, 1200 x 600 mm	kus	2,00000	21 972,00	43 944,00
74	286967561	Modul-WC ovl.zepředu, UP320,h=108 cm, pro mokry proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	5,00000	7 714,00	38 570,00
75	286967567R	Modul-pisoár Kombifix Universal, h=98cm ovl. shora, pro mokry proces, do zděné předstěnové instalace.	kus	1,00000	11 561,50	11 561,50
76	55111863R	Venkovní nezámrzný ventil 1/2" chrom, zkracovatelný, s přívzdušňovačem potrubí D+M	kus	4,00000	4 018,50	16 074,00
77	55145414R	Baterie dřezová stojánková, otočný výtok, L 225 mm	kus	4,00000	1 673,00	6 692,00
78	551674064R	Sedátko klozetové MIO s poklopem bílé	kus	5,00000	1 712,90	8 564,50
79	55230720R	Dřez vestavný nerez, 800 x 600 mm	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00
80	64240056R	Mísa klozet. závěsná Handicap hluboké splach., bílá, 365x360x700 mm+sedátko s poklopem	kus	2,00000	6 303,30	12 606,60

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.3	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	725-0017	Umyvadlo invalidní keramické 640 x 550 mm, bílé D+M	kus	2,00000	3 823,80	7 647,60
82	725-0018	Sífon umyvadlový nábytkový, HL 137 D 32/40 mm D+M	kus	2,00000	867,40	1 734,80
83	725-0019	Baterie umyvadlová stojánková ruční s prodl. pákou D+M	kus	2,00000	2 150,00	4 300,00
84	64251336R	Pisoár keram. s radarovým splachovačem, bateriové napájení, D+M	kus	1,00000	14 231,00	14 231,00

Celkem						1 373 385,12
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.4	ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 90		Přípočty				25 500,00
1	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadecce	h	30,00000	850,00	25 500,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				23 080,00
2	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	2,00000	4 860,00	9 720,00
3	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	2,00000	6 680,00	13 360,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				184 900,00
4	004111010R	Průzkumné práce	hod	30,00000	680,00	20 400,00
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00
6	005231010R	Revize	h	50,00000	750,00	37 500,00
7	005231030R	Zkušební provoz	hod	40,00000	750,00	30 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 949 435,20
9	210010015RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 EHF	m	1 250,00000	98,00	122 500,00
10	210010019RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 40 mm, včetně dodávky trubky 1540 HF	m	450,00000	197,00	88 650,00
11	210010020RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 50 mm, včetně dodávky trubky 1550 HF	m	350,00000	246,00	86 100,00
12	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	350,00000	71,00	24 850,00
13	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	150,00000	126,00	18 900,00
14	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	55,00000	143,00	7 865,00
15	210010348RT2	Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF	kus	210,00000	231,00	48 510,00
16	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	150,00000	141,00	21 150,00
17	210010701RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením, včetně dodávky KSK 100 PO	kus	11,00000	668,00	7 348,00
18	210020312RT3	Nosné třmeny pod strop, vč. dodávky	m	1 500,00000	128,00	192 000,00
19	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	3,00000	3 850,00	11 550,00
20	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,00000	3 850,00	3 850,00
21	210029312RT3	Požární příchytka, vč. dodávky	m	130,00000	35,00	4 550,00
22	210040701R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 29 mm, vč. zapravení	m	450,00000	108,00	48 600,00
23	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	460,00000	34,00	15 640,00
24	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	10,00000	68,00	680,00
25	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 230V/10A	kus	16,00000	181,00	2 896,00
26	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	12,00000	226,00	2 712,00
27	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 230V/10A	kus	2,00000	213,00	426,00
28	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 66, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 230V/10A	kus	6,00000	235,00	1 410,00
29	210110051RT2	Ovladač zapuštěný, včetně dodávky spínače (řaz.1/O)	kus	2,00000	194,00	388,00
30	210110051RT6	Ovladač zapuštěný s doutnavkou, vč. dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu	kus	23,00000	279,00	6 417,00
31	210110051RT8	Ovladač zapuštěný žaluziový, vč. dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu	kus	14,00000	385,00	5 390,00
32	210110062RT1	Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky spínače	kus	6,00000	782,00	4 692,00
33	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 25A, včetně dodávky spínače 25A	kus	4,00000	858,00	3 432,00
34	210110111RT3	Ovladač v krabici se sklem, včetně dodávky ovladače a popisu	kus	2,00000	818,00	1 636,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.4	ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	26,00000	1 547,00	40 222,00
36	210111014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky 230V/16A	kus	225,00000	284,00	63 900,00
37	210130352RT2	Relé SMR-T, vč. dodávky relé	kus	6,00000	568,00	3 408,00
38	210131501RT5	Sada pro přivolání pomoci invalidů, vč. dodávky prvků	kus	2,00000	10 153,00	20 306,00
39	210190002R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00
40	210201513R00	Montáž svítidlo LED strop závěsné 2 upevňov.bod	kus	94,00000	380,00	35 720,00
41	210201514R01	Montáž svítidlo LED stropní 4 upevňov.body	kus	100,00000	380,00	38 000,00
42	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	200,00000	185,00	37 000,00
43	210220101RT1	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu AlMgSi 8 mm + PV	m	230,00000	168,00	38 640,00
44	210220212RT5	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do zdi, včetně dodávky tyče JV 2 m + 2 stojánek	kus	4,00000	894,00	3 576,00
45	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	110,00000	68,00	7 480,00
46	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	90,00000	76,00	6 840,00
47	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochr.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	6,00000	601,00	3 606,00
48	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	580,00000	102,00	59 160,00
49	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	450,00000	108,00	48 600,00
50	210800102RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	140,00000	50,50	7 070,00
51	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	1 100,00000	56,00	61 600,00
52	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	1 850,00000	67,00	123 950,00
53	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	200,00000	63,00	12 600,00
54	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	50,00000	82,00	4 100,00
55	210800201RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	120,00000	92,61	11 113,20
56	210800212RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	3 330,00000	93,00	309 690,00
57	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	1 850,00000	64,00	118 400,00
58	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	760,00000	97,00	73 720,00
59	210800245RT1	Kabel bezhalogenový CSKH 3 x 1,5 mm2P60-R, včetně dodávky kabelu CSKH-R	m	260,00000	66,00	17 160,00
60	210800245RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	125,00000	105,00	13 125,00
61	210800245RT3	Kabel bezhalogenový CSKH 5 x 2,5 mm2 P60-R, včetně dodávky kabelu CSKH funkčně odolný	m	110,00000	105,00	11 550,00
62	210800245RT4	Kabel bezhalogenový CSKH 5 x 4 mm2 P60-R, včetně dodávky kabelu CSKH funkčně odolný	m	55,00000	153,00	8 415,00
63	210800249RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	85,00000	516,00	43 860,00
64	210800250RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	120,00000	828,00	99 360,00
65	210800258RT3	Kabel bezhalogenový CSKH 5 x 10 mm2 P60-R, včetně dodávky kabelu CXKH funkčně odolný	m	180,00000	362,00	65 160,00
66	34828434R1	N sv. nouzové LED 6W IP54, autonomie 1h, vč. piktogramu, manual test, svícení při výpadku	kus	12,00000	2 583,00	30 996,00
67	34828434R2	N1 sv. vestavné protipanické LED 3W/3h, koridor, manual test, svícení při výpadku	kus	9,00000	2 488,00	22 392,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.4	ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	34828434R3	N2 sv. vestavné protipanické LED 3W/3h, openr, pace, manual test, svícení při výpadku	kus	6,00000	2 488,00	14 928,00
69	348360101R	A sv. vestavné do kazet 600x600mm LED 18W-, 46W/4K, 230V, IP40, úhel vyzařování 75°	kus	68,00000	2 348,00	159 664,00
70	348360101R2	B sv. vestavné LED 13W/ 4K, 230V, UGR<19,, úhel vyzařování 60°, IP44, barva bílá RAL9003	kus	58,00000	1 798,00	104 284,00
71	348360101R3	B1 sv. vestavné LED 20W/ 4K, 230V, UGR<19,, úhel vyzařování 60°, IP44, barva bílá RAL9003	kus	3,00000	2 290,00	6 870,00
72	348360101R4	C sv. přisazené LED 43W/4K, IP66, l=1272mm	kus	4,00000	1 868,00	7 472,00
73	348360101R5	D sv. přisazené LED 11,5W/4K, 230V, IP65, antracit, vyzařování jedním směrem	kus	16,00000	4 608,00	73 728,00
74	348360101R6	E sv. zemní LED 26W/3K IP67, IK10, 24V, trafo, extérně, barva černá, kruhové d=400mm	kus	6,00000	14 587,00	87 522,00
75	348360101R7	G sv. vestavné LED 8W/4K 32°, 230V, IP65,, různé barevné provedení	kus	6,00000	4 516,00	27 096,00
76	348360101R8	H sv. vestavné LED 8W 3000K 230V, asymetrická charakteristika 150x90st. IP65	kus	6,00000	6 835,00	41 010,00
77	3571163R3	Rozvaděč RK, viz výkres č.10	kus	2,00000	27 800,00	55 600,00
78	357116441R1	Rozvaděč RH2 viz výkres 8	kus	1,00000	75 200,00	75 200,00
79	357116441R2	Rozvaděč R1SNP viz výkres 9	kus	1,00000	73 950,00	73 950,00
80	35711744R4	Rozvaděč RPO , viz výkres č.11	kus	1,00000	44 250,00	44 250,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				144 350,00
81	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	250,00000	98,00	24 500,00
82	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	250,00000	102,00	25 500,00
83	220263115RT3	Kabel.žlab s integr.spojku KZI 35x200 mm, tl. plechu 0,75 mm, bez víka, vč. příslušenství	m	30,00000	438,00	13 140,00
84	220263123RT5	Kabel.žlab drátový s integr.spojku KZI 60x100 mm, Provedení EI30 DP1 vč. dodávky	m	25,00000	648,00	16 200,00
85	222411011R01	Záložní zdroj UPS do 2kVA , montáž	kus	1,00000	5 950,00	5 950,00
86	371205516R4	Záložní zdroj UPS 2 kVA 3f/3f by-pass, vč. akumulátorů 30 min	kus	1,00000	42 980,00	42 980,00
87	5531200155R	Drátový kabelový žlab KZI 60X200X1.00, l = 3 m S	kus	10,00000	1 608,00	16 080,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				73 535,00
88	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	6,00000	4 900,00	29 400,00
89	460200153RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	65,00000	431,00	28 015,00
90	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	65,00000	98,00	6 370,00
91	460560143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	65,00000	150,00	9 750,00

Celkem	3 400 800,20
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.5	SLABOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				6 240,00
1	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	4,00000	1 560,00	6 240,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				125 600,00
2	005231010R	Revize a měřní vč. protokolu	hod	50,00000	850,00	42 500,00
3	005231030R	Zkušební provoz	hod	70,00000	580,00	40 600,00
4	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	40,00000	850,00	34 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				237 826,00
6	210010015RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 EHF	m	1 650,00000	98,00	161 700,00
7	210010020RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 50 mm, včetně dodávky trubky 1550 HF	m	120,00000	246,00	29 520,00
8	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	96,00000	71,00	6 816,00
9	210010348RT2	Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF	kus	110,00000	231,00	25 410,00
10	210010702RT2	Krabice KSK 125 PO10 pro silové kabely se zapoj., včetně dodávky KSK 125 PO10	kus	10,00000	668,00	6 680,00
11	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	2,00000	3 850,00	7 700,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				1 534 709,00
12	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	350,00000	98,00	34 300,00
13	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	350,00000	102,00	35 700,00
14	220263111RT2	Kabel žlab drátěný s integr.spojku KZI 35x50 mm, tl. plechu 0.75 mm, s víkem	m	20,00000	434,00	8 680,00
15	220270201R45	Vodiče B2ca, s1, d0 P60-R, vč. kabelu 1x2x0,8	m	450,00000	56,00	25 200,00
16	220270201R46	Vodiče B2ca, s1, d0 . P60-R, vč. kabelu 10x2x0,8	m	1 720,00000	171,00	294 120,00
17	220270274R00	Vodiče B2ca, s1, d0 P60-R , 2x1	m	80,00000	76,00	6 080,00
18	220280511R00	Kabel SYKFY 20 x 2 x 0,5 uložený do žlabu	m	115,00000	103,00	11 845,00
19	222080201R00	Optický kabel Optický kabel 09/125um 8vl, vč dodávky kabelů	m	100,00000	34,00	3 400,00
20	222080201RT5	Optický kabel Optický kabel 09/125um 8vl, funkční odolnost P60-R vč dodávky kabelů	m	100,00000	69,00	6 900,00
21	222090202R00	Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno	kus	16,00000	250,00	4 000,00
22	222171001R00	Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.	kus	16,00000	185,00	2 960,00
23	222261601R00	Zhotovení otvoru do d= 50mm mm	kus	40,00000	360,00	14 400,00
24	222280102RT1	KABEL EZS W-4x0,22+2x0,5, vč.dodávky	m	880,00000	49,00	43 120,00
25	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách B2ca s1d1a1, vč. dodávky kabelu	m	5 900,00000	32,00	188 800,00
26	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku, vč. dodávky	kus	38,00000	389,00	14 782,00
27	222290111RT1	Dveřní telefon s krabicí, vč. dodávky	kus	2,00000	8 690,00	17 380,00
28	222290991RT1	Datový rozvaděč rack 19" 42U komplet, 60/60 vč. dodávky	kus	1,00000	19 862,00	19 862,00
29	222291971RT1	Patch panel 48 portů cat6a komplet, vč. dodávky	kus	3,00000	16 855,00	50 565,00
30	222291991RT1	Aktivní síťový prvek switch, 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+	kus	2,00000	35 519,00	71 038,00
31	222291992RT2	Anténa WiFi PoE 2,4. 5GHz, vč. dodávky	kus	4,00000	2 894,00	11 576,00
32	222293112R00	Úprava stávajícího datového rozvaděče, vč. dodávky	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00
33	222300641R00	Zhotovení konektoru SC	kus	32,00000	132,00	4 224,00
34	222310011R00	Optická vana	kus	4,00000	2 650,00	10 600,00
35	222310991R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	5,00000	230,00	1 150,00
36	222325001R00	Detektor PIR sběrníkový, 12m, 85°, vč. dodávky	kus	28,00000	1 588,00	44 464,00
37	222325002R00	Detektor tříštění skla sběrníkový 8m, vč. dodávky	kus	17,00000	1 768,00	30 056,00
38	222325201R00	Klávesnice sběrníková podsvícená, vč dodávky klávesnice	kus	2,00000	2 964,00	5 928,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.5	SLABOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	222325265R00	Poplachová siréna sběrníková, vč. dodávky sirény	kus	5,00000	2 094,00	10 470,00
40	222325292R00	Měření smyčky	kus	20,00000	150,00	3 000,00
41	222325301RT1	Ústředna EZS140 zón zdroj, vč boxu náhradního, zdroje komunikátoru	kus	1,00000	17 680,00	17 680,00
42	222325401R00	Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00
43	222330101Rt3	Tlač.hlásič na omít. na úch.body,na krabici,na kci, vč. dodávky	kus	9,00000	1 408,00	12 672,00
44	222330141R00	Analogový stropní bodový hlásič na patici, adresný opticko-kouřový, vč. dodávky	kus	35,00000	1 481,00	51 835,00
45	222330172Rt2	Siréna vnitřní, vč. dodávky	kus	5,00000	1 006,00	5 030,00
46	222330174Rt2	Adresovatelný maják na budovu na úchytné body, zábleskový vč. dodávka	kus	1,00000	2 904,00	2 904,00
47	222330181Rt4	Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu 5P, vč. dodávky	kus	2,00000	4 284,00	8 568,00
48	222330192R00	Měření smyčky EPS	kus	4,00000	650,00	2 600,00
49	222330195R23	Ústředna poplachová EI30DP1, optický propoj, dvouokruhová + ovládací okruh vč. dodávky, komunikátor	kus	1,00000	44 706,00	44 706,00
50	222330195Rt2	Zařízení dálkového přenosu PTROL HZS JMK, dvouokruhová + ovládací okruh vč. dodávky, komunikátor	kus	1,00000	98 800,00	98 800,00
51	222330196R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	55,00000	1 200,00	66 000,00
52	222330801RT2	Tablo OPPO na připravené úchytné body, vč dodávky	kus	1,00000	11 309,00	11 309,00
53	222330808RT3	Klíčový trezor KTPO, , vč. dodávky	kus	1,00000	27 532,00	27 532,00
54	222360011R00	Stanice CCTV , vč. dodávky	kus	1,00000	16 820,00	16 820,00
55	222490001RT2	Stolní telefon IP, připojení do zásuvky, , vč. dodávky telefonu	kus	9,00000	2 699,00	24 291,00
56	222731161R00	Analogový videorekordér 12 kanálů, připojení, PoE vč. dodávky	kus	1,00000	11 366,00	11 366,00
57	222731201R00	IP kamera 1/2.8" 2MPx progressive CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+ dual-stream	kus	9,00000	5 554,00	49 986,00
58	5531200180R	Drátěný kabelový žlab KZI 60X50X1.25, l = 3 m EO	kus	60,00000	1 486,00	89 160,00
Díl: M65		Elektroinstalace				15 850,00
59	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 8	kus	200,00000	18,00	3 600,00
60	650020615R2	Montáž příchytka kabelové EI30DP01, vč dodávky	kus	350,00000	35,00	12 250,00

Celkem	1 920 225,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.7	MAR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 800		Měření a regulace				139 970,00
1	800_15	Přesun hmot pro MaR	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
2	800_01	Rozvaděč MaR - dodávka skříně rozvaděče včetně vyzbrojení	kpl	1,00000	44 500,00	44 500,00
3	800_02	Volně programovatelný regulátor: 8xAI, 8xAO, 8xDI, 8xDO, Ethernet, 2xRS 485, RS 232, web server, bez displeje, 24V AC	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00
4	800_03	Ovládací panel dotykový, 10" LCD TFT, barevný, rozlišení 1024x600, Ethernet, USB, izolovaný napájecí zdroj	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
5	800_04	Prostorová jednotka, teplota, CO2	kus	3,00000	4 800,00	14 400,00
6	800_05	Napájecí zdroj 230V/24V/2A	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
7	800_06	Čidlo teploty příložené (NTC, NI1000, Pt1000) - upřesnění typu dle použitého regulátoru	kus	2,00000	850,00	1 700,00
8	800_07	Čidlo teploty venkovní (NTC, NI1000, Pt1000) - upřesnění typu dle použitého regulátoru	kus	1,00000	820,00	820,00
9	800_08	Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2"	kus	2,00000	325,00	650,00
10	800_09	Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 24 V 3 bod.	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
11	800_10	Termoelektrický pohon, 24 V DC, 2 W, bez napětí zavřeny	kus	6,00000	950,00	5 700,00
12	800_11	Modul galvanicky oddělené RS485/ModBus	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
13	800_12	Ethernet Switch, 8 port na DIN lištu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
14	800_13	Montážní dokumentace MaR	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
15	800_14	Dokumentace skutečného provedení MaR	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				93 765,00
16	90_01	HZS - vývoj programové aplikace MaR	h	24,00000	850,00	20 400,00
17	90_02	HZS - uvedení MaR do provozu a zaškolení obsluhy	h	12,00000	850,00	10 200,00
18	90_03	HZS - montážní práce MaR	h	48,00000	600,00	28 800,00
19	90_04	HZS - zkušební provoz	h	8,00000	850,00	6 800,00
20	90_05	HZS - výchozí revize elektrických zařízení	h	4,00000	1 500,00	6 000,00
21	M22_01	Kabel J-Y(st)Y folie volně uložený, 2x2x0,8	m	125,00000	30,00	3 750,00
22	M22_02	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	125,00000	12,00	1 500,00
23	M22_03	Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm	m	85,00000	30,00	2 550,00
24	M22_04	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	85,00000	12,00	1 020,00
25	M22_05	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 4x1 mm	m	65,00000	30,00	1 950,00
26	M22_06	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	65,00000	20,00	1 300,00
27	M22_07	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	15,00000	30,00	450,00
28	M22_08	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	15,00000	11,00	165,00
29	M22_09	Lišta vkladací do15x10, na úchyt.body, zavičkování	m	15,00000	75,00	1 125,00
30	M22_10	Lišta hranatá LH 15x10, délka 3m	m	15,00000	24,00	360,00
31	M22_11	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m	15,00000	75,00	1 125,00
32	M22_12	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m	m	15,00000	28,00	420,00
33	M22_13	Žlab kabelový MARS 62/ 50 mm, včetně příchytů	m	5,00000	350,00	1 750,00
34	M22_15	Trubka plast. tuhá 20 na příchýtkách vč.příchýtek	m	50,00000	55,00	2 750,00
35	M22_16	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525	m	50,00000	27,00	1 350,00
Díl: ON		Ostatní náklady				25 500,00
36	ON_03	Doprava materiálu a osob	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
37	ON_01	Drobný instalační materiál (svorky, pásky, montážní materiál)	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
38	ON_02	Lešení lehké pomocné, výška 1,2 m	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.1	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
R:	4.7	MAR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						259 235,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				196 354,04
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	36,23550	148,50	5 380,97
		rozebrání zámk. dlažby přístřešku : 7,35*4,93		36,23550		
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	102,49100	61,50	6 303,20
		3,8*7,9		30,02000		
		odstranění přístřešku na odpad : 4,93*7,35		36,23550		
		nový přístřešek na odpad : 4,93*7,35		36,23550		
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	66,25550	255,00	16 895,15
		3,8*7,9		30,02000		
		nový přístřešek na odpad : 4,93*7,35		36,23550		
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	28,76000	132,00	3 796,32
		4,2		4,20000		
		odstranění přístřešku na odpad : 7,35*2+4,93*2		24,56000		
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	7,60000	132,00	1 003,20
		2*3,8		7,60000		
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	176,63243	108,00	19 076,30
		pojezdové plochy : 0,45*231,0		103,95000		
		pochozí plochy : 0,25*240,0		60,00000		
		doplnění asfaltu po přístřešku : 7,35*4,93*0,35		12,68243		
7	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	176,63243	6,60	1 165,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 176,63243		176,63243		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	211,95891	185,00	39 212,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 176,63243		176,63243		
		Koeficient +koef. nakypření: 0,2		35,32649		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	211,95891	15,40	3 264,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 211,95891		211,95891		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	211,95891	473,00	100 256,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 211,95891		211,95891		
Díl: 5		Komunikace				1 016 666,28
11	212792112R00	Montáž travivodů z flexibilních trubek, lože	m	46,00000	425,50	19 573,00
		podélná drenáž : 33,0+13,0		46,00000		
12	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	115,00000	95,50	10 982,50
		2,5*(33,0+13,0)		115,00000		
13	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	224,80000	145,00	32 596,00
		pochozí plochy : 240,0-15,2		224,80000		
14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	36,23550	205,50	7 446,40
		doplnění asfaltu po přístřešku : 4,93*7,35		36,23550		
15	565171211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm	m2	36,23550	1 029,50	37 304,45
		doplnění asfaltu po přístřešku : 4,93*7,35		36,23550		
16	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	36,23550	548,00	19 857,05
		doplnění asfaltu po přístřešku : 4,93*7,35		36,23550		
17	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	220,00000	95,50	21 010,00
		pojezdové plochy : 135,0+85,0		220,00000		
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	220,00000	483,00	106 260,00
		pojezdové plochy : 220,0		220,00000		
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,23550	483,00	17 501,75

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zpětné odláždění přístřešku na odpad, použita původní zámková dlažba : 4,93*7,35		36,23550		
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	55,00000	253,00	13 915,00
		20,0+35,0		55,00000		
21	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm	m2	1,40000	683,00	956,20
		0,4*3,5		1,40000		
22	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	224,80000	428,00	96 214,40
		pochozí plochy : 240,0-15,2		224,80000		
23	599141111R00	Vyplnění spáry živичnou záhlvkou	m	48,22000	275,00	13 260,50
		3,8+2*5,0+4,93*4+7,35*2		48,22000		
24	5002	Zaústění drenáže do stáv. dešť. kanalizace	kpl	1,00000	6 950,00	6 950,00
25	5003	Přemístění zámkové dlažby z původní místa přístřešku na nové místo, vzdálenost do 20 m	kpl	1,00000	10 780,00	10 780,00
26	515901101RT5	Zhutnění podloží	m2	517,27100	64,00	33 105,34
		pojezdové plochy : 220,0		220,00000		
		pochozí plochy : 240,0-15,2		224,80000		
		přemístění přístřešku : 4,93*7,35*2		72,47100		
27	560030099RT1	Řezání spáry v asfaltu	m	31,01000	209,00	6 481,09
		3,8+4,93*2+7,35+5,0*2		31,01000		
28	564811196RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	224,80000	98,00	22 030,40
		pochozí plochy : 240,0-15,2		224,80000		
29	564851198RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 4-8 mm	m2	135,00000	315,50	42 592,50
		pojezdové plochy : 135,0		135,00000		
30	564851199RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	135,00000	315,50	42 592,50
		pojezdové plochy : 135,0		135,00000		
31	564861197RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 4-8 mm	m2	85,00000	417,00	35 445,00
		pojezdové plochy : 85,0		85,00000		
32	577132119R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	36,23550	715,00	25 908,38
		doplnění asfaltu po přístřešku : 4,93*7,35		36,23550		
33	597095999RS1	Žlab odvodňovací, dl.1000 mm,D400, litinová mříž DN250	kus	23,00000	4 255,00	97 865,00
		beton C 25/30				
		23,0		23,00000		
34	599432119R00	Výplň spár dlažby pískem	m2	444,80000	42,90	19 081,92
		pojezdové plochy : 220,0		220,00000		
		pochozí plochy : 240,0-15,2		224,80000		
35	28611235R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm FF-Drän	m	50,60000	240,00	12 144,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 46,00000		46,00000		
		Koeficient +10% ztráté: 0,1		4,60000		
36	59245030R	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	242,00000	545,50	132 011,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 220,00000		220,00000		
		Koeficient +10% ztráté: 0,1		22,00000		
37	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	1,54000	645,50	994,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,40000		1,40000		
		Koeficient +10% ztráté: 0,1		0,14000		
38	592453989R	Dlaždice betonová 60x60x5 cm hladká	m2	247,28000	423,50	104 723,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 224,80000		224,80000		

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		22,48000		
39	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	368,50000	73,50	27 084,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 220,00000		220,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 115,00000		115,00000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		33,50000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				136 736,99
40	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	3,50000	537,00	1 879,50
		3,5		3,50000		
41	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00
42	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	506,00	506,00
43	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	5,00000	748,00	3 740,00
		parkování pro invalidy : 5,0		5,00000		
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	115,71000	537,00	62 136,27
		chodníkový obrubník : 8,0+8,0+9,0+10,0+16,0		51,00000		
		silniční obrubník : 25,0+14,0+8,5+7,35+4,93*2		64,71000		
45	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	1,00000	4 345,00	4 345,00
46	404459540R	Víčko pr. 60	kus	1,00000	253,00	253,00
47	40450230R	Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60	kus	1,00000	1 353,00	1 353,00
48	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	56,10000	354,00	19 859,40
		chodníkový obrubník : 8,0+8,0+9,0+10,0+16,0		51,00000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		5,10000		
49	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	71,18100	401,50	28 579,17
		silniční obrubník : 25,0+14,0+8,5+7,35+4,93*2		64,71000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		6,47100		
50	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	3,85000	439,00	1 690,15
		3,5		3,50000		
		Koeficient +10% ztratiné: 0,1		0,35000		
51	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	439,00	439,00
52	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00000	439,00	439,00
53	910001	Barva pro silniční značení	kg	5,00000	622,50	3 112,50
54	910004	Dopravní značka - IP12 - Vyhrazené parkoviště	ks	1,00000	5 345,00	5 345,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53 813,83
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	498,27617	108,00	53 813,83
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				61 600,00
56	767001	Mříž ke stromům 1500x1500/620, litina, vč. osaz. rámu z L profilů, vč. nátěru, vč. bet. patek, D+M	ks	2,00000	30 800,00	61 600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				39 464,30
57	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	53,65642	95,50	5 124,19
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,65642	68,00	3 648,64
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,65642	33,00	1 770,66
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,65642	539,00	28 920,81
Díl: VN		Vedlejší náklady				58 630,00
61	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 570,00	9 570,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.				
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
62	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 560,00	10 560,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
63	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
64	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	16 720,00	16 720,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
65	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 780,00	10 780,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Díl: ON		Ostatní náklady				
66	O0001	Přesun příštířesku pro odpad	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00
67	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	110 000,00	110 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						1 733 215,44

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.5	PŘELOŽKA KABELŮ VO/TSB
R:	05.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 207,50
1	460321111R00	Pokládka kabelu (jednoho) metodou pluhování	m	45,00000	93,50	4 207,50
Díl: M21		Elektromontáže				53 325,00
2	210010527RT2	Demontáž svorkovnice ze stávajících stožárů	kus	3,00000	357,50	1 072,50
3	210010527RT2	Demontáž svorkovnice ze stávajících stožárů	kus	2,00000	357,50	715,00
4	210010527RT3	Montáž a připojení svorkovnice včetně dodávky EKM 2035 1D2	kus	1,00000	1 819,50	1 819,50
5	210202115R00	Svítlidlo veřejného osvětlení parkové demontáž a zpětná montáž	kus	1,00000	792,00	792,00
6	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	55,00000	202,00	11 110,00
7	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky pro pásek 30x4 mm	kus	18,00000	117,50	2 115,00
8	210810014RT3	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	75,00000	319,00	23 925,00
9	210500010RA0	Demontáž stožáru, stožár parkový 6m	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00
10	210500010RAD	Venkovní osvětlení, stožár parkov SB5 stožár ocelový výška 6 m	kus	1,00000	10 720,00	10 720,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				4 840,00
11	220260555R00	Trubka PVC kopeos, vnější průměr 63 mm vč. dodávky	m	55,00000	88,00	4 840,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				72 112,00
12	460030031RT1	Vytrhání kostek velkých, lože písek, nezalitě spáry z plochy do 5 m2	m2	10,00000	156,00	1 560,00
13	460050003RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3 ruční výkop jámy	kus	1,00000	1 357,50	1 357,50
14	460100002RT1	Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00000	4 510,00	4 510,00
15	460200143R00	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	35,00000	113,50	3 972,50
16	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	10,00000	285,50	2 855,00
17	460420014R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku	m	45,00000	56,50	2 542,50
18	460420041R00	Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm	m	45,00000	392,00	17 640,00
19	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	45,00000	11,00	495,00
20	460510311R00	Chráníčka kabelová dělená Sitel, DN 110 mm	m	10,00000	1 822,00	18 220,00
21	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00000	60,50	3 025,00
22	460560303RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	10,00000	159,00	1 590,00
23	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	22,50000	36,20	814,50
24	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod vč předání DGN	kus	8,00000	1 320,00	10 560,00
25	460921105R00	Značení stožáru správcem	kus	6,00000	495,00	2 970,00
Celkem						134 484,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.7	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				624 650,60
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 10*4,0*2,8	m3	112,00000	1 078,00	120 736,00
						112,00000
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	112,00000	88,00	9 856,00
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 dešťová DN200 : 80*0,9*2,65 splašková+svody : 16*0,9*1,72	m3	215,56800	319,50	68 873,98
						190,80000
						24,76800
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	215,56800	57,50	12 395,16
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 112+215,568	m3	327,56800	320,00	104 821,76
						327,56800
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 46,44+7,74+8,4+60,4	m3	122,98000	143,00	17 586,14
						122,98000
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	122,98000	39,80	4 894,60
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku	m3	122,98000	106,00	13 035,88
9	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	122,98000	433,50	53 311,83
10	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m retence : 112-(10*4,2*1,2)-8,4 kanalizace : 215,259-46,44-7,74	m3	214,27900	727,50	155 887,97
						53,20000
						161,07900
11	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km 86*0,6*0,9	m3	46,44000	1 362,00	63 251,28
						46,44000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 145,03
12	27831002.R01	Základy z betonu C 12/15	m3	2,25000	4 950,00	11 137,50
13	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 86*0,9*0,1	m3	7,74000	1 799,50	13 928,13
						7,74000
14	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm ČOV : 10*2,8*0,3	m2	8,40000	128,50	1 079,40
						8,40000
Díl: 8		Trubní vedení				1 164 782,00
15	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	12,00000	7 200,00	86 400,00
16	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	91,00000	62,00	5 642,00
17	592-24997A	Geodetické práce	hod	20,00000	550,00	11 000,00
18	592-24998A	Šachtový poklop litina s rámem bez odvětrání	kus	5,00000	6 115,00	30 575,00
19	721110911	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 300	kus	2,00000	12 310,00	24 620,00
20	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 200	m	91,00000	59,50	5 414,50
21	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 600	kus	5,00000	22 200,00	111 000,00
22	894432	Retenční nádrž z bloků, včetně nátok a odtok., šachet-D+M	kpl	1,00000	251 600,00	251 600,00
23	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00000	1 557,50	6 230,00
24	5922405322R	Dno šachty 1000/635	kus	1,00000	12 960,00	12 960,00
25	28611133R	Trubka PP kanalizační 200x6,9 mm, plnostěnná, hladká, SN 12	m	84,00000	6 230,00	523 320,00
26	28614500.AR	Trubka PP SN 10 DN 160/1000	m	11,00000	752,50	8 277,50
27	5922405322R	Dno šachty 1000/1050	kus	4,00000	12 960,00	51 840,00
28	59224100R	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/250/120	kus	3,00000	1 050,50	3 151,50
29	59224102R	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/120	kus	1,00000	1 556,50	1 556,50
30	59224104R	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/1000/120	kus	2,00000	2 560,00	5 120,00
31	59224130R	Deska přechodová TZK-Q 625/200/120	kus	2,00000	4 415,00	8 830,00
32	59224172R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	3,00000	2 820,00	8 460,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.7	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,00000	385,00	1 540,00
34	592243733R	Těsnění elastom pro šach díly	kus	9,00000	805,00	7 245,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42 382,64
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	31,45280	219,00	6 888,16
36	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	31,45280	1 128,50	35 494,48
Celkem						1 857 960,27

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.8	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	01	ROZPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: a4		Ochrana stromů v nejbližším okolí stavby				24 000,00
1	184 80 7111	ochrana stromu a keře bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení (8 stromů x 6m2)	m2	48,00000	250,00	12 000,00
2	184 80 7112	ochrana stromu a keře bedněním před poškozením stavebním provozem - odstranění (8 stromů x 6m2)	m2	48,00000	250,00	12 000,00
Díl: b1		Příprava půdy				15 600,00
3	184 80 2111	chemické odplevelení půdy před zal.kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem (600m2)	m2	600,00000	4,00	2 400,00
4	182 00 1111	plošná úprava terénu v zemině tř. 1až 4 při nerovnostech terénu do 100mm na rovině nebo na svahu do 1:5 (600m2)	m2	600,00000	22,00	13 200,00
Díl: b2		výsadba rostlin - prováděné práce				93 620,80
5	183 10 1111	hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy na svahu do 1:5, obj. do 0,01m3 (342ks traviny, trvalky, cibuloviny)	ks	342,00000	30,60	10 465,20
6	183 10 1112	hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy na svahu do 1:5, obj. 0,01-0,02m3 (153ks keře)	ks	153,00000	45,00	6 885,00
7	183 10 1221	hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% na svahu do 1:5, obj. 0,4- 1m3 (7ks stromy)	ks	7,00000	950,00	6 650,00
8	183 20 5111	založení záhonu pro výs.rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř.1-2 (116m2)	m2	116,00000	20,00	2 320,00
9	183 40 3131	Obdělání půdy rytím do hl. 20Cm v zemině 1až2 v rovině (53m2)	m2	53,00000	30,00	1 590,00
10	184 10 2111	výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:5 při průměru balu 100-200mm se zalitím (traviny, trvalky, cibuloviny)	ks	342,00000	75,00	25 650,00
11	184 10 2112	výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:5 při průměru balu 200-300mm se zalitím (keře, popínavky)	ks	153,00000	95,00	14 535,00
12	184 10 2116	výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:5 při průměru balu 600-800mm se zalitím (7ks vzrostlé stromy)	ks	7,00000	1 250,00	8 750,00
13	184 20 2123	ukotvení dřeviny 3třemi a více kůly průměr do 100mm délky do 3m (7x3ks)	ks	21,00000	270,00	5 670,00
14	2.1.	doplnění kompostu do záhonů o tl. 10Cm (53m2)	m2	53,00000	35,00	1 855,00
15	2.2.	zhotovení ochrany kmene nátěrem (7ks)	ks	7,00000	40,00	280,00
16	184 92 1093	mulčování vysazených rostlin tl. mulče do 10cm v rovině nebo na svahu do 1:5 (116m2)	m2	116,00000	35,00	4 060,00
17	185 80 4312	zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2 (116m2x0,016m3)+(7ksx0,1m3)	m3	2,55600	350,00	894,60
18	2.3.	přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-stromy 10 ks/strom (7ks)	ks	7,00000	8,00	56,00
19	2.4	přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-keře 3 tabl/ks (153ks)	ks	153,00000	8,00	1 224,00
20	2.5	přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-traviny 1 tabl/ks (342ks)	ks	342,00000	8,00	2 736,00
Díl: b3		výsadba rostlin - materiál				56 483,80
21	2.11.	ochranný nátěr na kmeny stromů (12ks)	ks	12,00000	40,00	480,00
22	2.14	příčka 60cm (12x3ks)	ks	36,00000	25,00	900,00
23	2.10.	šterk k mulčování frakce 4/8mm – trvalky, traviny, popínavky v terase (41m2*0,07m*1,8)	tun	5,16600	1 200,00	6 199,20
24	2.12	kůly frézované 3,0 m (12ksx3ks)	ks	36,00000	160,00	5 760,00
25	2.13	úvazek pružný (12x3ksx2m)	bm	72,00000	15,00	1 080,00
26	2.15	voda pro zálivku (116m2x0,016m3)+(12ksx0,1m3)	m3	3,05600	350,00	1 069,60
27	2.6.	kvalitní ornice na 50% výměnu půdy u stromů (12ksx0,25m3)	m3	3,00000	1 450,00	4 350,00
28	2.7.	kompostovaná zemina do záhonů v terase (53m2 x 0,2m)	m3	10,60000	1 600,00	16 960,00
29	2.8.	tablety pomalu rozpustného hnojiva 10g (12ksx10ks+153ksx3ks+342ksx1ks)	ks	921,00000	5,00	4 605,00
30	2.9.	mulčovací kůra vč.dopravy (116-41m2)*0,1m	m3	11,60000	1 300,00	15 080,00
Díl: b4		Vzrostlé stromy				73 600,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.8	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	01	ROZPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	1	Sorbus aucuparia	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00
32	2	Sorbus domestica	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00
33	3	Tilia cordata	ks	4,00000	6 200,00	24 800,00
34	4	Prunus subhirtella Fukubana	ks	2,00000	6 200,00	12 400,00
35	41	Quercus petraea	ks	3,00000	6 400,00	19 200,00
36	42	Pinus sylvestris	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: b5		Listnaté keře				11 886,00
37	5	Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth	ks	1,00000	150,00	150,00
38	10	Forsythia intermedia Spectabilis	ks	3,00000	60,00	180,00
39	5	Syringa vulgaris Madame Lemoine	ks	1,00000	150,00	150,00
40	6	Buddleia davidii Pink Delight	ks	3,00000	297,00	891,00
41	7	Hydrangea Arborescens Annabelle	ks	18,00000	245,00	4 410,00
42	8	Spiraea nipponica Snowmound	ks	44,00000	55,00	2 420,00
43	9	Spiraea japonica Shirobana	ks	67,00000	55,00	3 685,00
Díl: b6		Popínavky				1 200,00
44	11	Lonicera henrii	ks	16,00000	75,00	1 200,00
Díl: b7		Směs trvalek, travin, cibulovin				15 390,00
45	12	38 m2 x 9 ks/m2	ks	342,00000	45,00	15 390,00

traviny :

Deschampsia caespitosa Palava : 25	25,00000
Miscanthus sinensis Gracillimus : 9	9,00000
Pennisetum alopecuroides Little Bunny : 21	21,00000
Stipa tenuissima Pony Tail : 30	30,00000

trvalky :

Anemone sylvestris Madonna : 25	25,00000
Echinacea purpurea Baby Swan Pink : 20	20,00000
Echinacea purpurea Baby Swan White : 15	15,00000
Euphorbia cyparissias Fens Ruby : 9	9,00000
Euphorbia polychroma : 15	15,00000
Geranium sanguineum Apfelblüte : 21	21,00000
Lavandula angustifolia Hidcote Blue : 25	25,00000
Liatris spicata Kobold : 15	15,00000
Linum perenne Nanum Album Diamant : 15	15,00000
Linum perenne Nanum Saphir : 17	17,00000

cibuloviny :

Crocus Cream Beauty : 25	25,00000
Crocus flavus Golden Yellow : 25	25,00000
Narcissus poeticus Actaea : 15	15,00000
Tulipa fosteriana Purissima : 15	15,00000

Díl: b8		Založení trávníků				24 183,21
46	180 40-2111	založení trávníku parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 (ručním výsevem) (484m2)	m2	484,00000	24,00	11 616,00
47	185 80 2113	hnojení půdy nebo trávníků v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko (20g/m2) (484m2x0,00002t/m2)	t	0,00968	8 265,00	80,01
48	183 40 2111	rozrušení půdy na hl. do 150mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (484m2)	m2	484,00000	25,80	12 487,20
Díl: b9		založení trávníku - materiál				4 080,12
49	2.16	osivo travní - parková travní směs (484m2x0,035kg/m2)	kg	16,94000	210,00	3 557,40

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.8	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	01	ROZPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	2.17	hnojivo NPK (484m2x0,02kg/m2)	kg	9,68000	54,00	522,72
Díl: c1		Truhlíky 9 ks (2,86m2 x 9 ks)				68 644,80
51	183 10 1111	hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy na svahu do 1:5, obj. do 0,01m3 (342ks traviny, trvalky, cibuloviny)	ks	243,00000	20,00	4 860,00
52	184 10 2111	výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:5 při průměru balu 100-200mm se zalitím (traviny, trvalky, cibuloviny)	ks	243,00000	25,00	6 075,00
53	3.1	drenážní vrstva 20cm (25,74m2*0,2m)	m3	5,14800	2 200,00	11 325,60
54	3.2	filtrační vrstva – filtrační textilie	m2	25,74000	50,00	1 287,00
55	Pol__0089	rostlinný materiál	ks	243,00000	50,00	12 150,00

Truhlík – slunce 1ks :

Cotoneaster procumbens Queen of Carpets : 3	3,00000
Juniperus horizontalis Prince of Wales : 1	1,00000
Juniperus horizontalis Wiltonii : 3	3,00000
Bergenia cordifolia Baby Doll : 5	5,00000
Deschampsia caespitosa Palava : 5	5,00000
Lavandula angustifolia Hidcote Blue : 3	3,00000
Crocus flavus Golden Yellow : 7	7,00000

Truhlík – polostín 8 ks :

Cotoneaster procumbens Queen of Carpets : 16	16,00000
Juniperus horizontalis Prince of Wales : 16	16,00000
Bergenia cordifolia Baby Doll : 24	24,00000
Deschampsia caespitosa Palava : 40	40,00000
Geranium sanguineum Apfelblüte : 40	40,00000
Vinca minor : 24	24,00000
Crocus flavus Golden Yellow : 56	56,00000

56	3.3	vrstva substrátu vhodného pro intenzivní zelené střechy (25,74m2 x 0,4m)	m3	10,29600	3 200,00	32 947,20
Díl: c2		Extenzivní ozelenění – rozchodníky – výsev řízků				182 021,70
57	3.7	Násyp z kačírku praného fr. 16-32, rozprostření (58m2 x 0,07x1,8)	tun	7,30800	1 800,00	13 154,40
58	3.4	Geotextilie ochranná 300 g/m2 (20% přesahy+ pod kačírek) (237m2+58m2)*1,2	m2	354,00000	60,00	21 240,00
59	3.5	Substrátové desky z hydrofilní vlny (237m2)	m2	237,00000	265,00	62 805,00
60	3.6	Minerální substrát s podílem spongilitu pro extenzivní střechu vč.dopravy a rozprostření (10% slehnutí) (237m2 x 0,06m x 1,1)	m3	15,64200	3 650,00	57 093,30
61	3.8	výsev řízků rozchodníků (237m2)	m2	237,00000	65,00	15 405,00
62	3.9	řízky rozchodníků (237m2 x 0,13 kg/m2)	kg	30,81000	400,00	12 324,00
Díl: d1		údržba stromů, keřů – kompenzační opatření				314 550,00
63	4.2	ostatní péstební opatření - výchovný řez 1x , kontrola úvazků 1x , odstranění plevle 8x, přihnojení výsadeb 2x - po dobu 5 let (116m2 x 5 let)	m2	580,00000	450,00	261 000,00
64	185 80 4312	zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2 (7ksx100l/ks+153ksx10l/ks) (1.53m3x10x5roky)	m3	76,50000	350,00	26 775,00
65	4.1	voda pro závlivu (1,53m3 x10 opakování x 5roků)	m3	76,50000	350,00	26 775,00
Díl: d2		údržba trvalkových záhonů				74 100,00
66	4.3	péče o trvalkové záhony – 10x závlivka, 8x pletí, 3x ořez odkvetlých a odumřelých rostlin, 2x hnojení – po dobu 5ti let (38m2x5 let)	m2	190,00000	390,00	74 100,00

Položkový rozpočet

S:	14032022	PŘÍSTAVBA DS KOSMONAUTŮ
O:	D.8	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	01	ROZPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: d3		údržba truhlíků na střeše – bez zálivky				21 235,50
		(zajistí investor)				
67	4.4	péče o truhlíky– 3x pletí, 3x ořez odkvetlých a odumřelých rostlin, 2x hnojení – po dobu 5ti let (25 ,74m2x5 let)	m2	128,70000	165,00	21 235,50

Celkem	980 595,93
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Řehůřek, MBA

[REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických:

I [REDACTED]

[REDACTED]

Stavbyvedoucí:

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

[REDACTED] vedoucí střediska realizace pozemních staveb

[REDACTED] specialista kontroly jakosti


Koordinátor BOZP:

[REDACTED] specialista oddělení koordinace a bezpečnosti práce na staveništi

Autorský dozor:

Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210, Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6

[REDACTED]



POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět Smlouvy v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu s níže uvedenými právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,
- Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,
- Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci,
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce,
- Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání,
- Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,
- Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty,
- Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu.

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování.

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora uvedených pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora uvedenými pravidly. Veškeré

náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv, právních předpisů a dalších shora uvedených pravidel.

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, kdy je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. O provedených výběrových řízeních zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout na výzvu Objednateli.