

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9-0662A24

uzavřené dne 26. 7. 2024 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

„V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II a úsek K27 –
nové vyhlášení“,
dále jen „Dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:**
se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ, DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)
- Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**
Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
MVDr. Radek Růžička, předseda
[REDACTED]
04379322, není plátce DPH
[REDACTED]
- a
- 1.2 **Zhotovitel:**
se sídlem:
pobočka:
zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:
tel.:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)
- PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
(společně)
[REDACTED]
43005560
CZ43005560
[REDACTED]

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodli na změně čl. 5 a odst. 11.3 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2025 v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově zní takto:

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	43 382 190,00 Kč
DPH	9 110 259,90 Kč
cena díla včetně DPH	52 492 449,90 Kč

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových

cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 5.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.6 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS v cenové hladině odpovídající poměru ceny mezi cenou nejbližší položky oceněnou v položkovém rozpočtu a cenou dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanovené ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se dílo jako celek zhodnotilo. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

11.3 Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 měsíců mimo dodatkem č. 2 doplněné VZ, u kterého se sjednává speciální záruční doba v délce trvání 18 měsíců.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti Dodatku č. 2 není třeba podpisu jiných osob.
- 2.5 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jeho elektronický originál.
- 2.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.


Schvalovací doložka podle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dne **17.6.2025** byl **na 107. Radě** Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (**DSO Šlapanicko**) **schválen Dodatek č. 2** (a také Změnové listy) ke smlouvě o dílo č. 9-0662A24 v rámci projektu „V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II a úsek K27 – nové vyhlášení“ se zhotovitelem stavby PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 43005560.

Přílohy:


1. Technická specifikace změny (oznámení a změnový list č. 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 11)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne (viz el. podpis)



za objednatele:
MVDr. Radek Růžička, předseda

V Brně dne (viz el. podpis)



za zhotovitele:
Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s.
pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava
(společně)

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	PORR a.s.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 17.12.2024		
Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II				
Způsob odeslání / předání datum: 17.12.2024	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Výkres přejezdu poskytnutý investorem		
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Na základě požadavku obce Tvarožná, která bude provádět revitalizaci rybníka Zihy v k. ú. Tvarožná, musí dojít ke zpevnění cyklostezky v úseku určeném pro přejezd těžké techniky, potřebné pro práce na revitalizaci rybníka. Účelem je ochrana cyklostezky a zvýšení její únosnosti. Uvedenou skutečnost nemohl investor cyklostezky předvídat.				
Důsledky ZBV do termínového plnění: Bez vlivu na termínové plnění.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: PORR a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po projednání na KD se změnou souhlasí				
Stanovisko projektanta (AD) stavby: Bez připomínek				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Novák	
Datum:	17.12.2024	
Předmět změny: Změna spočívá v zesílení konstrukce cyklostezky úseku T23 v délce 8m a ve výstavbě šterkových nájezdů po obou stranách cyklostezky Důsledky ZBV do termínového plnění: Bez vlivu na termínové plnění		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 114 637,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 114 637,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

STAVBA - CS Pozořicko II_usek T23 S18 P19 P22 K27 0000-0166

ZL3

T23 - úsek Tvarožná - Sivice

Poř.	Kód	SO 101 - účelová komunikace (cyklostezka)	MJ	MJ-VCP	CENA	CENA
č.p.	položky	Název položky		RDS	jedn.	celkem

Ocenění změny - ZPEVNĚNÝ PREJEZD K RYBNÍKU u obce Tvarožná

1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II	m3	13,184	73,67	971,27
		nezpevněné nájezdy vedle stezky = $(2,94+2,8) * 8 = 45,92 \text{ m}^2$ stezka = $2,5 * 8 = 20 \text{ m}^2$ CELKEM = $(45,92 + 20) * 0,25 = 13,184 \text{ m}^3$				
2	129001199R	Příplatek za ztížené pracovní podmínky pro odkopávky	m3	13,184	24,89	328,15
		dle pol.č.1				
3	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí na vzdálenost do 500 m	m3	13,184	129,85	1 711,94
		dle pol.č.1				
20	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	45,920	206,29	9 472,84
		nezpevněné nájezdy vedle stezky = $(2,94+2,8) * 8 = 45,92 \text{ m}^2$				
N33	451315126	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm	m2	20,000	832,85	16 657,00
		stezka = $2,5 * 8 = 20 \text{ m}^2$				JC dle pol.č.33 SO 201 T23
N37	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spár 15 mm do betonového lože C 25/30	m2	20,000	4 274,81	85 496,20
		stezka = $2,5 * 8 = 20 \text{ m}^2$				JC dle pol.č.37 SO 201 T23
Celkem		ZMĚNA				114 637,40
		Z toho				
		Celkem - vícepráce				114 637,40
		Celkem - méněpráce				0,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	PORR a.s.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 15.6.2025		
Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II				
Způsob odeslání / předání datum: 15.6.2025		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
1) Po odkopu stávajícího propustku DN600 v km 0,807 (úseku S18) bylo zjištěno, že tento propustek je obetonován a silně vyztužen. Aby bylo možné propustek dle PDPS zkapacitnit na DN1000, bylo nezbytné stávající ŽB konstrukci vybourat těžkou technikou. Obdobné demoliční práce (v menším rozsahu) bylo nutné provést i u propustků v km 1,389 a 1,674. 2) V půdorysu spodní stavby lávky SO 201, T23 byla nalezena stávající (nezaměřená) kanalizace DN400. Bylo nutné tuto kanalizaci přeložit 3) V úsecích P22, S18, T23 byla zjištěna menší mocnost nehumózních zemin ve výkopu, které by bylo nutné skládkovat. Proto došlo k nižším odvozům na skládku oproti PDPS.				
Důsledky ZBV do termínového plnění:				
Bez vlivu na termínové plnění				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PORR a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po projednání na KD se změnou souhlasí				
Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Novák	
Datum:	15.6.2025	
Předmět změny: - Po odkopu stávajícího propustku DN600 v km 0,807 (úseku S18) bylo zjištěno, že tento propustek je obetonován a silně vyztužen. Aby bylo možné propustek dle PDPS zkapacitnit na DN1000, bylo nezbytné stávající ŽB konstrukci vybourat těžkou technikou. Obdobné demoliční práce (v menším rozsahu) bylo nutné provést i u propustků v km 1,389 a 1,674. - V půdorysu spodní stavby lávky SO 201, T23 byla nalezena stávající (nezaměřená) kanalizace DN400. Bylo nutné tuto kanalizaci přeložit - V úsecích P22, S18, T23 byla zjištěna menší mocnost nehumózních zemin ve výkopu, které by bylo nutné skládkovat. Proto došlo k nižším odvozům na skládku oproti PDPS.		
Důsledky ZBV do termínového plnění: Bez vlivu na termínové plnění		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 72 960,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: 180 277,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 107 317,65 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	MJ-VCP	CENA	CENA
				RDS	jedn.	celkem

BOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ; SANAČNÍ ŽEBRA

S18 - úsek Sivice-Pozořice, SO 102 - Betonové propustky						
N01.1	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	M3	4,026	16 670,00	67 113,42
		Stávající propustek v km 0,807 ... trouba (3,14*0,45*0,45-3,14*0,3*0,3)*8 = 2,826				
		základová deska 1*0,15*8 = 1,2			JC - RTS 2024/II	
N01.2	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	M3	0,784	16 670,00	13 069,28
		Stávající propustek DN400 v km 1,389 ... trouba (3,14*0,32*0,32-3,14*0,2*0,2)*4 = 0,784			JC - RTS 2024/II	
N01.3	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	M3	1,784	16 670,00	29 739,28
		Stávající propustek DN400 v km 1,674 ... trouba (3,14*0,32*0,32-3,14*0,2*0,2)*4 = 0,784				
		betonová čela 2ks*0,25m*2,0m*1m = 1,0			JC - RTS 2024/II	
N02	979999978	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	T	15,826	317,50	5 024,76
		železobeton 6,594*2,4			JC - RTS 2024/II	
3	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	24,000	230,22	5 525,28
		výkop sanačních žeber; 4x sanační žebro; dl. 6m, šířka 1m; hloubka 1m			JC - K27, SO 101	
59	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	24,000	1 216,64	29 199,36
		4x sanační žebro; dl. 6m, šířka 1m; hloubka 1m			JC - K27, SO 101	

PŘELOŽKA KANALIZACE DN400

T23 - úsek Tvarožná - Sivice, SO 101 - účelová komunikace (cyklostezka)						
23	OSM.226050	KGEM trouba DN400x9,8/5000 SN4 EN 13476-2	kus	1,000	26 294,59	26 294,59
		přeložka stávající kanalizace v délce 5m ve výkopu pro lávku T23			JC - S18, SO 102	
25	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,000	4 311,88	4 311,88
		obetonování přeložky kanalizace v délce 5m: 0,2m2*5m			JC - S18, SO 102	

ODVOZ NA SKLÁDKU

K27 - SO 101a - účelová komunikace (cyklostezka) st. 0.000 - 0.166						
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, avšak se složením bez rozhrnutí. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 155,948	0,12	-138,71
		192,658*6 "Přepočtené koeficientem množství"				
16	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-337,152	11,69	-3 941,31
		dle pol.č.8 = 192,658*1,75				
P19 - úsek Sivice-Pozořice, SO 101 - účelová komunikace (cyklostezka)						
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, bez naložení výkopku, avšak se složením. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-4 954,500	0,12	-594,54
		825,75*6 "Přepočtené koeficientem množství"				
14	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1 445,063	11,69	-16 892,79
		825,75*1,75				
P22 - úsek Pozořice škola, SO 101 - účelová komunikace (cyklostezka)						
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, bez naložení výkopku, avšak se složením. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-4 529,700	0,12	-543,56
		647,1*7 "Přepočtené koeficientem množství"				
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1 132,425	11,69	-13 238,05
		647,1*1,75				
S18 - úsek Sivice-Pozořice, SO 101 - účelová komunikace (cyklostezka)						
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, avšak se složením bez rozhrnutí. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-9 720,000	0,12	-1 166,40
		1620*6 "Přepočtené koeficientem množství"				
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2 835,000	11,69	-33 141,15
		1620*1,75				
T23 - úsek Tvarožná - Sivice, SO 101 - účelová komunikace (cyklostezka)						
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, bez naložení výkopku, avšak se složením. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-936,000	0,12	-112,32
		156*6 "Přepočtené koeficientem množství"				
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-273,000	11,69	-3 191,37
		156*1,75				

Celkem	ZMĚNA	107 317,65
---------------	--------------	-------------------

Z toho

Celkem - vícepráce

180 277,85

Celkem - méněpráce

-72 960,20

Absolutní hodnota změny

253 238,05

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	PORR a.s.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 15.6.2025		
Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II				
Způsob odeslání / předání datum: 15.6.2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:				
1) Rozpracování dokumentace RDS vznikla potřeba kotvit zábradlí kolem propustků do betonových patek (přes patní plech). Jedná se celkem o 42 ks patek 2) Rozpracování dokumentace RDS vyvstala nově potřeba odvodnit vozovku v podjezdu pod železnici rigolovým prefabrikovaným žlabem ústícím ve vodoteči až za portálem podjezdu. 3) Rozpracování dokumentace RDS k ohledem na lepší příjezd zemědělské techniky ze silnice II/383 přes cyklostezku na okolní pole bude nezbytné prodloužit stávající propustek DN400 (P19), který se nachází pod zmíněným sjezdem. 4) Dle pokynu investora v zápisu z KD 12 bude prodloužena dlážděná krajnice v úseku S18 v km 0,208-0,272. Tato dlážděná krajnice tak bude plynule navazovat na předchozí a následný úsek cyklostezky ve stejném provedení.				
Důsledky ZBV do termínového plnění:				
Bez vlivu na termínové plnění				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: PORR a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po projednání na KD se změnou souhlasí				
Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Novák	
Datum:	15.6.2025	
Předmět změny: • Rozpracování dokumentace RDS vznikla potřeba kotvit zábradlí kolem propustků do betonových patek (přes patní plech). Jedná se celkem o 42 ks patek • Rozpracování dokumentace RDS vyvstala nově potřeba odvodnit vozovku v podjezdu pod železnici rigolovým prefabrikovaným žlabem ústícím ve vodoteči až za portálem podjezdu. • Rozpracování dokumentace RDS k ohledem na lepší příjezd zemědělské techniky ze silnice II/383 přes cyklostezku na okolní pole bude nezbytné prodloužit stávající propustek DN400 (P19), který se nachází pod zmíněným sjezdem. • Dle pokynu investora v zápisu z KD 12 bude prodloužena dlážděná krajnice v úseku S18 v km 0,208-0,272. Tato dlážděná krajnice tak bude plynule navazovat na předchozí a následný úsek cyklostezky ve stejném provedení.		
Důsledky ZBV do termínového plnění: • Bez vlivu na termínové plnění		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 236 743,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 236 743,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	MJ-VCP	CENA	CENA
				RDS	jedn.	celkem

1) ŽELEZOBETONOVÉ PATKY pro kotvení zábradlí na patní plech

P19, S18 - SO 101 - účelová komunikace (cyklostezka)						
N03	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,376	1 815,00	9 757,44
		1 betonová patka - výkop 0,8 * 0,4 * 0,4 = 0,128 m3 dílec Z1 - 13 ks => 26 patek dílec Z3 - 4 ks => 8 patek dílec Z4 - 4 ks => 8 patek			JC - RTS 2024/II	
29	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	15,120	614,71	9 294,42
		bednění hlav patek zábradlí - celkem 42 patek, 0,3 * 1,2 = 0,36 m2 / patka			JC - P19, SO 201	
30	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	15,120	497,84	7 527,34
		dle pol.č.29			JC - P19, SO 201	
33	275321118	Základové konstrukce z betonu železového C 30/37	m3	3,024	4 617,56	13 963,50
		1 betonová patka 0,8 * 0,3 * 0,3 = 0,072 m3 patek 26+8+8 = 42 ks			JC - P19, SO 201	
34	275361412	Výztuž základových konstrukcí patek a bloků ze svařovaných sítí	t	0,336	28 924,05	9 718,48
		hmotnosti 10 kg/m2; 0,8 * 1,0 = 0,8 m2 / patka; patek 26+8+8 = 42 ks			JC - P19, SO 201	
					Celkem	50 261,18

2) RIGOLOVÝ ŽLAB - odvodnění podjezdu pod železnici

P19 - účelová komunikace (cyklostezka)						
N04	935 11-2111.R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	33,000	289,00	9 537,00
		v podjezdu - 22m; podél zdi - 10m; zaústění do vodoteče - 1m			JC - RTS 2024/II	
N05	592 27516.R-01	Betónový žlab na vodu 30x50x12cm - PEFABETÓN DIVIAKY	m	33,000	719,00	23 727,00
		dle CN dodavatele + 15% režie			dle CN dodavatele	
36	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prost.	m3	3,465	3 102,76	10 751,06
		lože pod betonový žlab 33m * 0,7m * 0,15m			JC - T23, SO 101	
32	273361412	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, (do 6 kg/m2)	t	0,096	28 924,05	2 776,71
		Kari-sítě 8/150/150 v jedné vrstvě cca 60mm pod horním povrchem 32*0,5*6kg/m2			JC - P19, SO 201	
33	275321118	Základové konstrukce z betonu železového C 30/37	m3	1,920	4 617,56	8 865,72
		krajnice z betonu C 30/37 mezi žlabovkou a stěnou (nebo opěrnou zdí) vyztužená kari-sítí 32mb * 0,5m * 0,12m			JC - P19, SO 201	
					Celkem	55 657,49

3) Prodloužení o 5mb propustku DN 400 na sjezdu ze sil. II/383

P19 - účelová komunikace (cyklostezka)						
3	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,000	230,22	2 302,20
		hloubení rýhy pro propustek ŽB DN 400 5*1*2			JC - P19, SO 101	
4	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podz.vedení příločné, hloubky do 2 m	m2	20,000	29,41	588,20
		pro propustek ŽB DN 400 5*2*2 pro jakoukoliv mezerovitost			JC - P19, SO 101	
5	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení, hloubky do 2 m	m2	20,000	7,37	147,40
		dle pol. 4			JC - P19, SO 101	
15	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	8,600	284,40	2 445,84
		hloubení rýhy pro propustek ŽB DN 400 = 14,8; "kubatura potrubí a betonu -1,4			JC - P19, SO 101	
16	58331200	štěrkopísek netříděný	t	17,200	186,98	3 216,06
		dle pol.č.15 *2			JC - P19, SO 101	
35	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze ŠD 0-63 mm	m3	0,750	1 107,82	830,87
		"propustek DN 400" 5*1*0,15			JC - P19, SO 101	
48	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	2,500	3 593,17	8 982,93
		propustky "DN 400 5*0,5			JC - P19, SO 101	
63	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 mm	m	5,000	833,83	4 169,15
		5 "délka prodloužení propustku"			JC - P19, SO 101	
64	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	5,050	2 933,31	14 813,22
		5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			JC - P19, SO 101	
					Celkem	37 495,87

4) Dlažďená krajnice podél stez šířky 2,5m

S18 - účelová komunikace (cyklostezka)						
22	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	32,000	2 688,81	86 041,92
		64*2*0,25 "krajnice ve staničení 0,208-0,272"			JC - T23, SO 101	
23	58381082	haklík hrubý (1t=3m2)	m2	32,000	212,30	6 793,60
		lomový kámen nepravidelného tvaru; dle pol.22			JC - T23, SO 101	
39	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým	m2	32,000	15,42	493,44
		v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky			JC - T23, SO 101	
					Celkem	93 328,96

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:

236 743,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	PORR a.s.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 15.6.2025		
Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II				
Způsob odeslání / předání datum: 15.6.2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: V úseku S18, km 1,100-1,400 byla zastižena vysoká hladina spodní vody. Jedná se o úseky jejichž niveleta byla navržena jen desítky cm nad hladinou souběžné vodoteče, přičemž hladina vodoteče kolísá v závislosti na ročním období. V těchto podmáčených úsecích bylo nutné zesílit konstrukci podloží a zvednout niveletu cyklostezky tak, aby se konstrukční vrstvy dostaly mimo vliv podzemní vody. Zesílení bude provedeno dodatečnou vrstvou ŠDb frakce 0/90 tl. 25 cm v úrovni zemní pláně, která bude zespoda ochráněna separační geotextilií a z vrchu vyztužena trojosou geomříží.				
Důsledky ZBV do termínového plnění: Bez vlivu na termínové plnění				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: PORR a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po projednání na KD se změnou souhlasí				
Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Novák	
Datum:	15.6.2025	
Předmět změny: V úseku S18, km 1,100-1,400 byla zastižena vysoká hladina spodní vody. Jedná se o úseky jejichž niveleta byla navržena jen desítky cm nad hladinou souběžné vodoteče, přičemž hladina vodoteče kolísá v závislosti na ročním období. V těchto podmáčených úsecích bylo nutné zesílit konstrukci podloží a zvednout niveletu cyklostezky tak, aby se konstrukční vrstvy dostaly mimo vliv podzemní vody. Zesílení bude provedeno dodatečnou vrstvou ŠDb frakce 0/90 tl. 25 cm v úrovni zemní pláně, která bude zespoda ochráněna separační geotextilií a z vrchu vyztužena trojosou geomříží.		
Důsledky ZBV do termínového plnění: Bez vlivu na termínové plnění		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 189 942,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 189 942,86 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Poř.	Kód		MJ	MJ-VCP	CENA	CENA
č.p.	položky	Název položky		RDS	jedn.	celkem

Zvýšení únosnosti podloží geosyntetiky - v úseku s vysokou hladinou spodní vody

S18 - účelová komunikace (cyklostezka)						
39	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5	m2	1,040.000	19.91	20,706.40
množství dle PDPS 160 m2; spotřeba v km 1,1 až 1,4 = 4m * 300m = 1200 m2 VCP = 1200 - 160 = 1040 m2			JC - S18, SO 101			
40	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1,227.200	19.87	24,384.46
1040*1,18 'Přepočtené koeficientem množství			JC - S18, SO 101			
24	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2	1,200.000	120.71	144,852.00
geomříž v 1 vrstvě: 4m * 300m = 1200 m2			JC - P19, SO 102			
Celkem		ZMĚNA	189,942.86			
Z toho						
Celkem - vícepráce						189,942.86
Celkem - méněpráce						0.00

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	PORR a.s.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 13.5.2025		
Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II - usek T23 S18 P19 P22 K27 0000-0166				
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2025		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dle zadání mělo být podloží (aktivní zóna) sanováno materiálem kvality šterkodrtí frakce 0/63 (bez další specifikace zdroje pro výrobu šterkodrtě). Šterkodrtí je v souladu s ČSN EN 13242+A1 možno vyrobit z kameniva přírodního, umělého nebo recyklovaného“. Zhotovitel v souladu s metodikou DNSH (SoD, článek 2.1) zvolil pro výrobu předepsané šterkodrtě kamenivo recyklované. Vzhledem k nutnosti sanovat podloží šterkodrtí v tloušťce vrstvy větší než 250mm (v souladu s doporučením ČSN 736126-1, tab 2), byla zvolena pro sanaci šterkodrtí frakce 0/90. Tato změna frakce nijak nesnižuje kvalitu materiálu ani kvalitu výsledné sanace a zároveň je dodávána za nižší cenu.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒
Oznámení vydává: PORR a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po několikanásobném projednání na KD, včetně laboratorních rozborů materiálu, příslušných certifikátů dodavatele, čestném prohlášení dodavatele o vhodnosti použití jako spodní podkladní vrstvy a dalších skutečnostech jako vizuální kontroly výroby materiálu na drtičce a doložených příslušných norem ČSN dodavatelem stavby, souhlasí s použitím materiálu. A to i s ohledem na vyhovující statické zatěžovací zkoušky, provedené na tomto materiálu.				
Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Novák	
Datum:	13.5.2025	
Předmět změny: Vzhledem k nutnosti sanovat podloží štěrkodrtí v tloušťce vrstvy větší než 250mm (v souladu s doporučením ČSN 736126-1, tab 2), byla zvolena pro sanaci štěrkodrtí frakce 0/90. Položka 58344197 byla nahrazena položkou 58344229		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 565 848,78 Kč	Cena víceprací bez DPH: 558 071,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -7 777,47 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Poř.	Kód	Název položky	MJ	MJ-VCP	CENA	CENA
č.p.	SO			RDS	jedn.	celkem

Změna frakce kameniva šterkodrti

14	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-198,222	186,98	-37 063,55
	K27 - 101	543,25*1,75*1,05				
14N	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	198,222	184,41	36 554,12
	K27 - 101	šterkodrt' frakce 0/90 z betonového recyklátu				
12	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-499,000	186,98	-93 303,02
	P19 - 101	1360*1,75*1,05				
12N	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	499,000	184,41	92 020,59
	P19 - 101	šterkodrt' frakce 0/90 z betonového recyklátu				
10	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-854,946	186,98	-159 857,80
	P22 - 101	"náhrada sejmuté ornice" 739*(4+2*0,5)*0,5 = 1847,5; "odkop pro sanaci - 10cm - " 739*4*0,1 = 295,6; 2143,1*1,75*1,05				
10N	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	854,946	184,41	157 660,59
	P22 - 101	šterkodrt' frakce 0/90 z betonového recyklátu				
10	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-1 336,125	186,98	-249 828,65
	S18 - 101	3630*1,75*1,05				
10N	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	1 336,125	184,41	246 394,81
	S18 - 101	šterkodrt' frakce 0/90 z betonového recyklátu				
10	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-137,960	186,98	-25 795,76
	T23 - 101	374,4*1,75*1,05				
10N	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	137,960	184,41	25 441,20
	T23 - 101	šterkodrt' frakce 0/90 z betonového recyklátu				
Celkem		ZMĚNA				-7 777,47
		Z toho				
		Celkem - vícepráce				558 071,31
		Celkem - méněpráce				-565 848,78
		Absolutní hodnota změny				1 123 920,09

Kalkulace jednotkové ceny položky 58344229

ÚRS 2024/I

kód položky	popis		j.c.
58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	509
58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	502

Naše nabídka

58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	186,98
	poměr nabídka/URS		0,367

Návrh ceny za ŠD 0/125

502,00 x 0,367	t	184,41
----------------	---	--------

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	PORR a.s.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 13.5.2025		
Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II -úsek K27 0166-1194				
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2025		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dle zadání mělo být podloží (aktivní zóna) sanováno materiálem kvality šterkodrtí frakce 0/63 (bez další specifikace zdroje pro výrobu šterkodrtě). Šterkodrtí je v souladu s ČSN EN 13242+A1 možno vyrobit z kameniva přírodního, umělého nebo recyklovaného“. Zhotovitel v souladu s metodikou DNSH (SoD, článek 2.1) zvolil pro výrobu předepsané šterkodrtě kamenivo recyklované. Vzhledem k nutnosti sanovat podloží šterkodrtí v tloušťce vrstvy větší než 250mm (v souladu s doporučením ČSN 736126-1, tab 2), byla zvolena pro sanaci šterkodrtí frakce 0/90. Tato změna frakce nijak nesnižuje kvalitu materiálu ani kvalitu výsledné sanace a zároveň je dodávána za nižší cenu.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒	
Oznámení vydává: PORR a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po několikanásobném projednání na KD, včetně laboratorních rozborů materiálu, příslušných certifikátů dodavatele, čestném prohlášení dodavatele o vhodnosti použití jako spodní podkladní vrstvy a dalších skutečnostech jako vizuální kontroly výroby materiálu na drtičce a doložených příslušných norem ČSN dodavatelem stavby, souhlasí s použitím materiálu. A to i s ohledem na vyhovující statické zatěžovací zkoušky, provedené na tomto materiálu.				
Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Novák	
Datum:	13.5.2025	
Předmět změny: Vzhledem k nutnosti sanovat podloží štěrkodrtí v tloušťce vrstvy větší než 250mm (v souladu s doporučením ČSN 736126-1, tab 2), byla zvolena pro sanaci štěrkodrtí frakce 0/90. Položka 58344197 byla nahrazena položkou 58344229		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 29 126,25 Kč	Cena víceprací bez DPH: 28 725,91 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -400,34 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

STAVBA - CS Pozořicko II-úsek K27 0166-1194

ZL9

Poř.	Kód		MJ	MJ-VCP	CENA	CENA
č.p.	SO	Název položky		RDS	jedn.	celkem

Změna frakce kameniva šterkodrti

11	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-155,772	186,98	-29 126,25
----	----------	------------------------	---	----------	--------	------------

K27 - 101 275,25*1,75*1,05

11N	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	155,772	184,41	28 725,91
-----	----------	-------------------------	---	---------	--------	-----------

K27 - 101 šterkodrt' frakce 0/90 z betonového recyklátu

Celkem	ZMĚNA					-400,34
---------------	--------------	--	--	--	--	----------------

Z toho

Celkem - vícepráce**28 725,91****Celkem - méněpráce****-29 126,25**

Absolutní hodnota změny

57 852,16

Kalkulace jednotkové ceny položky 58344229

ÚRS 2024/I

kód položky	popis		j.c.
58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	509
58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	502

Naše nabídka

58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	186,98
	poměr nabídka/URS		0,367

Návrh ceny za ŠD 0/125

502,00 x 0,367	t	184,41
-----------------------	----------	---------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	PORR a.s.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 15.5.2025		
Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II - usek T23 S18 P19 P22 K27 0000-0166				
Způsob odeslání / předání datum: 15.5.2025		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Na základě změny legislativy bylo nutné provést na cyklostezce vodorovné dopravní značení (VDZ). Provedení kompletního VDZ je nezbytnou podmínkou pro uvedení stavby do provozu. Naopak rozpracováním PD vznikly méněpráce na svislém dopravním značení. Dále bude nutné provést protikorozi ochranu (PKO) všech ocelových zábradlí podél stezky. Jako vícepráce bude provedeno PKO galvanickým zinkováním v tl. min. 80 mikronů.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: PORR a.s.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po projednání na KD se změnou souhlasí Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Novák	
Datum:	15.5.2025	
Předmět změny: Na základě změny legislativy bylo nutné provést na cyklostezce vodorovné dopravní značení (VDZ). Provedení kompletního VDZ je nezbytnou podmínkou pro uvedení stavby do provozu. Dále bude nutné provést protikorozi ochranu (PKO) všech ocelových zábradlí podél stezky. Jako vícepráce bude provedeno PKO galvanickým zinkováním v tl. min. 80 mikronů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 45 577,22 Kč	Cena víceprací bez DPH: 92 696,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 47 119,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Poř.	Kód	Název položky	MJ	MJ-VCP	CENA	CENA
č.p.	položky			RDS	jedn.	celkem

Protikorozní ochrana ocelových zábradlí

31N	767 95-1111.R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková do 10 kg	kg	60,000	51,50	3 090,00
	101 P19	zinkování - do 80 mikronů, zábradlí dl. 6m (10 kg/mb) = 6*10			RTS 2025 / I	
10N	767 95-1111.R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková do 10 kg	kg	420,000	51,50	21 630,00
	102 S18	zinkování - do 80 mikronů, zábradlí dl. 42m (10 kg/mb) = 42*10			RTS 2025 / I	
26N	767 95-1112.R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	746,000	44,80	33 420,80
	201 T23	zinkování - do 80 mikronů, zábradlí dl. 18,65m (40 kg/mb) = 18,65*40			RTS 2025 / I	

Trvalé dopravní značení - vodorovné

N06	915241111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní červená barva	m2	116,000	220,00	25 520,00
		S18 - 15 m2; P19 - 15 m2; K27 - 26,00+37,00+23,00" červené podbarvení			RTS 2025 / I	
N07	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	17,000	169,00	2 873,00
		S18: 2x kolo, 2x chodec; P19: 2x kolo, 2x chodec; K27: 6x kolo, 6x chodec CELKEM 10*0,85" kolo; 10*0,85" chodec			RTS 2025 / I	
N08	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	133,000	39,30	5 226,90
		S18 15+2*2*0,85 = 18,4; P19 15+2*2*0,85 = 18,4; K27 - 86,00+2*6*0,85=96,2			RTS 2025 / I	
N09	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	116,000	8,07	936,12
		dle pol.č.9; před provedením VDZ			RTS 2025 / I	

Trvalé dopravní značení - svislé

P22 - úsek Pozořice škola						
24	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2	kus	-7,000	233,73	-1 636,11
		objímkami na sloupek nebo konzolu				
25	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	-1,000	934,92	-934,92
		značky upravující přednost P1, P4 900mm				
26	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	-4,000	934,92	-3 739,68
		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
27	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m	kus	-3,000	350,59	-1 051,77
		s betonovým základem a patkou D 60 mm				
28	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-3,000	923,23	-2 769,69
		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
29	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	-3,000	1 040,10	-3 120,30
		patka pro sloupek Al D 60mm				
30	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-7,000	58,43	-409,01
		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
31	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	-2,000	759,62	-1 519,24
		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				
S18 - úsek Sivice-Pozořice						
30	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2	kus	-9,000	233,73	-2 103,57
		objímkami na sloupky nebo konzoly				
31	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	-6,000	934,92	-5 609,52
32	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-5,000	350,59	-1 752,95
		pro sloupek D 60 mm				
33	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-5,000	923,23	-4 616,15
34	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	-5,000	1 040,10	-5 200,50
35	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-9,000	58,43	-525,87
42	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	-3,000	759,62	-2 278,86
		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm				
T23 - úsek Tvarožná - Sivice						
24	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami	kus	-3,000	233,73	-701,19
		na sloupky nebo konzoly				
25	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	-2,000	934,92	-1 869,84
26	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	-1,000	934,92	-934,92
27	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-2,000	350,59	-701,18
		pro sloupek D 60 mm				
28	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-2,000	923,23	-1 846,46
29	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	-2,000	1 040,10	-2 080,20
30	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-3,000	58,43	-175,29
Celkem						47 119,60
Z toho						
Celkem - vícepráce						92 696,82
Celkem - méněpráce						-45 577,22