



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu a
památkové péče

Město Lito**mě**řice

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Oprava vstupu Centrální školní jídelny Litoměřice“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Jiřím Adámkem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

HARTEX CZ s.r.o.

se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

IČO: 25048902

DIČ: CZ25048902

jednající Petr Cihlář

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C vložka 15091

Bankovní spojení:  číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „**ObčZ**“)

tuto

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen „**Smlouva**“):


1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce vstupu včetně nového dispozičního uspořádání v objektu Centrální školní jídelny v Litoměřicích, v ulici Svojsíkova č.p. 7 a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
- 1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řízení uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen „**Výběrové řízení**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost rekonstrukce vstupu včetně nového dispozičního uspořádání v objektu Centrální školní jídelny v Litoměřicích, v ulici Svojsíkova č.p. 7 za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném zejména v příloze č. 1 Smlouvy –výkazem výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“).
- 2.3. Závazným podkladem pro realizaci Díla je dále projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Oprava vstupu Centrální školní jídelny Litoměřice“, zpracovatel FAPAL s.r.o., sídlem Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice, IČO 060 83 927, číslo zakázky 037-2021.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.
- 3.2. Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také „**Technický dozor stavby**“) pan 
tel.: 
e-mail: 
adresa: 
- 3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických je pan 
tel.: 
e-mail: 
adresa: 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou v termínu od nabytí účinnosti smlouvy a předat jej Objednateli nejpozději do 27. února 2026.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do 2 dnů od zaslání písemné výzvy Objednatele (postačí e-mail). Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k předání staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při převjímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevzme-li

staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po odeslání písemné výzvy.

- 4.4. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 2 dnů od převzetí staveniště.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy.
- 4.6. Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v čl. 2.3, a to včetně zajištění vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno.

5. CENA DÍLA A PLATBY

- 5.1. Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH:	8 796 355,66 Kč
DPH ve výši 21 %:	1 847 234,69 Kč
cena včetně DPH:	10 643 590,35 Kč
- 5.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr, je cenou smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“).
- 5.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude prováděna 1x měsíčně na základě soupisu skutečně odvedených prací. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude a zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.6. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.
- 5.7. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny Objednatele.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv přístup na staveniště.
- 6.4. Objednatel je oprávněn při zjištění závad prováděných prací a/nebo při jiném zjištění, že plnění není prováděno řádně, požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo

neprovede plnění řádně, je Objednatel oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedení na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající ze záruky, a to ani v případě, že Objednatel zajistí odstranění závady Díla prostřednictvím třetích osob.

- 6.5. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady zejména:
- dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
 - vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;
 - zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště;
 - zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků;
 - zajistit, aby veškerí pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
 - zajistit řádné vytyčení staveniště;
 - zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;
 - dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro omezení škod a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.
- 6.7. Likvidaci vyměněných demontovaných částí zajistí zhotovitel díla.
- 6.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že realizace předmětného Díla probíhá za provozu Centrální školní jídelny Litoměřice.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory staveniště a přístupovými cestami.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou, a to v termínu stanoveném v čl. 4.2. Smlouvy.
- 7.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatel převzato dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše dále a výše jen „**Akceptace**“ Díla):
- jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště; a
 - podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; Objednatel je přitom povinen převzít řádně provedené Dílo až poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedení Díla zkontrolovat a co se Dílo stane způsobilé k převzetí dle příslušných technických norem specifikovaných v čl. 6.2 této Smlouvy.
- 7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:
- obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
 - nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučeními) nebo obchodními zvyklostmi;

- Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.
- 7.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:
- bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění;
 - Zhotovitel nezajistil kolaudační souhlas či jiné obdobné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu s ostatními podmínkami Smlouvy.
- 7.5. Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím v termínu dle čl. 4.2. Smlouvy.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo v délce 60 měsíců.

9. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

- 9.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení v období 1. až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení v období 8. až 14. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení:
- prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s čl. 4.2. a 4.3. Smlouvy;
 - prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu čl. 4.2. Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:
- porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2. Smlouvy;
 - porušení technických norem specifikovaných v čl. 6.2. Smlouvy.
- 9.4. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 9.5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující:
- prodlení Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 10 dnů;
 - prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 30 dnů
 - práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;

- 10.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li zahájeno insolvenční řízení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, za což se považuje zejména následující:
- prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.
- 10.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení Zhotoviteli/Objednateli, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.
- 10.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
- 11.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 11.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 11.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 11.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).
- 11.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
- 11.8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 11.9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.
- 11.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Výkaz výměr

11.11. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Mgr. Jiří Adámek



Digitální podpis:

Mgr. Jiří Adámek,

25.06.2025 16:23

Mgr. Jiří Adámek

místostarosta

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

**Petr
Cihlář**

Digitálně podepsal
Petr Cihlář

Datum: 2025.06.24
08:41:31 +02'00'

Petr Cihlář

jednatel

Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR

Viz přiložený oceněný výkaz se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23FAP003
Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 796 355,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 796 355,66	1 847 234,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 643 590,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23FAP003

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavba:

Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části

Datum:

26. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 796 355,66	10 643 590,35
01	stavební část	6 419 581,21	7 767 693,26
02	zdravotní instalace	699 501,67	846 397,02
03	vytápění	458 504,00	554 789,84
04	elektroinstalace	648 030,78	784 117,24
05	vzduchotechnika	257 803,00	311 941,63
99	vedlejší a ostatní náklady stavby	312 935,00	378 651,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části

Objekt:

01 - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25048902

CZ25048902

Cena bez DPH

6 419 581,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 419 581,21	21,00%	1 348 112,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 767 693,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: **01 - stavební část**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 419 581,21
HSV - Práce a dodávky HSV	2 783 117,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	322 039,59
4 - Vodorovné konstrukce	373 230,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	615 509,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	354 619,59
997 - Přesun sutě	846 498,98
998 - Přesun hmot	271 219,90
PSV - Práce a dodávky PSV	3 587 463,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	136 654,60
713 - Izolace tepelné	129 787,35
763 - Konstrukce suché výstavby	1 187 779,01
766 - Konstrukce truhlářské	592 100,27
767 - Konstrukce zámečnické	74 014,47
771 - Podlahy z dlaždic	528 440,86
776 - Podlahy povlakové	9 123,84
777 - Podlahy lité	408 430,51
781 - Dokončovací práce - obklady	403 869,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 090,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	114 173,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litoměřice - ČŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: 01 - stavební část

Místo: Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 419 581,21

D HSV Práce a dodávky HSV 2 783 117,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 322 039,59

1	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	10,000	956,00	9 560,00
2	K	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	2,000	1 060,00	2 120,00
3	K	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
4	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
5	K	340201119	Příplatek k příčkám a přízdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m2	14,579	150,00	2 186,85
6	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	13,929	765,00	10 655,69
7	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	247,961	1 050,00	260 359,05
8	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	4,230	85,20	360,40
9	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	90,825	128,00	11 625,60
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	66,000	149,00	9 834,00
11	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	66,000	173,00	11 418,00

D 4 Vodorovné konstrukce 373 230,00

12	K	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice	m	35,750	1 200,00	42 900,00
13	M	59373755	stupeň schodišťový nosný ŽB 135x35x14,5cm	kus	78,650	4 200,00	330 330,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 615 509,61

14	K	612 - x 2	betonová stěrka	m2	35,250	550,00	19 387,50
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	754,000	345,00	260 130,00
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	250,990	215,00	53 962,85
17	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	32,344	5 440,00	175 951,36
18	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	32,344	430,00	13 907,92
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,064	44 656,00	92 169,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 354 619,59

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	404,300	69,00	27 896,70
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	404,300	146,00	59 027,80
22	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	50,000	113,00	5 650,00
23	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	50,000	95,40	4 770,00
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	29,896	132,00	3 946,27
25	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	194,580	162,00	31 521,96
26	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	13,958	999,00	13 944,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	963042819.1	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	35,620	785,00	27 961,70
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	32,795	3 970,00	130 196,15
29	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,600	285,00	7 296,00
30	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	16,325	434,00	7 085,05
31	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	294,366	120,00	35 323,92

D 997 Přesun sutě 846 498,98

32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	224,357	1 198,00	268 779,69
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	224,357	135,00	30 288,20
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	224,357	355,00	79 646,74
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 243,570	13,50	30 288,20
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	224,357	1 950,00	437 496,15

D 998 Přesun hmot 271 219,90

37	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	110,702	2 450,00	271 219,90
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	----------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 587 463,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 136 654,60

38	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	60,150	764,00	45 954,60
39	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	100,000	865,00	86 500,00
40	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2 500,000	1,68	4 200,00

D 713 Izolace tepelné 129 787,35

41	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	523,780	19,00	9 951,82
42	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	404,300	55,50	22 438,65
43	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	444,730	182,00	80 940,86
44	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	404,300	15,60	6 307,08
45	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	471,212	14,80	6 973,94
46	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 500,000	1,27	3 175,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 187 779,01

47	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	12,540	1 220,00	15 298,80
48	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	12,540	75,00	940,50
49	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	7,600	129,00	980,40
50	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	15,200	715,00	10 868,00
51	K	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	12,540	212,00	2 658,48
52	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	12,540	178,00	2 232,12
53	K	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	69,795	760,00	53 044,20
54	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	69,795	37,50	2 617,31
55	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem	m	21,150	64,60	1 366,29
56	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	69,795	88,80	6 197,80
57	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	325,100	989,00	321 523,90
58	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	19,060	1 150,00	21 919,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	59,150	1 150,00	68 022,50
60	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	403,310	42,50	17 140,68
61	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	9,990	289,00	2 887,11
62	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	8,200	384,00	3 148,80
63	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	403,310	61,60	24 843,90
64	M	28329282	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2	453,119	55,40	25 102,79
65	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	403,310	313,00	126 236,03
66	K	763411115	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm	m2	33,600	8 985,00	301 896,00
67	K	763411125	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	13,000	11 950,00	155 350,00
68	K	763411215	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 10 mm	m2	2,160	7 090,00	15 314,40
69	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	10 500,000	0,78	8 190,00

D 766 Konstrukce truhlářské 592 100,27

70	K	766211623	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky přes 150 mm	m	18,000	418,00	7 524,00
71	M	611madlo	<i>schodišťové madlo</i>	m	18,000	3 750,00	67 500,00
72	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	333,685	142,00	47 383,27
73	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	971,00	5 826,00
74	M	611D 02	<i>dveře jednokřídlé plné 800x1970-2100mm - kompletní provedení vč kování</i>	kus	6,000	8 900,00	53 400,00
75	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 640,00	4 920,00
76	M	61165339	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm</i>	kus	3,000	12 600,00	37 800,00
77	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000	1 660,00	9 960,00
78	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	6,000	4 180,00	25 080,00
79	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	2 220,00	6 660,00
80	M	61182318	<i>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	3,000	6 020,00	18 060,00
81	K	R 766 - 1	Obkladové lepené desky - barevnost dle výběru architekta	m2	176,988	1 500,00	265 482,00
82	K	R 766 - 2	květníky - kompletní provedení	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
83	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	30 500,000	0,41	12 505,00

D 767 Konstrukce zámečnické 74 014,47

84	K	767 - R 1	perforovaný panel	m2	10,800	1 450,00	15 660,00
85	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	19,800	568,00	11 246,40
86	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	163,670	205,00	33 552,35
87	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	163,670	56,60	9 263,72
88	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5 800,000	0,74	4 292,00

D 771 Podlahy z dlaždic 528 440,86

89	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	156,990	17,30	2 715,93
90	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	156,990	300,00	47 097,00
91	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	73,290	164,00	12 019,56
92	M	59761187	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm</i>	m	80,619	451,00	36 359,17
93	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	358,100	184,00	65 890,40
94	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	156,990	968,00	151 966,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	M	59761131	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>	m2	180,539	1 020,00	184 149,78
96	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,400	96,50	714,10
97	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	60,000	53,10	3 186,00
98	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	20,000	128,00	2 560,00
99	K	771591186	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických do oblouku	m	10,000	207,00	2 070,00
100	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	156,990	29,70	4 662,60
101	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5 000,000	3,01	15 050,00
D 776 Podlahy povlakové							9 123,84
102	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	51,840	176,00	9 123,84
D 777 Podlahy lité							408 430,51
103	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	247,320	16,40	4 056,05
104	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	50,000	76,40	3 820,00
105	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	284,418	316,00	89 876,09
106	K	777131205	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na podklad z čerstvého betonu	m2	284,418	502,00	142 777,84
107	K	777511101	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm dekorativní lité podlahy	m2	284,418	569,00	161 833,84
108	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	37,098	61,10	2 266,69
109	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	9 500,000	0,40	3 800,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							403 869,13
110	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	136,413	65,30	8 907,77
111	K	781471810	Demontáž obkladů z obladaček keramických kladených do malty	m2	162,428	148,00	24 039,34
112	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	136,413	1 070,00	145 961,91
113	M	59761001	<i>obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2</i>	m2	156,875	850,00	133 343,75
114	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	136,413	125,00	17 051,63
115	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	136,413	20,00	2 728,26
116	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	100,000	191,00	19 100,00
117	M	19416005	<i>lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm</i>	m	105,000	125,00	13 125,00
118	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	150,000	60,10	9 015,00
119	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	50,000	75,40	3 770,00
120	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	20,000	90,50	1 810,00
121	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	20,000	106,00	2 120,00
122	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obladaček	m	60,000	128,00	7 680,00
123	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	136,413	29,70	4 051,47
124	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	7 250,000	1,54	11 165,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 090,00
125	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	15,000	206,00	3 090,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							114 173,50
126	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	682,040	21,40	14 595,66
127	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	682,040	102,00	69 568,08
128	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	682,040	44,00	30 009,76
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							49 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000	490,00	49 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části

Objekt:

02 - zdravotní instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25048902

CZ25048902

Cena bez DPH

699 501,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	699 501,67	21,00%	146 895,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

846 397,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: **02 - zdravotní instalace**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		699 501,67
PSV - Práce a dodávky PSV		691 661,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		90 359,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		126 153,86
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		313 419,85
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		154 508,26
767 - Konstrukce zámečnické		7 220,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		7 840,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Litoměřice - ČŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: 02 - zdravotní instalace

Místo: Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 699 501,67

D PSV Práce a dodávky PSV 691 661,67

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 90 359,70

1	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,000	775,00	3 100,00
2	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	2,000	1 925,00	3 850,00
3	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	525,00	2 100,00
4	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	436,00	1 744,00
5	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,000	596,00	4 768,00
6	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	9,000	668,00	6 012,00
7	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	14,000	835,00	11 690,00
8	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	12,000	825,00	9 900,00
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	8,500	535,00	4 547,50
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,000	580,00	9 280,00
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	9,500	855,00	8 122,50
12	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	8,000	437,00	3 496,00
13	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	97,70	1 563,20
14	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	161,00	2 254,00
15	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	1 080,00	2 160,00
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	81,000	27,50	2 227,50
17	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	28,000	345,00	9 660,00
18	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	6,000	285,00	1 710,00
19	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,145	15 000,00	2 175,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 126 153,86

20	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	1,000	457,00	457,00
21	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	531,00	1 062,00
22	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	130,000	45,00	5 850,00
23	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	106,400	447,00	47 560,80
24	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	31,000	549,00	17 019,00
25	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	53,600	94,10	5 043,76
26	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	17,000	110,00	1 870,00
27	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	52,800	118,00	6 230,40
28	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	14,000	140,00	1 960,00
29	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	41,000	265,00	10 865,00
30	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	39,000	232,00	9 048,00
31	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	462,00	462,00
32	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	580,00	580,00
33	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	775,00	1 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	137,400	63,80	8 766,12
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	137,400	56,10	7 708,14
36	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,159	765,00	121,64

D		725	Zdravotechnika - zařízení předmety	313 419,85			
37	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	13,000	5 950,00	77 350,00
38	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 610,00	1 610,00
39	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	6 740,00	6 740,00
40	K	725121523	Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení	soubor	5,000	12 900,00	64 500,00
41	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	10,000	5 100,00	51 000,00
42	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 450,00	4 450,00
43	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	11,000	2 400,00	26 400,00
44	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	14,000	1 650,00	23 100,00
45	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	1 850,00	5 550,00
46	M	55431079	koš odpadkový nášlapný plastový 6L	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
47	M	55431082	koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
48	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	1,000	2 989,00	2 989,00
49	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	3 895,00	3 895,00
50	K	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	soubor	1,000	2 989,00	2 989,00
51	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	3 895,00	3 895,00
52	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 180,00	6 180,00
53	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
54	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	10,000	2 140,00	21 400,00
55	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	209,00	209,00
56	M	55145692.1	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (invalidní)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
57	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předmety v objektech v do 6 m	t	0,565	890,00	502,85

D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	154 508,26			
58	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	13,000	10 300,00	133 900,00
59	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	1,000	20 400,00	20 400,00
60	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,234	890,00	208,26

D		767	Konstrukce zámečnické	7 220,00			
61	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	20,000	181,00	3 620,00
62	M	RMAT0002	atypická zámečnická konstrukce	kg	20,000	180,00	3 600,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	7 840,00			
63	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	490,00	7 840,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části

Objekt:

03 - vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25048902

CZ25048902

Cena bez DPH

458 504,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 504,00	21,00%	96 285,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

554 789,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: **03 - vytápění**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		458 504,00
D1 - Potrubí		171 844,00
D2 - měděné potrubí		171 844,00
D3 - Armatury		30 418,00
D4 - Tepelné izolace		12 331,00
D5 - Topná tělesa		212 411,00
D6 - Ostatní		15 000,00
D7 - Rekapitulace		16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: 03 - vytápění

Místo: Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 458 504,00

D D1 Potrubí 171 844,00

D D2 měděné potrubí 171 844,00

1	K	Pol1	15x1	m	13,000	568,00	7 384,00
2	K	Pol2	18x1	m	15,000	643,00	9 645,00
3	K	Pol3	22x1	m	57,000	787,00	44 859,00
4	K	Pol4	28x1	m	102,000	1 078,00	109 956,00

D D3 Armatury 30 418,00

5	K	Pol5	připojovací šroubení Heimeier Vekolux N, rohové s krytkou , Rp 1/2"	ks	13,000	945,00	12 285,00
6	K	Pol6	svorné šroubení DN15	ks	23,000	386,00	8 878,00
7	K	Pol7	uzavírací kulový ventil Giacomini DN25	ks	3,000	825,00	2 475,00
8	K	pol 8.1	ruční regulační ventil TA STAD s vypouštěním DN 25	ks	2,000	345,00	690,00
9	K	Pol9	výpustný kohout Giacomini DN 15	ks	6,000	728,00	4 368,00
10	K	Pol10	automatický odvzdušňovací ventil R99-1/2 včetně uzávěru	ks	6,000	287,00	1 722,00

D D4 Tepelné izolace 12 331,00

11	K	Pol11	TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K TL-15/25-DG	m	13,000	55,00	715,00
12	K	Pol12	TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K TL-18/25-DG	m	15,000	62,00	930,00
13	K	Pol13	TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K TL-22/25-DG	m	57,000	64,00	3 648,00
14	K	Pol14	TUBOLIT DG, materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K TL-28/25-DG	m	102,000	69,00	7 038,00

D D5 Topná tělesa 212 411,00

15	K	Pol15	desková tělesa Korado Radik VKU h- 500 mm - 21-5050-VKU	ks	2,000	5 450,00	10 900,00
16	K	Pol15.1	desková tělesa Korado Radik VKU h- 500 mm - 21-5060-VKU	ks	4,000	5 425,00	21 700,00
17	K	Pol15.2	desková tělesa Korado Radik VKU h- 500 mm - 21-5090-VKU	ks	1,000	5 785,00	5 785,00
18	K	Pol20	desková tělesa Korado Radik VKU h- 500 mm - 21-5110-VKU	ks	1,000	5 925,00	5 925,00
19	K	Pol20.1	desková tělesa Korado Radik VKU h- 500 mm - 21-5120-VKU	ks	1,000	5 990,00	5 990,00
20	K	Pol20.2	desková tělesa Korado Radik VKU h- 500 mm - 22-5120-VKU	ks	1,000	5 811,00	5 811,00
21	K	Pol30	desková tělesa Korado Radik VKU h- 500 mm - 33-5160-VKU	ks	1,000	7 650,00	7 650,00
22	K	Pol31	desková tělesa Korado Radik VKU h- 900 mm - 33-9180-VKU	ks	1,000	14 875,00	14 875,00
23	K	pol32	Vratová clona FRICO PAFEC 3520WL, 230V/370W	Kč	1,000	133 775,00	133 775,00

D D6 Ostatní 15 000,00

24	K	Pol24	Systém uchycení potrubí dle nabídky Hilty	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-------	---	------	-------	-----------	-----------

D D7 Rekapitulace 16 500,00

25	K	Pol25	Revize, montáž, proplach potrubí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	-------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	Pol26	Tlaková a topná zkouška	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
27	K	Pol27	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - ČŠJ - stavební úpravy vstupní části

Objekt:

04 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25048902

CZ25048902

Cena bez DPH

648 030,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	648 030,78	21,00%	136 086,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

784 117,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: **04 - elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	648 030,78
D1 - Dodávky zařízení	319 617,00
D2 - Materiál elektromontážní	89 417,58
D3 - ostatní	187 296,20
D4 - Demontáže	51 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litoměřice - ČŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: 04 - elektroinstalace

Místo: Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 648 030,78

D	D1	Dodávky zařízení		319 617,00			
1	K	000712113	rozvaděč RO dle výkresu D.1.4.3.04	ks	1,000	96 245,00	96 245,00
2	K	000510101	svít.na př.Trilux AmatriS G3 C07 WR 2000-840 ET 01	ks	71,000	1 839,00	130 569,00
3	K	000510102	svit.na př.Trilux AmatriS G3 C07 WR 2600-840 ET 01	ks	17,000	1 839,00	31 263,00
4	K	000510104	svit.na př.Trilux Siella G6 M73 PW19 36-840 ET	ks	11,000	1 745,00	19 195,00
5	K	000510108	svit. nástěnné LED 15W, opál 1P 44	ks	3,000	1 745,00	5 235,00
6	K	000510117	svítidlo designové stropní LED 25W, IP 44	ks	6,000	1 745,00	10 470,00
7	K	000552151	nouz svit EXIT nástěnné 1W, autonomie 1 hod, SE	ks	13,000	1 280,00	16 640,00
8	K	000552152	nouz svit PANIKA stropní 3w, autonomie 1 hod, SE	ks	8,000	1 250,00	10 000,00

D	D2	Materiál elektromontážní		89 417,58			
9	K	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	60,000	19,66	1 179,60
10	K	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	32,000	53,39	1 708,48
11	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1 530,000	15,83	24 219,90
12	K	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	360,000	25,94	9 338,40
13	K	000101309	kabel CYKY 5x10	m	32,000	163,80	5 241,60
14	K	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,200	19,00	3,80
15	K	000311117	krabice univerz/rozvodka vč. víčka a svorkovnice	ks	68,000	9,50	646,00
16	K	000311211	krabice přístrojová pod omítku	ks	82,000	9,50	779,00
17	K	000321123	trubka ohebná PVC 20mm	m	60,000	8,80	528,00
18	K	000321124	trubka ohebná PVC 25mm	m	90,000	9,80	882,00
19	K	000362021	drátěná kabelová lávka 105/100	m	40,000	245,00	9 800,00
20	K	000362022	drátěná kabelová lávka 105/150	m	36,000	315,00	11 340,00
21	K	000362122	konzola šířka 150mm nástěnná	ks	56,000	78,00	4 368,00
22	K	000362435	rychlospojka drátěné kabelové lávky	ks	52,000	18,00	936,00
23	K	000411151	spínač 10A/250Vstř řaz.1	ks	6,000	179,40	1 076,40
24	K	000411152	přepínač střídavý 10A/250Vstř řaz.6	ks	4,000	184,70	738,80
25	K	000411154	spínač seriový 10A/250Vstř řaz.5	ks	1,000	189,70	189,70
26	K	000411171	ovladač ser jmenovkou 10A/250Vstř řaz.1/0	ks	1,000	258,30	258,30
27	K	000411172	ovladač podsvětlený 10A/250Vstř řaz.6/0+6/0	ks	15,000	241,80	3 627,00
28	K	000411186	pohybové čidlo stropní	ks	12,000	379,80	4 557,60
29	K	000456613	zvonek 230V	ks	1,000	489,00	489,00
30	K	000456311	optická signalizace WC invalida červený maják	ks	1,000	7 510,00	7 510,00

D	D3	ostatní		187 296,20			
31	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	60,000	34,50	2 070,00
32	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	32,000	39,00	1 248,00
33	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1 530,000	34,50	52 785,00
34	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	360,000	34,50	12 420,00
35	K	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	32,000	39,00	1 248,00
36	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	8,000	83,90	671,20
37	K	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10	ks	2,000	258,00	516,00
38	K	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	44,000	142,00	6 248,00
39	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	68,000	85,00	5 780,00
40	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	82,000	85,00	6 970,00
41	K	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	60,000	35,00	2 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	90,000	35,00	3 150,00
43	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	40,000	250,00	10 000,00
44	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	36,000	250,00	9 000,00
45	K	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	28,000	150,00	4 200,00
46	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	6,000	150,00	900,00
47	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,000	150,00	600,00
48	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,000	150,00	150,00
49	K	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	1,000	150,00	150,00
50	K	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B	ks	15,000	150,00	2 250,00
51	K	210110091	pohybové čidlo stropní	ks	12,000	320,00	3 840,00
52	K	210140655	zvonek elektrický vnitřní	ks	1,000	450,00	450,00
53	K	210140481	ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
54	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
55	K	210201021	svítidlo LED vestavné/1 zdroj	ks	71,000	450,00	31 950,00
56	K	210201021	svítidlo LED vestavné/1 zdroj	ks	17,000	450,00	7 650,00
57	K	210201021	svítidlo LED vestavné/1 zdroj	ks	11,000	450,00	4 950,00
58	K	210201021	svítidlo LED vestavné/1 zdroj	ks	3,000	450,00	1 350,00
59	K	210201021.1	svítidlo LED stropní/1 zdroj	ks	6,000	450,00	2 700,00
60	K	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	13,000	450,00	5 850,00
61	K	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	8,000	450,00	3 600,00

D D4 Demontáže 51 700,00

62	K	210990001	demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,000	490,00	9 800,00
67	K	doprava	doprava dodávek	%	1,000	1 000,00	1 000,00
68	K	přes dodávek	přesun dodávek	%	1,000	4 500,00	4 500,00
65	K	prořez	prořez	%	1,000	8 200,00	8 200,00
63	K	podruž	materiál podružný	%	1,000	10 000,00	10 000,00
64	K	PPV	PPV pro elektromontáže	%	1,000	4 200,00	4 200,00
69	K	rec	recyklace	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
66	K	revize	revize	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - ČŠJ - stavební úpravy vstupní části

Objekt:

05 - vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25048902

CZ25048902

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

257 803,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 803,00	21,00%	54 138,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

311 941,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: **05 - vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	257 803,00
PSV - Práce a dodávky PSV	218 903,00
751 - Vzduchotechnika	218 903,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	38 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: 05 - vzduchotechnika

Místo: Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 257 803,00

D PSV Práce a dodávky PSV 218 903,00
D 751 Vzduchotechnika 218 903,00

1	M	751 - 1.1	potrubní ventilátor pro odsávání s doběhem pr 200 mm	ks	2,000	6 850,00	13 700,00
2	M	751 - 1.2	potrubní ventilátor pro odsávání s doběhem pr 100 mm	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
3	M	751 - 1.3	přísávací mřížka opatřena zpětnou klapkou	ks	17,000	785,00	13 345,00
4	M	751 - 1.4	fasádní mřížka 300 x 300 mm	ks	1,000	785,00	785,00
5	M	751 - 1.5	potrubí DN 100	m	32,000	245,00	7 840,00
6	M	751 - 1.6	potrubí DN 150	m	10,000	275,00	2 750,00
7	M	751 - 1.7	potrubí DN 200	m	5,000	290,00	1 450,00
8	M	751 - 1.8	potrubí DN 250	m	20,000	325,00	6 500,00
9	M	751 - 1.9	potrubí DN 125	m	6,000	248,00	1 488,00
10	K	751 - 10	spojovací ,pomocný a kovevní materiál	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
11	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	2,000	380,00	760,00
12	K	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	395,00	790,00
13	K	751122431	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního se spirální skříní kyselinovzdorného na motorové stoličce do kruhového potrubí D do 100 mm	kus	32,000	1 450,00	46 400,00
14	K	751122432	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního se spirální skříní kyselinovzdorného na motorové stoličce do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	21,000	2 100,00	44 100,00
15	K	751122433	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního se spirální skříní kyselinovzdorného na motorové stoličce do kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	20,000	2 950,00	59 000,00
16	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	1,000	650,00	650,00
17	K	751514661	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	17,000	185,00	3 145,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 38 900,00

18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	490,00	4 900,00
19	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	40,000	850,00	34 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části

Objekt:

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25048902

CZ25048902

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

312 935,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 935,00	21,00%	65 716,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 651,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: **99 - vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	312 935,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	312 935,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Vedlejší náklady	212 085,00
VRN4 - Inženýrská činnost	66 000,00
VRN7 - Ostatní náklady	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litoměřice - CŠJ - stavební úpravy vstupní části
Objekt: 99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 312 935,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 312 935,00

1	K	3.109	Dopravní opatření	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00
2	K	3.111	Označení stavby	Kč	1,000	1 750,00	1 750,00
3	K	3.112	Fotodokumentace stavby a všech objektů	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00
4	K	3.113	Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x)	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

D VRN3 Vedlejší náklady 212 085,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	proc	2,500	84 834,00	212 085,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	------------

D VRN4 Inženýrská činnost 66 000,00

7	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
8	K	044002000	Revize	kč	1,000	8 000,00	8 000,00
9	K	045203000	Kompletační činnost	proc	1,000	3 000,00	3 000,00
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN7 Ostatní náklady 8 000,00

11	K	070001000.4	Dílenská projektová dokumentace - ocelové výrobky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
12	K	070001000.7	Podklady pro zajištění kolaudace stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	proc	1,000	2 000,00	2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 900,00

14	K	091002000	sondy pro ověření stávajících sítí TI	ks	4,000	600,00	2 400,00
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - vzorkování	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00