

k Ru: 100.2025021

Zadavatel: Revmatologický ústav, Na slupi 450/4, 128 50 Praha 2

Výzva pro předložení nabídky na akci: KLIMATIZACE 6 LÉKAŘSKÝCH POKOJŮ

Jedná se o 6 lékařských pokojů pod střechou "staré budovy", která má tvar čtverce.

Vzhledem k dispozici rozmístění lékařských pokojů, je nutné řešit technicky odděleně, pokoje se nachází na protilehlých stranách střechy.

Termín pro předložení nabídky: 21.6.2025

Termín realizace: Co dříve po podpisu smlouvy

Lékařské pokoje 2302, 2303, 2304

Klimatizační jednotky, komponenty, subdodávky	Chladicí/topný výkon (kW)	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
Venkovní kondenzační jednotka	8,0/9,6	1	85215	85 215
Vnitřní nástěnná jednotka ovladače a WIFI 230 V,R32	3,4/3,8	3	11354	34 063
Komponenty CHO		1	2500	2 500
Montážní a spojovací materiál, montážní práce, ostatní			Počet MJ	Celková cena za komplet (Kč)
Montáž venkovní kondenzační jednotky			1	92 000
Konzole nebo montbloky pod venkovní jednotku			1	
Montáž a dopojení vnitřní klimatizační jednotky			3	
Chladivové rozvody - propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou, Cu potrubí - plyn/kapalina, izolace, elektrokomunikační kabel, montážní materiál, lšty			1	
Tlakové zkoušky, vakuování, dodávka a naplnění chladivem			1	
Oživení, uvedení do provozu, provozní zkouška, zaškolení obsluhy apod.			1	
Manipulace, úklid po montáži, likvidace obalů a odpadu			1	
Doprava			1	

Lékařské pokoje 2322, 2323, 2324

Klimatizační jednotky, komponenty, subdodávky	Chladicí/topný výkon (kW)	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
Venkovní kondenzační jednotka	8,0/9,6	1	85215	85 215
Vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače a WIFI 230 V,R32	3,4/3,8	3	11354	34 063
Komponenty CHO		1	2500	2 500
Montážní a spojovací materiál, montážní práce, ostatní			Počet MJ	Celková cena za komplet (Kč)
Demontáž klimatizační jednotky venkovní a vnitřní, odpojení elektro, komunikace, kondenzátu a chladivových potrubí			3	102 500
Montáž venkovní kondenzační jednotky			1	
Konzole nebo montbloky pod venkovní jednotku			1	
Montáž a dopojení vnitřní klimatizační jednotky			3	
Chladivové rozvody - propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou, Cu potrubí - plyn/kapalina, izolace, elektrokomunikační kabel, montážní materiál, lšty			1	
Tlakové zkoušky, vakuování, dodávka a naplnění chladivem			1	
Oživení, uvedení do provozu, provozní zkouška, zaškolení obsluhy apod.			1	
Manipulace, úklid po montáži, likvidace obalů a odpadu			1	
Doprava			1	

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM

438 056

Datum: 20.6.2025

Nabídku předkládá:

AC Centrum Praha s.r.o.

Provozovna: Průmyslová 1497, 198 00 Praha 9 - Kyje

tel: 222 716 847, e-mail: info@accentrum.cz