

OBJEKT		OBJEDNATEL			
SLANÝ Kvíc VŠ, p.č. 373-2 oprava SŘTP s přenosem na dispečink, /bateriový přenos/ oprava PD, softwarové práce, nastavení a provozní zkoušky, doprava				Slavos Slaný, s.r.o. Politických vězňů 1523 Slaný, 27401	
		ZHOTOVITEL		Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085 272 80 Kladno	
Položka	Popis	[ks]	[Kč/ks]	Kč (bez DPH)	
1.	Bezdrátový modem, nastavený do sítě provozovatele a APN, anténa	0	0,00	0,00 Kč	
2.	Rídící systém, komunikační modul, převodník, kom.kabel, switch- prům. 24VDC, Grafický panel.	1	28 890,73	28 890,73 Kč	
3.	Jističe, stykače, motorové spouštěče, relé, patice, termostat, svodič- přepětí, topné tělísko,	0	0,00	0,00 Kč	
4.	Rozvaděč včetně montážního plechu, vývodky	1	5 574,66	5 574,66 Kč	
5.	Stabilizovaný zdroj - nabíječ, převodník napětí DC/DC, akumulátory 1x12V, svodič přepětí II,	1	2 340,00	2 340,00 Kč	
6.	Signalizační a ovládací prvky, počítadla prov. hodin	0	0,00	0,00 Kč	
7.	Relé průsaku a teploty vinutí motoru,	0	0,00	0,00 Kč	
8.	Vodiče, konektory, svorky, pojistky, podružný a montážní materiál	1	3 513,39	3 513,39 Kč	
9.	Snímače vstupu do objektu, krabice a svorkovnice umístěné mimo rozvaděč, podružný a montážní materiál. Klávesnice oprávnění vstupu a převodník včetně montáže a oživení.	1	1 437,80	1 437,80 Kč	
10.	Opravy kabelové trasy, kabely, trasy pro čerpadla, chráničky, folie, podružný a montážní materiál, svítidlo 24VDC, vypínač, vč. opravy zapojení výstupů a nastavení systému KSB nebo Wilo,	1	9 480,07	9 480,07 Kč	
11.	Snímač provozní a havarijní hladiny včetně držáku, (zatopení objektu), + MAX hladina havarijní nádrže	1	5 102,50	5 102,50 Kč	
12.	Snímač tlaku bez displ., (1x tlak), konektory	2	7 350,91	14 701,82 Kč	
13.	Snímač průtoku, (1x průtok), sv. krabička	1	4 917,90	4 917,90 Kč	
14.	Softwarové práce: aplikační SW a algoritmy řízení, příprava a tvorba datových registrů PLC pro bezdrátový přenos. parametry, registry. Nastavení komunikace. Měření signálu sítě včetně protokolu.	1	11 440,00	11 440,00 Kč	
15.	Dílenská oprava rozvaděče, montážní práce v rozvaděči	1	23 145,35	23 145,35 Kč	
16.	Opravy: montáže, elektromontážní práce, připojení snímačů, připojení v rozvaděči, připojení čerpadel, připojení elektroinstalace, osvětlení AŠ	1	27 470,00	27 470,00 Kč	
17.	Ekvipotenciální svorkovnice, pospojení elektroinstalace. Zemnicí- pásek FeZn 30x4mm	0	0,00	0,00 Kč	
18.	Stavební elektroinstalace: osvětlení, zásuvky, přívodka, přepínač sítí, ventilátor pilíře	0	0,00	0,00 Kč	
19.	Oprava krycího rozvaděče IP65 / krycí dveře pilíře, včetně oprav uchycení a montáže na místě (dvoukřídlé dveře z aluzinku, rám do- niky (dla pilíře na místě), šedý nástřík, tříbodové uzavírání s- cylindr.vložkou), elektr.pospojení, vč. plast. stříšky rozvaděče	0	0,00	0,00 Kč	
20.	Zděný pilíř, stříška, prostupy, vč. výkopových a zemních prací	0	0,00	0,00 Kč	
21.	Softwarové práce: doplnění vizualizace, nastavení komunikace, obrazovky technologických schémat, parametrizace a proměnné veličiny, provozní a funkční zkoušky z vizualizace.	1	15 400,00	15 400,00 Kč	
22.	Uvedení do provozu. Provozní zkoušky: odladění nastavení systému, testování jednotlivých signálů technologie objektu na dispečink.	1	9 085,00	9 085,00 Kč	
23.	Doprava (montáže, programátor,-)	1	6 638,85	6 638,85 Kč	

24.	Oprava projektové dokumentace (prováděcí i skutečné provedení), revize rozvaděče, revize elektro včetně revizní zprávy.	1	7 020,00	7 020,00 Kč
25.	Rozváděč elektroměrový vč. montáže, jistič, ukončení kabelu, revize rozvaděče, revize elektropřípojky včetně revizní zprávy pro žádost o osazení elektroměru.	0	0,00	0,00 Kč
26.	Skříňka pojistková pro zazdění vč. montáže, pojisky, přívodní kabel,	0	0,00	0,00 Kč
27.	Kabel elektropřípojky, vč. položení; vč. ukončení kabelu elektropřípojky a zapojení žil; chránička, folie	0	0,00	0,00 Kč
28.	Drobné stavební a zámečnické opravy, prostupy, úpravy niky pilíře pro rozvaděče Vnější anténny kryt vč. mont. příslušenství a instalace	1	11 365,00	11 365,00 Kč
29.	Provizorní čerpání: elektromontážní práce a dodávky pro provizorní provoz, připojení čerpadel, kabelové trasy, chránička, plováky, uvedení do provozu, doprava	0	0,00	0,00 Kč
Poznámka:	V ceně nejsou tyto položky, které v tomto případě podle dostupných informací nejsou potřebné nebo je řeší jiný dodavatel v rámci své dodávky:			
	Nabídka neobsahuje případné jednání a legislativu s dodavatelem elektrické energie, územní řízení a vlastní elektropřípojku od místa napojení			
	Nabídka neobsahuje vytýčení sítí a zajištění legislativy pro vytýčení sítí.			
	Případný rozváděč elektroměrový, skříňka na sloup. Hromosvody a zemniče. Indukční průtokoměr. Relé průsaku vinutí motoru - ta jsou součástí dodávky čerpadel, pokud je typ čerpadla vyžaduje.			
	Případné zemní a výkopové práce pro pilíř a elektropřípojku a stavební práce. Nabídka neobsahuje výměnu vstupního poklopu šachty za kovový.			
	Nabídka neobsahuje opravu, výměnu nebo uvedení do provozu případných nefunkčních původních zařízení na stávajícím objektu v době případné realizace této zakázky. Předpokládáme, že všechna stávající zařízení a technologie jsou funkční.			
Poznámka:	Platnost nabídky do: 2 měsíce. Dodací lhůta: Předpokládaná dodací lhůta 60 kalendářních dnů. Nabídka je platná pro jeden objekt.			
CELKEM Kč bez DPH				187 523,06 Kč
Podpis předávajícího:		Datum:	Podpis přebírajícího (objednatele):	
		26.06.2025		