

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-10-02
Stavba: Tůň Bezemín

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Petr Ječný

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 40495833
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 99 685,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	99 685,37	20 934,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 120 619,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-10-02

Stavba: Tůň Bezemín

Místo: Datum: 10.2.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Ječný

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 685,37	120 619,37
2025-10-02	Tůň Bezemín	99 685,37	120 619,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůň Bezemín

Místo:

Datum: 10.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Ječný

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 685,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 355,82	
D	1		Zemní práce				45 140,45	
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm <small>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm https://pracovniplan.cz/obrazky/112251101 Poznamka k položce: včetně výsadby přeřezky 5:1 na hloubce</small>	kus	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa <small>Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa https://pracovniplan.cz/obrazky/122703602 Poznamka k položce: včetně zvládnutí stavebního</small>	m3	28,000	120,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
					28,000			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně <small>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://pracovniplan.cz/obrazky/132251101 Poznamka k položce: včetně výsadby pro přeřezky</small>	m3	10,938	1 180,00	12 906,84	CS ÚRS 2025 01
					3,938			
					3,500			
					3,500			
					10,938			
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm <small>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://pracovniplan.cz/obrazky/162201421 Poznamka k položce: včetně výsadby na cílové místo</small>	kus	4,000	99,00	396,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhlutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://pracovniplan.cz/obrazky/162251102</small>	m3	28,000	45,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně <small>Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://pracovniplan.cz/obrazky/166151101 Poznamka k položce: včetně přehození výkopku na vzdálenost a dalších čm</small>	m3	1,260	151,00	190,26	CS ÚRS 2025 01
					1,260			
8	K	171251101	Uložení sypání do násypů nezhotučených strojně <small>Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhotučených jakékoliv třídy těžitelnosti https://pracovniplan.cz/obrazky/171251101 Poznamka k položce: včetně úložení vyhodlanu zeminu k vykopání terasu</small>	m3	29,260	80,00	2 340,80	CS ÚRS 2025 01
					29,260			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním <small>Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://pracovniplan.cz/obrazky/174151101 Poznamka k položce: včetně zvládnutí stavebního</small>	m3	9,678	166,00	1 606,55	CS ÚRS 2025 01
					9,678			
10	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem <small>Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídního jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem https://pracovniplan.cz/obrazky/463212121</small>	m3	6,000	3 600,00	21 600,00	CS ÚRS 2025 01
					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2	Zakládání				1 307,97	
11	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š přes 3 do 6 m	m2	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m					
	Delim.PSC		http://zpracovani.zpracovani.cz/URS_2025_01/213141132					
	P		Popis práce k položce: zřízení protierozní					
	VR		10*2"pod rovnatinu		20,000			
12	M	JTA.0013479.UR S	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500g/m2, šíře 200cm	m2	23,690	13,00	307,97	
	PP		geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500g/m2, šíře 300cm					
	VR		20*1,1845 "Přepočteno koeficientem množství		23,690			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 860,00	
13	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	1,800	2 700,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer					
	Delim.PSC		http://zpracovani.zpracovani.cz/URS_2025_01/462512161					
	P		Popis práce k položce: zához kamenný na kopci za přehrázkou č. 3					
	VR		0,3*3*1"návodní lic - nátok k přehrázce č. 1		0,900			
	VR		0,3*2*1,5" za skluz za 3. přehrázku		0,900			
	VR		Součet		1,800			
	D	998	Přesun hmot				6 047,40	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	18,106	334,00	6 047,40	CS ÚRS 2025 01
	Delim.PSC		http://zpracovani.zpracovani.cz/URS_2025_01/998332011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 329,55	
	D	762	Konstrukce tesařské				35 329,55	
15	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,088	11 000,00	968,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	P		Popis práce k položce: dřevní řezivo pro upravení betonové přehrázky 100*100					
	VR		0,1*0,1*1,2*2*2*2 ks pilot délky 1,2 m (PR 2+3)		0,048			
	VR		0,1*0,1*2*2*2*2 ks pilot délky 2 m (PR 1)		0,040			
	VR		Součet		0,088			
16	K	7621919R	Montáž 3 ks přehrázky - dvojitá dřevěná přehrázka z fošen tl. 30 mm a výšky 200 mm	m2	42,000	670,00	28 140,00	
	PP		Montáž a dodávka 3 ks přehrázky - dvojitá dřevěná přehrázka z fošen tl. 30 mm a výšky 200 mm, s geotextilií vloženou mezi					
	VR		1,5*6*2"dvojitá přehrázka výšky 1,5 m, fošny tl. 30 mm, délka 6000mm*výška 200 mm,dvojitě (PR 1)		18,000			
	VR		1*6*2*2*2 x dvojitá přehrázka výšky 1 m, fošny tl. 30 mm, délka 6000mm*výška 200 mm,dvojitě (PR 2+3)		24,000			
	VR		Součet		42,000			
17	K	76249500R	Spojovací prostředky pro montáž přehrázky	m2	84,000	39,00	3 276,00	
	PP		Spojovací prostředky					
	P		Popis práce k položce: dřevní hranolky vstříknuté upravené geotextilií					
	VR		42*2" včástečně upravení geotextilie"		84,000			
18	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,345	2 190,00	2 945,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Delim.PSC		http://zpracovani.zpracovani.cz/URS_2025_01/998762101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
	D	VRN3	Zařízení stavenišť				7 000,00	
19	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení stavenišť	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení stavenišť					
	Delim.PSC		http://zpracovani.zpracovani.cz/URS_2025_01/039203000					

