

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

COLAS CZ, a.s.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Sp. zn. B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený:

██████████ ředitelem oblasti Čechy

Sídlo:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Doručovací adresa:

P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

7408201/0100

Kontaktní osoba:

██

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dne: 26.06.2025 v 12:25:13

Čj: TSHK/4667/2025

Listů:0 Příloh: 2

objednatel:

obchod

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontakt pro fakturaci:

fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:

██

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy části místní komunikace v ulici Severní v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125042 s názvem „**Oprava komunikace v ulici Severní v Hradci Králové**“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a nabídky zhotovitele podané do

daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - odfrézování krytu vozovky, uložení frézovaného materiálu a suti na skládku;
 - vybourání kamenných obrubníků a přídlažby z drobných žulových kostek, očištění a uložení pro zpětnou pokládku;
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu;
 - ruční rozebrání dlažby s uložení nepoškozené dlažby na palety, včetně odvozu do skladu zadavatele v areálu letiště v Hradci Králové;
 - odvoz a uložení přebytečných nebo nevhodných materiálů, stavební suti a zeminy na řízenou skládku;
 - provedení nových hutněných konstrukcí vozovky a chodníků;
 - provedení nových silničních a chodníkových obrubníků;
 - provedení nové přídlažby místní komunikace;
 - sejmutí ornice, deponie ornice na staveništi a použití pro zpětné ohumusování;
 - vybourání a provedení nových konstrukčních vrstev v místě autobusových zálivů;
 - provedení prostoru zastávek z cementobetonových dílců;
 - rozebrání, očištění a zpětné položení povrchů z betonové dlažby;
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm, včetně varovných pásů a signálních pásů;
 - provedení úpravy pláně urovnáním a zhutněním;
 - provedení prostorového nebo výškového vytýčení stavby;
 - provedení nových uličních vpustí včetně nového připojení na kanalizační potrubí;
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev;
 - výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod.;
 - provedení vodorovného dopravního značení.
3. Technické podmínky díla jsou určeny projektovou dokumentací s názvem „OPRAVA KOMUNIKACE SEVERNÍ V ÚSEKU MEZI UL. POUCHOVSKÁ – GAGARINOVA V HRADCI KRÁLOVÉ“ zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové IČ: 05061415 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako přílohy č. 1 a č. 2.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN

EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.

5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí předmětu díla je dále i zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:
 - před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy povolení zvláštního užívání komunikace s dopravním značením stavby schváleným DI PČR OŘ HK.
 - zhotovitel zajistí koordinační jednání o projednání uzavírek daných úseků vozovek s návrhem objízdných tras včetně pozvání dalších zúčastněných subjektů (např. Dopravní podnik města Hradec Králové a.s., PČR a dalších příslušných orgánů státní správy).
 - zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a zhotovitel zajistí vytyčení a na terénu polohové a výškové značení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění). Dále zajistí všechny ostatní inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení, vč. jejich vytyčení a vyznačení.
 - zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajistí označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění díla, jménem zhotovitele, jménem objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy apod.
 - zhotovitel zajistí dodávku, montáž, přemísťování, údržbu, kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek.
 - zhotovitel zajistí projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správcí inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy.
7. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržívat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.

8. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla).
9. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. To vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.
10. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
12. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
13. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
15. **Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.**
16. Zhotovitel opatří staveniště informační tabulí na přenosném podstavci, která bude obsahovat následující údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.
17. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

18. Zkoušení konstrukcí bude provedeno nezávislou zkušebnou určenou objednatelem.

19. Dílo bude prováděno za úplné uzavírky ulice Severní v úseku mezi ulicemi Pouchovská – Gagarinova s výjimkou pro vozidla MHD a IZS. Doprava bude řízena přenosným SSZ.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je **povinen podat** veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí s dostatečným časovým předstihem tak, aby provádění díla zahájil v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

1.1 Jedná se zejména o tato povolení/opatření:

- uzavírka pozemní komunikace dle § 24 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – omezení obecného užívání uzavírkami a objíždkami,
- dle § 19a zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – dočasný zákaz stání a zastavení silničních vozidel z důvodu **stavebních prací a údržby místní komunikace**,
- podnět pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (DIO) dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
- dle § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – zvláštní užívání.

2. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín protokolárního předání staveniště): **18. 8. 2025.**

3. Termín dokončení a předání celého díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **14. 11. 2025.**

4. Místem plnění je území statutárního města Hradec Králové, místní komunikace v ulici Severní, v úseku mezi ulicemi Pouchovská – Gagarinova.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 13.450.000,- Kč.**

2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i

dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.
5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr, vždy nejpozději do 5 dnů ode dne skončení daného měsíce. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude v každé dílčí faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.
6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
7. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíší, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti.

9. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.

11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran apod., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
5. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
6. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
7. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
8. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla a to i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.
9. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

10. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
11. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
12. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokynů objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
19. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
20. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
21. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
 4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
 5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatel včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; neúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a

zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.

7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu smlouvy se tedy zhotovitel bude v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět plnění této smlouvy realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na plnění předmětu této smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,

rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

5. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů osoby.
9. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
10. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
11. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


XV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Praze


V Hradci Králové

ZA ZHOTOVITELE:




Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Čechy
COLAS CZ, a.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové**

Objekt: **SO001 - Všeobecné a ostatní náklady**

Rozpočet: **[SO001] - Všeobecné a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	257 698,20 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	257 698,20 Kč
---------------	---------------

DPH:	54 116,62 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	311 814,82 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO001 Všeobecné a ostatní náklady						257 698,20
1	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE SZZ na zemní pláni, zjištění CBRsat SZZ na ŠD Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby. Provádění stavby po jednotlivých etapách dle přílohy D.1.9. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Zaměření skutečného provedení Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele. Cenová soustava OTSKP - 2025	KPL	1,000		

3.1.1.1 (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02944	1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřické práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby	KPL	1,000		
		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti VD-ZDS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Součástí dokladů budou při předání veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály, výrobky, protokoly o provedení zkoušek, Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele.				
6	02991	Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřické práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000		
		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi, koordinátorovi BOZP, osazeno na místě stavby po dobu stavby, předpokládaný rozměr 1,0x1,5 m. Vše dle požadavků objednatele, včetně projednání o umístění. Vč. výroby, dodání, montáže a demontáže.				
		Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO001] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **25-014-04 - Oprava komunikace Severní v úseku mezi ul. Pouchovská - Gagarinova v Hradci Králové**

Objekt: **SO101 - Komunikace**

Rozpočet: **[SO101] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	13 192 301,80 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	13 192 301,80 Kč
---------------	------------------

DPH:	2 770 383,38 Kč
------	-----------------

Cena s DPH:	15 962 685,18 Kč
-------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Komunikace						13 192 301,80
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina ze sanace aktivní zóny Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na pláni zemního tělesa Edef,2 = min. 45 MPa. Přepočtový koeficient 2,00 t/m3 Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 17120.1 620,00*2,00 = 1240,000 [A] Celkem 1240 = 1 240,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	1 240,000		
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Dm Přepočtový koeficient 2,00 t/m3 Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 17120.2 215,255*2,00 = 430,510 [A] Celkem 430,51 = 430,510 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	430,510		
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Nestmelené podkladní vrstvy z ŠD a ŠP Přepočtový koeficient 2,20 t/m3 Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 11332.1 145,392*2,2 = 319,862 [A] pol. č. 11332.2 528,333*2,2 = 1162,333 [B] Celkové množství = 1482,195 Celkem 1482,195 = 1 482,195 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	1 482,195		
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Betony a bet. sutě (betonový kryt, dlažba, obruby vč. lože a lože dvoulinky) Přepočtový koeficient 2,30 t/m3 Cenová soustava OTSKP - 2025	T	436,151		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		pol. č. 11315 7,788*2,30 = 17,912 [A] pol. č. 11348.2 28,178*2,30 = 64,809 [B] pol. č. 11351 287,47*0,05*2,30 = 33,059 [C] pol. č. 11352 85,05*0,10*2,30 = 19,562 [D] pol. č. 11353 1316,04*0,05*2,30 = 151,345 [E] pol. č. 11356 1299,69*0,05*2,30 = 149,464 [F] Celkové množství = 436,151 Celkem 436,151 = 436,151 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	400,648		
	Cenová soustava	Odbouraný penetrační makadam - ZAS-T2 Přepočtový koeficient 2,50 t/m3 OTSKP - 2025 pol. č. 11333 160,259*2,5 = 400,648 [A] Celkem 400,648 = 400,648 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6		pol. č. 11372 508,584*2,5 = 1271,460 [A] Celkem 1271,46 = 1 271,460 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 271,460		
	Cenová soustava	Odfrézované asfaltobetonové souvrství - ZAS-T1 Přepočtový koeficient 2,50 t/m3 OTSKP - 2025 pol. č. 11372 508,584*2,5 = 1271,460 [A] Celkem 1271,46 = 1 271,460 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7		pol. č. 18232 1418,26*0,15 = 212,739 [A] Celkem 212,739 = 212,739				
	Specifikace	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	212,739		
	Cenová soustava	Nákup zeminy pro ohumusování OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26*0,15 = 212,739 [A] Celkem 212,739 = 212,739				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 435,030		
	11130	SEJMUTÍ DRNU Sejmutí drnu v zelených pásích v tl. 0,15 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu				
9	Cenová soustava	OTSKP - 2025 levá strana $285,18+135,43+130,66+250,10+45,26 = 846,630$ [A] pravá strana $73,62+11,85+44,92+2,76+119,23+127,03+86,99+70,31+29,18+22,51 = 588,400$ [B] Celkové množství = 1435,030 Celkem $1435,03 = 1\,435,030$	M3	7,788		
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
10	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vybourání betonové desky v předpokládané tl. 0,15 m v křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu	M3	145,392		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 $51,92*0,15 = 7,788$ [A] Celkem $7,788 = 7,788$				
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	145,392		
	11332.1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmeleného podkladu z ŠD a ŠP v ploše chodníku / nástupiště a prostoru pro popelnice až na úroveň zemní pláně v průměrné tl. 0,24 m Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 56334 $605,80*0,24 = 145,392$ [A] Celkem $145,392 = 145,392$				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	528,333		
	11332.2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmeleného podkladu z ŠD a ŠP v ploše BUS zastávek a sanace až na úroveň zemní pláně v průměrné tl. 0,38 m (BUS zastávky), 0,26 m (sanace vozovky) a 0,33 m (křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10) Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 část pol. č. 56333.1 a 56333.2 - průměr $(441,75+418,00)/2 \cdot 0,38 = 163,353$ [A] sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy $1240,00 \cdot 0,26 = 322,400$ [B] sanace - křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 $65,00 \cdot 0,33 = 21,450$ [C] pol. č. 17380 $21,13 = 21,130$ [D] Celkové množství = 528,333 Celkem 528,333 = 528,333				
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	160,259		
	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odbourání penetračního makadamu v ploše BUS zastávek a sanace v průměrné tl. 0,11 m Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 část pol. č. 574E68 $(40,50+47,70+40,50+47,70+40,50+1240,00) \cdot 0,11 = 160,259$ [A] Celkem 160,259 = 160,259				
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	39,266		
	11348.1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14		Odstranění betonových dlaždic o rozměru 0,30/0,30 m a tl. 0,04 m vč. lože tl. 0,04 m Odstranění betonové dlažby a reliéfní dlažby (signální a varovné pásy) o rozměru 0,20/0,10 m a tl. 0,08 m vč. lože tl. 0,04 m Vč. očištění, napaletování, naložení, odvozu a uložení na skládku TSHK (lože na skládku odpadu) OTSKP - 2025 bet. dlaždice levá strana $(3,21+101,20+3,32+3,38+2,40+100,43+1,20+1,31+99,00)*0,08 = 25,236$ [B] pravá strana $(102,41+1,73)*0,08 = 8,331$ [C] bet. dlažba levá strana $(2,00+2,87+2,00+2,00+3,07)*0,12 = 1,433$ [E] pravá strana $(26,40+2,00+3,15+2,00+2,00)*0,12 = 4,266$ [F] Celkové množství = 39,266 Celkem 39,266 = 39,266 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	11348.2	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Odstranění betonových dlaždic o rozměru 0,30/0,30 m a tl. 0,04 m vč. lože tl. 0,04 m Odstranění betonové dlažby a reliéfní dlažby (signální a varovné pásy) o rozměru 0,20/0,10 m a tl. 0,08 m vč. lože tl. 0,04 m Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu OTSKP - 2025 bet. dlaždice levá strana $(1,29+1,18)*0,08 = 0,198$ [B] pravá strana $(0,55+127,05+1,10+3,75+111,93+8,47+7,33+6,20+4,82)*0,08 = 21,696$ [C] bet. dlažba levá strana $(11,47+7,46+8,51+4,53+4,59+1,60+1,60+2,13+3,25+3,07)*0,12 = 5,785$ [E] pravá strana $4,16*0,12 = 0,499$ [F] Celkové množství = 28,178 Celkem 28,178 = 28,178 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	28,178		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Vybourání bet. záhonových obrubníků š. 0,05 m vč. bet. lože Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana $7,25+5,38+4,60+1,61+7,86+1,00+1,63*3+7,30+4,51+3,13+5,00+3,13+5,40+6,39+3,00+1,53*2+6,77+1,65*3+7,25+1,00+1,69*3+7,26+1,59+1,12+1,98+1,56*2+1,56+1,00+2,13+2,20+5,50+2,20+9,25+1,36+4,00+1,31*2+1,39+1,37+1,44+1,42+1,80+2,25+5,50+2,00+5,97+1,44+1,00+0,68+1,68+1,00+2,05+1,45+1,42+2,25+1,26+2,11+5,47+2,06+2,33+1,73+3,56+3,08+5,31+3,23+1,80 = 213,490$ [A] pravá strana $3,23+3,90+1,35*2+1,35*2+3,00*2+1,98+1,55+1,53*2+1,54+1,48+1,00+1,47+1,36+0,70+18,49+1,43+1,42+1,20+0,60+2,17+3,89+3,12+4,68+2,38+1,93 = 73,980$ [B] Celkové množství = 287,470 Celkem 287,47 = 287,470 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	287,470		
16	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Vybourání bet. silničních obrubníků š. 0,15 m vč. bet. lože Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana $36,26+3,93+2,96+2,84+3,93 = 49,920$ [A] pravá strana $35,13 = 35,130$ [B] Celkové množství = 85,050 Celkem 85,05 = 85,050 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	85,050		
17	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Vybourání kam. obrubníků (krajníků) š. 0,15 m vč. bet. lože Vč. očištění, napaletování, naložení, odvozu a uložení na skládku TSHK (lože na skládku odpadu) Cenová soustava OTSKP - 2025	M	1 316,040		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	11356	levá strana 184,46+105,43+122,76+169,35+28,62 = 610,620 [A] práva strana 22,70+244,74+49,63+95,16+122,79+76,69+55,10+20,83+17,78 = 705,420 [B] Celkové množství = 1316,040 Celkem 1316,04 = 1 316,040 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH Vybourání dvoulinky z žulových kostek K10 vč. bet. lože Vč. očištění, naložení, odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití	M	1 299,690		
		Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana 204,72+117,57+207,47+41,92+28,62 = 600,300 [A] práva strana 57,83+244,74+303,11+55,10+20,83+17,78 = 699,390 [B] Celkové množství = 1299,690 Celkem 1299,69 = 1 299,690 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odfrézování asfaltobetonového souvrství ve formě reprofilace v průměrné tl. 0,08 m v celé ploše Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu	M3	508,584		
		Cenová soustava OTSKP - 2025 6357,30*0,08 = 508,584 [A] Celkem 508,584 = 508,584 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
20	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Frézování drážky pro asfaltovou zálivku o rozměru 0,012 x 0,025 m v napojení na asf. vozovku, podél bet. zastávkových panelů a podél dvoulinky	M	1 771,210		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 v napojení $11,19+8,26+7,50+7,40+3,70+7,25+145,47+5,90+8,00+8,75+11,00+8,06+8,95+9,00 = 250,430$ [A] podél bet. zastávkových panelů BUS zastávka - Dům L (vlevo) $2,45+14,00+2,45 = 18,900$ [C] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $2,45+18,00+2,45 = 22,900$ [D] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $2,45+14,00+2,45 = 18,900$ [E] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $2,45+18,00+2,45 = 22,900$ [F] BUS zastávka - Sever $2,45+14,00+2,45 = 18,900$ [G] podél dvoulinky - pol. č. 58222 levá strana $152,96/0,25+3,00+1,13+2,66+21,23+21,00+8,70 = 669,560$ [I] pravá strana $176,59/0,25+21,30+21,06 = 748,720$ [J] Celkové množství = 1771,210 Celkem 1771,21 = 1 771,210 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
21	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop zeminy pro sanaci aktivní zóny. Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu. Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na zemní pláni Edef,2 = min. 45 MPa.	M3	620,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 21450 $620,00 = 620,000$ [A] Celkem 620 = 620,000				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
22	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	212,739		
	Cenová soustava	Vykopávka, naložení a dovoz ornice ze zemníku na stavbu OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26*0,15 = 212,739 [A] Celkem 212,739 = 212,739				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	620,000		
	17120.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Zeminy ze sanace aktivní zóny Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 12373 620,00 = 620,000 [A] Celkem 620 = 620,000				
24	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	215,255		
	17120.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				

3.1.1.1 (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25		Sejmutý drn OTSKP - 2025 pol. č. 11130 1435,03*0,15 = 215,255 [A] Celkem 215,255 = 215,255 <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dosypávka pod chodníkem / nástupištěm u bet. zástávkových panelů a u silničních obrubníků ŠDB 0/32 GN Edef,2 = min. 50 MPa Cenová soustava OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 15,00*0,11 = 1,650 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 20,00*0,11 = 2,200 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 15,00*0,11 = 1,650 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 19,00*0,11 = 2,090 [D] BUS zastávka - Sever 14,00*0,11 = 1,540 [E] Podél silničních obrubníků - odhad 200*0,06 = 12,000 [F] Celkové množství = 21,130 Celkem 21,13 = 21,130	M3	21,130		

3.1.1.1 (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
26	18110.1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Urovnání a zahutnění zemní pláně do požadovaných sklonů Chodník / nástupiště a prostor pro popelnice - kompletní skladba Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133 Edef,2 = min. 30 MPa Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 56334 605,80 = 605,800 [A] Celkem 605,8 = 605,800 <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	605,800		
27	18110.2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Urovnání a zahutnění zemní pláně do požadovaných sklonů BUS zastávky a sanace - kompletní skladba Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133 Edef,2 = min. 45 MPa Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 56333.2 1728,00 = 1728,000 [A] Celkem 1728 = 1 728,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 728,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování v tl. 0,15 m Nákup - viz pol. č. 014211 Vykopávka, naložení a dovoz ornice ze zemníku na stavbu viz. pol. č. 12573	M2	1 418,260		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 levá strana $271,55+135,43+126,52+251,10+45,26 = 829,860$ [A] pravá strana $73,62+11,85+44,92+2,76+119,23+127,03+86,99+70,31+29,18+22,51 = 588,400$ [B] Celkové množství = 1418,260 Celkem 1418,26 = 1 418,260				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
29	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Výsev v množství 20 g/m ² Hnojení cereritem 30 g/m ²	M2	1 418,260		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26 = 1418,260 [A] Celkem 1418,26 = 1 418,260				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
30	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY Obdělání a urovnání ploch pro ohumusování	M2	1 418,260		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26 = 1418,260 [A] Celkem 1418,26 = 1 418,260				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy - urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků Položka nezahrnuje: - x				
31	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ Chemické odplevelení v ohumusovaných plochách před založením trávníku	M2	1 418,260		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	183512	pol. č. 18232 1418,26 = 1418,260 [A] Celkem 1418,26 = 1 418,260 <i>Položka zahrnuje:</i> - celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	141,826		
		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ Chemické odplevení v ohumusovaných plochách po založení trávníku Ložiska vytrvalých plevel, 2x, předpokládá se 5 % z plochy trávníku Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26*0,05*2 = 141,826 [A] Celkem 141,826 = 141,826 <i>Položka zahrnuje:</i> - bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
33	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU Zálivka 5 l/m2 trávníku, 5x Cenová soustava OTSKP - 2025 pol. č. 18232 1418,26*0,005*5 = 35,457 [A] Celkem 35,457 = 35,457 <i>Položka zahrnuje</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	35,457		
		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na zemní pláni Edef,2 = min. 45 MPa provedeme sanaci (výměnu) aktivní zóny v tl. 0,50 m. Z nakupovaných materiálů můžeme použít štěrkodrt' ŠDB 0/63 GN. Na povrchu aktivní zóna bude dosaženo Edef,2 = 45 MPa. V případě použití zeminy do aktivní zóny bude počítá min. vhodná zemina dle tab. A.1, míra zhutnění 100 % PS (dle ČSN 73 6133). Cenová soustava OTSKP - 2025 sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00*0,50 = 620,000 [A] Celkem 620 = 620,000				
34	21450		M3	620,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	214611	<i>Položka zahrnuje</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S1 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ Netkaná geotextilie s filtrační a separační funkce typu S1 (dle TP97) - položení pod sanovanou vrstvu. Vč. nutných přesahů a vytažení na zemní pláš (10 %) Položka bude čerpána v případě nesplnění požadavku únosnosti na zemní pláni Edef,2 = min. 45 MPa. Cenová soustava OTSKP - 2025 sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00*1,10 = 1364,000 [A] Celkem 1364 = 1 364,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 364,000		
36	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Dosypávka tl. 0,12 m u BUS zastávek (doplnění do úrovně bet. přechodových panelů) ŠDA 0/32 GE Edef,2 = min. 100 MPa Cenová soustava OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 0,75*(4,25+15,50+4,25)*0,12 = 2,160 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 0,75*(4,25+19,50+4,25)*0,12 = 2,520 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 0,75*(4,25+15,50+4,25)*0,12 = 2,160 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 0,75*(4,25+19,50+4,25)*0,12 = 2,520 [D] BUS zastávka - Sever 0,75*(4,25+15,50+4,25)*0,12 = 2,160 [E] Celkové množství = 11,520 Celkem 11,52 = 11,520 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	11,520		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Horní podkladní vrstva v ploše BUS zastávek a sanace ŠDA 0/32 GE, tl. 0,15 m Edef,2 = min. 100 MPa (v místě BUS zastávek) Edef,2 = min. 80 MPa (v místě sanace vozovky) Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. Cenová soustava OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,75*17,00 = 80,750 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 4,75*21,00 = 99,750 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*17,00 = 80,750 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*21,00 = 99,750 [D] BUS zastávka - Sever 4,75*17,00 = 80,750 [E] sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00 = 1240,000 [F] sanace - křižení s ÚK vpravo v km 0,350 10 60,00 = 60,000 [G] Celkové množství = 1741,750 Celkem 1741,75 = 1 741,750 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	1 741,750		
38	56333.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Spodní podkladní vrstva v ploše BUS zastávek a sanace ŠDA 0/63 GE, tl. 0,15 m Edef,2 = min. 70 MPa (v místě BUS zastávek) Edef,2 = min. 60 MPa (v místě sanace vozovky) Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev. Cenová soustava OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,75*16,00 = 76,000 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 4,75*20,00 = 95,000 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,75*16,00 = 76,000 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 4,75*20,00 = 95,000 [D] BUS zastávka - Sever 4,75*16,00 = 76,000 [E] sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy 1240,00 = 1240,000 [F] sanace - křižení s ÚK vpravo v km 0,350 10 70,00 = 70,000 [G] Celkové množství = 1728,000 Celkem 1728 = 1 728,000	M2	1 728,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	605,800		
	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Chodník / nástupiště a prostor pro popelnice - kompletní skladba ŠDB 0/32 GN, tl. 0,20 m Edef,2 = min. 50 MPa				
40	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 582612 553,43 = 553,430 [A] pol. č. 582615 23,19 = 23,190 [B] část pol. č. 582618 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 3,00 = 3,000 [D] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 3,00 = 3,000 [E] BUS zastávka - Sever 3,00 = 3,000 [F] část pol. č. 58261B varovné pásy 0,79+0,80+0,80+3,52+1,44 = 7,350 [H] signální pásy 3,11+2,87+3,07+0,63+3,15 = 12,830 [I] Celkové množství = 605,800 Celkem 605,8 = 605,800	M2	1 796,460		
	572123	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,80 kg/m2 na horní podkladní vstvu z ŠD Uváděno v množství zbytkového pojiva				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 574E68 1795,36 = 1795,360 [A] sjezd pro cyklisty 1,10 = 1,100 [B] Celkové množství = 1796,460 Celkem 1796,46 = 1 796,460				

3.1.1.1 (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	6 183,710		
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,30 kg/m2 na vrstvu ACL Uváděno v množství zbytkového pojiva OTSKP - 2025 pol. č. 574A34 6183,71 = 6183,710 [A] Celkem 6183,71 = 6 183,710				
42	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	6 183,710		
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,50 kg/m2 na odfrézovaný kryt a na vrstvu ACP Uváděno v množství zbytkového pojiva OTSKP - 2025 pol. č. 574C66 6183,71 = 6183,710 [A] Celkem 6183,71 = 6 183,710				
43	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	6 183,710		
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70; 40 mm v celé ploše OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	574C66	km 0,021 50 - 0,570 00 1,10+5082,85 = 5083,950 [A] km 0,570 00 - 0,608 00 286,54 = 286,540 [B] km 0,608 00 - 0,656 00 813,22 = 813,220 [C] Celkové množství = 6183,710 Celkem 6183,71 = 6 183,710 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 183,710		
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70; 70 mm v celé ploše OTSKP - 2025 pol. č. 574A34 6183,71 = 6183,710 [A] Celkem 6183,71 = 6 183,710 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22+ 50/70; 70 mm u BUS zastávek, v km 0,570 00 - 0,608 00 a v plochách sanací Sanace bude čerpána v případě zdegradovaných podkladních vrstev.	M2	1 795,360		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	58222	BUS zastávka - Dům L (vlevo) $1,80 \cdot (4,25 + 14,00 + 4,25) = 40,500$ [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) $1,80 \cdot (4,25 + 18,00 + 4,25) = 47,700$ [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) $1,80 \cdot (4,25 + 14,00 + 4,25) = 40,500$ [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) $1,80 \cdot (4,25 + 18,00 + 4,25) = 47,700$ [D] BUS zastávka - Sever $1,80 \cdot (4,25 + 14,00 + 4,25) = 40,500$ [E] km 0,570 00 - 0,608 00 $286,54 = 286,540$ [F] sanace - odhad cca 20 % z celkové plochy $1240,00 = 1240,000$ [G] sanace - křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 $51,92 = 51,920$ [H] Celkové množství = 1795,360 Celkem $1795,36 = 1\,795,360$ <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	329,550		
		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Dvoulinka š. 0,25 m z žulových kostek K10 Použit vybourané kostky Vč. nakoupení nových - nedostatek na cca 4,7 m² Uložení do bet. lože z betonu C20/25n, XF3 v tl. min. 0,10 m Jednotlivé kostky budou vypsávány cementovou maltou MC25, XF4 OTSKP - 2025 levá strana $2,68 + 17,13 + 4,12 + 6,32 + 12,13 + 8,02 + 2,68 + 11,09 + 15,41 + 0,41 + 8,47 + 12,15 + 14,40 + 12,19 + 6,12 + 5,57 + 6,99 + 3,83 + 3,25 = 152,960$ [A] pravá strana $2,56 + 11,87 + 34,80 + 14,06 + 0,37 + 7,13 + 6,73 + 4,43 + 1,07 + 1,07 + 4,64 + 5,36 + 15,41 + 12,52 + 1,25 + 6,27 + 14,34 + 9,51 + 0,23 + 1,85 + 11,31 + 0,13 + 5,31 + 1,63 + 2,74 = 176,590$ [B] Celkové množství = 329,550 Celkem $329,55 = 329,550$				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	582612	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Chodník / nástupiště a prostor pro popelnice - kompletní skladba Betonová dlažba tl. 0,08 m, šedá do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana $2,11+2,43+9,42+85,44+9,10+9,39+2,51+2,58+9,64+91,79+89,76 = 314,170$ [A] pravá strana $108,75+36,67+93,84 = 239,260$ [B] Celkové množství = 553,430 Celkem 553,43 = 553,430	M2	553,430		
48	582615	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Barevně kontrastní pás š. 0,30 m podél nástupní hrany BUS zastávky Betonová dlažba tl. 0,08 m, červená do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m Cenová soustava OTSKP - 2025	M2	23,190		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	Specifikace	BUS zastávka - Dům L (vlevo) 4,18 = 4,180 [A] BUS zastávka - Dům L (vpravo) 5,40 = 5,400 [B] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 4,12 = 4,120 [C] BUS zastávka - Sever střed (vpravo) 5,37 = 5,370 [D] BUS zastávka - Sever 4,12 = 4,120 [E] Celkové množství = 23,190 Celkem 23,19 = 23,190 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	25,100		
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Umělá vodící linie š. 0,40 m Betonová dlažba s drážkou tl. 0,08 m, šedá do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m OTSKP - 2025 BUS zastávka - Dům L (vlevo) 3,00 = 3,000 [A] BUS zastávka - Sever střed (vlevo) 3,00 = 3,000 [B] BUS zastávka - Sever 3,00 = 3,000 [C] u prodejny Hruška 16,10 = 16,100 [D] Celkové množství = 25,100 Celkem 25,1 = 25,100 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Varovné pásy š. 0,40 m Signální pásy š. 0,80 m Betonová reliéfní dlažba tl. 0,08 m, červená do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana varovné pásy $1,15+0,79+0,80+0,80+4,00+1,60+1,20+3,25+3,52+1,20+3,30+3,18+1,31 = 26,100$ [B] signální pásy $5,42+3,11+0,93+2,87+3,07 = 15,400$ [C] pravá strana varovné pásy $1,15+0,55+1,10+1,21+1,28+1,68+3,33+3,30+1,44+3,34+2,89+1,74 = 23,010$ [E] signální pásy $3,00+0,63+2,54+7,97+2,70+3,15 = 19,990$ [F] Celkové množství = 84,500 Celkem 84,5 = 84,500 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar Specifikace - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	84,500		
51	58300.1	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Betonový zastávkový panel o rozměru 2,95 x 2,00 (2,15) m a tl. 0,26 m Výška nástupní hrany 0,16 m Uložení do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m Cenová soustava OTSKP - 2025	M3	63,570		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		levá strana nájezdový $(1+1+1)*1,63 = 4,890$ [B] základní $(5+5+5)*1,63 = 24,450$ [C] výjezdový $(1+1+1)*1,63 = 4,890$ [D] pravá strana nájezdový $(1+1)*1,63 = 3,260$ [F] základní $(7+7)*1,63 = 22,820$ [G] výjezdový $(1+1)*1,63 = 3,260$ [H] Celkové množství = 63,570 Celkem 63,57 = 63,570 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
52	58300.2	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Betónový přechodový panel (roznášecí deska) o rozměru 3,32 (1,85; 2,00; 2,15) x 0,75 m a tl. 0,10 m Uložení do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m	M3	8,341		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		levá strana deska č. 1 (1+1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,747 [B] deska č. 2 (1+1+1)*1,85*0,75*0,10 = 0,416 [C] deska č. 3 (5+5+5)*2,00*0,75*0,10 = 2,250 [D] deska č. 4 (1+1+1)*2,15*0,75*0,10 = 0,484 [E] deska č. 5 (1+1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,747 [F] pravá strana deska č. 1 (1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,498 [H] deska č. 2 (1+1)*1,85*0,75*0,10 = 0,278 [I] deska č. 3 (7+7)*2,00*0,75*0,10 = 2,100 [J] deska č. 4 (1+1)*2,15*0,75*0,10 = 0,323 [K] deska č. 5 (1+1)*3,32*0,75*0,10 = 0,498 [L] Celkové množství = 8,341 Celkem 8,341 = 8,341 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
53	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Předláždění chodníku ve stávajících plochách Betonové dlaždice o rozměru 0,30/0,30m a tl. 0,04 m do lože z TK 0/4 tl. 0,04 m Za poškozené dlaždice budou jako náhrada použity odstraněné v rámci stavby OTSKP - 2025 levá strana 38,27+5,51+5,48+5,48+7,17+2,15+2,57+4,91+2,76+4,60+4,27+3,18 = 86,350 [A] pravá strana 5,98+1,31+2,61+5,31+82,26+5,15+5,14+4,87+3,92+6,18 = 122,730 [B] Celkové množství = 209,080 Celkem 209,08 = 209,080	M2	209,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	53,980		
	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Předláždění chodníku ve stávajících plochách Betonová dlažba o rozměru 0,20/10 m a tl. 0,08 m do lože z DK 4/8 tl. 0,04 m Za poškozenou dlažbu bude jako náhrada použita odstraněná v rámci stavby				
55	Cenová soustava	OTSKP - 2025 levá strana 18,62+16,43 = 35,050 [A] pravá strana 7,07+11,86 = 18,930 [B] Celkové množství = 53,980 Celkem 53,98 = 53,980	M	1 771,210		
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
56	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Asfaltová těsnící zálivka za horka o rozměru 0,012 x 0,025 m v napojení, podél bet. zastávkových panelů a podél dvoulinky Typ N2 dle ČSN EN 14188 do předem vyfrézované drážky	KUS	30,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pol. č. 113763 1771,21 = 1771,210 [A] Celkem 1771,21 = 1 771,210				
56	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	30,000		
	89712.R	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Nové UV Vč. napojení do kanalizace (výkop rýhy, vybourání stáv. potrubí, nové potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýhy do úrovně zemní pláně a doplnění skladby vozovky)				

3.1.1.1 (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	Cenová soustava	OTSKP - 2025 UV1 - UV30 30 = 30,000 [A] Celkem 30 = 30,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	5,000		
	Specifikace	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava poklopu jednotné kanalizace Vč. vybourání stávajícího poklopu, podbetonování, zajištění všech nezbytných prvků a nového poklopu				
58	Cenová soustava	OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A] Celkem 5 = 5,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000		
	Specifikace	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Výšková úprava vodovodních povrchových prvků Vč. jejich vybourání, podbetonování a zajištění všech nezbytných prvků, případně pořízení nových prvků				
59	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	71,000		
	Specifikace	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta - Z11h				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60		levá strana 5+3+6+8 = 22,000 [A] pravá strana 4+2+2+3+7+7+3+4+3+3+8 = 49,000 [B] Celkové množství = 71,000 Celkem 71 = 71,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové a vyměněné SDZ OTSKP - 2025 B1+E13 (1+1)*2 = 4,000 [A] B4+E13 1+1 = 2,000 [B] B29 1 = 1,000 [C] C9a 1 = 1,000 [D] IP11c 1+1+1+1+1 = 5,000 [E] IP6 1+1+1+1 = 4,000 [F] P2 1+1 = 2,000 [G] P4 1 = 1,000 [H] Celkové množství = 20,000 Celkem 20 = 20,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	20,000		
61		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Montáž označnicku BUS zastávky na kotevní prvky v novém bet. základu dle typového řešení DPmHK Označnick BUS zastávky a kotevní prvky dodá DPmHK Vč. zhotovení nového bet. základu z betonu C20/25, XF3 s osazenými kotevními prvky				
	914121.R	OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A] Celkem 5 = 5,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
62	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Odstranění stávajících SDZ Vč. naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu	KUS	26,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 A11 1+1 = 2,000 [A] B1+E13 (1+1)*2 = 4,000 [B] B28 1+1+1 = 3,000 [C] B28+E3a 1+1 = 2,000 [D] B28+E4 1+1 = 2,000 [E] B28+E8c 1+1 = 2,000 [F] B28+E8a 1+1 = 2,000 [G] B29 1+1 = 2,000 [H] B4+E13 1+1 = 2,000 [I] E4 1 = 1,000 [J] IP6 1 = 1,000 [K] P2 1+1 = 2,000 [L] P4 1 = 1,000 [M] Celkové množství = 26,000 Celkem 26 = 26,000				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
63	914123.R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž označnicku BUS zastávky Vč. naložení, odvozu a uložení v areálu TSHK (DPmHK) Vč. vybourání stávajícího bet. základu - naložení, odvoz, uložení a poplatku za skládku odpadu	KUS	5,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A] Celkem 5 = 5,000				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
64	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky pro SDZ vč. jejich bet. základu	KUS	17,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65	Cenová soustava	OTSKP - 2025 17 = 17,000 [A] Celkem 17 = 17,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	11,000		
	Specifikace					
	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Odstranění stávajících sloupků SDZ vč. jejich bet. základu Vč. naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu				
66	Cenová soustava	OTSKP - 2025 11 = 11,000 [A] Celkem 11 = 11,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	579,993		
	Specifikace					
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - barva				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	915112	V1a (0,125) (31,00+39,20)*0,125 = 8,775 [A] V1a (0,125) obrys dopravních stínů (24,47+29,86)*0,125 = 6,791 [B] V2a (3,00/6,00/0,125) (137,00+100,50+56,73)*3,00/9,00*0,125 = 12,260 [C] V2b (1,50/1,50/0,125) (40,50+13,50+16,50+16,50+19,50+18,00)*0,5*0,125 = 7,781 [D] V2b (1,50/1,50/0,25) (16,50*3+19,50+18,00*2)*0,5*0,25 = 13,125 [E] V3a (3,00/1,50/0,125) (30,00*4)*(3,00/4,50+1,00)*0,125 = 25,000 [F] V4 (0,25) a obrys dopravních stínů (4,31+18,74+11,21+10,42+17,44+32,51+45,35+22,4+20,13+22,97+23,33+13,76+40,89+28,32+14,64+26,08+9,33+10,84+32,20)*0,25 = 101,218 [G] V5 9,34*0,50 = 4,670 [H] V7 s vodícím pásem přechodu (10,00+9,00+10,00+9,00)*3,00*0,50 = 57,000 [I] V7 (5,00+7,00)*3,00*0,50 = 18,000 [J] V10d (0,50/0,50/0,25) (30,50+48,50+32,50+29,50+74,50)*0,5*0,25 = 26,938 [K] V11a (0,125) (38,94*3+49,29*2)*0,125 = 26,925 [L] V13a (0,50/0,50) (14,48+22,01+32,96+10,58+9,56+21,28+48,11+58,66+15,76+34,13+27,38+28,19+19,05+58,47+38,79+14,66+37,75+51,2)*0,5 = 271,510 [M] Celkové množství = 579,993 Celkem 579,993 = 579,993 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	8,313		
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Odstranění stávajícího VDZ v ZÚ OTSKP - 2025 V1a (0,125) 14,50*0,125 = 1,813 [A] V5 13,00*0,50 = 6,500 [B] Celkové množství = 8,313 Celkem 8,313 = 8,313 Položka zahrnuje: - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti Položka nezahrnuje: - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
68	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - vícesložková hladká plastická hmota nanášená za studena na značení barvou Cenová soustava OTSKP - 2025 část pol. č. 915111 V5 4,670 = 4,670 [B] V7 s vodícím pásem přechodu 57,000 = 57,000 [C] V7 18,000 = 18,000 [D] V11a (0,125) 26,925 = 26,925 [E] V13a (0,50/0,50) 271,510 = 271,510 [F] Celkové množství = 378,105 Celkem 378,105 = 378,105 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	378,105		
69	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ - vícesložková strukturální nehluchá plastická hmota nanášená za studena na značení barvou Cenová soustava OTSKP - 2025 část pol. č. 915111 V1a (0,125) 8,775 = 8,775 [B] V1a (0,125) obrys dopravních stínů 6,791 = 6,791 [C] V2a (3,00/6,00/0,125) 12,260 = 12,260 [D] V2b (1,50/1,50/0,125) 7,781 = 7,781 [E] V2b (1,50/1,50/0,25) 13,125 = 13,125 [F] V3a (3,00/1,50/0,125) 25,000 = 25,000 [G] V4 (0,25) a obrys dopravních stínů 101,218 = 101,218 [H] V10d (0,50/0,50/0,25) 26,938 = 26,938 [I] Celkové množství = 201,888 Celkem 201,888 = 201,888	M2	201,888		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	KUS	30,000		
	91552.1	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA				
71	Cenová soustava	Nápis BUS - barva OTSKP - 2025 levá strana 3*6 = 18,000 [A] pravá strana 2*6 = 12,000 [B] Celkové množství = 30,000 Celkem 30 = 30,000	KUS	30,000		
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
72	91552.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	30,000		
	Cenová soustava	Nápis BUS - plast hladký OTSKP - 2025 levá strana 3*6 = 18,000 [A] pravá strana 2*6 = 12,000 [B] Celkové množství = 30,000 Celkem 30 = 30,000				
72	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	250,940		
	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM				
	Cenová soustava	Betonový silniční obrubník 0,08/0,25 m z bet. C30/37, XF4 Osadit v rovině dlažby nebo s podsázkou min. 0,06 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem - Edef,2 = min 30 MPa (zemní pláň)				
		OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
73	917224.1	levá strana 7,25+5,38+4,60+1,61+7,86+2,92+1,30+1,00+1,63+1,00+4,14+2,00+5,50+2,00+5,19+6,39+1,00+1,53+1,00+1,00+1,65+1,00+1,00+1,69+1,00+1,59+1,12+1,98+1,56+1,56+1,56+1,00+2,13+2,00+5,50+2,00+9,25+1,29+1,00+1,31+1,31+1,39+1,37+1,44+1,42+1,80+2,35+5,50+2,00+5,97+1,44+1,00+0,68+1,68+1,00+2,05+1,45+0,53+1,63+2,09+1,26+2,11+5,47+2,06+2,33+1,73+3,56+3,08+5,31+3,23+1,80 = 175,530 [A] pravá strana 3,23+3,90+1,35+1,35+1,35+1,35+3,00+3,00+1,98+1,55+1,53+1,53+1,54+1,48+1,00+1,47+1,36+1,00+18,49+1,43+1,42+1,64+0,33+2,17+3,89+3,12+4,68+1,80+1,00+1,00+1,47 = 75,410 [B] Celkové množství = 250,940 Celkem 250,94 = 250,940 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	1 139,690		
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m z bet. C30/37, XF4, podsázka 0,15 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem <i>Cenová soustava</i> OTSKP - 2025 levá strana 5,37+1,66+60,39+1,72+6,30+1,72+15,00+1,67+6,30+1,67+24,51+1,71+6,30+1,71+40,47+1,76+6,30+1,76+11,05+4,60+23,19+56,73+32,93+49,51+26,44+30,49+41,40+11,86+11,14+1,27+6,79+0,97+3,93+2,96+2,84+3,93+1,00+10,64+8,41+1,44 = 529,840 [A] pravá strana 2,86+45,09+4,91+66,71+27,50+5,44+3,84+4,26+113,67+1,28+2,05+1,95+4,74+1,65+16,01+15,50+15,42+3,12+56,78+48,80+29,53+26,38+21,46+5,48+1,98+5,44+16,70+22,21+7,79+0,97+0,36+5,62+9,67+1,00+1,00+11,20+1,48 = 609,850 [B] Celkové množství = 1139,690 Celkem 1139,69 = 1 139,690 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
74	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m z bet. C30/37, XF4, podsázka 0,02-0,15 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem <i>Cenová soustava</i> OTSKP - 2025	M	48,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
75	917224.3	levá strana 26 = 26,000 [A] pravá strana 22 = 22,000 [B] Celkové množství = 48,000 Celkem 48 = 48,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m z bet. C30/37, XF4, podsázka 0,02 m Uložení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m Vč. zahutnění podkladu pod bet. ložem Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana 2,96+1,28+6,00+6,00+6,00+6,00+9,82+4,21+3,00+8,68+8,76+3,00+8,80+8,51+3,28+2,14+2,05+2,07+2,06 = 94,620 [A] pravá strana 2,98+2,75+3,00+3,10+3,00+8,74+8,70+3,00+8,76+7,69+3,73+2,18+2,10 = 59,730 [B] Celkové množství = 154,350 Celkem 154,35 = 154,350 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	154,350		
76	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Betonový bezbariérový obrubník přechodnový pravý HK 400/290-H25/1000 - PP Betonový bezbariérový obrubník přechodnový levý HK 400/H25-290/1000 - PL Z bet. C45/55, XF4, XD3 Uložení do betonového lože C25/30, XF3 tl. min 0,15 m Cenová soustava OTSKP - 2025 levá strana HK 400/290-H25/1000 - PP 3 = 3,000 [B] HK 400/H25-290/1000 - PL 3 = 3,000 [C] pravá strana HK 400/290-H25/1000 - PP 2 = 2,000 [E] HK 400/H25-290/1000 - PL 2 = 2,000 [F] Celkové množství = 10,000 Celkem 10 = 10,000	M	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
77	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	238,730		
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
	Cenová soustava	Řezání asfaltobetonového krytu v napojení OTSKP - 2025 $11,19+8,26+7,50+7,40+7,25+145,47+5,90+8,75+11,00+8,06+8,95+9,00 = 238,730$ [A] Celkem 238,73 = 238,730				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
78	919123	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	8,000		
	Cenová soustava	Řezání betonového krytu v předpokládané tl. 0,15 m v napojení - křížení s ÚK vpravo v km 0,350 10 OTSKP - 2025 8,00 = 8,000 [A] Celkem 8 = 8,000				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	93767.R	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY				
	Cenová soustava	Demontáž přístřešku BUS zastávky (vč. lavičky) Vč. naložení, odvozu a uložení v areálu TSHK (DPmHK) Vč. vybourání stávajícího bet. základu - naložení, odvoz, uložení a poplatku za skládku odpadu Zpětná montáž přístřešku BUS zastávky (vč. lavičky) na kotevní prvky v novém bet. základu dle typového řešení DPmHK Vč. zhotovení nového bet. základu z betonu C20/25, XF3 s osazenými kotevními prvky OTSKP - 2025 4 = 4,000 [A] Celkem 4 = 4,000	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
80	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací (materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku) - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	29,000		
	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Vybourání UV Vč. naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 29 = 29,000 [A] Celkem 29 = 29,000				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

Oprava komunikace v ulici Severní v Hradci Králové

HARMONOGRAM

Objekt	Činnost	2025																							
		srpen				září				říjen				listopad				prosinec							
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
SO 001	Všeobecné a ostatní náklady																								
SO 101	Komunikace																								
	Zemní práce																								
	Základy																								
	Komunikace																								
	Potrubí																								
	Ostatní konstrukce a práce																								

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): 18.08.2025

Termín dokončení a předání celého díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 14.11.2025