

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 04.09.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice“

číslo smlouvy zhotovitele: 24025-210

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
se sídlem: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
zastoupený: Ing. Pavel Kopačka, ředitel
IČO: 13503308
DIČ:
Bankovní spojení: Banka Creditas a.s. Dačiceu
Číslo účtu: 103857023/2250

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
zastoupený: Ing. Antonínem Podzimkem, jednatelem společnosti
tel. č.: +420 567 214 241
IČO: 46978194
DIČ: CZ46978194
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 232989110/0300
zápis v obchodním rejstříku: C 7883 vedená u Krajského soudu v Brně

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2024 je změna předmětu, cena plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení akce a změna termínu dokončení a předání díla.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech 1-15, 17-24, 27, 29 a 30.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3 – Doba plnění, místo plnění

Doba plnění se mění v závislosti na provádění dodatečných prací.

3.1. Doba plnění podle smlouvy o dílo před uzavřením dodatku:

Stavba bude dokončena: do 14 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště

Doba plnění je nově sjednána takto :
Stavba bude dokončena: do **31.03.2026**

Podmínky pro provedení díla v uvedeném termínu jsou podrobně popsány ve změnovém harmonogramu prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 tohoto dodatku a se kterým se obě smluvní strany seznámily a souhlasí.

Článek 4 – Cena za dílo

Cena za dílo se mění v závislosti na provádění víceprací a méněprací.

4.1. Cena díla podle smlouvy o dílo před uzavřením dodatku:

Cena díla celkem bez DPH 118.800.000,- Kč

Cena díla je nově sjednána takto :

Cena díla celkem bez DPH **118.790.817,- Kč**

DPH 21% 24.946.072,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH 143.736.889,- Kč

Slovy: jednostočtyřicetřímilionůsedmsetřicetšesttisícosmsetosmdesátdevětkorun

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH: -443.091,- Kč

Cena víceprací bez DPH: 2.857.806,- Kč

Cena méně-víceprací celkem bez DPH 2.414.715,- Kč

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH: -9.773.991,- Kč

Cena víceprací bez DPH: 7.350.093,- Kč

Cena méně-víceprací celkem bez DPH -2.423.898,- Kč

Cena za provedení víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že objednatel bude hradit náklady na energie potřebné pro vytápění, větrání a odvlhčování vzduchu přístavby tělocvičny a spotřebované v termínu od 01.11.2025 – 31.03.2026. Podmínkou je zbudování samostatného měření odděleného od ostatní spotřeby staveniště.

Článek III – Ostatní ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv

3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle Zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha:

- č. 1 Změnové listy č. 1-15,17-24,27,29 a 30 (oceněný soupis víceprací a méněprací)
- č. 2 Změnový harmonogram stavby s vyznačením uzlových bodů na dokončení podkladní betonové podlahy tělocvičny, zahájení vytápění a větrání objektu a termín provedení měření vlhkosti podlahy před pokládkou sportovní podlahy, který může mít další dopad na sjednaný termín realizace

V Dačicích dne

V Třešti dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

jméno a podpis

.....

jméno a podpis

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zakázka: **Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice**

Objednatel: Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304, 380 01 Dačice

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť

číslo ZL	název	předmět změnového listu	celkem cena bez DPH	přípočty	odpočty	ZZVZ §222 odstavec:
01	Demolice a bourací práce	bourací práce	-434 215 Kč	140 646 Kč	-574 861 Kč	6
02	Očištění a broušení ocelové kce	broušení stáv. OK a oprava svařováním	45 523 Kč	45 523 Kč		6
03	Zazdívky okenních otvorů	zazdění okenních otvorů včetně osekání stáv. omítek ostění	85 378 Kč	85 378 Kč		6
04	Kamerová zkouška kanalizace	provedení kamerové zkoušky splaškové kanalizace	2 512 Kč	2 512 Kč		6
05	Bourání základu	odbourání základu v severní části objektu	12 345 Kč	13 584 Kč	-1 239 Kč	6
06	Bezvýkopová oprava kanalizace	čištění, oprava kanalizace vč. kamerové zkoušky	47 600 Kč	47 600 Kč		6
07	Zemní práce, venkovní kanalizace	úprava venkovní kanalizace a vodovodu	88 097 Kč	88 097 Kč		6
08	Základová opěrná zeď	změna výšky opěrné zdi, dilatace	41 185 Kč	49 373 Kč	-8 188 Kč	6
09	Výtah	blokáce výtahu, snížení přejezdu výtahu	82 300 Kč	82 300 Kč		6
10	PD stávajícího hromosvodu	zpracování výrobní dokumentace opravy hromosvodu	25 200 Kč	25 200 Kč		6
11	Doplnění chladicí komory VZT	doplnění chladicí komory vč. výměníku do stáv. VZT jedn.	152 841 Kč	152 841 Kč		4
12	Nátěry podélných vazníků OK	očištění a natěry podélných vazníků ocelové konstrukce	104 352 Kč	104 352 Kč		6
13	Venkovní areálová kanalizace	zemní práce a venkovní kanalizace dle skutečnosti	-1 652 500 Kč	25 297 Kč	-1 677 797 Kč	6
14	Ocelová konstrukce	doplnění kg ocelových kčí dle skutečnosti	278 979 Kč	278 979 Kč		6
15	Střešní plášť	úprava skladby střešního pláště	-6 303 Kč	1 294 789 Kč	-1 301 092 Kč	6
17	Silnoproud - stará škola	změna ovládání svítidel, doplnění přívodu do objektu skladu	113 304 Kč	120 219 Kč	-6 915 Kč	4
18	Výztuž monolitických konstrukcí	výztuž monolitických betonových kčí dle skutečnosti	-331 645 Kč	48 555 Kč	-380 200 Kč	6
19	Zemní práce pro ležatou kanalizaci, zasekání uzemnění		44 864 Kč	44 864 Kč		6
20	Oprava stávajících šaten	stavební úpravy stávajících šaten	1 907 146 Kč	1 907 146 Kč		4
21	Změna skladby sportovní podlahy	úprava skladby podlahy pod sportovní povrch	189 210 Kč	652 960 Kč	-463 751 Kč	6
22	Grafika	bezpečnostní a orientační systém, propagace a reklama haly, světelné LED panely	241 424 Kč	677 600 Kč	-436 176 Kč	4
23	Odpočty		-1 582 374 Kč	120 788 Kč	-1 703 162 Kč	6
24	VRN	vedlejší rozpočtové náklady za zdržení	1 146 000 Kč	1 146 000 Kč		6
27	Sondy	sondy pro bourání podlahy v hale	34 794 Kč	34 794 Kč		6
29	Základová deska v hale	vybourání stávající desky vč. podkladů a provedení nové skladby	2 438 734 Kč	3 018 502 Kč	-579 768 Kč	6
30	Odpočty ZTI, ÚT		-3 083 933 Kč		-3 083 933 Kč	6
	CENA CELKEM		-9 183 Kč	10 207 899 Kč	-10 217 082 Kč	

celkem změny dle odstavce 4	2 857 806 Kč	-443 091 Kč
celkem změny dle odstavce 6	7 350 093 Kč	-9 773 991 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 01
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Demolice a bourací práce	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V rámci vyklizení objektu si část vybavení a konstrukcí demontují žáci v rámci praxe, okna a další kce budou zdemontovány pro další použití v rámci výuky školy, kovový odpad bude prodán do výkupu železného odpadu, rozsah bouracích prací byl upřesněn dle skutečně provedených prací.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-574 861 Kč
2	přípočty	140 646 Kč
	CENA CELKEM	-434 215 Kč



IČ: 135 03 308
 Váňovská 528, Třešť, tel.: 867 214 241-4

.....

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 844 420 046, info@jstn.cz
www.jstn.cz | www.StrojireniJAK.cz

V Třešti, dne: 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Demolice a bourací práce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
						-574 861
ODPOČTY						
Objekt						
Oddíl						
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
116	SP	981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	- 96,750	220,33	- 21 317
117	SP	968062377 Vybourání dřevěných rámtů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	- 83,240	105,87	- 8 813
118	SP	968062374 Vybourání dřevěných rámtů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	- 40,200	228,03	- 9 167
134	SP	990099002 Demontáž stávajícího sportovního vybavení a jeho uskladnění v areálu školy	kpl	- 0,200	15 400,00	- 3 080
009: Přesun hmot HSV						
146	SP	997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	- 53,000	2 530,00	- 134 090
148	SP	997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	- 0,898	2 530,00	- 2 272
		Výkup železného odpadu	kpl	- 1,000	218 132,00	- 218 132
		Výkaz výměr: železo a ocel		7 600,000	4,20	31 920
		železo a ocel "27"		18 440,000	4,30	79 292
		železo a ocel "16"		19 440,000	5,50	106 920
712: Povlakové krytiny						
151	SP	712361803 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólii přilepených v plné ploše	m2	- 934,720	54,34	- 50 793
764: Konstrukce klempířské						
154	SP	764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti	m	- 74,000	96,14	- 7 114
155	SP	764004861 Demontáž svodu do suti	m	- 31,200	71,06	- 2 217
766: Konstrukce truhlářské						
160	SP	766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	- 111,600	126,63	- 14 132
		Výkaz výměr: 167,4 m2 * 2/3		111,600		
161	SP	766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	- 214,200	33,12	- 7 094
		Výkaz výměr: 321,3 m2 * 2/3		214,200		
162	SP	766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	- 102,600	57,72	- 5 922
		Výkaz výměr: 153,9 m2 * 2/3		102,600		
775: Podlahy skládané						
168	SP	775511800 Demontáž podlah výsových lepených s lištami lepenými do suti	m2	- 859,200	70,39	- 60 479
169	SP	775541811 Demontáž podlah roštů lepených do suti	m2	- 859,200	35,20	- 30 240

PŘÍPOČTY

140 646

Objekt						
Oddíl						
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
117	SP	766622834 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4 m2 k opětovnému použití	m2	83,240	292,47	24 345
118	SP	766622831 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1 m2 k opětovnému použití	m2	40,200	748,41	30 086
764: Konstrukce klempířské						
154	SP	764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	74,000	131,57	9 736
155	SP	764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití	m	31,200	167,40	5 223
766: Konstrukce truhlářské						
10 496						

cena ÚRS, c.ú. 24-II
 cena ÚRS, c.ú. 24-II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Příplatek k demontáži truhlářských konstrukcí (obložení stěn) za zvýšenou pracnost	m2	214,200	49,00	10 496
			Výkaz výměr: pol. č. 160, 161, 162 - demontáž truhlářských kof. 642,6 m2 * 1/3		214,200		
	Oddíl		001: Zemní práce				5 760
		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	56,000	102,86	5 760
			Výkaz výměr: zámková dlažba pod dřevěným přístřeškem a před vstupem do tech. m. s jednolkou VZT		56,000		
	Objekt		Demontáž textilního rukávu vzřt				8 655
	Oddíl		SO 01a: Demolice a bourací práce				8 253
		099: Ostatní konstrukce a práce					5 757
		HZS1291	Hodinová zučtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	359,83	
			Výkaz výměr: Demontáž textilního rukávu vzřt, délka 37 m, šířka 2 m, včetně demontáže ocelových lanek		16,000		
			2 lidi * 8 hod		1,000	2 496,21	2 496
137	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den			401
139	SP	997013112	099: Přesun hmot HSV	t	0,118	615,31	73
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace				
			Výkaz výměr: 37 m * 2 m * 1,6 kg/m2		0,118		
140	SP	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	0,118	132,16	16
141	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,118	99,00	12
142	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,236	5,50	1
			Výkaz výměr: Odvoz do 3 km		--		
			0,118*2		0,236		
147	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,118	2 530,00	300
	Objekt		Montážní zavětrování ocelové konstrukce				19 315
	Oddíl		SO 01a: Demolice a bourací práce				19 315
		099: Ostatní konstrukce a práce					2 879
		HZS1291	Hodinová zučtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	359,83	
			Výkaz výměr: Přípravné a pomocné práce, očištění ocelové konstrukce		--		
			2 lidi * 4 hod		8,000		
		HZS3122	Hodinová zučtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	16,000	570,48	9 128
			Výkaz výměr: Montáž zavětrování ocelové kce v ose 1-2 a 6-7		--		
			2 lidi * 8 hod		16,000		
137	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000	2 496,21	2 496
	H	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,005	36 700,00	184
	H	31452108	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm	m	37 200	86,30	3 210
			Výkaz výměr: 9,3 m * 4 ks		37 200		
	H	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	8,000	79,40	635
	H	31197013	napínák lanový oko-hák Zn bílý M12	kus	8,000	97,90	783
							cena ÚRS, c.ú. 24-II
							cena ÚRS, c.ú. 24-II
	Objekt		Demontáž asfaltové izolace - střecha přístaveb				27 030
	Oddíl		SO 01a: Demolice a bourací práce				22 662
		711: Izolace proti vodě a vlhkosti					22 662
19	SP	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	505,116	44,86	22 662
			Výkaz výměr: (17,775*4,4 + 10,9*4,41) * 4 vrstvy		505,116		
	Objekt		099: Přesun hmot HSV				4 369

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
139	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	2,778	615,31	1 709
140	SP	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	2,778	132,16	367
141	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,778	99,00	275
142	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5,556	5,50	31
Výkaz výměr: Odvoz do 3 km 2,778*2					5,556		
149	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,778	715,00	1 986
Celkem cena bez DPH							-434 215

V Třešti dne 12.12.2024




ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 01****Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice**

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Demolice a bourací práce
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V rámci vyklizení objektu si část vybavení a konstrukcí demontují žáci v rámci praxe, okna a další kce budou zdemontovány pro další použití v rámci výuky školy, kovový odpad bude prodán do výkupu železného odpadu, rozsah bouracích prací byl upřesněn dle skutečně provedených prací.	
poř.č.	cena bez DPH
1	odpočty -574 861 Kč
2	přípočty 140 646 Kč
	CENA CELKEM -434 215 Kč


.....

s.r.o. IČ: 135 03 308
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel KopačkaStřední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 567 214 241, 242, 243, info@sssto.cz
www.sssto.cz | www.skolaarchujinak.cz

V Třešti, dne: 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Demolice a bourací práce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
						-574 861
ODPOČTY						
SO 01a: Demolice a bourací práce						-574 861
009: Ostatní konstrukce a práce						-42 376
Objekt						-21 317
Oddíl						-8 813
116	SP	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omitnutých postupným rozebíráním	m3	-96,750	220,33
117	SP	988062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	-83,240	105,87
118	SP	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	-40,200	228,03
134	SP	99009902	Demontáž stávajícího sportovního vybavení a jeho uskladnění v areálu školy	kpl	-0,200	15 400,00
						-3 080
099: Přesun hmot HSV						-354 494
146	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-53,000	2 530,00
148	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	-0,898	2 530,00
						-2 272
Výkup železného odpadu						-218 132
Výkaz výměr: železo a ocel						31 920
Výkaz výměr: železo a ocel "27"						4,20
Výkaz výměr: železo a ocel "16"						79 292
						106 920
712: Pevňákové krytiny						-50 793
151	SP	712361803	Odstánění povlakové krytiny střech do 10° z fólii přilepených v plné ploše	m2	-934,720	54,34
						-50 793
764: Konstrukce klempířské						-9 331
154	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-74,000	96,14
155	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-31,200	71,06
						-2 217
766: Konstrukce truhlářské						-27 148
160	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	-111,600	128,63
Výkaz výměr: 167,4 m2 * 2/3						111,600
161	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	-214,200	33,12
Výkaz výměr: 321,3 m2 * 2/3						214,200
162	SP	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	-102,600	57,72
Výkaz výměr: 153,9 m2 * 2/3						102,600
						-5 922
775: Podlahy skládané						-90 719
168	SP	775511800	Demontáž podlah výsokových lepených s listami lepenými do suti	m2	-859,200	70,39
169	SP	775541811	Demontáž podlah roštů lepených do suti	m2	-859,200	35,20
						-30 240

PŘÍPOČTY						140 646
SO 01a: Demolice a bourací práce						85 646
009: Ostatní konstrukce a práce						54 431
Objekt						24 345
Oddíl						30 086
117	SP	76622834	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4 m2 k opětovnému použití	m2	83,240	292,47
118	SP	766822831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1 m2 k opětovnému použití	m2	40,200	748,41
						14 959
764: Konstrukce klempířské						9 736
154	SP	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	74,000	131,57
155	SP	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	31,200	167,40
						5 223
766: Konstrukce truhlářské						10 496

cena ÚRS, c.ú. 24-II
cena ÚRS, c.ú. 24-II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Příplatek k demontáži truhlářských konstrukcí (obložení stěn) za zvýšenou pracnost	m2	214,200	49,00	10 496
			Výkaz výměr: pol. č. 160, 161, 162 - demontáž truhlářských kci: 642,6 m2 * 1/3		214,200		
			001: Zemní práce				5 760
			113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	56,000	102,86	5 760
			Výkaz výměr: zámková dlažba pod dřevěným prístřeškem a před vstupem do tech. m. s jednolkou VZT		56,000		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
139	SP	997013112 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	2,778	615,31	1 709
140	SP	997006002 Strojové třídění stavebního odpadu	t	2,778	132,16	367
141	SP	997002511 Vodotěsné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,778	99,00	275
142	SP	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	5,556	5,50	31
Výkaz výměr: Odvoz do 3 km				—		
2,778*2				5,556		
149	SP	997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,778	715,00	1 986

Celkem cena bez DPH				-434 215		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

V Těšti dne 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 02
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:		Očištění a broušení ocelové kce
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:		bez dopadu
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečné práce na ponechávané ocelové kci haly.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	připočty	45 523 Kč
	CENA CELKEM	45 523 Kč




Podzimek & synové
IČ: 135 03 308
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Dačice, Strojírenská 304
Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 564 421 026, info@issto.cz
www.ISŠTO.cz | www.SKOLATrochuJINAK.cz



V Třešti, dne: 29.11.2024



ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Očištění a broušení ocelové kce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt Oddíl	SO 01a: Demolice a bourací práce					45 523
	009: Ostatní konstrukce a práce					45 523
	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	359.83	2 879
Výkaz výměr: Přípravné a pomocné práce, úklid 2 lidi * 4 hod						cena ÚRS, c.ú. 24-II
				8,000		
	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	66,000	570.48	37 652
Výkaz výměr: Broušení stávající ocelové konstrukce, oprava ocelové konstrukce svařováním 3 lidi * 22 hod						cena ÚRS, c.ú. 24-II
				-		
				66,000		
137	SP	945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	2,000	2 496.21	4 992
Celkem cena bez DPH						45 523

V Třešti dne 29.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 02
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Očištění a broušení ocelové kce	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečné práce na ponechávané ocelové kci haly.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	45 523 Kč
	CENA CELKEM	45 523 Kč


.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man**PODZIMEK**
& S Y N O V Ě
IČ: 135 03 308
Váňovská 528, Třešť, tel: 887 214 241-4
.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel KopačkaStřední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 384 420 045, info@isstto.cz
www.ISSSTO.cz | www.SKOLAstrochujlNAK.cz

V Třešti, dne: 29.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 02


Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Očištění a broušení ocelové koe

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
Objekt Oddíl	HZZ1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	359,83	2 879
		Výkaz výměr: Přípravné a pomocné práce, úklid 2 lidí * 4 hod		8,000		
	HZZ3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	66,000	570,48	37 652
		Výkaz výměr: Broušení stávající ocelové konstrukce, oprava ocelové konstrukce svařováním 3 lidi * 22 hod		66,000		
137	SP	945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	2,000	2 496,21	4 992
Celkem cena bez DPH						45 523

V Třešti dne 29.11.2024



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 03
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zazdívky okenních otvorů	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr, ale v PD ano.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	připočty	85 378 Kč
	CENA CELKEM	85 378 Kč





Podzimek & synové s.r.o.
Váňovská 528, Třešť, tel: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka
Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 567 442 047, info@sisto.cz
www.sisto.cz | www.sikola.techujinak.cz

V Třešti, dne: 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Zazdívky okenních otvorů

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						85 378
Objekt	SO 01a: Demolice a bourací práce					3 446
Oddíl	009: Ostatní konstrukce a práce					2 310
	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	20,610	112,07	2 310
	Výkaz výměr: osekání omítek oslání $((1,25+5,4)^2 + (1,25+5,35)^2 + (1,25+2,7)^2 + (1,25+2,65)^2 + (1,25+5,35)^2 + (1,25+5,4)^2) \cdot 0,3$					20,610
Oddíl	099: Přesun hmot HSV					1 136
139	SP	997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,948	615,31	583
140	SP	997006002 Strojové třídění stavebního odpadu	t	0,948	132,16	125
141	SP	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,948	99,00	94
142	SP	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1,896	5,50	10
	Výkaz výměr: Odvoz do 3 km 0,948*2					1,896
144	SP	997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,948	341,00	323
Objekt	SO 01b: Stavební část					81 932
Oddíl	003: Svislé konstrukce					69 288
	311272211.PFX	Zdivo z tvárníc hladkých Porfix P2-440 tl zdiva 300 mm	m2	29,763	1 571,92	46 784
	Výkaz výměr: zazdívka okenních otvorů $1,25*5,4 + 1,25*5,35 + 1,25*2,7 + 1,25*2,65 + 1,25*5,35 + 1,25*5,4$ prostupy VZT					33,563 -3,800
	346272216.PFX	Přizdívka z tvárníc Porfix P2-500 tl 50 mm	m2	29,763	618,26	18 401
	342291121	Ukotení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	30,000	136,77	4 103
Oddíl	009: Ostatní konstrukce a práce					10 395
295	SP	946111116 Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 970,00	2 970
296	SP	946111216 Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	10,000	495,00	4 950
	Výkaz výměr: 10 dní					-
297	SP	946111816 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 475,00	2 475
Oddíl	099: Přesun hmot HSV					2 249
327	SP	998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,816	330,00	2 249
Celkem cena bez DPH						85 378

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 03
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zazdivky okenních otvorů	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr, ale v PD ano.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	85 378 Kč
CENA CELKEM		85 378 Kč





PODZIMEK
 & S Y N O V É
 IČ: 135 03 210
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 067 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 534 020 045, info@isstt.cz
 e-mail: info@isstt.cz | www.břeclavskohajinaky.cz




V Třešti, dne: 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Zazdívky okenních otvorů


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						85 378
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
Objekt Oddíl	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	20,610	112,07	2 310
	Výkaz výměr: osekání omítek ostění $((1,25+5,4)*2 + (1,25+5,35)*2 + (1,25+2,7)*2 + (1,25+2,65)*2 + (1,25+5,35)*2 + (1,25+5,4)*2) * 0,3$					cena ÚRS, c.ú. 24-II
				-		
				20,610		
099: Přesun hmot HSV						
139 SP	997013112	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,948	615,31	583
140 SP	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	0,948	132,16	125
141 SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,948	99,00	94
142 SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1,896	5,50	10
	Výkaz výměr: Odvoz do 3 km 0,948*2					
144 SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,948	341,00	323
SO 01b: Stavební část						
003: Svislé konstrukce						
Objekt Oddíl	311272211.PFX	Zdivo z tvárníc hladkých Porfix P2-440 tl zdiva 300 mm	m2	29,763	1 571,92	46 784
	Výkaz výměr: zazdívka okenních otvorů $1,25*5,4 + 1,25*5,35 + 1,25*2,7 + 1,25*2,65 + 1,25*5,35 + 1,25*5,4$ proslupy VZT					cena ÚRS, c.ú. 24-II
				-		
				33,563		
				- 3,800		
	346272216.PFX	Přizdívka z tvárníc Porfix P2-500 tl 50 mm	m2	29,763	618,26	18 401
	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	30,000	136,77	4 103
009: Ostatní konstrukce a práce						
Objekt Oddíl	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 970,00	2 970
296 SP	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	10,000	495,00	4 950
	Výkaz výměr: 10 dní					
297 SP	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 475,00	2 475
099: Přesun hmot HSV						
Objekt Oddíl	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,816	330,00	2 249
327 SP						
Celkem cena bez DPH						85 378

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 04
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Kamerová zkouška kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Prověření páteřní trasy splaškové kanalizace pod částí stávajících šaten.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	2 512 Kč
	CENA CELKEM	2 512 Kč


.....

sif. HBV 210
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 534 421 021, info@ssto.cz
www.ssto.cz | www.StoLAstrochujINAK.cz

V Třešti, dne: 29.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Kamerová zkouška kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01a: Demolice a bourací práce						
Objekt		Vnitřní kanalizace				2 512
Díl: 721		Kamerová zkouška splaškové kanalizace	hod	2,000	1 200,00	2 512
		Výkaz výměr: Provedení kamerové zkoušky vř. digitálního záznamu		-		2 400
		doprava	km	6,000	18,70	112
Celkem cena bez DPH						2 512

V Třešti dne 29.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 04
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Kamerová zkouška kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Prověření pátevní trasy splaškové kanalizace pod částí stávajících šaten.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	2 512 Kč
	CENA CELKEM	2 512 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V É
 s.r.o. IČ: 135 03 308
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 4121-096, info@sissto.cz
 www.sissto.cz | www.strojarstva-hujimak.cz



V Třešti, dne: 29.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Kamerová zkouška kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01a: Demolice a bourací práce				2 512
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 512
		Kamerová zkouška	hod	2,000	1 200,00	2 400
		Výkaz výměr: Provedení kamerové zkoušky vč. digitálního záznamu				položka není v ÚRS
		doprava	km	6,000	18,70	112
						položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH						2 512



V Třešti dne 29.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 05****Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice**

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Bourání základu

ZHOTOVITEL

Podzimek a synové s.r.o.

Váňovská 528

589 01 Třešť

OBJEDNAVATEL

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Strojírenská 304

380 01 Dačice

DOPADY NA TERMÍN:

bez dopadu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Při provádění výkopů pro přístavby byly objeveny staré základy, které je nutno vybourat.

poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 239 Kč
2	přípočty	13 584 Kč
	CENA CELKEM	12 345 Kč

 **PODZIMEK**
& S Y N O V É
sif. HSV 210
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 567 4121 000, info@isstto.cz ©
www.isstto.cz | www.SIKOLAtrochujINAK.cz

V Třešti, dne: 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Bourání základu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-1 239
SO 01b: Stavební část						
001: Zemní práce						
174	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	- 3,395	103,10
182	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 3,395	25,90
183	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 3,395	29,82
185	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 3,395	27,50
186	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	- 3,395	2,75
187	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 5,432	110,00
Výkaz výměr: 3,395 * 1,6						5,432
PŘÍPOČTY						13 584
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
121	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,395	755,40
Výkaz výměr: 9,7 * 0,7 * 0,5						3,395
099: Přesun hmot HSV						11 020
139	SP	997013112	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	8,148	615,31
140	SP	997006002	Strojová třídění stavebního odpadu	t	8,148	132,16
141	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňováním do 1 km	t	8,148	99,00
142	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	16,296	5,50
Výkaz výměr: Odvoz do 3 km						16,296
8,148*2						
143	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	8,148	495,00
Celkem cena bez DPH						12 345

V Třetí dne 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 05
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Bourání základu	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění výkopů pro přístavby byly objeveny staré základy, které je nutno vybourat.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 239 Kč
2	přípočty	13 584 Kč
	CENA CELKEM	12 345 Kč

 **PODZIMEK**
& S Y N O V Ě
IČ: 135 03 210
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4

.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304
Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 534 420 026, info@issto.cz
www.issto.cz | www.arkolafcehujinak.cz



V Třešti, dne: 12.12.2024


ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Bourání základu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-1 239
SO 01b: Stavební část						
001: Zemní práce						
174	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	- 3,395	103,10
182	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 3,395	25,90
183	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 3,395	29,82
185	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 3,395	27,50
186	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	- 3,395	2,75
187	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 5,432	110,00
Výkaz výměr: 3,395 * 1,6						5,432
PŘÍPOČTY						13 584
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
121	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,395	755,40
Výkaz výměr: 9,7 * 0,7 * 0,5						3,395
099: Přesun hmot HSV						11 020
139	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	8,148	615,31
140	SP	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	8,148	132,16
141	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	8,148	99,00
142	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	16,296	5,50
Výkaz výměr: Odvoz do 3 km						8,148*2
143	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	8,148	495,00
Celkem cena bez DPH						12 345

V Třešti dne 12.12.2024

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 06
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Bezvýkopová oprava kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Po provedení kamerové zkoušky bylo zjištěno lokální poškození splaškové kanalizace pod částí stávajících šaten a bude provedena její oprava.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	47 600 Kč
	CENA CELKEM	47 600 Kč




 s.r.o.
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 587 214 241-4


.....

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304



V Třešti, dne: 15.01.2025

Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 587 214 241-4, info@steto.cz
 www.steto.cz | www.SKOLATROCHUJINAK.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Bezvýkopová oprava kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01a: Demolice a bourací práce						
Objekt						47 600
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					47 600
		Kamerová zkouška splaškové kanalizace	kpl	1,000	6 050,00	6 050
		Výkaz výměr: Provedení kamerové zkoušky vč. digitálního záznamu		–		položka není v ÚRS
		Čištění kanalizace vč. likvidace odpadu	kpl	1,000	13 550,00	13 550
		Oprava kanalizace, krátký sanační rukáv - vložka DN 250 - DN 300	kpl	2,000	14 000,00	28 000
		Výkaz výměr: vč. dopravy čistícího a monitorovacího vozu				položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH						47 600

V Třešti dne 15. 1. 2025



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 06
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Bezvýkopová oprava kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Po provedení kamerové zkoušky bylo zjištěno lokální poškození splaškové kanalizace pod částí stávajících šaten a bude provedena její oprava.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	47 600 Kč
	CENA CELKEM	47 600 Kč


PODZIMEK
 & S Y N O V É
 13
 H8V 210
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 667 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 334 421 000, info@ststo.cz
 www.ststo.cz | www.stkola.cz



V Třešti, dne: 15.01.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 06


Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Bezvýkopová oprava kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01a: Demolice a bourací práce				47 600
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				47 600
		Kamerová zkouška splaškové kanalizace	kpl	1,000	6 050,00	6 050
		Výkaz výměr: Provedení kamerové zkoušky vč. digitálního záznamu		–		položka není v ÚRS
		Čištění kanalizace vč. likvidace odpadu	kpl	1,000	13 550,00	13 550
		Oprava kanalizace, krátký sanační rukáv - vložka DN 250 - DN 300	kpl	2,000	14 000,00	28 000
		Výkaz výměr: vč. dopravy čisticího a monitorovacího vozu				položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH						47 600

V Třešti dne 15. 1. 2025



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 07
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zemní práce, venkovní kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění prací, které budou provedeny v místě napojení kanalizace na hlavní řád dle požadavku zástupce VaK a Města Dačice.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	88 097 Kč
	CENA CELKEM	88 097 Kč





Podzimek & synové s.r.o.
 sídlo: HSV 210
 Váňovská 528, Třešť, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 241, info@sisto.cz
 www.sisto.cz | www.SKOLATROCHUJINAK.cz



V Třešti, dne: 24.02.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Zemní práce, venkovní kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						88 097

Odstavení větve užitkového vodovodu k SŠTO

102 Venkovní areálová kanalizace

Díl: 1	Zemní práce							2 752
177	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	465,89	1 398	cena SoD
			Výkaz výměr: 2*1*1,5		3,000			
		139001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	1,500	594,11	891	cena ÚRS c.ú. 25-I
24		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,250	87,73	22	cena SoD
23		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,250	44,28	11	cena SoD
25		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých, skládka	m3	0,250	17,60	4	cena SoD
20		174101101R00	Zásyp jam, rýh se zhuťnutím	m3	2,750	80,85	222	cena SoD
19		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	0,250	812,35	203	cena SoD
Díl: 8			Trubní vedení				7 511	
		850245921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách	kus	1,000	4 851,72	4 852	cena ÚRS c.ú. 25-I
		857241931	Výměna litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	793,76	794	cena ÚRS c.ú. 25-I
		55253660	Příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80 včetně těsnění a šroubů	kus	1,000	1 140,00	1 140	cena ÚRS c.ú. 25-I
		891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	725,55	726	cena ÚRS c.ú. 25-I
Díl: VRN4			Inženýrská činnost				4 170	
		001	Vyhledání průběhu vedení - HZS rypadlo	hoh	2,000	1 000,00	2 000	položka není v ÚRS
		HZS4121	Vyhledání průběhu vedení - HZS obsluha strojů	hod	2,000	459,95	920	cena ÚRS c.ú. 25-I
		045303000	Koordinační činnost s technikem THK	hod	2,000	625,00	1 250	položka není v ÚRS

Kanalizace (napojení v komunikaci)

102 Venkovní areálová kanalizace


Objekt Díl: 1				Zemní práce					
			113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,267	181,08	1 497	cena ÚRS c.ú. 25-I
			113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,267	116,89	966	cena ÚRS c.ú. 25-I
			113107343	Odstranění podkladu živiného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,267	151,66	1 254	cena ÚRS c.ú. 25-I
				Výkaz výměr: 1,87(4,1+5,4)/2-3,141592*0,6*0,6/4		8,267			
			181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhuťnutím ručně	m2	8,267	57,73	477	cena ÚRS c.ú. 25-I
47 983									
Díl: 4				Vodorovné k-ce					
			451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	8,267	162,63	1 344	cena ÚRS c.ú. 25-I
1 344									
Díl: 5				Komunikace					
			566901132	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	8,267	315,14	2 605	cena ÚRS c.ú. 25-I
			566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	8,267	540,35	4 467	cena ÚRS c.ú. 25-I
			566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	8,267	1 076,59	8 900	cena ÚRS c.ú. 25-I
			572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	8,267	872,91	7 216	cena ÚRS c.ú. 25-I
41	SP		596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	8,267	393,33	3 252	cena SoD
			599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	11,300	203,27	2 297	cena ÚRS c.ú. 25-I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Díl: 98 Demolice						
	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčičného tl do 200 mm	m	11,300	68,44	6 742 cena ÚRS c.ú. 25-I
	919735113	Řezání stávajícího živčičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	11,300	164,63	1 860 cena ÚRS c.ú. 25-I
139	SP	997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	2,612	615,31	1 607 cena SoD
140	SP	997006002 Strojové třídění stavebního odpadu	t	2,612	132,16	345 cena SoD
141	SP	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,612	99,00	259 cena SoD
142	SP	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5,224	5,50	29 cena SoD
	Výkaz výměr: 2,612 * 2					
149	SP	997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,612	715,00	1 868 cena SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
76	SP	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	13,007	55,00	715 cena SoD
Díl: VRN3 Inženýrská činnost						
	034303000	Dopravní značení na staveništi (uzavírka komunikace na 3 dny)	kpl	1,000	6 250,00	6 250 položka není v ÚRS
Kanalizace úprava UV, dešťový svod						
I02 Venkovní areálová kanalizace						
Díl: 1 Zemní práce						
	9	131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor 4 do 100 m3	m3	1,200	856,35	1 028 cena SoD
	Výkaz výměr: 1*1*1,2					
	4	132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	2,160	229,63	496 cena SoD
	Výkaz výměr: 0,6*1,2*3					
24		162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,927	87,73	169 cena SoD
23		167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,927	44,28	85 cena SoD
	Výkaz výměr: 1,2+2,18-1,433					
25		171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých, skládka	m3	1,927	17,60	34 cena SoD
20		174101101R00 Zásyp jam, rýh se zhuťnutím	m3	1,433	80,85	116 cena SoD
	Výkaz výměr: (1,2+2,16)+0,72-1,08-(3,141592*0,45*0,45/4*0,8)					
19		175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,080	812,35	877 cena SoD
	Výkaz výměr: 0,6*0,4*(1,5+3)					
26		199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,927	176,00	339 cena SoD
Díl: 4 Vodorovné k-ce						
40		451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,720	809,60	583 cena SoD
	Výkaz výměr: 0,8*0,2*(1,5+3)					
Díl: 8 Trubní vedení						
52		871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150	m	4,500	522,50	2 351 cena SoD
	Výkaz výměr: 3+1,5					
		877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	603,74	1 207 cena ÚRS c.ú. 25-I
		28617210 odbočka kanalizační PP SN12 45° DN 250/150	kus	2,000	1 640,00	3 280 cena ÚRS c.ú. 25-I
		890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,188	3 205,21	603 cena ÚRS c.ú. 25-I
	Výkaz výměr: 3,141592*0,5*0,1*1,2					
67		895941311RT2 Zřízení vpustí uliční z dílců TVB-50 d400, vč. dod. dílců pro UV,sifon, kal.p.,odt.0,9m	kus	1,000	5 378,62	5 379 cena SoD
		899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	561,33	561 cena ÚRS c.ú. 25-I
55		899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont)	m	4,500	26,13	118 cena SoD
48		MTZ8 Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.),(zelené, plnostěnné) (dod)	m	4,500	514,92	2 317 cena SoD

Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Díl: 98 Demolice							
74		114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	3,000	621,50	1 865 cena SoD
73		81736411.T00	Výřez, úprava, zkrác. stáv. bt tr. DN 300 mm	kus	1,000	3 300,00	3 300 cena SoD
139	SP	997013112	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,665	615,31	409 cena SoD
140	SP	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	0,665	132,16	88 cena SoD
141	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,665	99,00	66 cena SoD
142	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1,330	5,50	7 cena SoD
			Výkaz výměr: 0,665 * 2		1,330		
75	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,665	286,00	190 cena SoD
Díl: 99 Stavební přesun hmot							
81		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,870	55,00	213
							213 cena SoD
Celkem cena bez DPH							88 097

V Třešti dne 24.2.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 07
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zemní práce, venkovní kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:		
Doplnění prací, které budou provedeny v místě napojení kanalizace na hlavní řád dle požadavku zástupce VaK a Města Dačice.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	88 097 Kč
	CENA CELKEM	88 097 Kč




 s.r.o.
 Váňovská 528, Třešť, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 534 020 096, info@sisto.cz
 www.sisto.cz | www.SIKOLATROCHUJINAK.cz



V Třešti, dne: 24.02.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Zemní práce, venkovní kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						88 097

Odstavení větve užitkového vodovodu k SŠTO

102 Venkovní areálová kanalizace

Díl: 1	Zemní práce				2 752			
177	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	465,89	1 398	cena SoD
		Výkaz výměr: 2*1*1,5			3,000			
		139001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	1,500	594,11	891	cena ÚRS c.ú. 25-I
24		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,250	87,73	22	cena SoD
23		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,250	44,28	11	cena SoD
25		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých, skládka	m3	0,250	17,60	4	cena SoD
20		174101101R00	Zásyp jam, rýh se zhuťnutím	m3	2,750	80,85	222	cena SoD
19		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,250	812,35	203	cena SoD
Díl: 8	Trubní vedení				7 511			
		850245921	Výjez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách	kus	1,000	4 851,72	4 852	cena ÚRS c.ú. 25-I
		857241931	Výměna litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	793,76	794	cena ÚRS c.ú. 25-I
		55253660	přítuba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80 včetně těsnění a šroubů	kus	1,000	1 140,00	1 140	cena ÚRS c.ú. 25-I
		891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	725,55	726	cena ÚRS c.ú. 25-I
Díl: VRN4	Inženýrská činnost				4 170			
		001	Vyhledání průběhu vedení - HZS rypadlo	hoh	2,000	1 000,00	2 000	položka není v ÚRS
		HZS4121	Vyhledání průběhu vedení - HZS obsluha strojů	hod	2,000	459,95	920	cena ÚRS c.ú. 25-I
		045303000	Koordinační činnost s technikem THK	hod	2,000	625,00	1 250	položka není v ÚRS

Kanalizace (napojení v komunikaci)

102 Venkovní areálová kanalizace

Díl: 1	Zemní práce				4 194		
	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,267	181,08	1 497	cena ÚRS c.ú. 25-I
	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,267	116,89	966	cena ÚRS c.ú. 25-I
	113107343	Odstranění podkladu živiničného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,267	151,66	1 254	cena ÚRS c.ú. 25-I
	Výkaz výměr: 1,8*(4,1+5,4)/2+3,141592*0,6*0,6/4			8,267			
	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhuťnutím ručně	m2	8,267	57,73	477	cena ÚRS c.ú. 25-I
Díl: 4	Vodorovné k-ce				1 344		
	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	8,267	162,63	1 344	cena ÚRS c.ú. 25-I
Díl: 5	Komunikace				28 737		
	566901132	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	8,267	315,14	2 605	cena ÚRS c.ú. 25-I
	566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	8,267	540,35	4 467	cena ÚRS c.ú. 25-I
	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	8,267	1 076,59	8 900	cena ÚRS c.ú. 25-I
	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	8,267	872,91	7 216	cena ÚRS c.ú. 25-I
41	SP	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	8,267	393,33	cena SoD
		599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	11,300	203,27	cena ÚRS c.ú. 25-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Díl: 98 Demolice							
		919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčného tl do 200 mm	m	11,300	68,44	773 cena ÚRS c.ú. 25-I
		919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	11,300	164,63	1 860 cena ÚRS c.ú. 25-I
139	SP	997013112	Vnitrostavěčnř doprava suř a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitřm mechanizace	t	2,612	615,31	1 607 cena SoD
140	SP	997006002	Strojově tříděně stavebnřho odpadu	t	2,612	132,16	345 cena SoD
141	SP	997002511	Vodorovně přemřstěně suř a vybouraných hmot bez naloženř ale se složenřm a urovnřnřm do 1 km	t	2,612	99,00	259 cena SoD
142	SP	997002519	Přřplatek ZKD 1 km přemřstěně suř a vybouraných hmot	t	5,224	5,50	29 cena SoD
		Vřkaz vřměr: 2,612 * 2					
149	SP	997013875	Poplatek za uložěně stavebnřho odpadu na recyklačnř sklřdce (sklřdkovně) asfaltovřho bez obsahu dehtu zatřřděněho do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,612	715,00	1 868 cena SoD
Díl: 99 Stavenřsnř přesun hmot							
76	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemnř komunikace s krytem dlažďenřm	t	13,007	55,00	715 cena SoD
Díl: VRN3 Inženýrská činnost							
		034303000	Dopravnř značenř na stavenřstř (uzavřřka komunikace na 3 dny)	kpl	1,000	6 250,00	6 250 položka není v řRS
Kanalizace (řprava UV, dešťovř svod)							
Objekt 102 Venkovnř areřlovř kanalizace							
Díl: 1 Zemnř práce							
	9	131301201R00	Hloubenř zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	1,200	856,35	1 028 cena SoD
		Vřkaz vřměr: 1*1*1,2					
	4	132301212R00	Hloubenř rřh ř. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	2,160	229,63	496 cena SoD
		Vřkaz vřměr: 0,6*1,2*3					
	24	162501102R00	Vodorovně přemřstěně vřkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,927	87,73	169 cena SoD
	23	167101102R00	Nakláděně vřkopku z hor.1-4 v množstvř nad 100 m3	m3	1,927	44,28	85 cena SoD
		Vřkaz vřměr: 1,2+2,16-1,433					
	25	171201101R00	Uložěně sypanřnř do nřsypů nez hutněných, sklřdka	m3	1,927	17,60	34 cena SoD
	20	174101101R00	Zřsyp jam, rřh se zhutněněm	m3	1,433	80,85	116 cena SoD
		Vřkaz vřměr: (1,2+2,16)-0,72-1,08-(3,141592*0,45*0,45/4*0,8)					
	19	175101101RT2	Obsyp potrubř bez prohozenř sypanřnř, s doděněm řterkopřsku frakce 0 - 22 mm	m3	1,080	812,35	877 cena SoD
		Vřkaz vřměr: 0,6*0,4*(1,5+3)					
	26	199000002R00	Poplatek za sklřdku hornřnř 1- 4	m3	1,927	176,00	339 cena SoD
Díl: 4 Vodorovně k-ce							
	40	451572111R00	Lože pod potrubř z kamenřva třeženřho 0 - 4 mm	m3	0,720	809,60	583 cena SoD
		Vřkaz vřměr: 0,8*0,2*(1,5+3)					
Díl: 8 Trubnř vedenř							
	52	871313121R00	Montřřz trub z plastu, gumovř kroužek., DN150	m	4,500	522,50	2 351 cena SoD
		Vřkaz vřměr: 3+1,5					
		877360320	Montřřz odboček na kanalizačnřm potrubř z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	603,74	1 207 cena řRS c.ú. 25-I
		28617210	odbočka kanalizačnř PP SN12 45° DN 250/150	kus	2,000	1 640,00	3 280 cena řRS c.ú. 25-I
		890411851	Bourěně řachet z přřfabrikovaných skruží strojně obestavěněho prostoru do 1,5 m3	m3	0,188	3 205,21	603 cena řRS c.ú. 25-I
		Vřkaz vřměr: 3,141592*0,5*0,1*1,2					
	67	895941311RT2	Zřřzenř vpustř uličnř z dřlců TVB-50 d400, vč. dod. dřlců pro UV, řřfon, kal.p., odt.0,9m	kus	1,000	5 378,62	5 379 cena SoD
		899202211	Demontřřz mřřřř řřtinovřch včेतně rřmř hmotnostř přes 50 do 100 kg	kus	1,000	561,33	561 cena řRS c.ú. 25-I
	55	899711122R00	Fólie vřstražnř z PVC, řřřka 30 cm, (dod+mont)	m	4,500	26,13	118 cena SoD
	48	MT28	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.), (zeleně, plnostěně) (dod)	m	4,500	514,92	2 317 cena SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Díl: 98						
	74	114211103R00 Demolice	m	3,000	621,50	1 865 cena SoD
	73	81736411.T00 Výřez, úprava, zkrác. stáv. bt tr. DN 300 mm	kus	1,000	3 300,00	3 300 cena SoD
139	SP	997013112 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,665	615,31	409 cena SoD
140	SP	997006002 Strojové třídění stavebního odpadu	t	0,665	132,16	88 cena SoD
141	SP	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,665	99,00	66 cena SoD
142	SP	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1,330	5,50	7 cena SoD
		Výkaz výměr: 0,665 * 2		1,330		
75	SP	997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,665	286,00	190 cena SoD
Díl: 99						
	81	998276101R00 Staveništní přesun hmot	t	3,870	55,00	213
		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			213 cena SoD
Celkem cena bez DPH						88 097

V Třešti dne 24.2.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 08
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Základová opěrná zeď	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Snížení nivelety objektu dle AD a doplnění smykové výztuže do základových kcí.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-8 188 Kč
2	přípočty	49 373 Kč
	CENA CELKEM	41 185 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V Ě
 s.r. HŠV 210
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 564 421 095 - info@sssto.cz
 www.sssto.cz | www.SKOLAPROSTUDIJINAK.cz



V Třešti, dne: 24.02.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Základová opěrná zeď

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
002: Základy						
189	SP	274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Výkaz výměr: 120 * 0,25 * 0,07 odpočet 7 cm betonu opěrné zdi	m3	- 2,100 2,100	3 899,02	- 8 188 - 8 188 - 8 188 - 8 188
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
002: Základy						
		HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář Výkaz výměr: 2 lidi * 3 dny * 5 hod řezání výzlúže	hod	30,000 30,000	462,79	13 884 cena ÚRS c.ú. 25-I
		953241211 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrům	kus	63,000	77,94	4 910 cena ÚRS c.ú. 25-I
		54879297 trn pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení pozink s plastovým pouzdrům D 20mm	kus	63,000	472,00	29 736 cena ÚRS c.ú. 25-I
		Výkaz výměr: dilatace opěrné zdi		60,000		
		713123211 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	4,250	84,85	360 cena ÚRS c.ú. 25-I
		28376414 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300KPA λ=0,035 tl 20mm	m2	6,000	80,50	483 cena ÚRS c.ú. 25-I
Celkem cena bez DPH						41 185

V Třešti dne 24.2.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 08
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Základová opěrná zeď	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Snížení nivelety objektu dle AD a doplnění smykové výztuže do základových kcí.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-8 188 Kč
2	přípočty	49 373 Kč
	CENA CELKEM	41 185 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V É
 IČ: 155 210
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka


 Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 241, 0961. info@sissto.cz
 e-mail: 100@td.cz | www.SKOLACROCHUJINAK.cz

V Třešti, dne: 24.02.2025


ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Základová opěrná zeď


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
002: Základy						
189	SP	274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Výkaz výměr: 120 * 0,25 * 0,07 odpočet 7 cm betonu u opěrné zdi	m3	- 2,100 2,100	3 899,02	- 8 188 - 8 188 - 8 188
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
002: Základy						
		HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář Výkaz výměr: 2 lidi * 3 dny * 5 hod řezání výztuže	hod	30,000 30,000	462,79	13 884 cena ÚRS c.ú. 25-I
		953241211 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrům	kus	63,000	77,94	4 910 cena ÚRS c.ú. 25-I
		54879297 Itm pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení pozink s plastovým pouzdrům D 20mm	kus	63,000	472,00	29 736 cena ÚRS c.ú. 25-I
		Výkaz výměr: dilatace opěrné zdi		60,000		
		713123211 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	4,250	84,65	360 cena ÚRS c.ú. 25-I
		28376414 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0.035 tl 20mm	m2	6,000	80,50	483 cena ÚRS c.ú. 25-I
Celkem cena bez DPH						41 185

V Třešti dne 24.2.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 09
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Výtah	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Požadavek objednatele na přístup osob do výtahu a úprava výtahu dle snížené výšky výtahové šachty.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	82 300 Kč
	CENA CELKEM	82 300 Kč


.....
 **PODZIMEK**
& S Y N O V É
s.r. MSV 219 13
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 887 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel KopačkaStřední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 887 214 241-420, info@issto.cz
www.issto.cz | www.SKOLatrochujINAK.cz

V Třešti, dne: 29.01.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Výtah


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
		Blokové přivolání výtahu do nástupišť pomocí čtečky karet / čipů	kpl	1,000	18 800,00	18 800 položka není v ÚRS
		Snižování výšky horního přejezdu výtahu (vč. zařízení pro snížení horního přejezdu)	kpl	1,000	63 500,00	63 500 položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH						82 300

Poznámka
čtečky, dopojení atd. - není obsaženo v ceně a bude řešeno v rámci změn slaboproudu



V Třešti dne 29.1.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 09
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Výtah	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:		
Požadavek objednatele na přístup osob do výtahu a úprava výtahu dle snížené výšky výtahové šachty.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	82 300 Kč
	CENA CELKEM	82 300 Kč





 síd. H2V 216
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 667 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 664 402 003, info@sisto.cz
 www.sisto.cz | www.sikolacrochujinak.cz



V Třešti, dne: 29.01.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Výťah


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01a: Demolice a bourací práce						
009: Ostatní konstrukce a práce						
		Blokace přivolání výťahu do nástupišť pomocí čtečky karet / čipů	kpl	1,000	18 800,00	18 800 položka není v ÚRS
		Snížení výšky horního přejezdu výťahu (vč. zařízení pro snížený horní přejezd)	kpl	1,000	63 500,00	63 500 položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH						82 300

Poznámka
čtečky, dopojení atd. - není obsaženo v ceně a bude řešeno v rámci změn slaboproudu



V Třešti dne 29.1.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 10
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Projektová dokumentace stávajícího aktivního hromosvodu	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Zpracování PD na provedení úpravy aktivního hromosvodu na objektu školy. Jeden ze tří jimačů bude odstraněn a je potřeba ověřit funkčnost a pokrytí objektu školy zbývajícími jimači.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	25 200 Kč
	CENA CELKEM	25 200 Kč


.....

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 534 421 095 info@sissto.cz
 e-mail: info@sissto.cz | www.sissto.cz



V Třešti, dne: 13.02.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 10


Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Projektová dokumentace stávajícího aktivního hromosvodu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01b: Stavební část				25 200
Oddíl		PR3: Elektroinstalace - silnoproud				25 200
		Zpracování výrobní dokumentace opravy hromosvodu na objektu školy po jeho částečné demontáži	kpl	1,000	25 200,00	25 200
položka není v ÚRS						
Celkem cena bez DPH						25 200

V Třešti dne 13.2.2025




ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 10
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Projektová dokumentace stávajícího aktivního hromosvodu	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Zpracování PD na provedení úpravy aktivního hromosvodu na objektu školy. Jeden ze tří jímačů bude odstraněn a je potřeba ověřit funkčnost a pokrytí objektu školy zbývajícími jímači.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	25 200 Kč
	CENA CELKEM	25 200 Kč



 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka



 Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 421, e-mail: info@issto.cz
 www.ISSTO.cz | www.SKOLAUROCHUJINAK.cz

V Třešti, dne: 13.02.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Projektová dokumentace stávajícího aktivního hromosvodu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01b: Stavební část				25 200
Oddíl		PR3: Elektroinstalace - silnoproud				25 200
		Zpracování výrobní dokumentace opravy hromosvodu na objektu školy po jeho částečné demontáži	kpl	1,000	25 200,00	25 200
						položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH						25 200



V Třešti dne 13.2.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 11
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Doplnění chladicí komory VZT	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění chladicí komory do stávající VZT jednotky, která bude přemístěna na střechu strojovny.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	152 841 Kč
	CENA CELKEM	152 841 Kč

PODZIMEK
& S Y N O V Ě
s.r.l. IČO 210
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 667 214 241-4

.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Dačice, Strojírenská 304



V Třešti, dne: 25.02.2025


Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 634 421 001, info@sisto.cz
www.sisto.cz | www.sistolatrechujinak.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 11


Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Doplnění chladicí komory VZT

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							152 841
SO 01c: Profese + TZB							152 841
PR5: Vzduchotechnika							152 841
			Komora chladiče do stávající VZT jednotky REMAK vč. chladiče	kpl	1,000	124 934,00	124 934 položka není v ÚRS
			Montáž komory chladiče	kpl	1,000	27 907,00	27 907 položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH							152 841

V Třešti dne 25.2.2025



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 11
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Doplnění chladicí komory VZT	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění chladicí komory do stávající VZT jednotky, která bude přemístěna na střechu strojovny.		
pof.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	152 841 Kč
	CENA CELKEM	152 841 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V É
 s.r.o. IČ: 135 03 219
 Váňovská 528, Třešť, tel.: 667 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

 Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304


V Třešti, dne: 25.02.2025


 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 52-1121-001, info@isstou.cz
 www.ISSTO.cz | www.SKOLAstrochuJINAK.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Doplnění chladicí komory VZT

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01c: Profese + TZB				152 841
Oddíl		PR5: Vzduchotechnika				152 841
		Komora chladiče do stávající VZT jednotky REMAK vč. chladiče	kpl	1,000	124 934,00	124 934
		Montáž komory chladiče	kpl	1,000	27 907,00	27 907
						položka není v ÚRS
						položka není v ÚRS
Celkem cena bez DPH						152 841

V Třetí dne 25.2.2025



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 12
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Nátěry podélných vazníků ocelové konstrukce	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 5 dní	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Nátěr ponechaných vaznic na stávající ocelové kci z důvodu prodloužení životnosti kce.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	104 352 Kč
CENA CELKEM		104 352 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V É
 s.r.o. IČO 216 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka


 Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 524 021 947, info@isstto.cz
 www.isstto.cz | www.StrojarochujlINAK.cz

V Třešti, dne: 03.04.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Natěry podélných vazníků ocelové konstrukce

Poř. Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
043: Ocelové konstrukce						
309	SUB	783308811 Odstranění natěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	326,000	167,09	54 471
		99088004 Natěr ocelových konstrukcí - alkydová nátěrová hmota - 1x základ - dodávka + montáž	m2	340,000	110,00	37 400
		Výkaz výměr: 326 + 14		340,000		
137	SP	945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	5,000	2 496,21	12 481
Celkem cena bez DPH						104 352

Poznámka
týto VCP znamenají zdržení prací - prodloužení termínu o 5 dní

V Třešti dne 3.4.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 12
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Nátěry podélných vazníků ocelové konstrukce	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 5 dní	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Nátěr ponechaných vaznic na stávající ocelové kci z důvodu prodloužení životnosti kce.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	připočty	104 352 Kč
	CENA CELKEM	104 352 Kč

.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


IČ: 135 03 208
Váňovská 528, Třešť, tel: 567 214 241-4

.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Dačice, Strojírenská 304
IČ: 135 03 208
telefon/fax: 567 4181, 2411 info@skola.cz
www.SKOLATrochuJINAK.cz



V Třešti, dne: 03.04.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Natěry podélných vazníků ocelové konstrukce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01b: Stavební část				
Oddíl		043: Ocelové konstrukce				
309	SUB	783306811		326,000	167,09	54 471
		99088004	Nátěr ocelových konstrukcí - alkydová nátěrová hmota - 1x základ - dodávka + montáž	340,000	110,00	37 400
		Výkaz výměr: 326 + 14		340,000		
137	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	5,000	2 496,21	12 481
Celkem cena bez DPH						104 352

cena ÚRS c.ú. 25-1

Poznámka
tuto VCP znamenají zdržení prací - prodloužení termínu o 5 dní

V Třešti dne 3.4.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 13
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Venkovní areálová kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu podle skutečně provedených prací na venkovní kanalizaci.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 677 797 Kč
2	přípočty	25 297 Kč
	CENA CELKEM	-1 652 500 Kč


PODZIMEK
 & S Y N O V É
 ul. Hřiv 219 13
 Váňovská 528, Třešť, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 534 420 093, info@issto.cz
 www.issto.cz | www.SKOLAFechujINAK.cz



V Třešti, dne: 27.02.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Venkovní areálová kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
IO 02: Venkovní areálová kanalizace						
PR6: Přípojka kanalizace						
Objekt Oddíl	Díl: 1	Zemní práce				
	1	132101212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	- 106,810	90,20
	2	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	- 320,265	106,70
	3	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	- 320,265	24,70
	4	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	- 106,810	229,63
	5	132301219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	- 106,810	49,01
	6	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	- 46,175	290,95
	7	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	- 139,185	646,80
	8	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	- 139,185	38,12
	9	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	- 46,175	856,35
	10	131301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	- 46,175	50,05
	11	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	- 946,180	85,25
	12	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	- 946,180	164,18
	13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	- 946,180	18,54
	14	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	- 430,850	86,63
	15	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	- 858,030	65,45
	16	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	- 858,030	25,14
	17	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	- 858,030	42,13
	18	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	- 858,030	10,07
	19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	- 259,090	812,35
	20	174101101R00	Zásyp jam, rýh se zhutněním	m3	- 265,315	80,85
	21	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	- 277,200	113,85
	22	115101302R00	Pohotovost čerp soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	- 277,200	1,67
	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	- 451,755	44,28
	24	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	- 451,755	87,73
	25	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých, skládka	m3	- 451,755	17,60
	26	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	- 451,755	176,00
	28	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (střž. orn. z meziskl)	m2	- 283,800	32,45
	30	171151101R00	Hutnění násypů (ornice v násypcech), (průlehy)	m2	- 163,005	16,94
	31	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině, (průlehy)	m2	- 163,005	16,23
	32	00572400R	Směs travní parková I. běžná zálež PROFIL 0,025kg/m2	kg	- 4,071	89,10
Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						
	33	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 8-32 mm, lože (VSO1, AN)	m3	- 5,570	809,60
	34	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm, (výplň vsak)	m3	- 113,405	809,60
	35	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, (krytí vsak, průleh)	m3	- 22,800	809,60
	36	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	- 24,050	198,55
	37	286139924R	Trubka drenážní PE-HD DN 250, perforovaná, SN 8	m	- 24,050	345,95
Díl: 4						
Vodorovné k-ce						
	40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	- 58,995	809,60
	41	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	- 478,485	85,53
	42	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	- 478,485	34,41
						- 127 876
						- 4 509
						- 91 813
						- 18 459
						- 4 775
						- 8 320
						- 105 148
						- 47 762
						- 40 922
						- 16 464
						- 1 677 797
						- 1 677 797
						- 986 873

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Díl: 8		Trubní vedení				- 414 839
	47	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN125/3,9 (včet. tvar.), (zelené, ploštěn) (dod)	m	- 24,550	328,70	- 8 070
	48	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.), (zelené, ploštěn) (dod)	m	- 76,000	514,92	- 39 134
	49	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN200/6,2 (včet. tvar.), (zelené, ploštěn) (dod)	m	- 28,200	829,52	- 23 392
	50	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN250/7,7 (včet. tvar.), (zelené, ploštěn) (dod)	m	- 34,100	1 441,79	- 49 165
	51	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN315/9,7 (včet. tvar.), (zelené, ploštěn) (dod)	m	- 58,300	2 561,92	- 149 360
	52	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN150	m	- 100,550	522,50	- 52 537
	53	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	- 28,200	574,75	- 16 208
	54	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	- 92,400	731,50	- 67 591
	55	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont)	m	- 224,450	26,13	- 5 864
	71	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	- 224,450	15,68	- 3 518
	Díl: 99		Staveništní přesun hmot				- 43 061
	81	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	- 782,920	55,00	- 43 061

PŘÍPOČTY


Objekt		IO 02: Venkovní areálová kanalizace		25 297	
Oddíl		PR6: Přípojka kanalizace		25 297	
Díl: 1		Zemní práce			18 766
27	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m, z meziskl. orn	m3	116,235	3 452
29	181301106R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30-40 cm, do 500m2, (sž. orn. z mezskl.)	m2	120,795	15 314
Díl: 8		Trubní vedení			6 531
70	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlábu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože, zatížení D 400 kN	m	5,000	1 306,25
					6 531


Celkem cena bez DPH

-1 652 500

V Třešti dne 27.2.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 13
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Venkovní areálová kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu podle skutečně provedených prací na venkovní kanalizaci.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 677 797 Kč
2	přípočty	25 297 Kč
	CENA CELKEM	-1 652 500 Kč



s.r.o. IČ: 135 03 308
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 867 214 241-4.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man
.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
tel./fax: 867 214 241-4 info@issto.cz
www.ISSTO.cz | www.SKOLAtrochuJINAK.cz

V Třešti, dne: 27.02.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Venkovní areálová kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-1 677 797
IO 02: Venkovní areálová kanalizace						
PR6: Přípojka kanalizace						
Objekt	Díl: 1	Zemní práce				
Oddíl	1					
	1	132101212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	- 106,810	90,20
	2	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	- 320,265	106,70
	3	132201219R00	Připílatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	- 320,265	24,70
	4	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	- 106,810	229,63
	5	132301219R00	Připílatek za lepihost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	- 106,810	49,01
	6	131101201R00	Hloubení zapážených jam v hor.2 do 100 m3	m3	- 46,175	290,95
	7	131201201R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 100 m3	m3	- 139,185	646,80
	8	131201209R00	Připílatek za lepihost - hloubení zapážených jam v hor.3	m3	- 139,185	38,12
	9	131301201R00	Hloubení zapážených jam v hor.4 do 100 m3	m3	- 46,175	856,35
	10	131301209R00	Připílatek za lepihost - hloubení zapážených jam v hor.4	m3	- 46,175	50,05
	11	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	- 946,180	85,25
	12	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	- 430,850	164,18
	13	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	- 946,180	18,54
	14	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	- 430,850	86,63
	15	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	- 858,030	65,45
	16	151101211R00	Odstanění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	- 858,030	25,14
	17	151101301R00	Ozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	- 858,030	42,13
	18	151101311R00	Odstanění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	- 858,030	10,07
	19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	- 259,090	812,35
	20	174101010R00	Zásyp jam, rýh se zhuštěním	m3	- 265,315	80,85
	21	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	- 277,200	113,85
	22	115101302R00	Pohotovost čerp. soustavy, do 10 m. přítok 500 - 1000 l	h	- 277,200	1,67
	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	- 451,755	44,28
	24	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	- 451,755	87,73
	25	171201010R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných, skládka	m3	- 451,755	17,60
	26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	- 451,755	176,00
	28	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (strž. orn. z mezísk)	m2	- 283,800	32,45
	30	171151101R00	Hutnění násypů (ornice v násypech), (průlehy)	m2	- 163,005	16,94
	31	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině, (průlehy)	m2	- 163,005	16,23
	32	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL 0,025kg/m2	kg	- 4,071	89,10
						- 363
	Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání				
	33	271531113R00	Poštář základu z kameniva hr. drceného 8-32 mm, lože (VSO1, AN)	m3	- 5,570	809,60
	34	271531112R00	Poštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm, (výplň vsak)	m3	- 113,405	809,60
	35	271571111R00	Poštář základu ze šterkopisků tříděného, (krycí vsak, průleh)	m3	- 22,800	809,60
	36	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	- 24,050	198,55
	37	286139924R	Trubka drenážní PE-HD DN 250, perforovaná, SN 8	m	- 24,050	345,95
	Díl: 4	Vodorovné k-ce				
	40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	- 58,995	809,60
	41	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	- 478,485	85,53
	42	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	- 478,485	34,41
						- 105 148
						- 47 762
						- 40 922
						- 16 464



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Díl: 8		Trubní vedení				- 414 839
47	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN125/3,9 (včet. tvar.), (zelené, plošné) (dod)	m	- 24,550	328,70	- 8 070	
48	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.), (zelené, plošné) (dod)	m	- 76,000	514,92	- 39 134	
49	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN200/6,2 (včet. tvar.), (zelené, plošné) (dod)	m	- 28,200	829,52	- 23 392	
50	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN250/7,7 (včet. tvar.), (zelené, plošné) (dod)	m	- 34,100	1 441,79	- 49 165	
51	MTZ8	Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN315/9,7 (včet. tvar.), (zelené, plošné) (dod)	m	- 58,300	2 561,92	- 149 360	
52	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150	m	- 100,550	522,50	- 52 537	
53	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	- 28,200	574,75	- 16 208	
54	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	- 92,400	731,50	- 67 591	
55	899711122R00	Folie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont)	m	- 224,450	26,13	- 5 864	
71	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	- 224,450	15,68	- 3 518	
	Díl: 99		Staveništní přesun hmot				- 43 061
81	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	- 782,920	55,00	- 43 061	

PŘÍPOČTY **25 297**

Objekt		IO 02: Venkovní areálová kanalizace		25 297	
Oddíl		PR6: Připojka kanalizace		25 297	
Díl: 1		Zemní práce			18 766
27	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, z mezisl. orn	m3	116,235	28,70
29	181301106R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30-40 cm.do 500m2, (stř. orn. z mezsl.)	m2	120,795	126,78
					15 314
Díl: 8		Trubní vedení			6 531
70	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože ,zatížení D 400 kN	m	5,000	1 306,25
					6 531

Celkem cena bez DPH **-1 652 500**

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 14
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Ocelová konstrukce	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 32 dní	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu dle skutečně provedených prací na ocelové kci.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	278 979 Kč
	CENA CELKEM	278 979 Kč


.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man **PODZIMEK**
& S Y N O V É
os. HSV 218
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4
.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel KopačkaStřední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 567 214 241-4, info@istto.cz
www.istto.cz | www.SKOLAstrochujINAK.cz

V Třešti, dne: 12.06.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Ocelová konstrukce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt			SO 01b: Stavební část				278 979
Oddíl			043: Ocelové konstrukce				278 979
307	SP	99088002	Dodávka a montáž ocelové konstrukce OK	kg	2 810,160	99,28	278 979
Výkaz výměr: 76.255,96 - (72.496 + 949,8)					2 810,160		
Celkem cena bez DPH							278 979



V Třešti dne 12.6.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 14
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Ocelová konstrukce	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 32 dni	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu dle skutečně provedených prací na ocelové kci.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	278 979 Kč
	CENA CELKEM	278 979 Kč

PODZIMEK & SYNOVÉ
s.r.o. IČ: 135 03 208
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 007 214 241-4

.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304
Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 208
telefon/fax: 007 214 241-4 info@sstto.cz
www.sstto.cz | www.sstto.la.rechujinak.cz



V Třešti, dne: 12.06.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Ocelová konstrukce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01b: Stavební část				
Oddíl		043: Ocelové konstrukce				
307	SP	99088002 Dodávka a montáž ocelové konstrukce OK	kg	2 810,160	99,28	278 979
				Výkaz výměr: 76.255,96 - (72.496 + 949,8)		278 979
				2 810,160		278 979
Celkem cena bez DPH						278 979

V Třebíči dne 12.6.2025




ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 15
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Střešní plášť	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna skladby střešního pláště dle změny požadavků z PBR.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 301 092 Kč
2	připočty	1 294 789 Kč
	CENA CELKEM	-6 303 Kč


.....

síd. IČSV 218
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 587 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 514 01 943 info@sstou.cz
www.sstou.cz | www.sstou.cz

V Třešti, dne: 03.04.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 15
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Střešní plášť	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna skladby střešního pláště dle změny požadavků z PBR.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 301 092 Kč
2	přípočty	1 294 789 Kč
	CENA CELKEM	-6 303 Kč




 s.r.o.
 IČ: 135 03 308
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 867 214 241-4

 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

 Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304

 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 tel./fax: 867 214 241-4, info@isstto.cz
 www.isstto.cz | www.strojarochujinak.cz


V Třešti, dne: 03.04.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Střešní plášť

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
712: Paviakové krytiny						
343	H	62856008 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,6mm	m2	- 1 895,739	190,08	- 1 301 092
363	H	ISV.9001611008851 Isover TDPT 30mm, AD = 0,033 (W·m-1·K-1), 1200x600x15mm, izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 kN·m-2.	m2	- 3 271,559	284,24	- 929 908
376	H	60726250 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	- 36,793	294,69	- 10 842
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
712: Paviakové krytiny						
		BTX.10000043-R samolepicí pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požární zátěží	m2	1 895,739	188,43	357 214
		63151465 deska tepelně izolační minerální plochých sítích spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 40mm	m2	3 271,559	275,00	899 679
		60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	36,793	1 030,00	37 897
cena ÚRS c.ú. 25-I						
cena ÚRS c.ú. 25-I						
cena ÚRS c.ú. 25-I						

Celkem cena bez DPH						-6 303
---------------------	--	--	--	--	--	--------



V Třešti dne 3.4.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 17
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Silnoproud - stará škola (změna ovládání svítidel, doplnění přívodu do objektu skladu)	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava ovládání světel z tlačítek na senzory. Změny přinese úspory energií. Úprava uzemnění.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-6 915 Kč
2	přípočty	120 219 Kč
	CENA CELKEM	113 304 Kč




 s.r. HSV 210 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4

 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

 Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304


 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 241-4 info@sssto.cz
 www.sssto.cz | www.SKOLATrochuJINAK.cz


V Třešti, dne: 20.03.2025

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městiské zástavbě						
97	M 354420620	pás zemníci 30 x 4 mm FeZn	kg	56,81	50,70	2 880,43
pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn						
98	K 743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	11,50	71,93	827,19
Montáž drátí nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou						
99	M 354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,13	50,70	361,51
drát průměr 10 mm FeZn						
91	K 741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	73,00	36,62	2 673,17
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2						
92	M 34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	73,00	98,99	7 226,37
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2						
94	K 799759292.1V	Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6	m	73,00	19,62	1 432,06
95	M VD3278142.2TV	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	73,00	15,29	1 116,27
93	K 741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,00	65,39	261,56
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2						
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						
102	K 460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,04	1 881,00	79,00
Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru						
103	K 460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	21,00	71,28	1 496,88
Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky						
42*0,5						
Součet						
104	K 460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	42,00	370,70	15 569,40
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3						
105	K 460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	84,00	85,80	7 207,20
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm						
42*2						
Součet						
106	K 460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	42,00	55,00	2 310,00
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm						
107	M 283234210	fólie varovaná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	42,00	33,00	1 386,00
fólie varovaná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem						
108	K 460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 3	m	42,00	103,84	4 361,28
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
109	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	4,20	165,00	693,00
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m		4,20		
	VV		0,5*0,2*42		4,20		
	VV		Součet				
110	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	8,82	165,00	1 455,30
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km		8,82		
	VV		0,5*0,2*42*2,1		8,82		
111	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	17,64	5,50	97,02
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km		17,64		
	VV		Příplatek za dalších 2 km		17,64		
	VV		8,82*2		17,64		
	VV		Součet				
112	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,82	1 870,00	16 493,40
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		8,82		
	VV		0,5*0,2*42*2,1		8,82		
	VV		Součet				
113	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,20	23,54	98,87
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		4,20		
	VV		0,5*42*0,2		4,20		
	VV		Součet				
114	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	21,00	100,10	2 102,10
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		21,00		
	VV		42*0,5		21,00		
115	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	21,00	57,75	1 212,75
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním		21,00		
	VV		42*0,5		21,00		
Celkem cena bez DPH							113 303,88

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 17
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Silnoproud - stará škola (změna ovládání svítidel, doplnění přívodu do objektu skladu)	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava ovládání světel z tlačítek na senzory. Změny přinese úspory energií. Úprava uzemnění.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-6 915 Kč
2	přípočty	120 219 Kč
	CENA CELKEM	113 304 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V É
 s.r.o. IČ: 135 03 308
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 667 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 384 442 1942, info@isstro.cz
 www.issto.cz | www.sskola.rochujinak.cz



V Třešti, dne: 20.03.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice

Objekt: Silnoproud - stará škola (změna ovládání svítidel, doplnění přívodu do objektu skladu)


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY							-6 915,32
Objekt Oddíl D 741							
SO 01c: Profese + TZB							
PR3: Elektroinstalace - silnoproud							
Elektroinstalace - silnoproud							
2	M	345364901V	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1, 2, 6, 7, 1/0	kus	-21,00	42,65	-895,75
3	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředi normální	kus	-5,00	98,09	-490,43
4	M	345354020N	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	-5,00	110,06	-550,29
5	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídací prostředi normální	kus	-10,00	98,09	-980,86
6	M	345354080N	přístroj přepínače stíhávého 10A bezšroubový	kus	-10,00	148,19	-1 481,85
7	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	-6,00	130,78	-784,69
8	M	3453540201V	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový IP44	kus	-6,00	96,58	-579,46
16	M	345367000N	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	-21,00	27,67	-580,97
17	M	345367050N	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	-7,00	48,69	-340,84
32	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	-11,00	20,93	-230,18
PŘÍPOČTY							120 219,20
Objekt Oddíl D 741							
SO 01c: Profese + TZB							
PR3: Elektroinstalace - silnoproud							
Elektroinstalace - silnoproud							
9	K	74131028V	Instalace pohybového/přítomnostního čidla, prostředí vnitřní	kus	16,00	366,19	5 859,01
10	M	3453542101V	Přítomnostní senzor - LED, nástěnný/stropní	kus	10,00	2 112,62	21 126,22
90	M	3453542101V.2	Přítomnostní senzor - LED, nástěnný/stropní IP44	kus	6,00	2 112,62	12 675,73
PP							
detekční úhel 360°, bílý, dosah 15m							
34	M	345710740V.1	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	52,00	24,14	1 255,50
100	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	52,00	32,70	1 700,16
PP							
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm							
101	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštřová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	52,00	30,18	1 569,38
PP							
trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštřová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE							
96	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	59,80	78,47	4 692,44

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městiské zástavbě						
97	M 354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	56,81	50,70	2 880,43
pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn						
98	K 743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	11,50	71,93	827,19
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou						
99	M 354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,13	50,70	361,51
drát průměr 10 mm FeZn						
91	K 741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	73,00	36,62	2 673,17
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2						
92	M 34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	73,00	98,99	7 226,37
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2						
94	K 799759292.1V	Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6	m	73,00	19,62	1 432,06
95	M VD3278142.27V	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	73,00	15,29	1 116,27
93	K 741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,00	65,39	261,56
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2						
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						
102	K 460010024	Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,04	1 881,00	79,00
Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru						
103	K 460030011	Sejmutí drmu jakékoliv tloušťky	m2	21,00	71,28	1 496,88
Sejmutí drmu jakékoliv tloušťky						
42*0,5						
Součet						
104	K 460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	42,00	370,70	15 569,40
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3						
105	K 460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	84,00	85,80	7 207,20
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm						
42*2						
Součet						
106	K 460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	42,00	55,00	2 310,00
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm						
107	M 283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	42,00	33,00	1 386,00
fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem						
108	K 460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	42,00	103,84	4 361,28
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
109	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	4,20	165,00	693,00
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m		4,20		
	VV		0,5*0,2*42		4,20		
	VV		Součet		4,20		
110	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	8,82	165,00	1 455,30
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km		8,82		
	VV		0,5*0,2*42*2,1		8,82		
111	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	17,64	5,50	97,02
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km		17,64		
	VV		Příplatek za dalších 2 km		17,64		
	VV		8,82*2		17,64		
	VV		Součet		17,64		
112	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,82	1 870,00	16 493,40
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		8,82		
	VV		0,5*0,2*42*2,1		8,82		
	VV		Součet		8,82		
113	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,20	23,54	98,87
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru		4,20		
	VV		0,5*42*0,2		4,20		
	VV		Součet		4,20		
114	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	21,00	100,10	2 102,10
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		21,00		
	VV		42*0,5		21,00		
115	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	21,00	57,75	1 212,75
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním		21,00		
	VV		42*0,5		21,00		
Celkem cena bez DPH							113 303,88

V Třešti dne 20.3.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 18
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Výztuž monolitických konstrukcí	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu dle skutečně provedených prací a dodávek výztuže monolitických kci.		
pof.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-380 200 Kč
2	přípočty	48 556 Kč
	CENA CELKEM	-331 645 Kč





 s.r.o.
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 241 info@issto.cz
 www.ISŠTO.cz | www.SROLatrochujlNAK.cz




V Třešti, dne: 11.04.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Výztuž monolitických konstrukcí

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
002: Základy						
192	SP	274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	- 0,933	50 823,64	- 380 200
		Výkaz výměr: 9 495 kg (rozpočet)		- 9,495		- 246 826
		18 775,8 * 0,456 kg (skutečnost)		8,562		- 47 432
196	SP	279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	- 1,098	53 401,04	- 58 614
		Výkaz výměr: 11 312 kg (rozpočet)		- 11,312		
		18 775,8 * 0,544 kg (skutečnost)		10,214		
200	SP	273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	- 2,756	51 077,62	- 140 780
		Výkaz výměr: 3 641 kg (rozpočet)		- 3,641		
		884,3 kg (skutečnost)		0,884		
003: Svislé konstrukce						
216	SP	341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	- 2,200	52 140,56	- 114 720
		Výkaz výměr: 7 811 kg (rozpočet)		- 7,811		- 114 720
		5 610,8 kg (skutečnost)		5,611		
004: Vodorovné konstrukce						
240	SP	411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	- 0,471	39 592,21	- 18 654
		Výkaz výměr: 2 466 kg (rozpočet)		- 2,466		- 18 654
		1 995 kg (skutečnost)		1,995		
PŘÍPOČTY						
						48 556
SO 01b: Stavební část						
002: Základy						
204	SP	275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,281	50 823,64	14 292
		Výkaz výměr: 1 437 kg (rozpočet)		- 1,437		14 292
		1 718,2 kg (skutečnost)		1,718		
004: Vodorovné konstrukce						
249	SP	430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,518	66 146,93	34 264
		Výkaz výměr: 613 kg (rozpočet)		- 0,613		34 264
		1 130,5 kg (skutečnost)		1,131		
Celkem cena bez DPH						-331 645

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 18
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Výztuž monolitických konstrukcí	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu dle skutečně provedených prací a dodávek výztuže monolitických kci.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-380 200 Kč
2	přípočty	48 556 Kč
	CENA CELKEM	-331 645 Kč




 s.r.o.
 s.r. HSV 210 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

 Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 514 421 051, info@stto.cz
 www.SŠTO.cz | www.SŠCOLAstrochuJINAK.cz


V Třešti, dne: 11.04.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Výztuž monolitických konstrukcí

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
Objekt						
Oddíl						
192	SP	274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) Výkaz výměr: 9 495 kg (rozpočet) 18 775,8 * 0,496 kg (skutečnost)	t	-0,933 -9,495 8,562	50 823,64	-380 200 -380 200 -246 826 -47 432
196	SP	279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 11 312 kg (rozpočet) 18 775,8 * 0,544 kg (skutečnost)	t	-1,098 -11,312 10,214	53 401,04	-58 614
200	SP	273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) Výkaz výměr: 3 641 kg (rozpočet) 884,3 kg (skutečnost)	t	-2,756 -3,641 0,384	51 077,62	-140 780
Oddíl						
216	SP	341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 7 811 kg (rozpočet) 5 610,8 kg (skutečnost)	t	-2,200 -7,811 5,611	52 140,56	-114 720 -114 720
Oddíl						
240	SP	411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari Výkaz výměr: 2 466 kg (rozpočet) 1 995 kg (skutečnost)	t	-0,471 -2,466 1,995	39 592,21	-18 654 -18 654
PŘÍPOČTY						
Objekt						
Oddíl						
204	SP	275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) Výkaz výměr: 1 437 kg (rozpočet) 1 718,2 kg (skutečnost)	t	0,281 -1,437 1,718	50 823,64	14 292 14 292
Oddíl						
249	SP	430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 613 kg (rozpočet) 1 130,5 kg (skutečnost)	t	0,518 -0,613 1,131	66 146,93	34 264 34 264
Celkem cena bez DPH						
						-331 645

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 19
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zemní práce pro ležatou kanalizaci, zasekání uzemnění	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Provedení zemních prací pro uložení klanalizace v západní přístavbě tělocvičny a zapuštění zemního pásu do betonového základu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	44 864 Kč
	CENA CELKEM	44 864 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V Ě
 s.r.o. IČ: 155 210 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 384 461 094, info@isstto.cz
 www.ISSSTO.cz | www.SKOLAtechnickaJINAK.cz

V Třešti, dne: 12.05.2025


ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Zemní práce pro ležatou kanalizaci, zasekání uzemnění


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
001: Zemní práce						
175	SP	132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	30,930	381,86	11 811
Výkaz výměr: (34 (Ø100) + 34,2 (Ø125) + 17,5 (Ø150) + 17,4 (Ø200)) * 0,6 * 0,5						
19		175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	30,930	812,35	20 101
Výkaz výměr: 103,1 * 0,6 * 0,4						
182	SP	162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,930	25,90	801
183	SP	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	30,930	29,82	922
184	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,186	85,48	529
185	SP	162551107 Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,744	27,50	680
186	SP	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	24,744	2,75	68
187	SP	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04	t	39,590	110,00	4 355
Výkaz výměr: 24,744*1,6						
009: Ostatní konstrukce a práce						
128	SP	965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,977	1 160,62	1 134
Výkaz výměr: východ: 38,8 * 0,1 * 0,15 západ: 39,5 * 0,1 * 0,1						
		451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	9,770	456,73	4 462
Výkaz výměr: 38,8*0,15 + 39,5*0,1						
Celkem cena bez DPH						44 864

V Třešti dne 12.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 19
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zemní práce pro ležatou kanalizaci, zasekání uzemnění	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Provedení zemních prací pro uložení klanalizace v západní přístavbě tělocvičny a zapuštění zemního pásu do betonového základu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	44 864 Kč
	CENA CELKEM	44 864 Kč



.....




odř. HSV 210
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 537 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Dačice, Strojírenská 304



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka
380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
osobní tel.: 214 212 407, info@stato.cz
www.SŠTO.cz | www.StrojiřinaK.cz

V Třešti, dne: 12.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Zemní práce pro ležatou kanalizaci, zasekání uzemnění

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
001: Zemní práce						
175	SP	132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	30,930	381,86	11 811
		Výkaz výměr: (34 (Ø100) + 34,2 (Ø125) + 17,5 (Ø150) + 17,4 (Ø200)) * 0,6 * 0,5		30,930		
19		175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	24,744	812,35	20 101
		Výkaz výměr: 103,1 * 0,6 * 0,4		24,744		
182	SP	162251102 Vodovodné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,930	25,90	801
183	SP	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	30,930	29,82	922
184	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,186	85,48	529
185	SP	162251107 Vodovodné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,744	27,50	680
186	SP	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,744	2,75	68
187	SP	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,590	110,00	4 355
		Výkaz výměr: 24,744*1,6		39,590		
009: Ostatní konstrukce a práce						
128	SP	965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,977	1 160,62	1 134
		Výkaz výměr: východ: 38,8 * 0,1 * 0,15 západ: 39,5 * 0,1 * 0,1		0,582 0,395		
		451315115 Podkladní nebo výpňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	9,770	456,73	4 462
		Výkaz výměr: 38,8*0,15 + 39,5*0,1		9,770		
Celkem cena bez DPH						44 864

V Třešti dne 12.5.2025

cena ÚRS c.ú. 25-I

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 20
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Oprava stávajících šaten	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:		
U stávajících sprch je v havarijním stavu kanalizace, voda řádně neodtéká do vpustí a v minulosti byly vybudovány schodky pro zadržení vody v prostoru sprch. V rámci opravy kanalizace dojde k odstranění stávajících zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Dále budou odstraněny vyvýšení podlahy a výškově budou srovnány na jednotnou úroveň. Stávající rozvody vody jsou v pořádku a budou ponechány. Nově budou provedeny dlažby, obklady, zařizovací předměty a dveře ve shodném provedení jako u nově budovaného zázemí tělocvičny. Veškeré rozvody budou zakrytovány SDK podhledem.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	1 907 146 Kč
	CENA CELKEM	1 907 146 Kč


PODZIMEK
 & S Y N O V É
 off. HSV 210 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 531 421 111, info@sissto.cz (3)
 www.sissto.cz | www.siskolaitechujinak.cz



V Třešti, dne: 12.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Oprava stávajících šaten

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt S: Stavba SO 01: Stavební objekt 01 006: Úpravy povrchu						
1	SP	642944121 Osazování ocelových zábrudí dodatečné pl do 2,5 m2	kus	21,000	1 549,33	1 907 146
2	H	55331430 zábrubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	21,000	3 720,00	1 907 146
3	SP	612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	119,200	140,71	148 735
4	SP	612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	119,200	178,75	cena ÚRS c.ú. 25-l 32 536 78 120 16 773 cena ÚRS c.ú. 25-l cena ÚRS c.ú. 25-l
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce						
5	SP	968072455 Výbournání kovových dveřních zábrudí pl do 2 m2	m2	25,216	305,88	98 548
6	SP	978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	299,636	138,84	7 713
7	SP	965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	71,600	65,93	41 801
8	SP	978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	119,200	13,88	4 721
9	SP	977312113 Řezání stávajících betonových vyztužených tl do 150 mm	m	25,600	467,56	1 854
10	SP	965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,192	5 812,60	1 116
11	SP	949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	218,100	98,01	21 376
12	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	218,100	38,50	8 397
Oddíl 099: Přesun hmot HSV						
13	SP	998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,255	1 962,22	80 783
14	SP	997013111 Vnitřní stěny doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	25,632	663,00	4 426
15	SP	997002511 Vodotěsnění stěn a vybouraných hmot bez naložení a urovnáním do 1 km	t	25,632	96,15	16 994
16	SP	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	51,264	14,92	2 464
17	SP	997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	25,632	2 190,00	785
Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti						
509	SP	771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	51,600	252,04	64 630
540	SP	781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,080	320,02	13 005
541	SP	781131232 Izolace pod obklad těsnicími pásy pro stýčné nebo dilatační spáry	m	114,900	240,25	22 107
22	SP	998711311 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	3,050	627,17	27 605
Oddíl 725: Zařizovací předměty						
23	H	ZTI_01R Demontáž stávajícího umyvadla, včetně odtoku	kus	21,000	181,00	296 052
24	H	ZTI_02R Demontáž stávající baterie umyvadlové	kus	21,000	111,00	3 801
25	H	ZTI_03R Demontáž stávající baterie sprchové	kus	13,000	271,50	2 331
26	H	ZTI_04R Nová sprchová baterie, včetně příslušenství, dodávka + montáž	kus	13,000	2 702,11	3 530
27	H	ZTI_05R Nová umyvadlová baterie, včetně příslušenství, dodávka + montáž	kus	21,000	1 368,95	35 127
28	H	ZTI_06R Nové umyvadlo, včetně odtoku a příslušenství, dodávka + montáž	kus	21,000	2 413,64	28 748
29	H	ZTI_07R Nové zrcadlo, dle výběru architektky, dodávka + montáž	kus	21,000	2 452,07	50 686
30	H	ZTI_08R Nový odpadkový koš, dle výběru architektky, dodávka + montáž	kus	10,000	735,62	51 493
31	H	ZTI_09R Nový osoušeč rukou, dle výběru architektky, včetně přípruby elektroinstalace, dodávka + montáž	kus	3,000	12 260,34	7 356
32	H	ZTI_10R Demontáž stávajícího klozetu, včetně odtoku	kus	5,000	274,00	36 781
33	H	ZTI_11R Nový klozet, včetně odtoku a příslušenství, dodávka + montáž	kus	5,000	6 360,64	1 370
34	H	ZTI_12R Demontáž výlevky, včetně odtoku	kus	1,000	284,50	31 803
						285

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
35	H	ZTL_13R Nová výlevka, včetně odtoku, dodávka + montáž	kus	1,000	7 918,70	7 919
36	H	ZTL_14R Demontáž pískáru, včetně odtoku	kus	5,000	113,50	568
37	H	ZTL_15R Nový pískár, včetně odtoku, dodávka + montáž	kus	5,000	5 491,39	27 457
38	H	ZTL_16R Úprava rozvodů kanalizace pro napojení odtokových žlabů	kus	6,000	1 000,00	6 000
39	SP	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	0,270	2 952,55	797
139 664						
Oddíl						
40	SP	763: Konstrukce montované SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	218,100	631,40	137 708
41	SP	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	1,420	1 377,08	1 955
65 372						
Oddíl						
42	SP	766: Konstrukce truhlářské Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	26,70	187
43	SP	7669001R Dodávka a montáž vnitřních dveří s větrací mřížkou 600/1970 - viz PD	kus	7,000	9 243,56	64 705
44	SP	998766311 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	0,740	648,92	480
355 195						
Oddíl						
45	SP	771: Podlahy z dlaždic Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	71,600	727,24	52 070
46	SP	771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	71,600	17,70	1 267
47	SP	771121011 Natěr penetrační na podlahu	m2	71,600	69,06	4 945
48	SP	771574439 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	71,600	832,61	59 615
49	H	7719901R Dlažba taurus color 20x20, 07 Dark grey	m2	75,180	953,74	71 702
50	SP	7719902R Příplatek za vytvoření spádu	m2	13,000	498,00	6 474
51	SP	771591427 Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštěm délky 1800 mm	kus	5,000	28 269,92	141 350
52	SP	771591414 Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštěm délky 800 mm	kus	1,000	15 512,02	15 512
53	SP	998771121 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	1,523	1 483,52	2 260
642 045						
Oddíl						
54	SP	781: Oblklady Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	300,220	8,41	2 525
55	SP	781121011 Natěr penetrační na stěnu	m2	300,220	69,06	20 734
56	SP	781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	300,220	245,99	73 851
57	SP	781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrky za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	900,660	73,82	66 487
58	SP	781472219 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	300,220	871,79	261 729
59	SP	7819901R Oblklady Color One oranžová, šedá 25x25 cm	m2	315,231	482,00	151 941
60	SP	781492211 Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	112,200	190,73	21 400
61	SP	781492251 Montáž profilů ukončovací lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	135,600	123,99	16 813
62	H	28342003 lišta ukončovací, rohová z PVC 10mm	m	272,580	33,30	9 077
63	SP	998781311 Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	2,800	6 245,57	17 488
16 122						
Oddíl						
64	SP	784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	190,800	6,80	1 297
65	SP	7841171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	149,000	13,03	1 941
66	SP	784185001 Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	190,800	18,69	3 566
67	SP	784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvaných v místnostech do 3,80 m	m2	190,800	48,83	9 317

Poznámka:

Cenová nabídka naceněna dle předloženého výkazu výměr. Práce prováděné nad rámec tohoto výkazu budou doceněny.

V Třešti dne 12.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 20
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Oprava stávajících šaten	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: U stávajících sprch je v havarijním stavu kanalizace, voda řádně neodtéká do vpustí a v minulosti byly vybudovány schodky pro zadržení vody v prostoru sprch. V rámci opravy kanalizace dojde k odstranění stávajících zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Dále budou odstraněny vyvýšení podlahy a výškově budou srovnány na jednotnou úroveň. Stávající rozvody vody jsou v pořádku a budou ponechány. Nově budou provedeny dlažby, obklady, zařizovací předměty a dveře ve shodném provedení jako u nově budovaného zázemí tělocvičny. Veškeré rozvody budou zakrytovány SDK podhledem.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	1 907 146 Kč
	CENA CELKEM	1 907 146 Kč


PODZIMEK
 & S Y N O V É
 13
 ul. HSV 210
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 867 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 384 401 000, info@steto.cz (3)
 www.steto.cz | www.SKOLATROCHUJINAK.cz



V Třešti, dne: 12.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Oprava stávajících šaten

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt S: Stavba SO 01: Stavební objekt 01 006: Úpravy povrchu 006: Úpravy povrchu						
1	SP	642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	21,000	1 549,33	32 536 cena ÚRS c.ú. 25-I
2	H	55331430 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	21,000	3 720,00	78 120 cena ÚRS c.ú. 25-I
3	SP	612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	119,200	140,71	16 773 cena ÚRS c.ú. 25-I
4	SP	612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	119,200	178,75	21 307
009: Ostatní konstrukce a práce 009: Ostatní konstrukce a práce						
5	SP	968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,216	305,88	7 713
6	SP	978059541 Odksekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	299,636	138,84	41 601 cena ÚRS c.ú. 25-I
7	SP	965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	71,600	65,93	4 721
8	SP	978013121 Oluštění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	119,200	13,88	1 654 cena ÚRS c.ú. 25-I
9	SP	977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	25,600	487,56	11 970 cena ÚRS c.ú. 25-I
10	SP	965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,192	5 812,60	1 116 cena ÚRS c.ú. 25-I
11	SP	949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	218,100	98,01	21 376
12	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	218,100	38,50	8 397
009: Přesun hmot HSV 009: Přesun hmot HSV						
13	SP	998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,255	1 962,22	4 426 cena ÚRS c.ú. 25-I
14	SP	997013111 Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	25,632	663,00	16 994 cena ÚRS c.ú. 25-I
15	SP	997002511 Vodotěsnění příměstí suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	25,632	96,15	2 464
16	SP	997002519 Připletek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	51,264	14,92	765
17	SP	997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	25,632	2 190,00	56 134 cena ÚRS c.ú. 25-I
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 711: Izolace proti vodě a vlhkosti						
509	SP	771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	51,600	252,04	64 630
540	SP	781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,080	320,02	22 107
541	SP	781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro stýčné nebo dilatační spáry	m	114,900	240,25	27 605
22	SP	998711311 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	3,050	627,17	1 913 cena ÚRS c.ú. 25-I
725: Zařizovací předměty 725: Zařizovací předměty						
23	H	ZTI_01R Demontáž stávajícího umyvadla, včetně odtoku	kus	21,000	181,00	3 801
24	H	ZTI_02R Demontáž stávající baterie umyvadlové	kus	21,000	111,00	2 331
25	H	ZTI_03R Demontáž stávající baterie sprchové	kus	13,000	271,50	3 530
26	H	ZTI_04R Nová sprchová baterie, včetně příslušenství, dodávka + montáž	kus	13,000	2 702,11	35 127
27	H	ZTI_05R Nová umyvadlová baterie, včetně příslušenství, dodávka + montáž	kus	21,000	1 368,95	28 748
28	H	ZTI_06R Nové umyvadlo, včetně odtoku a příslušenství, dodávka + montáž	kus	21,000	2 413,64	50 686
29	H	ZTI_07R Nové zrcadlo, včetně architekt, dodávka + montáž	kus	21,000	2 452,07	51 493
30	H	ZTI_08R Nový odpadkový koš, dle výběru architekt, dodávka + montáž	kus	10,000	735,62	7 356
31	H	ZTI_09R Nový osoušeč rukou, dle výběru architekt, včetně přípruby elektroinstalace, dodávka + montáž	kus	3,000	12 260,34	36 781
32	H	ZTI_10R Demontáž stávajícího klozetu, včetně odtoku	kus	5,000	274,00	1 370 cena ÚRS c.ú. 25-I
33	H	ZTI_11R Nový klozet, včetně odtoku a příslušenství, dodávka + montáž	kus	5,000	6 360,64	31 803 cena ÚRS c.ú. 25-I
34	H	ZTI_12R Demontáž výlevky, včetně odtoku	kus	1,000	284,50	285 cena ÚRS c.ú. 25-I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
35	H	ZTL 13R Nová výjevka, včetně odtoku, dodávka + montáž	kus	1,000	7 918,70	7 919
36	H	ZTL 14R Demontáž pískáru, včetně odtoku	kus	5,000	113,50	568
37	H	ZTL 15R Nový pískoř, včetně odtoku, dodávka a montáž	kus	5,000	5 491,39	27 457
38	H	ZTL 16R Úprava rozvodů kanalizace pro napojení odtokových žlabů	kus	6,000	1 000,00	6 000
39	SP	998725311 Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	0,270	2 952,55	797
Oddíl						
40	SP	763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	218,100	631,40	137 708
41	SP	998763511 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	1,420	1 377,08	1 955
Oddíl						
42	SP	766691914 Vytvoření nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	26,70	187
43	SP	7669901R Dodávka a montáž vnitřních dveří s větrací mřížkou 600/1970 - viz PD	kus	7,000	9 243,56	64 705
44	SP	998766311 Přesun hmot procentní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	0,740	648,92	480
Oddíl						
45	SP	771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	71,600	727,24	52 070
46	SP	771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	71,600	17,70	1 267
47	SP	771121011 Nátěr penetrační na podlahu	m2	71,600	69,06	4 945
48	SP	771574439 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	71,600	832,61	59 615
49	H	7719901R Dlažba laurus color 20x20, 07 Dark grey	m2	75,180	953,74	71 702
50	SP	7719902R Příplatek za vytvoření spádu	m2	13,000	498,00	6 474
51	SP	771591421 Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštěm délky 1800 mm	kus	5,000	28 269,92	141 350
52	SP	771591414 Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštěm délky 800 mm	kus	1,000	15 512,02	15 512
53	SP	998771121 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	1,523	1 483,52	2 260
Oddíl						
54	SP	781111011 Omítení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	300,220	8,41	2 525
55	SP	781121011 Nátěr penetrační na stěnu	m2	300,220	69,06	20 734
56	SP	781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	300,220	245,99	73 851
57	SP	781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrky za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	900,660	73,82	66 487
58	SP	781472219 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	300,220	871,79	261 729
59	SP	7819901R Oklady Color One oranžová, šedá 25x25 cm	m2	315,231	482,00	151 941
60	SP	781492211 Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	112,200	190,73	21 400
61	SP	781492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	135,600	123,99	16 813
62	H	28342003 lišta ukončovací, rohová z PVC 10mm	m	272,580	33,30	9 077
63	SP	998781311 Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	2,800	6 245,57	17 488
Oddíl						
64	SP	784111001 Oprášení (omítení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	190,800	6,80	1 297
65	SP	784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	149,000	13,03	1 941
66	SP	784185001 Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	190,800	18,69	3 566
67	SP	784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	190,800	48,83	9 317

Poznámka:

Cenová nabídka naceněna dle předloženého výkazu výměr. Práce prováděné nad rámec tohoto výkazu budou doceněny.

V Třešti dne 12.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 21
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Změna skladby sportovní podlahy	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna technologie podkladních vrstev sportovní podlahy dle aktualizovaných požadavků dodavatele podlahy.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-463 751 Kč
2	připočty	652 960 Kč
	CENA CELKEM	189 210 Kč


PODZIMEK
 & S Y N O V Ě
 s.r.o. IČ: 219 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 534 413 000, info@sstto.cz
 www.SSTTO.cz | www.SROLArozchujINAK.cz



V Třešti, dne: 12.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Změna skladby sportovní podlahy


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-463 751
SO 01b: Stavební část						
001: Zemní práce						
280	SP	632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	- 1 002,000	396,00	- 463 751
		166		166,000		
		mi 1NP13 podl.F01		-		
		836		836,000		
		mi 1NP13 podl.F02		-		
281	SP	632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	- 3 006,000	22,28	- 66 959
		166*3		498,000		
		mi 1NP13 podl.F01		-		
		836*3		2 508,000		
		mi 1NP13 podl.F02		-		
PŘÍPOČTY						652 960
SO 01b: Stavební část						
006: Úpravy povrchu						
		631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	83,736	5 449,08	652 960
		Výkaz výměr: 1033,78 * 0,081		83,736		456 285
212	SP	273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,508	35 707,30	196 675
		Výkaz výměr: 1033,78 * 4,44 * 0,001 * 1,2		5,508		
Celkem cena bez DPH						189 210



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 21
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Změna skladby sportovní podlahy	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna technologie podkladních vrstev sportovní podlahy dle aktualizovaných požadavků dodavatele podlahy.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-463 751 Kč
2	přípočty	652 960 Kč
	CENA CELKEM	189 210 Kč


.....
 **PODZIMEK**
& S Y N O V É
os. HSV 210 13
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 587 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 587 214 241-4 info@issto.cz
www.issto.cz | www.SKOLAirochujiNAK.cz

V Třešti, dne: 12.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Změna skladby sportovní podlahy

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-463 751
SO 01b: Stavební část						
001: Zemní práce						
280	SP	632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	- 1 002,000	396,00	-463 751
		166		166,000		
		mi 1NP13 podl.F01		-		
		836		836,000		
		mi 1NP13 podl.F02		-		
281	SP	632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	- 3 006,000	22,28	-66 959
		166*3		498,000		
		mi 1NP13 podl.F01		-		
		836*3		2 508,000		
		mi 1NP13 podl.F02		-		
PŘÍPOČTY						652 960
SO 01b: Stavební část						
006: Úpravy povrchu						
		631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	83,736	5 449,08	652 960
		Výkaz výměr: 1033,78 * 0,081		83,736		456 285
212	SP	273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,508	35 707,30	196 675
		Výkaz výměr: 1033,78 * 4,44 * 0,001 * 1,2		5,508		
Celkem cena bez DPH						189 210

V Třešti dne 12.5.2025



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 22
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Grafika	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Upřesnění rozsahu prací po zpracování grafického návrhu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-436 176 Kč
2	přípočty	677 600 Kč
	CENA CELKEM	241 424 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V É
 s.r. HSV 210 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice IČ: 135 03 308
 telefon/fax: +420 567 214 241 info@sssto.cz
 www.sssto.cz | www.sskola.rochujiinak.cz

V Třešti, dne: 12.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Grafika

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
S: Stavba						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN: Zařízení staveniště a ostatní náklady						
37		VRN-17 Bezpečnostní a orientační systém haly (kláprám, popisy, plakáty, včetně grafického návrhu a instalace)	Soubor	- 1,000	45 000,00	- 45 000
38		VRN-20 Propagace a reklama haly (loga, baner s vizualizací, plakáty apod. včetně návrhu grafiky)	Soubor	- 1,000	255 000,00	- 255 000
SO 01c: Profese + TZB						
PR3: Elektroinstalace - silnoproud - nová hala						
166	K	svp1v.01m Instalace světelný panel - reklamní	kus	- 4,000	326,95	- 1 308
167	M	svp1v.01 Světelný panel LED - reklamní - kompaktní provedení	kus	- 4,000	22 369,05	- 89 476
PR3: Elektroinstalace - silnoproud - stará škola						
80	K	svp1v.01m Instalace světelný panel - reklamní	kus	- 2,000	326,95	- 654
81	M	svp1v.01 Světelný panel LED - reklamní - kompaktní provedení	kus	- 2,000	22 369,05	- 44 736
PŘÍPOČTY						
						677 600
S: Stavba						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN: Zařízení staveniště a ostatní náklady						
		Bezpečnostní a orientační systém haly (kláprám, popisy, plakáty, včetně grafického návrhu a instalace)	kpl	1,000	59 360,00	59 360
		Výkaz výměr: Orientační únikový systém				
		Propagace a reklama haly (loga, banner s vizualizací, plakáty apod. včetně návrhu grafiky)	kpl	1,000	394 240,00	394 240
		Výkaz výměr: Informační a dekorativní polepy dveří a skleněných výplní			162 400,00	
		3D loga do interiéru (recepcce, bistro)			140 000,00	
		3D nápisy na obslužné pulty do interiéru (recepcce, bistro)			40 320,00	
		Instalace 3D prvku			22 400,00	
		Nesvětelný vypínací rám na recepci			15 680,00	
		Barner			13 440,00	
		Světelný panel LED, 6 ks, vč. grafického návrhu a montáže	kpl	1,000	175 840,00	175 840
		Grafické návrhy reklamního pylonu a světelného loga na fasádě	kpl	1,000	21 280,00	21 280
		Přímomalířské šablony	kpl	1,000	13 440,00	13 440
		Výkaz výměr: šablony pro realizace log (symbolů) na zdi v jednotlivých místnostech				
		Fotoluminiscenční bezpečnostní a požární značení	kpl	1,000	13 440,00	13 440
Celkem cena bez DPH						241 424

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 22
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Grafika	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Upřesnění rozsahu prací po zpracování grafického návrhu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-436 176 Kč
2	přípočty	677 600 Kč
CENA CELKEM		241 424 Kč




 s.r. HSV 210 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

 Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304


 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 241 info@sssto.cz
 www.sssto.cz | www.sroloaizrochujinak.cz

V Třešti, dne: 12.05.2025


ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Grafika

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-436 176
S: Stavba						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN: Zřízení staveniště a ostatní náklady						
37	VRN-17	Bezpečnostní a orientační systém haly (kláprám, popisy, plakáty, včetně grafického návrhu a instalace)	Soubor	- 1,000	45 000,00	- 45 000
38	VRN-20	Propagace a reklama haly (loga, baner s vizualizací, plakáty apod. včetně návrhu grafiky)	Soubor	- 1,000	255 000,00	- 255 000
SO 01c: Profese + TZB						
PR3: Elektroinstalace - silnoproud - nová hala						
166	K	svp1v.01m Instalace světelný panel - reklamní	kus	- 4,000	326,95	- 1 308
167	M	svp1v.01 Světelný panel LED - reklamní - kompaktní provedení	kus	- 4,000	22 369,05	- 89 476
PR3: Elektroinstalace - silnoproud - stará škola						
80	K	svp1v.01m Instalace světelný panel - reklamní	kus	- 2,000	326,95	- 654
81	M	svp1v.01 Světelný panel LED - reklamní - kompaktní provedení	kus	- 2,000	22 369,05	- 44 738
PŘÍPOČTY						677 600
S: Stavba						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN: Zřízení staveniště a ostatní náklady						
		Bezpečnostní a orientační systém haly (kláprám, popisy, plakáty, včetně grafického návrhu a instalace)	kpl	1,000	59 360,00	59 360
	Výkaz výměr:	Orientální únikový systém				
		Propagace a reklama haly (loga, baner s vizualizací, plakáty apod. včetně návrhu grafiky)	kpl	1,000	394 240,00	394 240
	Výkaz výměr:	Informační a dekorativní polepy dveří a skleněných výplní			162 400,00	
		3D loga do interiéru (recepcce, bistro)			140 000,00	
		3D nápisy na obslužné pulty do interiéru (recepcce, bistro)			40 320,00	
		Instalace 3D prvku			22 400,00	
		Nesvětelný vypínací rám na recepci			15 680,00	
		Baner			13 440,00	
		Světelný panel LED, 6 ks, vč. grafického návrhu a montáže	kpl	1,000	175 840,00	175 840
		Grafické návrhy reklamního pylonu a světelného loga na fasádě	kpl	1,000	21 280,00	21 280
		Přímomalířské šablony	kpl	1,000	13 440,00	13 440
	Výkaz výměr:	šablony pro realizace log (symbolů) na zdi v jednotlivých místnostech				
		Fotoluminiscenční bezpečnostní a požární značení	kpl	1,000	13 440,00	13 440
Celkem cena bez DPH						241 424



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 23
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Odpočty	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu prací a stavebních kčí a ležaté vnitřní kanalizace podle skutečnosti.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 703 162 Kč
2	přípočty	120 788 Kč
	CENA CELKEM	-1 582 374 Kč




 s.r.o. IČ: 135 03 308
 Váňovská 528, Třešť, tel: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



 Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Strojírenská 304
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka
 IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 241-4 info@sissto.cz ©
 www.sissto.cz | www.skolaatrchujinak.cz



V Třešti, dne: 13.05.2025


Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Odpočty

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY							
Objekt							
Oddíl							
SO 01b: Stavební část							
001: Zemní práce							
175	SP	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	- 73,691	381,86	- 28 139
182	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	- 73,691	25,90	- 1 909
183	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 73,691	29,82	- 2 197
185	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	- 73,691	27,50	- 2 022
186	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	- 73,691	2,75	- 203
187	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 117,906	110,00	- 12 970
Výkaz výměr: -73,691*1,6							
178	SP	99009903	Nákup - a dovoz vhodné hutnitelné zeminy - výměna násypu	m3	- 1 164,000	110,00	- 128 040
180	SP	171151111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	- 1 164,000	66,00	- 76 824
002: Základy							
206	SP	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těžkým	m3	- 72,000	1 012,00	- 72 864
003: Svislé konstrukce							
221	SP	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	- 28,952	1 726,76	- 49 993
222	SP	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3	- 3,457	5 013,14	- 17 330
223	SP	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 46,249	664,10	- 30 714
224	SP	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 46,249	283,61	- 13 117
225	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,415	51 547,95	- 21 384
004: Vodorovné konstrukce							
232	SP	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotností přes 1,5 do 3 t	kus	- 10,000	4 157,20	- 41 572
233	H	59346871	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2	m	- 55,000	2 267,57	- 124 716
234	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	- 9,440	4 124,78	- 38 938
237	SP	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,63 mm	m2	- 94,354	959,14	- 90 498
238	SP	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	- 444,354	281,73	- 125 189
239	SP	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	- 444,354	75,92	- 33 734
009: Přesun hmot HSV							
327	SP	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	- 59,140	330,00	- 19 516
767: Konstrukce zámečnické							
444	SP	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	- 217,750	141,08	- 30 719
445	H	15484340	plech trapézový 50/250 tl 0,75mm	m2	- 23,113	334,40	- 7 729
446	H	15484131	plech trapézový 50/250 tl 0,88mm	m2	- 53,825	478,50	- 25 755

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt							
Oddíl							
SO 01c: Profese + TZB							
721: Vnitřní kanalizace							
16		721176222R00	Potrubi PP KG2000 D110/3,4 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 121,200	666,71	- 707 084
17		721176223R00	Potrubi PP KG2000 D125/3,9 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 112,000	747,18	- 80 805
18		721176224R00	Potrubi PP KG2000 D160/4,9 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 20,000	933,19	- 83 684
19		721176225R00	Potrubi PP KG2000 D200/6,2 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 362,000	1 447,33	- 18 664
							- 523 932
PŘÍPOČTY							120 788
776: Podlahy povlakové							
Oddíl							
525	SP	7764151R1	D+M PVC sportovní podlahy na kompaktním roštu tl.36,3 mm, přesný popis viz technické parametry sportovní podlahy dle označení 01- dle Výpisu podlah	m2	31,780	2 929,13	120 788
			nové doplněné logo po stranách sportovní podlahy, 2 ks	kpl	1,000	27 700,00	93 088
Celkem cena bez DPH							-1 582 374


V Třešti dne 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 23
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Odpočty	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu prací a stavebních kcí a ležaté vnitřní kanalizace podle skutečnosti.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-1 703 162 Kč
2	připočty	120 788 Kč
	CENA CELKEM	-1 582 374 Kč


.....

odř. HSV 218 13
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 567 214 241-4 info@srto.cz
www.srto.cz | www.srto.cz/latrochujinak.cz

V Třešti, dne: 13.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Odpočty

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
						-1 703 162
SO 01b: Stavební část						
001: Zemní práce						
175	SP	132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	- 73,691	381,86	- 996 077
182	SP	162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 73,691	25,90	- 252 308
183	SP	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	- 73,691	29,82	- 28 139
185	SP	162551107 Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 73,691	27,50	- 1 909
186	SP	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	- 73,691	2,75	- 2 197
187	SP	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 117,906	110,00	- 2 027
		Výkaz výměr: -73 691*1 6		- 117 906		- 203
178	SP	99009903 Nákup a dovoz vhodné hutnitelné zeminy - výměna násypu	m3	- 1 164,000	110,00	- 128 040
180	SP	171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	- 1 164,000	66,00	- 76 824
002: Základy						
206	SP	211571121 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	- 72,000	1 012,00	- 72 864
003: Svislé konstrukce						
221	SP	311237111 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	- 28,952	1 726,76	- 132 539
222	SP	311321817 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3	- 3,457	5 013,14	- 49 993
223	SP	311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 46,249	664,10	- 17 330
224	SP	311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 46,249	283,61	- 30 714
225	SP	311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,415	51 547,95	- 13 117
004: Vodorovné konstrukce						
232	SP	411135002 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	- 10,000	4 157,20	- 21 384
233	H	59346871 panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2	m	- 55,000	2 267,57	- 454 647
234	SP	411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	- 9,440	4 124,78	- 41 572
237	SP	411354203 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,63 mm	m2	- 94,354	959,14	- 124 716
238	SP	411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	- 444,354	281,73	- 38 938
239	SP	411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	- 444,354	75,92	- 90 498
099: Přesun hmot HSV						
327	SP	998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	- 59,140	330,00	- 125 189
767: Konstrukce zámečnické						
444	SP	767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	- 217,750	141,08	- 33 734
445	H	15484340 plech trapézový 50/250 tl 0,75mm	m2	- 23,113	334,40	- 19 516
446	H	15484131 plech trapézový 50/250 tl 0,88mm	m2	- 53,825	478,50	- 64 203
						- 30 719
						- 7 729
						- 25 755

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 01c: Profese + TZB				
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace				
16		721176222R00	Potrubi PP KG2000 D110/3,4 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 121,200	666,71	- 707 084
17		721176222R00	Potrubi PP KG2000 D125/3,9 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 112,000	747,18	- 80 805
18		721176222R00	Potrubi PP KG2000 D160/4,9 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 20,000	933,19	- 83 684
19		721176225R00	Potrubi PP KG2000 D200/6,2 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	- 362,000	1 447,33	- 18 664
							- 523 932

PŘÍPOČTY							120 788
-----------------	--	--	--	--	--	--	----------------

Oddíl			776: Podlahy povlakové				120 788
525	SP	7764151R1	D+M PVC sportovní podlahy na kompaktním roštu tl.36,3 mm, přesný popis viz technické parametry sportovní podlahy dle označení 01- dle Výpisu podlah	m2	31,780	2 929,13	93 088
			nově doplněné logo po stranách sportovní podlahy, 2 ks	kpl	1,000	27 700,00	27 700

Celkem cena bez DPH							-1 582 374
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

V Třešti dne 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 24
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Vedlejší rozpočtové náklady za zdržení	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu 53 dní (ocelová konstrukce 32 dní + vliv počasí 21 dní) + 67 dní (výměna základové desky v hale)	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu změny rozsahu prováděných prací dojde ke změně termínu dokončení díla. Do ceny díla jsou dopočteny VRN na provoz staveniště.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	připočty	1 146 000 Kč
	CENA CELKEM	1 146 000 Kč


PODZIMEK
 & S Y N O V É
 s.r.o. IČ: 135 013
 Váňovská 528, Třešť, tel.: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 013
 telefon/fax: 384 420 096, info@isstto.cz
 www.ISSSTO.cz | www.SKOLAtrichujINAK.cz

V Třešti, dne: 19.06.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady za zdržení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							1 146 000
Stavba Objekt Oddíl	S: Stavba						1 146 000
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 146 000
	VRN: Zařízení staveniště a ostatní náklady						1 146 000
			Náklady za zdržení - VRN - zařízení staveniště (vedení stavby, buňky, oplocení, energie, atd.) koordináční činnost, pojištění	kpl	1,000	1 146 000,00	1 146 000
Výkaz výměr: (pol. č. 8, 10, 34) (4.453.287,- + 5.500,- + 49.500,-) = 4.508.287,- Kč - 440.000,- Kč = 4.068.287,- Kč realizace 14 měsíců = 426 dní 4.068.287,- / 426 dní = 9.550,- Kč/den 2.12.2025 - 23.1.2026 = 53 dní 53 * 9.550,- = 506.150,- Kč zdržení s výměnou základové desky v hale 24.1.2025 - 31.3.2025 67 * 9.550,- = 639.850,- Kč							
Celkem cena bez DPH							1 146 000

Poznámka:
V této částce nejsou zahrnuty náklady na topení, větrání a ostatní náklady s tím spojené.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 24
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Vedlejší rozpočtové náklady za zdržení	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu 53 dní (ocelová konstrukce 32 dní + vliv počasí 21 dní) + 67 dní (výměna základové desky v hale)	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu změny rozsahu prováděných prací dojde ke změně termínu dokončení díla. Do ceny díla jsou dopočteny VRN na provoz staveniště.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	1 146 000 Kč
	CENA CELKEM	1 146 000 Kč




.....

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola technická a obchodní
Dačice, Strojírenská 304
380 01 Dačice
telefon/fax: 384 420 /
www.sstoda.cz

V Třešti, dne: 19.06.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 24


Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady za zdržení

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Stavba Objekt Oddíl	S: Stavba						
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
	VRN: Zařízení stavenišť a ostatní náklady						
			Náklady za zdržení - VRN - zařízení stavenišť (vedení stavby, buňky, oplocení, energie, atd.), koordináční činnost, pojištění	kpl	1,000	1 146 000,00	1 146 000
Výkaz výměr: (pol. č. 8, 10, 34) (4.453.287,- + 5.500,- + 49.500,-) = 4.508.287,- Kč - 440.000,- Kč = 4.068.287,- Kč realizace 14 měsíců = 426 dní 4.068.287,- / 426 dní = 9.550,- Kč/den 2.12.2025 - 23.1.2026 = 53 dní 53 * 9.550,- = 506.150,- Kč zdržení s výměnou základové desky v hale 24.1.2025 - 31.3.2025 67 * 9.550,- = 639.850,- Kč							
Celkem cena bez DPH							1 146 000

Poznámka:
V této částce nejsou zahrnuty náklady na topení, větrání a ostatní náklady s tím spojené.

V Třebíči dne 19.6.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 27
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Sondy pro bourání podlahy v hale	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Provedení sond do stávající skladby základové desky a podkladních kci a provedení nových podkladních vrstev vč. zátěžových zkoušek pro ověření návrhu dle geotechnika.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	34 794 Kč
CENA CELKEM		34 794 Kč





s.r. HSV 218
 Váňovská 528, Třešť, tel.: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 309
 telefon: 567 214 241-42, fax: 567 214 241-5, info@isstoc.cz
 www.ISSTOC.cz | www.SKOLAstrochuJINAK.cz

V Třešti, dne: 23.05.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Sondy pro bourání podlahy v hale


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						34 794
Objekt						
Oddíl						
		SO 01b: Stavební část				34 794
		001: Zemní práce				10 921
		113107336 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	296,95	5 345
		131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,700	427,87	1 155
177	SP	131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,400	465,89	2 516
		162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,100	88,21	714
		171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	18,000	7,55	136
		171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	8,100	86,93	704
179	SP	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,000	19,46	350
Oddíl						
		005: Komunikace				8 855
		564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	18,000	268,85	4 839
		564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	18,000	223,08	4 015
Oddíl						
		009: Ostatní konstrukce a práce				3 615
		919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,000	301,23	3 615
Oddíl						
		009: Ostatní konstrukce a práce				2 404
		997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,940	57,94	344
		997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,940	177,40	1 054
		998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,299	81,77	1 006
Oddíl						
		V04: Inženýrská činnost				9 000
		043002000 Zkoušky a ostatní měření	ks	2,000	4 500,00	9 000
Celkem cena bez DPH						34 794

V Třešti dne 23.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 27****Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice****PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:****Sondy pro bourání podlahy v hale****ZHOTOVITEL****Podzimek a synové s.r.o.**
Váňovská 528
589 01 Třešť**OBJEDNAVATEL****Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304**
Strojírenská 304
380 01 Dačice**DOPADY NA TERMÍN:****bez dopadu****ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

Provedení sond do stávající skladby základové desky a podkladních kcí a provedení nových podkladních vrstev vč. zátěžových zkoušek pro ověření návrhu dle geotechnika.

poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	34 794 Kč
	CENA CELKEM	34 794 Kč


 **PODZIMEK**
& S Y N O V É
sif. HSV 210 13
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4za zhotovitele odsouhlasil: **Stanislav Man**
za TDI odsouhlasil: **Martin Zedníček**
za objednatele odsouhlasil: **Ing. Pavel Kopačka**Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Dačice, Strojírenská 304Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon: 567 214 241-4, info@ststo.cz
www.ststo.cz | www.ststo.cz/autochujinak.cz**V Třešti, dne: 23.05.2025**

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Sondy pro bourání podlahy v hale

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							34 794
SO 01b: Stavební část							
001: Zemní práce							
		113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojné pl do 50 m2	m2	18,000	296,95	5 345
		131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,700	427,87	1 155
177	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,400	465,89	2 516
		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,100	88,21	714
		171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	18,000	7,55	136
		171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťných strojně	m3	8,100	86,93	704
179	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	18,000	19,46	350
005: Komunikace							
		564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	18,000	268,85	4 839
		564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	18,000	223,08	4 015
009: Ostatní konstrukce a práce							
		919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,000	301,23	3 615
009: Ostatní konstrukce a práce							
		997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	5,940	57,94	344
		997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,940	177,40	1 054
		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,299	81,77	1 006
V04: Inženýrská činnost							
		043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	2,000	4 500,00	9 000
Celkem cena bez DPH							34 794

V Třešti dne 23.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 29
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Výměna základové desky v hale	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 67 dní	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V průběhu provádění základových patek pro sportovní vybavení se zjistilo, že pod stávající ŽB deskou, která má být ponechána, se nachází násyp ze škváry a jílový podklad. Byl přizván geotechnik, který navrhuje výměnu podkladní desky včetně podkladních vrstev. Provedením vzorku navržené skladby došlo k ověření požadované únosnosti podkladu 45MPa.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-579 768 Kč
2	přípočty	3 018 502 Kč
CENA CELKEM		2 438 734 Kč


PODZIMEK
 & S Y N O V É
 IČ: 135 67 13
 Váňovská 528, Třešť, tel: 567 214 241-4

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 67 13
 telefon/fax: 567 214 241-4, info@ssda.cz
 www.ssda.cz | e-mail: obchod@ssda.cz

V Třešti, dne: 17.06.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 29

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Výměna základové desky v hale

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY							
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					
Oddíl		713: Izolace tepelné - odpočet					
35	SP	713123112	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	- 127,818	63,05	- 579 768
		Výkaz výměr: na stávající zásep ve štítech (změna tloušťky XPS)					
		24,3*3,45*-1					
		24,3*(1,06+0,75)*-1					
36	H	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	- 22,049	2 156,00	- 47 537
		Výkaz výměr: -127,818*0,15*1,15					
		- 22,049					
Objekt		776: Podlahy povlakové - odpočet					
Oddíl		7761411R3 Vyspravení stávající podlahy - sešití velkých trhlin+ samonivelační stěrka tl. max.20 mm s výztužnými vlákny + břežbroušení					
37	SP	7761411R3		m2	- 836,000	627,00	- 524 172
		Výkaz výměr: -836					
		mí 1NP13 podl F02					
		- 836,000					
PŘÍPOČTY							
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					
Oddíl		001: Zemní práce					
174	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	246,384	103,10	25 402
		Výkaz výměr: Odkop jílu - předpoklad třídy těžitelnosti 1-2					
		35,4*23,2*0,3					
		246,384					
2	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	246,384	88,20	21 731
		Výkaz výměr: Odvoz na meziskládku					
		246,384					
186	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	246,384	2,75	678
183	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	246,384	29,82	7 347
		Výkaz výměr: Naložení z meziskládky - jil					
		246,384					
179	SP	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuťnutím ručně	m2	821,280	19,46	15 982
		Výkaz výměr: Úprava odkopané pláně a zhuťnutí vibrační deskou					
		35,4*23,2					
		821,280					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
185	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	246,384	27,50	6 776
			Výkaz výměr: Odvoz jílu na skládku 246,384		-		
573	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	378,491	198,00	74 941
			Výkaz výměr: 246,384*1,8 - 65 t		378,491		
	SP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suší	t	65,000	839,50	54 568
	Oddíl		006: Úpravy povrchu				
209	SP	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	256,824	1 012,00	846 214
			Výkaz výměr: Kamenivo, kladené v jedné vrstvě tl. 300 mm pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*0,3		-		
					-		
					256,824		
210	SP	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	40,634	1 012,00	41 122
			Výkaz výměr: Kamenivo, kladené v jedné vrstvě tl. 40 mm pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*0,04 na stávající zásyp ve štítech (změna tloušťky XPS) - tloušťka 50 mm 24,3*3,45*0,05 24,3*(1,06+0,75)*0,05		-		
					-		
					34,243		
					-		
					4,192		
					2,199		
181	SP	60001R	Provedení zkoušky zhuštělosti na šterkovém násypu	kus	6,000	2 310,00	13 860
			Výkaz výměr: Včetně vyhodnocení zkoušek - pokud nevyhoví, projektant s geologem určí další postup 6		-		
					6,000		
11	SP	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	856,080	16,30	13 954
			Výkaz výměr: Fólie mezi XPS a beton pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2		-		
					-		
					856,080		
12	SP	27321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	128,412	3 160,60	405 860
			Výkaz výměr: pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*0,15		-		
					128,412		
13	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,123	35 707,30	111 513
			Výkaz výměr: pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*3,04*0,001*1,2		-		
					3,123		
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				
128	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	123,192	1 160,62	518 357
			Výkaz výměr: ŽB deska tl. 15 cm 35,4*23,2*0,15		-		
					123,192		

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
14	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm Výkaz výměr: ŽB deska tl. 15 cm - příplatek za výztuž 35,4*23,2*0,15	m3	123,192 123,192	1 864,57	229 700
15	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 Výkaz výměr: Odstranění škvály tl. 15 cm 35,4*23,2*0,15	m3	123,192 123,192	439,77	54 176
70	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB Výkaz výměr: Ubourání stáv. základu ve šlitech o 25 cm 23,2*(1+0,5)*0,25	m3	8,700 8,700	5 287,79	46 004
17	SP	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru Výkaz výměr: Protomování desky do stávajících základů - předpoklad po 50 cm, délka kotvy 35cm (15cm do vyvrtaného otvoru+20cm) podélná strana - nová + stará přístavba ((35,4/0,5+1)*2)*0,15 žb kanál (24,3/0,5+1)*0,15	m	28,980 1 570,00	45 499	
Oddíl							
18	SP	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	934,119	330,00	805 313
19	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	427,414	615,31	308 259
20	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	427,414	126,00	262 991
21	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Výkaz výměr: Pouze beton 295,661+20,880	t	316,541 316,541	99,00	53 854
22	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot Výkaz výměr: Odvoz do 2,5 km 316,541*1,5	t	474,812 474,812	5,50	31 338
23	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 Výkaz výměr: Armovaný beton 271,022+3,573+20,88	t	295,475 295,475	495,00	2 611
Oddíl							
24	SP	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm Výkaz výměr: Tepelná izolace XPS pod desku - montáž pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2 na stávající zásyp ve šlitech (změna tloušťky XPS) 24,3*3,45 24,3*(1,06+0,75)	m2	983,898 856,080 83,835 43,983	70,90	484 237
							69 758

Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
25	H	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm Výkaz výměr: pod vybouranou deskou a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*1,03 na stávající zásep ve štítech (změna tloušťky XPS) 24,3*3,45*1,03 24,3*(1,06+0,75)*1,03	m2	1 013,415	403,00	408 406
26	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,270	4 781,65	6 073
Oddíl							
Položky nad rámec VV							
4	SP	10001R	Příplatek za omezení mechanizace - odvoz na meziskládku pouze malými auty	m3	246,384	120,00	29 566
5	SP	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,800	695,14	6 117
6	SP	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,800	142,51	1 254
7	SP	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Překládání šterkodrtě	m3	297,458	108,62	32 310
8	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně Uložení škváry na deponii do seskupeného násypu Úklid po bouracích pracích	m3	123,192	86,93	10 709
8				m2	2 000,000	38,50	77 000
Celkem cena bez DPH						2 438 734	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 29
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Výměna základové desky v hale	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 67 dni	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V průběhu provádění základových patek pro sportovní vybavení se zjistilo, že pod stávající ŽB deskou, která má být ponechána, se nachází násyp ze škváry a jílový podklad. Byl přizván geotechnik, který navrhuje výměnu podkladní desky včetně podkladních vrstev. Provedením vzorku navržené skladby došlo k ověření požadované únosnosti podkladu 45MPa.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-579 768 Kč
2	přípočty	3 018 502 Kč
	CENA CELKEM	2 438 734 Kč

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka


PODZIMEK
 & S Y N O V É
 s.r.o.
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

Střední škola
 TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
 Dačice, Strojírenská 304
 Strojírenská 304, 380 01 Dačice, tel.: 380 013
 telefon/fax: 380 401102 e-mail: smu.cz
 www.SŠTO.cz | www.SŠTO.cz - obchodní

V Třešti, dne: 17.06.2025

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Výměna základové desky v hale

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
SO 01: Stavební objekt 01						
713: Izolace tepelné - odpočet						
35	SP	713123112 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	- 127,818	63,05	- 579 768
Výkaz výměr: na stávající zášyp ve štítech (změna tloušťky XPS)						
24,3*3,45*-1						
24,3*(1,06+0,75)*-1						
36	H	28376385 deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	- 22,049	2 156,00	- 47 537
Výkaz výměr: -127,818*0,15*1,15						
776: Podlahy povlakové - odpočet						
37	SP	7761411R3 Vyspravení stávající podlahy - sešití velkých trřlin+ samonivelační stěrka tl. max.20 mm s výztužnými vlákny + břežroušení	m2	- 836,000	627,00	- 524 172
Výkaz výměr: -836						
mi 1NP13 podl F02						
- 524 172						
PŘÍPOČTY						
3 018 502						
SO 01: Stavební objekt 01						
001: Zemní práce						
174	SP	122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třřdy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	246,384	103,10	25 402
Výkaz výměr: Odkop jilu - předpoklad třřdy těžitelnosti 1-2						
35,4*23,2*0,3						
2	SP	162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třřdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	246,384	88,20	21 731
Výkaz výměr: Odvoz na meziskládku						
246,384						
186	SP	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,384	2,75	678
183	SP	167151111 Nakládání výkopku z homin třřdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	246,384	29,82	7 347
Výkaz výměr: Naložení z meziskládky - jil						
246,384						
179	SP	181911102 Úprava pláně v homině třřdy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	821,280	19,46	15 982
Výkaz výměr: Úprava odkopaně pláně a zhutnění vibrační deskou						
35,4*23,2						
821,280						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
185	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	246,384	27,50	6 776
			Výkaz výměr: Odvoz jilu na skládku 246,384		- 246,384		
573	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	378,491	198,00	74 941
			Výkaz výměr: 246,384*1,8 - 65 t		378,491		
	SP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sutí	t	65,000	839,50	54 568
	Oddíl		006: Úpravy povrchu				
209	SP	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	256,824	1 012,00	846 214
			Výkaz výměr: Kamenivo, kladené v jedné vrstvě tl. 300 mm pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*0,3		- - 256,824		259 906
210	SP	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	40,634	1 012,00	41 122
			Výkaz výměr: Kamenivo, kladené v jedné vrstvě tl. 40 mm pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*0,04 na stávající zášyp ve štítech (změna tloušťky XPS) - tloušťka 50 mm 24,3*3,45*0,05 24,3*(1,06+0,75)*0,05		- - 34,243 - 4,192 2,199		
181	SP	60001R	Provedení zkoušky zhuštitelnosti na šterkovém násypu	kus	6,000	2 310,00	13 860
			Výkaz výměr: Včetně vyhodnocení zkoušek - pokud nevyhoví, projektant s geologem určí další postup 6		- 6,000		
11	SP	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	856,080	16,30	13 954
			Výkaz výměr: Fólie mezi XPS a beton pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2		- - 856,080		
12	SP	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	128,412	3 160,60	405 860
			Výkaz výměr: pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*0,15		- 128,412		
13	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,123	35 707,30	111 513
			Výkaz výměr: pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*3,04*0,001*1,2		- 3,123		
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				
128	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	123,192	1 160,62	518 357
			Výkaz výměr: ŽB deska tl. 15 cm 35,4*23,2*0,15		- 123,192		142 979

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
14	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm Výkaz výměr: ŽB deska tl. 15 cm - příplatek za výztuž 35,4*23,2*0,15	m3	123,192 -	1 864,57	229 700
15	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 Výkaz výměr: Odstranění škváry tl. 15 cm 35,4*23,2*0,15	m3	123,192 -	439,77	54 176
70	SP	961055111	Bourání základů ze žB Výkaz výměr: Ubourání stáv. základu ve štítech o 25 cm 23,2*(1+0,5)*0,25	m3	8,700 -	5 287,79	46 004
17	SP	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru Výkaz výměr: Protmování desky do stávajících základů - předpoklad po 50 cm, délka kotvy 35cm (15cm do vyvrtaného otvoru+20cm) podélná strana - nová + stará přístavba ((35,4/0,5+1)*2)*0,15 žb kanál (24,3/0,5+1)*0,15	m	28,980 - 21,540 - 7,440	1 570,00	45 499
Oddíl							
18	SP	998011009	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	934,119	330,00	805 313
19	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	427,414	615,31	308 259
20	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	427,414	126,00	262 991
21	SP	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Výkaz výměr: Pouze beton 295,661+20,880	t	316,541	99,00	53 854
22	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot Výkaz výměr: Odvoz do 2,5 km 316,541*1,5	t	474,812 -	5,50	31 338
23	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 Výkaz výměr: Armovaný beton 271,022+3,573+20,88	t	295,475 -	495,00	2 611
24	SP	713123111	713: Izolace tepelné Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm Výkaz výměr: Tepelná izolace XPS pod desku - montáž pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2 na stávající zásyp ve štítech (změna tloušťky XPS) 24,3*3,45 24,3*(1,06+0,75)	m2	983,898 - 856,080 - 83,835 43,983	70,90	146 260
484 237							
69 758							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
25	H	28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm Výkaz výměr: pod vybouranou desku a nad ubourané základy (35,4+0,5+1)*23,2*1,03 na stávající zásep ve štítech (změna tloušťky XPS) 24,3*3,45*1,03 24,3*(1,06+0,75)*1,03	m2	1 013,415	403,00	408 406
				881,762		
				-		
				86,350		
				45,302		
26	SP	998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,270	4 781,65	6 073
Oddíl						
		Položky nad rámec VV				156 956
	SP	10001R Příplatek za omezení mechanizace - odvoz na meziskládku pouze malými auty	m3	246,384	120,00	29 566
4	SP	275351121 Zřízení bednění základových patek	m2	8,800	695,14	6 117
5	SP	275351122 Odstranění bednění základových patek	m2	8,800	142,51	1 254
6	SP	167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Překládání šterkodrtě	m3	297,458	108,62	32 310
				-		
7	SP	171251101 Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	123,192	86,93	10 709
		Uložení škvány na deponii do seskupeného násypu		-		
8		Úklid po bouracích pracích	m2	2 000,000	38,50	77 000
Celkem cena bez DPH						2 438 734

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 30
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Odpočty ZTI, ÚT	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu rozvodů ZTI a ÚT dle finální PD a skutečnosti.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-3 083 933 Kč
2	přípočty	0 Kč
	CENA CELKEM	-3 083 933 Kč




PODZIMEK
 & S Y N O V É
 a.s. IČ 218 13
 Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel: 567 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
 Dačice, Strojírenská 304

Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
 telefon/fax: 567 214 241-4 info@sstto.cz
 www.sstto.cz | www.strojarochujinak.cz



V Třešti, dne: 10.06.2025

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
60	722181213RY1	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř.pr.60 mm	m	- 111,000	67,72	- 7 516
61	722181213RY3	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř.pr.63 mm	m	- 5,200	74,77	- 389
62	722181213RY5	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř.pr.76 mm	m	- 7,500	90,29	- 677
63	722181213RY7	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř.pr.90 mm	m	- 130,400	105,81	- 13 797
64	722181214RT7	Izolace návlek. tl. st. 20 mm, vnitř.pr.22 mm	m	- 79,400	53,61	- 4 257
65	722181215RT8	Izolace návlek. tl. st. 25 mm, vnitř.pr.25 mm	m	- 60,200	31,04	- 1 868
66	722181516RU1	Izolace návlek. tl. st. 35 mm, vnitř.pr.32 mm	m	- 206,600	145,31	- 30 020
67	722181517RV9	Izolace návlek. tl. st. 40 mm, vnitř.pr.40 mm	m	- 6,200	162,24	- 1 006
68	722181517RV9	Izolace návlek. tl. st. 40 mm, vnitř.pr.50 mm	m	- 35,600	200,33	- 7 132
69	722181519RY3	Izolace návlek. tl. st. 45 mm, vnitř. pr. 63 mm	m	- 55,000	284,97	- 15 673
70	722181520RY5	Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř.pr.76 mm	m	- 129,000	365,38	- 47 135
71	722181521RY5	Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř.pr.90 mm	m	- 13,800	455,67	- 6 288
72	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí	m	- 1 038,000	130,63	- 135 589
106	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	- 1 038,000	15,68	- 16 271
107	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí DN 100	m	- 1 038,000	15,68	- 16 271
PR1: Vytápění						
713: Izolace tepelné						
8	713463211	Montáž izolace tepelné potrubní potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	- 546,000	130,63	- 71 321
12	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm	m	- 22,000	145,31	- 3 197
13	631545320R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/40 mm	m	- 66,000	201,74	- 13 315
14	631545730R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm	m	- 325,000	217,26	- 70 608
15	631545754R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d54/50 mm	m	- 133,000	318,83	- 42 404
16	713463311R	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	- 386,000	130,63	- 50 421
19	631545300R2	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN20/30 mm	m	- 69,000	145,31	- 10 026
20	631545720R3	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN25/40 mm	m	- 156,000	201,74	- 31 471
21	631545730R4	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN32/40 mm	m	- 77,000	217,26	- 16 729
22	631545730R5	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN40/40 mm	m	- 19,000	227,13	- 4 315
23	631546050R6	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN50/50 mm	m	- 65,000	325,88	- 21 182
24	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	- 53,000	130,63	- 6 923
25	631546070R7	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou AL fólií, DN65/60 mm	m	- 53,000	506,46	- 26 842
26	R 71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	- 213,000	130,63	- 27 823
27	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	- 213,000	15,68	- 3 339
28	R 71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	- 331,000	130,63	- 43 237
29	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	- 111,000	9,88	- 1 096
30	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	- 54,000	11,29	- 609
31	7131-PE24	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	- 166,000	39,50	- 6 557
32	713463311a	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 1x D do 50 mm - chlad	m	- 59,000	130,63	- 7 707
33	713713D2	Potrubní pouzdra parotěsná (μ=min7000) ze syntetického kaučuku, rozvody chladné vody pro potrubí DN 65, tl.izolační vrstvy 25 mm	m	- 59,000	433,10	- 25 553

- 1 904 646
- 484 677


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
80	731	733111124	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20	m	- 69,000	727,32	- 1 419 969
81	731	733111125	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25	m	- 156,000	784,80	- 50 185
82	731	733111126	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32	m	- 77,000	864,22	- 122 428
83	731	733111127	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 40	m	- 19,000	914,38	- 66 545
84	731	733111128	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50	m	- 65,000	1 020,97	- 17 373
85	731	733121162	Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	- 113,000	1 430,61	- 66 363
86	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	- 336,000	18,81	- 161 658
87	731	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	- 65,000	26,13	- 6 320
88	731	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	- 113,000	26,13	- 1 698
90	731	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	- 213,000	463,98	- 2 952
91	731	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	- 111,000	503,69	- 98 828
92	731	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	- 51,000	658,35	- 55 910
93	731	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	- 188,000	736,73	- 33 576
94	731	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	- 66,000	918,56	- 138 504
95	731	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	- 325,000	1 017,83	- 60 625
96	731	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	- 132,000	1 384,63	- 330 795
97	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	- 644,500	20,90	- 182 771
98	731	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	- 477,000	20,90	- 13 470
							- 9 969

Celkem cena bez DPH

-3 083 933

V Třešti dne 10.6.2025


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 30
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Odpočty ZTI, ÚT	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Úprava rozsahu rozvodů ZTI a ÚT dle finální PD a skutečnosti.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-3 083 933 Kč
2	přípočty	0 Kč
	CENA CELKEM	-3 083 933 Kč



PODZIMEK
& S Y N O V É
os. HSV 210
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 067 214 241-4

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka


Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Dačice, Strojírenská 304
Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 52-42-02-01, info@jstto.cz
www.jstto.cz | www.SrO.LutrochujINAK.cz

V Třešti, dne: 10.06.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 30

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Odpočty ZTI, ÚT

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
ODPOČTY								
Objekt Oddíl Oddíl			SO 01c: Profese + TZB PR2: Zdravotní instalace 721: Vnitřní kanalizace				- 3 083 933	
	8	721176102R00	Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	- 4,000	562,21	- 2 249	
	9	721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	- 40,000	565,35	- 22 614	
	10	721176104R00	Potrubi HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	- 12,400	586,25	- 7 269	
	11	721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	- 15,200	643,72	- 9 785	
	12	721176134R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	- 17,800	586,25	- 10 435	
	13	721176135R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	- 7,800	643,72	- 5 021	
	14	721176114R00	Potrubi HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	- 43,400	690,75	- 29 978	
	15	721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	- 63,200	643,72	- 40 683	
	32	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 200	m	- 857,000	15,68	- 13 433	
								- 1 037 819
	Oddíl	34	722130233R00	Potrubi DN25 z trub. závit. pozink. svařovan. 11343	m	- 4,000	813,01	- 3 252
		35	722130235R00	Potrubi DN40 z trub. závit. pozink. svařovan. 11343	m	- 3,100	949,91	- 2 945
		36	722130236R00	Potrubi DN50z trub.závit. pozink. svařovan. 11343	m	- 111,000	973,94	- 108 107
		37	722172311R00	Potrubi z PPR , studená, D 20x2,8 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 77,400	340,67	- 26 368
38		722172312R00	Potrubi z PPR , studená, D 25x3,5 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 65,200	356,35	- 23 234	
39		722172313R00	Potrubi z PPR, studená, D 32x4,4 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 36,200	385,61	- 13 959	
40		722172314R00	Potrubi z PPR, studená, D 40x5,5 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 6,200	409,64	- 2 540	
41		722172315R00	Potrubi z PPR, studená, D 50x6,9 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 6,000	562,21	- 3 373	
42		722172316R00	Potrubi z PPR, studená, D 63x8,6 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 5,200	755,54	- 3 929	
43		722172317R00	Potrubi z PPR, studená, D 75x10,3 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 7,500	933,19	- 6 999	
44		722172318R00	Potrubi z PPR, studená, D 90x12,3 mm, PN16, vč. kompenzací	m	- 130,400	1 135,92	- 148 123	
45		722178711R00	Potrubi vícevrstvé PPRCT, D 20x2,8 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	- 79,400	373,07	- 29 621	
46		722178712R00	Potrubi vícevrstvé PPRCT, D 25x3,5 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzac	m	- 60,200	398,15	- 23 968	
47		722178713R00	Potrubi vícevrstvé PPRCT, D 32x4,4 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	- 206,600	445,17	- 91 972	
48		722178714R00	Potrubi vícevrstvé PPRCT, D 40x5,5 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	- 6,200	509,96	- 3 162	
49		722178715R00	Potrubi vícevrstvé PPRCT, D 50x6,9 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	- 35,600	720,01	- 25 632	
50		722178716R00	Potrubi vícevrstvé PPRCT, D 63x8,6 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	- 55,000	974,99	- 53 624	
51		722178717R00	Potrubi vícevrstvé PPRCT, D 75x8,4 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	- 129,000	1 065,90	- 137 501	
52		722178718R00	Potrubi vícevrst.vod.PPRCT,D 90x10,1mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	- 13,800	1 385,67	- 19 122	
53		722181213RT7	Isolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.22 mm	m	- 77,400	28,22	- 2 184	
54		722181213RT8	Isolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.25 mm	m	- 65,200	31,04	- 2 024	
55		722181213RU1	Isolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.32 mm	m	- 36,200	36,68	- 1 328	
56		722181213RU2	Isolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.35 mm	m	- 4,000	39,50	- 158	
57		722181213RV9	Isolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.40 mm	m	- 6,200	42,32	- 262	
58		722181213RW4	Isolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.48 mm	m	- 3,100	57,84	- 179	
59		722181213RW6	Isolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.50 mm	m	- 6,000	60,66	- 364	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
60		722181213RY1	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř. pr. 60 mm	m	- 111,000	67,72	- 7 516
61		722181213RY3	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř. pr. 63 mm	m	- 5,200	74,77	- 389
62		722181213RY5	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř. pr. 76 mm	m	- 7,500	90,29	- 677
63		722181213RY7	Izolace návlek. tl. st. 13 mm, vnitř. pr. 90 mm	m	- 130,400	105,81	- 13 797
64		722181214RT7	Izolace návlek. tl. st. 20 mm, vnitř. pr. 22 mm	m	- 79,400	53,61	- 4 257
65		722181215RT8	Izolace návlek. tl. st. 25 mm, vnitř. pr. 25 mm	m	- 60,200	31,04	- 1 868
66		722181516RU1	Izolace návlek. tl. st. 35 mm, vnitř. pr. 32 mm	m	- 206,600	145,31	- 30 020
67		722181517RV9	Izolace návlek. tl. st. 40 mm, vnitř. pr. 40 mm	m	- 6,200	162,24	- 1 006
68		722181517RV9	Izolace návlek. tl. st. 40 mm, vnitř. pr. 50 mm	m	- 35,600	200,33	- 7 132
69		722181519RY3	Izolace návlek. tl. st. 45 mm, vnitř. pr. 63 mm	m	- 55,000	284,97	- 15 673
70		722181520RY5	Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř. pr. 76 mm	m	- 129,000	365,38	- 47 135
71		722181521RY5	Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř. pr. 90 mm	m	- 13,800	455,67	- 6 288
72		722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí	m	- 1 038,000	130,63	- 135 589
106		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	- 1 038,000	15,68	- 16 271
107		722290229R00	Zkouška tlaku potrubí DN 100	m	- 1 038,000	15,68	- 16 271
PR1: Vytápění							
713: Izolace tepelné							
8	713	713463211	Montáž izolace tepelné potrubní potrubní pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	- 546,000	130,63	- 71 321
12	631	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm	m	- 22,000	145,31	- 3 197
13	631	631545320R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/40 mm	m	- 66,000	201,74	- 13 315
14	631	631545730R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm	m	- 325,000	217,26	- 70 608
15	631	631545754R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d54/50 mm	m	- 133,000	318,83	- 42 404
16	713	713463311R	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	- 386,000	130,63	- 50 421
19	631	631545300R2	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN20/30 mm	m	- 69,000	145,31	- 10 026
20	631	631545720R3	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN25/40 mm	m	- 156,000	201,74	- 31 471
21	631	631545730R4	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN32/40 mm	m	- 77,000	217,26	- 16 729
22	631	631545730R5	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN40/40 mm	m	- 19,000	227,13	- 4 315
23	631	631546050R6	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN50/50 mm	m	- 65,000	325,88	- 21 182
24	713	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	- 53,000	130,63	- 6 923
25	631	631546070R7	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou AL fólií, DN65/60 mm	m	- 53,000	506,46	- 26 842
26	R	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	- 213,000	130,63	- 27 823
27		7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	- 213,000	15,68	- 3 339
28	R	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	- 331,000	130,63	- 43 237
29		7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	- 111,000	9,88	- 1 096
30		7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	- 54,000	11,29	- 609
31		7131-PE24	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	- 166,000	39,50	- 6 557
32	713	713463311a	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 1x D do 50 mm - chlad	m	- 59,000	130,63	- 7 707
33	713	713713D2	Potrubní pouzdra parotěsná (μ= min7000) ze syntetického kaučuku, rozvody chladné vody pro potrubí DN 65, tl.izolační vrstvy 25 mm	m	- 59,000	433,10	- 25 553

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
80	731	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20	m	- 69,000	727,32	- 1 419 969
81	731	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25	m	- 156,000	784,80	- 50 185
82	731	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32	m	- 77,000	864,22	- 122 428
83	731	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 40	m	- 19,000	914,38	- 66 545
84	731	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50	m	- 65,000	1 020,97	- 17 373
85	731	Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	- 113,000	1 430,61	- 66 363
86	731	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	- 336,000	18,81	- 161 658
87	731	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	- 65,000	26,13	- 6 320
88	731	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	- 113,000	26,13	- 1 698
90	731	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	- 213,000	463,98	- 2 952
91	731	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	- 111,000	503,69	- 98 828
92	731	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	- 51,000	688,35	- 55 910
93	731	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	- 188,000	736,73	- 33 576
94	731	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	- 66,000	918,56	- 138 504
95	731	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	- 325,000	1 017,83	- 60 625
96	731	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	- 132,000	1 384,63	- 330 795
97	731	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	- 644,500	20,90	- 182 771
98	731	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	- 477,000	20,90	- 13 470
						- 9 969

Celkem cena bez DPH

-3 083 933

V Třešti dne 10.6.2025

