

Příloha dodatku č. 1 – soupis dodatečných projekčních prací

SMLOUVY O DÍLO č. UKKaM/505827/2023

UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - dokumentace provedení stavby a autorský dozor

1. Úpravy elektro, ZTI, stavařina na základě provedení projektu interiéru, který znamenal změny v DPS, tedy proběhla nutná úprava

- DPS zpracováno a odevzdáno před interiérem, následně zpracován interiéru v rámci SOD, nicméně úpravy již zpracované DPS na základě interiéru nebyly v SOD a tudíž jsme následně zpracovali revizi DPS
(zejména kuchyňky na studovny a úpravy pár pokojů v ZTI + VZT + Stavařina + Elektro)

Cena:

40.000,-- Kč bez DPH

2. Obvodový plášť zjištěná konstrukce pod LOP a s tím související:

Kompletní řešení zjištěné konstrukce, jak jí vybourat, jak jí nahradit a vyřešit statiku + stavařinu

- Předpis demolice na etapy (stavařina + statika)
- Změna navržených věnců v DPS na zjištěnou situaci (stavařina + statika)
- Změna kotvení věnců ke skeletu (stavařina + statika)
- Dodatečné zpracování vyztužení a kotvení obvodového nového zdiva (stavařina + statika)
- Dodatečné zpracování kotvení štítových panelů, které jsou stávající (stavařina + statika)
- Řešení bourání atikových panelů a jejich nahrazení + stanovení atikového věnce (stavařina + statika)

Cena:

190.000,-- Kč bez DPH

3. Řešení základové spáry výtahu, nesoulad s projektem, krček zjištěný stav základů o cca 2,5m výše než náš objekt, zároveň neodpovídá původní geologický profil skutečnosti

- Na základě jiné zeminy je nutná úprava základové desky výtahu
- Řešení geotechnikem (přizvání geotechnika na stavbu, vydání zprávy a posudku geotechnika)
- Nově přepočtena statika na základ výtahu, který je nyní zvětšen proti původnímu v DPS
- Nově bylo nutné upravit armování základu výtahu

Cena:

80.000,-- Kč bez DPH

4. Řešení reprofilace + náhrada kritických částí úbytků výztuže průvlaků a stropních desek

- Passportováno na stavbě, bylo nutné označit kritická místa stropů
- Kritická místa stropů bylo nutné navrhnout opatření (vybourání stávajících ŽB panelů, návrh ocelové konstrukce jako výměna a zabetonování)
- Ostatní místa ve stropech, které nejsou v havarijním stavu – byl proveden návrh řešení jak opravit (navaření výztuže, betonáž, apod.)

Cena:

65.000,-- Kč bez DPH

5. Štítová stěna

- Jsou ponechány stávající štítové panely a z tohoto důvodu je nutné vydat řešení v místě požárního schodiště, kde bude navrženo zdivo, jeho kotvení a osazení.

Cena:

30.000,-- Kč bez DPH

CELKEM

405.000,-- Kč bez DPH

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Pardubicích (dle el. podpisu)

Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Mgr. Miroslava Hurdová, ředitelka
objednatel

Digitronic CZ s.r.o
Tomáš Hejčl, jednatel
zhotovitel