

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vstupovat a jednat:

Bc. Marcela Hovorková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ 274 30 774
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu. 35-6257230247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl A,
ve vložce 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Radek Kozák, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Karel Šafrata, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.05.2025 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd – SFDI 2025 část – okres Strakonice“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále též jen „dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Rekonstrukce silnice III/1399 Záboří - Blatná, průtah a III/1732 Jindřichovice, průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/1399 Záboří - Blatná, průtah a III/1732 Jindřichovice, průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
 - **Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice - Mnichov, průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice - Mnichov, průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné

předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „Části“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Rekonstrukce silnice III/1399 Záboří - Blatná, průtah a III/1732 Jindřichovice, průtah do 50 kalendářních dnů.**

- Stavební objekt s názvem Objízdné trasy – oprava objízdných tras bude fakturován oddělenou fakturací.

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti daného území je nutná realizace této části v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- **Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice – Mnichov, průtah do 12 kalendářních dnů.**

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho Část samostatným předávacím protokolem.

5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
- Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části díla nebo jeho Části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Rekonstrukce silnice III/1399 Záboří - Blatná, průtah a III/1732 Jindřichovice, průtah	26.111.915,93,- Kč	5.483.502,35,- Kč	31.595.418,28,- Kč
Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice - Mnichov, průtah	3.124.422,22,- Kč	656.128,67,- Kč	3.780.550,89,- Kč
Celkem	29.236.338,15,- Kč	6.139.631,01,- Kč	35.375.969,16,- Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani

nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do třiceti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy

bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo více práce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.
U části:
 - „**Rekonstrukce silnice III/1399 Záboří – Blatná, průtah a III/1732 Jindřichovice, průtah**“ bude stavební objekt s názvem **objízdné trasy – oprava objízdných tras fakturován samostatně.**
- Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 27430774 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny Částí vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí Části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
 - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Částí. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatелеm předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížďek a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla, resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud to vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks, který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednán se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné vady, jinak do 30 dnů po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených

v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb)
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto

díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 700 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 100 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu

způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbuývají zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II. odst. 7, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 12, čl. XI. odst. 4 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 614/2025/RK-14 ze dne 22.05.2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Dobřanech dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 26.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Radek
Kozák

Digitálně podepsal
Ing. Radek Kozák
Datum: 2025.06.25
10:41:01 +02'00'

.....
Ing. Radek Kozák
zastupující společnost Rekoskov s.r.o. při výkonu
funkce komplementáře společnosti ROBSTAV, k.s.

Povinná cenová příloha	
Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd - SFDI 2025 - okres Strakonice	
<u>rekapitulace cen bez DPH</u>	
Rekonstrukce silnice III/1399 Zábοří - Blatná, průtah a III/1732 Jindřichovice, průtah	26 111 915,93 Kč
Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice - Mnichov, průtah	3 124 422,22 Kč
Celkem bez DPH	29 236 338,15 Kč
DPH 21 %	6 139 631,01 Kč
Celkem včetně DPH	35 375 969,16 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1399,1732
Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

KSO:
Místo:

Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtah

CC-CZ:
Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

70890650
CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ:

70971641
CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert,tel.: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace výstavby 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH			26 111 915,93
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	26 111 915,93	5 483 502,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 595 418,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ST_III/1399,1732		
Stavba:	Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)		
Místo:	Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtah	Datum:	6. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			26 111 915,93	31 595 418,28
SO 101	rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(6,910-7,990)		3 604 004,77	4 360 845,77
SO 102	rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(7,990-8,290)		1 184 076,36	1 432 732,40
SO 103	rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(8,290-9,820)		4 869 906,22	5 892 586,53
SO 104	rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(9,820-10,377)		2 237 605,72	2 707 502,92
SO 105	rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(10,377-12,345 a 12,385-13,066)		9 180 231,27	11 108 079,84
SO 106	rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(13,066-13,357)		1 584 554,44	1 917 310,87
SO 107	rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(0,003-1,640)		2 361 223,84	2 857 080,85
SO 108	rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(1,640-1,965)		702 053,31	849 484,51
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO		95 410,00	115 446,10
objízdné trasy	oprava objízdných tras		292 850,00	354 348,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(6,910-7,990)

KSO:
Místo: Záboří-Lažánky

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH		3 604 004,77	
DPH základní snížená	Základ daně 3 604 004,77	Sazba daně 21,00%	Výše daně 756 841,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 360 845,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(6,910-7,990)

Místo: Záboří-Lazánky

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 604 004,77
HSV - Práce a dodávky HSV	3 604 004,77
1 - Zemní práce	123 654,18
5 - Komunikace pozemní	3 185 216,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	295 134,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(6,910-7,990)

Místo:

Záboří-Lažánky

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 604 004,77	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 604 004,77	
D	1	Zemní práce					123 654,18	
92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	337,300	369,00	124 463,70	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC								
VV			plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)					
VV			délka úseku 1080 m v průměrné šířce 6,2 m					
VV			rozšíření MK +50 m2					
VV			odkup recyklátu zhotovitelem					
VV			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2					
VV			(1080*6,2*0,05)+(50*0,05)					
			337,300					
93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	809,520	-1,00	-809,52	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T					
VV			odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou					
VV			130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2					
VV			(337,300)*2,4					
			809,520					
D	5	Komunikace pozemní					3 185 216,59	
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 005,200	9,90	69 351,48	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC								
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			(6,2*1080)+(50)					
VV			(0,04+0,05+0,03)*2*1080					
VV			Součet					
			7 005,200					
123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	495,043	833,74	412 737,15	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
P			Poznámka k položce:					
			1 M3 = 2,4 T					
VV			průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
VV			měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			délka úseku 1080 m v průměrné šířce 6,2 m					
VV			((6,2*1080)+(50))*0,03*2,4					
VV			((0,03+0,05+0,04)/2*2*1080)*0,03*2,4					
VV			Součet					
			495,043					
134	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 940,400	9,90	68 709,96	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC								
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			(6,2*1080)+(50)					
VV			(0,04+0,05)*2*1080					
VV			Součet					
			6 940,400					
126	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	6 843,200	127,00	869 086,40	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.50 mm; ČSN 736121					
		VV	(6,2*1080)+(50)		6 746,000			
		VV	(0,04+0,05)/2*2*1080		97,200			
		VV	Součet		6 843,200			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 832,400	9,90	67 640,76	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> Položka nezahrnuje: - x					
		VV	provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
		VV	(6,2*1080)+(50)		6 746,000			
		VV	(0,04)*2*1080		86,400			
		VV	Součet		6 832,400			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	6 789,200	221,70	1 505 165,64	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		VV	pokládka obrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
		VV	(6,2*1080)+(50)		6 746,000			
		VV	(0,04)/2*2*1080		43,200			
		VV	Součet		6 789,200			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	1 472,947	100,44	147 942,80	
		PP	rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
		VV	provedení vyztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či obdobných materiálů					
		VV	((6843,2*0,05)+(6789,2*0,04))*2,4		1 472,947			
137	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	648,000	68,80	44 582,40	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	dosypání krajnice					
		VV	(1080)*2*0,3		648,000			
D 9							295 134,00	
138	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	200,000	1 293,00	258 600,00	OTSKP 2024
		PP	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
		VV	zřízení-osazení svodidla v provozním staničení km(7,660-7,860)					
		VV	líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
		VV	výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
		VV	svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
		VV	svodidlové sloupky budou osazeny i ve svahu pod niveletou silnice , délka sloupků min. 2170 mm a vzdálenost po 2 m					
		VV	případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
		VV	(200)		200,000			
139	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	26,000	159,00	4 134,00	OTSKP 2024
		PP	ODRAZKY NA SVODIDLA					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
		VV	(26)		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 160,000	15,00	32 400,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ (1080)*2		2 160,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: SO 102 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(7,990-8,290)

KSO:
Místo: Lažánky,průtah

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH		1 184 076,36	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 184 076,36	21,00%	248 656,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 432 732,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(7,990-8,290)

Místo: Lažánky,průtah

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 184 076,36
HSV - Práce a dodávky HSV	1 184 076,36
1 - Zemní práce	84 684,60
5 - Komunikace pozemní	1 077 191,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(7,990-8,290)

Místo:

Lažánky,průtah

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 184 076,36

D

HSV

Práce a dodávky HSV

1 184 076,36

D

1

Zemní práce

84 684,60

92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	115,500	369,00	42 619,50	OTSKP 2024
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)							
VV	délka úseku 300 m v průměrné šířce 6,7 m							
VV	rozšíření MK,vjezdů, autobusové zastávky +300 m2							
VV	odkup recyklátu zhotovitelem							
VV	recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2							
VV	(300*6,7*0,05)+(300*0,05)							
					115,500			

138	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	115,500	369,00	42 619,50	OTSKP 2024
-----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)							
VV	délka úseku 300 m v průměrné šířce 6,7 m							
VV	rozšíření MK,vjezdů, autobusové zastávky +300 m2							
VV	odkup recyklátu zhotovitelem							
VV	recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1							
VV	(300*6,7*0,05)+(300*0,05)							
					115,500			

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	554,400	-1,00	-554,40	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T							
VV	odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou							
VV	130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 a T2							
VV	(115,5+115,5)*2,4							
					554,400			

D

5

Komunikace pozemní

1 077 191,76

122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 382,000	9,90	23 581,80	OTSKP 2024
-----	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129							
VV	(6,7*300)+(300)							
VV	(0,04+0,05+0,03)*2*300							
VV	Součet							
					2 310,000			
					72,000			
					2 382,000			

123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	168,912	833,74	140 828,69	
-----	---	--------	--	---	---------	--------	------------	--

PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL							
P	Poznámka k položce:							
	1 M3 = 2,4 T							
VV	průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121							
VV	měrná hmotnost 2,4 t/m3							
VV	délka úseku 300 m v průměrné šířce 6,7 m							
VV	((6,7*300)+(300))*0,03*2,4							
VV	((0,03+0,05+0,04)/2*2*300)*0,03*2,4							
VV	Součet							
					166,320			
					2,592			
					168,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 364,000	9,90	23 403,60	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(6,7*300)+(300)		2 310,000			
	VV		(0,04+0,05)*2*300		54,000			
	VV		Součet		2 364,000			
126	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 337,000	127,00	296 799,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.50 mm; ČSN 736121					
	VV		(6,7*300)+(300)		2 310,000			
	VV		(0,04+0,05)/2*2*300		27,000			
	VV		Součet		2 337,000			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 334,000	9,90	23 106,60	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(6,7*300)+(300)		2 310,000			
	VV		(0,04)*2*300		24,000			
	VV		Součet		2 334,000			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	2 322,000	221,70	514 787,40	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
	VV		(6,7*300)+(300)		2 310,000			
	VV		(0,04)/2*2*300		12,000			
	VV		Součet		2 322,000			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	503,352	100,44	50 556,67	
	PP		rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
	VV		provedení výztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu či obdobných materiálů					
	VV		((2337*0,05)+(2322*0,04))*2,4		503,352			
139	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	120,000	34,40	4 128,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		dosyp krajnice					
	VV		(300*0,2)*2		120,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 200,00	
136	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	600,000	15,00	9 000,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDW					
	VV		(300)*2		600,000			
140	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP 2024
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		zřízení VDW autobusové zastávky V11a - 2x v plastu s balotinou					
	VV		(2)		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	850,00	10 200,00	OTSKP 2024
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu -					
			předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x					
	VV		písmena " BUS" v plastu s balotinou					
	VV		(12)		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: SO 103 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(8,290-9,820)

KSO:
Místo: Lažánky-Blatenska

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH		4 869 906,22	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 869 906,22	21,00%	1 022 680,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 892 586,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(8,290-9,820)

Místo:	Lažánky-Blatenska	Datum:	6. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 869 906,22
HSV - Práce a dodávky HSV	4 869 906,22
1 - Zemní práce	180 403,86
5 - Komunikace pozemní	4 643 602,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(8,290-9,820)

Místo:

Lažánky-Blatenska

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 869 906,22

D

HSV

Práce a dodávky HSV

4 869 906,22

D

1

Zemní práce

180 403,86

92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	492,100	369,00	181 584,90	OTSKP 2024
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>						
PSC								
VV		plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)						
VV		délka úseku 1530 m v průměrné šířce 6,4 m						
VV		rozšíření MK +50 m2						
VV		odkup recyklátu zhotovitelem						
VV		recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2						
VV		(1530*6,4*0,05)+(50*0,05)						
					492,100			

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 181,040	-1,00	-1 181,04	
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T						
VV		odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou						
VV		130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2						
VV		(492,100)*2,4						
					1 181,040			

D

5

Komunikace pozemní

4 643 602,36

122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 209,200	9,90	101 071,08	OTSKP 2024
-----	---	--------	--	----	------------	------	------------	------------

PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>						
PSC								
VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129						
VV		(6,4*1530)+(50)						
VV		(0,04+0,05+0,03)*2*1530						
VV		Součet						
					10 209,200			

123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	721,843	833,74	601 829,38	
-----	---	--------	--	---	---------	--------	------------	--

PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>1 M3 = 2,4 T</i>						
VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121						
VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3						
VV		délka úseku 1530 m v průměrné šířce 6,4 m						
VV		((6,4*1530)+(50))*0,03*2,4						
VV		((0,03+0,05+0,04)/2*2*1530)*0,03*2,4						
VV		Součet						
					721,843			

134	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 117,400	9,90	100 162,26	OTSKP 2024
-----	---	--------	--	----	------------	------	------------	------------

PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>						
PSC								
VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129						
VV		(6,4*1530)+(50)						
VV		(0,04+0,05)*2*1530						
VV		Součet						
					10 117,400			

126	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	9 979,700	127,00	1 267 421,90	OTSKP 2024
-----	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.50 mm; ČSN 736121					
		VV	(6,4*1530)+(50)		9 842,000			
		VV	(0,04+0,05)/2*2*1530		137,700			
		VV	Součet		9 979,700			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 964,400	9,90	98 647,56	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
		VV	provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
		VV	(6,4*1530)+(50)		9 842,000			
		VV	(0,04)*2*1530		122,400			
		VV	Součet		9 964,400			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	9 903,200	221,70	2 195 539,44	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	pokládka obrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
		VV	(6,4*1530)+(50)		9 842,000			
		VV	(0,04)/2*2*1530		61,200			
		VV	Součet		9 903,200			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	2 148,271	100,44	215 772,34	
		PP	rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
		VV	provedení vyztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či obdobných materiálů					
		VV	((9979,7*0,05)+(9903,2*0,04))*2,4		2 148,271			
137	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	918,000	68,80	63 158,40	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
		VV	dosypání krajnice					
		VV	(1530)*2*0,3		918,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 900,00	
136	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 060,000	15,00	45 900,00	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
		VV	- předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ					
		VV	(1530)*2		3 060,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: SO 104 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(9,820-10,377)

KSO:
Místo: Blatenka,průtah

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 237 605,72	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 237 605,72	21,00%	469 897,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 2 707 502,92	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(9,820-10,377)

Místo: Blatenka,průtah

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 237 605,72
HSV - Práce a dodávky HSV	2 237 605,72
1 - Zemní práce	153 211,06
5 - Komunikace pozemní	1 943 860,66
8 - Trubní vedení	57 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 584,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(9,820-10,377)

Místo:

Blatenka,průtah

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 237 605,72	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 237 605,72	
D		1	Zemní práce				153 211,06	
92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	206,025	369,00	76 023,23	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC								
VV			plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)					
VV			délka úseku 557 m v průměrné šířce 6,5 m					
VV			rozšíření MK,vjezdů, autobusové zastávky +500 m2					
VV			odkup recyklátu zhotovitelem					
VV			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2					
VV			(557*6,5*0,05)+(500*0,05)					
					206,025			
138	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	206,025	369,00	76 023,23	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC								
VV			plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)					
VV			délka úseku 557 m v průměrné šířce 6,5 m					
VV			rozšíření MK,vjezdů, autobusové zastávky +500 m2					
VV			odkup recyklátu zhotovitelem					
VV			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 a T2					
VV			(557*6,5*0,05)+(500*0,05)					
					206,025			
93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	990,000	-1,00	-990,00	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T					
VV			odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou					
VV			130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 a T2					
VV			(206,25+206,25)*2,4					
					990,000			
145	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,080	1 995,00	2 154,60	OTSKP 2024
PP			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x					
PSC								
VV			zásyp se zhutněním po odstranění kamenných patníků - odrazníků					
VV			využit frézovaný materiál stavby					
VV			(0,3*0,3*1,0)*12					
					1,080			
D		5	Komunikace pozemní				1 943 860,66	
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 254,180	9,90	42 116,38	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
		VV	(6,5*557)+(500)		4 120,500			
		VV	(0,04+0,05+0,03)*2*557		133,680			
		VV	Součet		4 254,180			
123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	301,488	833,74	251 362,61	
		PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
		P	<i>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T</i>					
		VV	průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
		VV	měrná hmotnost 2,4 t/m3					
		VV	délka úseku 557 m v průměrné šířce 6,5 m					
		VV	((6,5*557)+(500))*0,03*2,4		296,676			
		VV	((0,03+0,05+0,04)/2*2*557)*0,03*2,4		4,812			
		VV	Součet		301,488			
134	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 220,760	9,90	41 785,52	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
		VV	(6,5*557)+(500)		4 120,500			
		VV	(0,04+0,05)*2*557		100,260			
		VV	Součet		4 220,760			
126	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 170,630	127,00	529 670,01	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.50 mm; ČSN 736121					
		VV	(6,5*557)+(500)		4 120,500			
		VV	(0,04+0,05)/2*2*557		50,130			
		VV	Součet		4 170,630			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 165,060	9,90	41 234,09	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 736129					
		VV	(6,5*557)+(500)		4 120,500			
		VV	(0,04)*2*557		44,560			
		VV	Součet		4 165,060			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 142,780	221,70	918 454,33	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
		VV	(6,5*557)+(500)		4 120,500			
		VV	(0,04)/2*2*557		22,280			
		VV	Součet		4 142,780			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	898,182	100,44	90 213,40	
		PP	rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
		VV	provedení vyztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či obdobných materiálů					
		VV	((4170,63*0,05)+(4142,78*0,04))*2,4		898,182			
139	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	222,800	34,40	7 664,32	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	dosyp krajnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(557*0,2)*2		222,800			
144	K	96686R	ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ S NALOŽENÍM , SLOŽENÍM A ODVOZEM DO 12 KM	KUS	12,000	1 780,00	21 360,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ					
	VV		odstranění kamenných patníků -odrazníků, odvoz na středisko					
	VV		v Blatné					
	VV		(12)		12,000			
	D	8	Trubní vedení				57 950,00	
147	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	50,000	932,00	46 600,00	OTSKP 2024
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	VV		lože z betonu C30/37 XF4					
	VV		(50)		50,000			
146	K	935213R1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	50,000	227,00	11 350,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM					
	VV		odstranění a předrcení v místě stavby					
	VV		(50)		50,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 584,00	
142	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	40,000	1 293,00	51 720,00	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává					
	VV		zřízení-osazení svodidla v provozním staničení km(10,090-10,130) okolo rybníka					
	VV		líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	VV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny na hrázi					
	VV		rybníka,vzdálenost po 2 m					
	VV		případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
	VV		(40)		40,000			
143	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	6,000	159,00	954,00	OTSKP 2024
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	VV		(6)		6,000			
136	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 114,000	15,00	16 710,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		(557)*2		1 114,000			
140	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP 2024
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x					
	VV		zřízení VDZ autobusové zastávky V11a - 2x v plastu s balotinou					
	VV		(2)		2,000			
141	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	850,00	10 200,00	OTSKP 2024
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x					
	VV		písmena " BUS" v plastu s balotinou					
	VV		(12)		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt: SO 105 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(10,377-12,345 a 12,385-13,066)

KSO: Místo: Blatenka-Blatná

CC-CZ: Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka: Délka realizace 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH 9 180 231,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 180 231,27	21,00%	1 927 848,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 11 108 079,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 105 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(10,377-12,345 a 12,385-13,066)

Místo: Blatenka-Blatná

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 180 231,27
HSV - Práce a dodávky HSV	9 163 901,67
1 - Zemní práce	434 003,21
5 - Komunikace pozemní	8 425 620,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	304 278,00
OST - Ostatní	16 329,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)							
Objekt: SO 105 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(10,377-12,345 a 12,385-13,066)							
Místo: Blatenka-Blatná		Datum: 6. 11. 2024					
Zadavatel: Jihočeský kraj		Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.					
Uchazeč: Vyplň údaj		Zpracovatel: Vavřík Robert					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 180 231,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 163 901,67

D 1

Zemní práce

434 003,21

92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	863,425	369,00	318 603,83	OTSKP 2024
PPFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY								
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC								
VVplošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)								
VVdélka úseku 2 649 m v průměrné šířce 6,5 m								
VVrozšíření MK +50 m2								
VVodkup recyklátu zhotovitelem								
VVrecyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 a T2								
VV(2649*6,5*0,05)+(50*0,05)								
					863,425			
150	K	11372A-S	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	26,000	369,00	9 594,00	OTSKP 2024
PPFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY								
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC								
VVHLOUBKOVÁ SANACE								
VVodfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)								
VVv provozním staničení km(10,900-10,950) a km(12,040-12,200)								
VVodkup recyklátu zhotovitelem								
VVrecyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 a T2								
VV(100*2,0*0,05)+(160*2,0*0,05)								
					26,000			
93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 134,620	-1,00	-2 134,62	
PPODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T								
VVodkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 a T2								
VV(863,425+26)*2,4								
					2 134,620			
142	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	42,000	389,00	16 338,00	OTSKP 2024
PPODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM								
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC								
VVHLOUBKOVÁ SANACE								
VVNa základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -200 mm (tl.100 mm)								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
					42,000			
143	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	63,000	381,00	24 003,00	OTSKP 2024
PPODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		PSC						
		VV	HLOUBKOVÁ SANACE					
		VV	Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -350 mm (tl.150 mm)					
		VV	Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
		VV	(50+160)*2,0*0,150					
144	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	168,000	381,00	64 008,00	OTSKP 2024
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		VV	HLOUBKOVÁ SANACE					
		VV	Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -750 mm (tl.400 mm)					
		VV	Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek)					
		VV	(50+160)*2,0*0,400					
138	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,800	1 995,00	3 591,00	OTSKP 2024
		PP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stlačených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x					
		VV	zásyp se zhutněním po odstranění kamenných patníků - odrazníků					
		VV	využit frézovaný materiál stavby					
		VV	(0,3*0,3*1,0)*20					
					1,800			
	D	5	Komunikace pozemní				8 425 620,46	
145	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	168,000	434,00	72 912,00	OTSKP 2024
		PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
		VV	HLOUBKOVÁ SANACE					
		VV	Z převezeného materiálu SO 108 ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -350 mm (tl.400 mm)					
		VV	Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
		VV	(50+160)*2,0*0,400					
					168,000			
146	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	63,000	434,00	27 342,00	OTSKP 2024
		PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
		VV	HLOUBKOVÁ SANACE					
		VV	Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -200 mm (tl.150 mm)					
		VV	Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
		VV	(50+160)*2,0*0,150					
					63,000			
151	K	56360-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	42,000	434,00	18 228,00	OTSKP 2024
		PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
		VV	HLOUBKOVÁ SANACE					
		VV	Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -100 mm (tl.100 mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Případné předcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		(50+160)*2,0*0,100		42,000			
148	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	420,000	301,60	126 672,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		doplnění a provedení pokládky ACP 16+ na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)					
	VV		(50+160)*2,0		420,000			
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 904,260	9,90	177 252,17	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(6,5*2649)+(50)		17 268,500			
	VV		(0,04+0,05+0,03)*2*2649		635,760			
	VV		Součet		17 904,260			
123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 266,219	833,74	1 055 697,43	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce:					
			1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka úseku 2649 m v průměrné šířce 6,5 m					
	VV		((6,5*2649)+(50))*0,03*2,4		1 243,332			
	VV		((0,03+0,05+0,04)/2*2*2649)*0,03*2,4		22,887			
	VV		Součet		1 266,219			
134	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 745,320	9,90	175 678,67	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(6,5*2649)+(50)		17 268,500			
	VV		(0,04+0,05)*2*2649		476,820			
	VV		Součet		17 745,320			
126	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	17 506,910	127,00	2 223 377,57	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.50 mm; ČSN 736121					
	VV		(6,5*2649)+(50)		17 268,500			
	VV		(0,04+0,05)/2*2*2649		238,410			
	VV		Součet		17 506,910			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 480,420	9,90	173 056,16	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(6,5*2649)+(50)		17 268,500			
	VV		(0,04)*2*2649		211,920			
	VV		Součet		17 480,420			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	17 374,460	221,70	3 851 917,78	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokládka ohrubné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
	VV		(6,5*2649)+(50)		17 268,500			
	VV		(0,04)/2*2*2649		105,960			
	VV		Součet		17 374,460			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	3 768,777	100,44	378 535,96	
	PP		rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
	VV		provedení výztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či obdobných materiálů					
	VV		((17506,910*0,05)+(17374,46*0,04))*2,4		3 768,777			
137	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 589,400	68,80	109 350,72	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
	VV		dosypání krajnice					
	VV		(2649)*2*0,3		1 589,400			
139	K	96686R	ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ S NALOŽENÍM , SLOŽENÍM A ODVOZEM DO 5 KM	KUS	20,000	1 780,00	35 600,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ					
	VV		odstranění kamenných patníků -odrazníků, odvoz na středisko v Blatné					
	VV		(20)		20,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					304 278,00	
140	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	170,000	1 293,00	219 810,00	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává					
	VV		zřízení-osazení svodidla v provozním staničení km(10,785-10,955)					
	VV		líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	VV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny i ve svahu pod niveletou silnice, délka sloupků ml. 2170 mm a vzdálenost po 2 m					
	VV		případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
	VV		(170)		170,000			
141	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	22,000	159,00	3 498,00	OTSKP 2024
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	VV		(22)		22,000			
136	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	5 398,000	15,00	80 970,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		zřízení středového VDZ před železničním přejezdem Blatná-Blatenka					
	VV		((2649)*2)+100		5 398,000			
D OST		Ostatní					16 329,60	
149	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	302,400	54,00	16 329,60	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odtěžené na niveletu cca -750 mm (tl.400 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		(168,0)*1,8		302,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: SO 106 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(13,066-13,357)

KSO:
Místo: Blatná,průtah

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 584 554,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 584 554,44 0,00	21,00% 15,00%	332 756,43 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 917 310,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 106 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(13,066-13,357)

Místo: Blatná,průtah

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 584 554,44
HSV - Práce a dodávky HSV	1 584 554,44
1 - Zemní práce	91 620,56
5 - Komunikace pozemní	1 142 506,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	350 427,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)							
Objekt: SO 106 - rekonstrukce silnice III/1399 staničení km(13,066-13,357)							
Místo: Blatná,průtah		Datum: 6. 11. 2024					
Zadavatel: Jihočeský kraj		Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.					
Uchazeč: Vyplň údaj		Zpracovatel: Vavřík Robert					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 584 554,44

DHSVPráce a dodávky HSV

1 584 554,44

D1Zemní práce

91 620,56

92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	113,940	369,00	42 043,86	OTSKP 2024
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC								
VV		plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)						
VV		délka úseku 291 m v průměrné šířce 6,8 m						
VV		rozšíření MK,vjezdů, autobusové zastávky +300 m2						
VV		odkup recyklátu zhotovitelem						
VV		recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1						
VV		(291*6,8*0,05)+(300*0,05)						
		113,940						

138	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	113,940	369,00	42 043,86	OTSKP 2024
-----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC								
VV		plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)						
VV		délka úseku 291 m v průměrné šířce 6,8 m						
VV		rozšíření MK,vjezdů, autobusové zastávky +300 m2						
VV		odkup recyklátu zhotovitelem						
VV		recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1						
VV		(291*6,8*0,05)+(300*0,05)						
		113,940						

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	546,912	-1,00	-546,91	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T						
VV		odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou						
VV		130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1						
VV		(113,940+113,940)*2,4						
		546,912						

145	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,050	1 995,00	8 079,75	OTSKP 2024
-----	---	-------	---	----	-------	----------	----------	------------

PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu víhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x						
PSC								
VV		zásyp se zhutněním po odstranění kamenných patníků - odrazníků						
VV		využit frézovaný materiál stavby						
VV		(0,3*0,3*1,0)*45						
		4,050						

D5Komunikace pozemní

1 142 506,88

122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 348,640	9,90	23 251,54	OTSKP 2024
-----	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
		VV	(6,8*291)+(300)		2 278,800			
		VV	(0,04+0,05+0,03)*2*291		69,840			
		VV	Součet		2 348,640			
123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	166,588	833,74	138 891,08	
		PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i>					
		VV	průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
		VV	měrná hmotnost 2,4 t/m3					
		VV	délka úseku 291 m v průměrné šířce 6,8 m					
		VV	((6,8*291)+(300))*0,03*2,4		164,074			
		VV	((0,03+0,05+0,04)/2*2*291)*0,03*2,4		2,514			
		VV	Součet		166,588			
134	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 331,180	9,90	23 078,68	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
		VV	(6,8*291)+(300)		2 278,800			
		VV	(0,04+0,05)*2*291		52,380			
		VV	Součet		2 331,180			
126	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 304,990	127,00	292 733,73	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.50 mm; ČSN 736121					
		VV	(6,8*291)+(300)		2 278,800			
		VV	(0,04+0,05)/2*2*291		26,190			
		VV	Součet		2 304,990			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 302,080	9,90	22 790,59	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 736129					
		VV	(6,8*291)+(300)		2 278,800			
		VV	(0,04)*2*291		23,280			
		VV	Součet		2 302,080			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	2 290,440	221,70	507 790,55	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
		VV	(6,8*291)+(300)		2 278,800			
		VV	(0,04)/2*2*291		11,640			
		VV	Součet		2 290,440			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	496,481	100,44	49 866,55	
		PP	rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
		VV	provedení vyztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či obdobných materiálů					
		VV	((2304,99*0,05)+(2290,44*0,04))*2,4		496,481			
139	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	116,400	34,40	4 004,16	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	dosyp krajnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(291*0,2)*2		116,400			
144	K	96686R	ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ S NALOŽENÍM , SLOŽENÍM A ODVOZEM DO 12 KM	KUS	45,000	1 780,00	80 100,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ					
	VV		odstranění kamenných patníků -odrazníků, odvoz na středisko					
	VV		v Blatné					
	VV		(45)		45,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				350 427,00	
146	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	250,000	1 293,00	323 250,00	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává					
	PSC							
	VV		zřízení-osazení svodidla v provozním staničení km(13,010-13,210) a (13,305-13,357)					
	VV		líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	VV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny místo kamenných patníků, vzdálenost po 2 m					
	VV		případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
	VV		(200)+(50)		250,000			
143	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	33,000	159,00	5 247,00	OTSKP 2024
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	VV		(26)+(7)		33,000			
136	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	582,000	15,00	8 730,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	PP		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		(291)*2		582,000			
140	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP 2024
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x					
	VV		zřízení VDZ autobusové zastávky V11a - 2x v plastu s balotinou					
	VV		(2)		2,000			
141	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	850,00	10 200,00	OTSKP 2024
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x					
	VV		písmena " BUS" v plastu s balotinou					
	VV		(12)		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: SO 107 - rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(0,003-1,640)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	kř.III/1399-Jindřichovice	Datum:	6. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Vavřík Robert		DIČ:	
Poznámka:			
Délka realizace 50 kalendářních dní.			

Cena bez DPH2 361 223,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 361 223,84	21,00%	495 857,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 857 080,85

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 107 - rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(0,003-1,640)

Místo: kř.III/1399-Jindřichovice

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 361 223,84
HSV - Práce a dodávky HSV	2 361 223,84
5 - Komunikace pozemní	2 312 113,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 107 - rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(0,003-1,640)

Místo:

kř.III/1399-Jindřichovice

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 361 223,84

DHSVPráce a dodávky HSV

2 361 223,84

D5Komunikace pozemní

2 312 113,84

142	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 337,320	9,90	72 639,47	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		rozšíření napojení křižovatky s III/1399 +200m2					
	VV		délka úseku 1637 m v průměrné šířce 4,2 m					
	VV		(4,2*1637)+(200)		7 075,400			
	VV		(0,03+0,05)*2*1637		261,920			
	VV		Součet		7 337,320			
141	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	518,858	833,74	432 592,67	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			Poznámka k položce:					
			1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		((4,2*1637)+(200))*0,03*2,4		509,429			
	VV		((0,03+0,05)/2*2*1637)*0,03*2,4		9,429			
	VV		Součet		518,858			
140	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 239,100	9,90	71 667,09	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(4,2*1637)+(200)		7 075,400			
	VV		(0,05)*2*1637		163,700			
	VV		Součet		7 239,100			
143	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	7 157,250	233,00	1 667 639,25	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
			pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(4,2*1637)+(200)		7 075,400			
	VV		(0,05)/2*2*1637		81,850			
	VV		Součet		7 157,250			
144	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	982,200	68,80	67 575,36	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
			dosypání krajnice					
	VV		(1637)*2*0,3		982,200			
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 110,00	
145	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 274,000	15,00	49 110,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	PP		- předznačení a reflexní úprava					
			zřízení VDZ					
	VV		(1637)*2		3 274,000			
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: SO 108 - rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(1,640-1,965)

KSO:
Místo: Jindřichovice,průtah

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH			702 053,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	702 053,31	21,00%	147 431,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	849 484,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 108 - rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(1,640-1,965)

Místo: Jindřichovice,průtah

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	702 053,31
HSV - Práce a dodávky HSV	702 053,31
1 - Zemní práce	95 089,80
5 - Komunikace pozemní	595 563,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

SO 108 - rekonstrukce silnice III/1732 staničení km(1,640-1,965)

Místo:

Jindřichovice,průtah

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							702 053,31	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				702 053,31	
D		1	Zemní práce				95 089,80	
152	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	73,000	369,00	26 937,00	
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	VV		Rozfrézování stávající AC vrstvy původní konstrukce do úrovně nestmeleného kameniva nívelety cca -50 mm (tl.50 mm)					
	VV		délka úseku 325 m v průměrné šířce 4,4 m + rozšíření prostoru návsí 30 m2					
	VV		((325*4,4)+(30))*0,050		73,000			
150	K	113333	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	175,200	389,00	68 152,80	OTSKP 2024
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		Odtěžení rozfrézované obrusné vrstvy původní konstrukce do úrovně nestmeleného kameniva nívelety cca -50 mm (tl.50 mm)					
	VV		Odtěžení vrstvy nezpevněného kameniva původní konstrukce vozovky do úrovně balvanité sypaniny/štětu s proměnnou níveletou do cca -120 mm (tl.70 mm)					
	VV		Odtěžený materiál bude využit do hlubkových sanací ve SO 105					
	VV		délka úseku 325 m v průměrné šířce 4,4 m + rozšíření prostoru návsí 30 m2					
	VV		((325*4,4)+(30))*0,120		175,200			
D		5	Komunikace pozemní				595 563,51	
143	K	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	58,400	1 556,00	90 870,40	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
	VV		Provedení strojní pokládky vyrovnaní nestmelené vrstvy MZK 0/22 v proměnlivé tloušťce do úrovně nívelety cca -80 mm (tl.40 mm) ČSN 73 6126					
	VV		délka úseku 325 m v průměrné šířce 4,4 m + rozšíření prostoru návsí 30 m2					
	VV		((325*4,4)+(30))*0,04		58,400			
144	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	106,992	833,74	89 203,51	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		((4,4*325)+(30))*0,03*2,4		105,120			
	VV		(0,03+0,05)/2*325*0,03*2,4		1,872			
	VV		Součet		106,992			
145	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 718,000	9,90	17 008,20	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		rozšíření MK 220 m2 a návsí 30 m2					
	VV		(4,4*325)+(30+220)		1 680,000			
	VV		(0,05)*2*(325+55)		38,000			
	VV		Součet		1 718,000			
151	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 699,000	233,00	395 867,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
		VV	(4,4*325)+(30+220)		1 680,000			
		VV	(0,05)/2*2*(325+55)		19,000			
		VV	Součet		1 699,000			
148	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	76,000	34,40	2 614,40	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	dosyp krajnice					
		VV	(325+55)*0,2		76,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 400,00	
149	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	760,000	15,00	11 400,00	
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i> zřízení VDZ v barvě (325+55)*2					
		PP						
		VV						
		VV			760,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt:
doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtah	Datum:	6. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Vavřík Robert		DIČ:	
Poznámka:			
Délka realizace 50 kalendářních dní.			

Cena bez DPH			95 410,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 410,00	21,00%	20 036,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	115 446,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtahl

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	95 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 310,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 310,00
OST - Ostatní	50 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtahDatum:6. 11. 2024

Zadavatel:Jihočeský krajProjektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 410,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							45 310,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							45 310,00	
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	65,00	2 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		osazení přenosných značek , schválené DIO					
	VV		(40)		40,000			
25	K	914122-1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	65,00	130,00	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		osazení dopravních značek- náhradní autobusová zastávka					
	VV		(2)		2,000			
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	40,00	1 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		(40)		40,000			
26	K	914123-1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	40,00	80,00	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		(2)		2,000			
6	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 000,000	10,00	20 000,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		délka realizace 50 dní					
	VV		(40*50)		2 000,000			
27	K	914129-1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	10,00	1 000,00	
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		délka realizace 50 dní					
	VV		(2*50)		100,000			
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	75,00	1 050,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO					
	VV		(14)		14,000			
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	45,00	630,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		(14)		14,000			
8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	10,00	7 000,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		délka realizace 50 dní					
	VV		(14*50)		700,000			
18	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2)		2,000			
9	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	50,00	5 000,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x					
			Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 50 dní					
	VV		(2*50)		100,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	210,00	420,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		(2)		2,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	50,00	5 000,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x					
			Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 50 dní					
	VV		(2*50)		100,000			
d OST			Ostatní				50 100,00	
23	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			Analýza vzorků odebraných na výluh dle 283/23 Sb. a jejich vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1					
	VV		SO 105 položka č. 144					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jadrovým vývrtem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					
	VV		náklady spojené s vyřízením objíždných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
24	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	13 100,00	13 100,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vytýčením sítí					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	18 000,00	18 000,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy					
	VV		Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky					
	VV		č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
	VV		(1)		1,000			
22	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00	OTSKP 2024
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
VV			před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
VV			škod na budovách,oplocení atd. vlivem stavebních prací					
VV			(1)		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)
Objekt: objízdné trasy - oprava objízdných tras

KSO:
Místo: Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtah

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH		292 850,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 850,00	21,00%	61 498,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	354 348,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

Místo: Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtahl

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	292 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	292 850,00
1 - Zemní práce	49 950,00
5 - Komunikace pozemní	242 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1399 (Záboří-Blatná,průtah) a III/1732 (Jindřichovice,průtah)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

Místo:

Záboří-Blatná,průtah-Jindřichovice,průtahl

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							292 850,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				292 850,00	
D		1	Zemní práce				49 950,00	
5	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	50,000	999,00	49 950,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM					
	VV		Velkoplošná oprava objízdných tras na určených místech i jednotlivě-určí investor					
	VV		Lokální frézování , odvoz na deponii SÚS Pacelice					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(50)		50,000			
D		5	Komunikace pozemní				242 900,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 000,000	9,90	9 900,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		oprava objízdných tras					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(1000)		1 000,000			
3	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 000,000	233,00	233 000,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	VV		pokládka ohrusné vrstvy ACO11+; ČSN 73 6121					
	VV		oprava objízdné trasy					
	VV		součástí položky je i zalití spar					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(1000)		1 000,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/02218
Stavba: Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)

KSO:
Místo: Katovice-Mnichov,průtah

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert,te

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace výstavby12 kalendářních dní.

Cena bez DPH			3 124 422,22
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 124 422,22	656 128,67
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 780 550,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ST_III/02218		
Stavba:	Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)		
Místo:	Katovice-Mnichov,průtah	Datum:	5. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 124 422,22	3 780 550,89
SO 101	rekonstrukce silnice III/02218 staničení (2,100-3,128) km	1 941 670,01	2 349 420,71
SO 102	rekonstrukce silnice III/02218 staničení (3,128-3,410) km	1 110 282,21	1 343 441,47
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	72 470,00	87 688,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)
Objekt:
SO 101 - rekonstrukce silnice III/02218 staničení (2,100-3,128) km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Katovice-Mnichov	Datum:	5. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Vavřík Robert		DIČ:	
Poznámka:			
Délka realizace 12 kalendářních dní.			

Cena bez DPH1 941 670,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 941 670,01	21,00%	407 750,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 349 420,71

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)
Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/02218 staničení (2,100-3,128) km

Místo:	Katovice-Mnichov	Datum:	5. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 941 670,01
HSV - Práce a dodávky HSV	1 941 670,01
5 - Komunikace pozemní	1 910 830,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)

Objekt:SO 101 - rekonstrukce silnice III/02218 staničení (2,100-3,128) km

Místo:Katovice-Mnichov

Datum:5. 11. 2024

Zadavatel:Jihočeský kraj

Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 941 670,01	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 941 670,01	
D	5	Komunikace pozemní					1 910 830,01	
64	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	7,000	145,00	1 015,00	OTSKP 2024
PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
VV			zaříznutí a úprava napojení stávajících AC vrstev ZÚ					
VV			(7,0)					
			7,000					
66	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 071,280	9,90	60 105,67	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			rozšíření napojení křižovatek MK, sjezdů, vjezdů +150m2					
VV			délka úseku 1028 m v průměrné šířce 5,6 m					
VV			(5,6*1028)+(150)					
VV			(0,03+0,05)*2*1028					
VV			5 906,800					
VV			164,480					
VV			6 071,280					
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	431,211	833,74	359 517,86	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			Poznámka k položce:					
P			1 M3 = 2,4 T					
VV			průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
VV			měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			((5,6*1028)+(150))*0,03*2,4					
VV			425,290					
VV			((0,03+0,05)/2*2*1028)*0,03*2,4					
VV			5,921					
VV			Součet					
			431,211					
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 009,600	9,90	59 495,04	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			rozšíření napojení křižovatek MK, sjezdů, vjezdů +150m2					
VV			(5,6*1028)+(150)					
VV			5 906,800					
VV			(0,05)*2*1028					
VV			102,800					
VV			Součet					
			6 009,600					
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	5 958,200	233,00	1 388 260,60	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
VV			(5,6*1028)+(150)					
VV			5 906,800					
VV			(0,05)/2*2*1028					
VV			51,400					
VV			Součet					
			5 958,200					
60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	616,800	68,80	42 435,84	OTSKP 2024
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
VV			dosypání krajnice					
VV			(1028)*2*0,3					
			616,800					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					30 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 056,000	15,00	30 840,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ (1028)*2		2 056,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)
Objekt:
SO 102 - rekonstrukce silnice III/02218 staničení (3,128-3,410) km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mnichov,průtah	Datum:	5. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Vavřík Robert		DIČ:	
Poznámka:			
Délka realizace 12 kalendářních dní.			

Cena bez DPH1 110 282,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 110 282,21	21,00%	233 159,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 343 441,47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)
Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice III/02218 staničení (3,128-3,410) km

Místo:	Mnichov,průtah	Datum:	5. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 110 282,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 097 749,24
1 - Zemní práce	49 126,14
5 - Komunikace pozemní	1 003 763,10
8 - Trubní vedení	36 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 460,00
OST - Ostatní	12 532,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)					
Objekt:		SO 102 - rekonstrukce silnice III/02218 staničení (3,128-3,410) km					
Místo:	Mnichov,průtah	Datum:	5. 11. 2024				
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.				
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Vavřík Robert				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 110 282,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 097 749,24

D 1 Zemní práce 49 126,14

70	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	128,940	381,00	49 126,14	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					
	VV		Odvoz přebytečného materiálu po provedené reprofilaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -70 mm (tl. 70 mm)					
	VV		Přebytek bude odvezen na placenou skládku, bude proveden výluh dle vyhlášky 273/2021 Sb.příloha 10.1 (1 vzorek naceněn v DIO)					
	VV		((5,6*282)+(150))*0,070		121,044			
	VV		(0,20*2)*282*0,070		7,896			
	VV		Součet		128,940			

D 5 Komunikace pozemní 1 003 763,10

72	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	1 842,000	254,72	469 199,17	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM					
	VV		Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -220 mm (tl.220 mm)					
	VV		Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 30% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst					
	VV		Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu					
	VV		předpoklad max.navýšení nivelety silnice o 20 mm,snížení přebývajícího materiálu na niveletu cca -70 mm(v tl.70 mm) a odvoz na skládku					
	VV		Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle ČSN 736147 v tl.150 mm					
	VV		Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsí, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení					
	VV		Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 60 mm(nabytí po přidání pojiv cca 10 mm)					
	VV		Pro vrstvu RS CA stanovit dávkování pojiv (hydraulické pojivo+asfaltové pojivo ve fotmě asfaltové pěny nebo asf.emulze v ITT) dle ČSN 73 6147					
	VV		Předpoklad dávkování je 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv					
	VV		((5,6*282)+(150))		1 729,200			
	VV		(0,20*2)*282		112,800			
	VV		Součet		1 842,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	126,126	833,74	105 156,29	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka úseku 282 m v průměrné šířce 5,6 m					
	VV		rozšíření + 150 m2					
	VV		((5,6*282)+(150))*0,03*2,4		124,502			
	VV		((0,03+0,05)/2*2*282)*0,03*2,4		1,624			
	VV		Součet		126,126			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 757,400	9,90	17 398,26	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		((5,6*282)+(150))		1 729,200			
	VV		(0,05)*2*282		28,200			
	VV		Součet		1 757,400			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 743,300	233,00	406 188,90	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
		VV	(5,6*282)+(150)		1 729,200			
		VV	(0,05)/2*2*282		14,100			
		VV	Součet		1 743,300			
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	169,200	34,40	5 820,48	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV						
		VV	dosypání krajnice mezi novou živíchnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí					
		VV	(282*2)*0,3		169,200			
	D	8	Trubní vedení				36 400,00	
49	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	2 410,00	16 870,00	OTSKP 2024
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	(7)		7,000			
69	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	9,000	2 170,00	19 530,00	OTSKP 2024
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	krycí hrnce 8 ks a 1ks hydrant					
		VV	(8)+(1)		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 460,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	564,000	15,00	8 460,00	
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>					
		PP						
		VV	zřízení VDZ					
		VV	(282)*2		564,000			
	D	OST	Ostatní				12 532,97	
71	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	232,092	54,00	12 532,97	OTSKP 2024
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
		VV	Odvezení přebytku z recyklace odtěžené na niveletu cca -70 mm (tl.70 mm)					
		VV	Materiál a zemina bude odvezena na placenou skládku					
		VV	(128,94)*1,8		232,092			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)
Objekt:
doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:
Místo: Katovice-Mnichov,průtah

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dní.

Cena bez DPH72 470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 470,00	21,00%	15 218,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK87 688,70

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:	Katovice-Mnichov,průtah	Datum:	5. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	72 470,00
HSV - Práce a dodávky HSV	15 870,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 870,00
OST - Ostatní	56 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce silnice III/02218 (Katovice-Mnichov,průtah)

Objekt:doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:Katovice-Mnichov,průtah

Datum:5. 11. 2024

Zadavatel:Jihočeský kraj

Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 470,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 870,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 870,00	
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	65,00	2 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		osazení přenosných značek , schválené DIO					
	VV		(40)		40,000			
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	40,00	1 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		(40)		40,000			
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	480,000	10,00	4 800,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		délka realizace 12 dní					
	VV		(40*12)		480,000			
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	75,00	450,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO					
	VV		(6)		6,000			
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	45,00	270,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		(6)		6,000			
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	72,000	10,00	720,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		délka realizace 12 dní					
	VV		(6*12)		72,000			
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	100,00	300,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		(3)		3,000			
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	36,000	50,00	1 800,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 12 dní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3*12)		36,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	210,00	630,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	36,000	50,00	1 800,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 12 dní					
	VV		(3*12)		36,000			
D		OST	Ostatní				56 600,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce</i>					
	VV		<i>Na základě ITT/průkazných zkoušek dle ČSN 736147 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva</i>					
	VV		(1)		1,000			
21	K	02520.2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	VV		<i>Analýza vzorků odebraných na výluh dle 283/23 Sb. a jejich vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1</i>					
	VV		<i>SO 102 položka č. 70</i>					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem</i>					
	VV		<i>lze uplatnit pouze se souhlasem investora</i>					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení</i>					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	13 100,00	13 100,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací</i>					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	18 000,00	18 000,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy</i>					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00	OTSKP 2024
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou</i>					
	VV		<i>před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných</i>					
	VV		<i>škod na budovách,oplocení atd. vlivem stavebních prací</i>					
	VV		(1)		1,000			