

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                 |          |            |
|----------------|-----------------|----------|------------|
| Název stavby   | Oprava VN Divec | JKSO     |            |
|                |                 | EČO      |            |
|                |                 | Místo    | Divec      |
|                |                 | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Divec      |          |            |
| Projektant     |                 |          |            |
| Zhotovitel     | TERMA a.s.      | 15061663 | CZ15061663 |
| Zpracoval      | Bc. Josef Vejs  |          |            |
| Rozpočet číslo |                 | Dne      |            |
|                |                 | CZ-CPV   |            |
|                |                 | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |              | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|---------|---------|--------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 0,00         | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 3 409 609,42 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00         | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00         | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00         |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00         |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 3 409 609,42 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00         | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

  
**TERMA** a.s.  
 Technický úsek  
 Škodovkou 788 2a, 500 04 Hradec Králové  
 Tel.: 495 544 575  
 IČO: 15061663 DIČ: CZ15061663

**D Celkem bez DPH 3 409 609,42**

| DPH      | %    | Základ daně  | DPH celkem |
|----------|------|--------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00         | 0,00       |
| základní | 21,0 | 3 409 609,42 | 716 017,98 |

**Cena s DPH 4 125 627,40**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |


# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava VN Divec  
 Objednatel: Obec Divec  
 Zhotovitel: TERMA a.s.  
 Místo: Divec

Zpracoval: Bc. Josef Vejs  
 Datum:

| Kód        | Zakázka         | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH   | Ostatní | ZRN          | HZS  | VRN  | KČ   |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------------|------|------|------|
| 20242202-0 |                 |              |             |              |              |         |              |      |      |      |
| 4          | Oprava VN Divec | 3 409 609,42 | 0,00        | 716 017,98   | 4 125 627,40 | 0,00    | 3 409 609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01      | Divec - rybník  | 3 409 609,42 | 0,00        | 716 017,98   | 4 125 627,40 | 0,00    | 3 409 609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem     |                 | 3409609,42   | 0,00        | 716017,98    | 4125627,40   | 0,00    | 3409609,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  
 Technický úsek  
 Za Škodovkou 788 2a, 500 04 Hradec Králové  
 Tel.: 495 544 575  
 IČO:15061663 DIČ:CZ15061663



# ROZPOČET

Stavba: Oprava VN Divec

Objekt: Divec - rybník

Objednatel: Obec Divec

Zhotovitel: TERMA a.s.

Místo: Divec

Zpracoval: Ing. Petr Bláha

Datum:

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                          | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 115101201R00   | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min                                             | h   | 150,000         | 129,93          | 19 489,50   | 0,000           |
| 2  | 115201301R00   | Montáž čerpací a odsávací stanice                                                              | kus | 1,000           | 266 604,95      | 266 604,95  | 0,000           |
| 3  | 115201311R00   | Demontáž čerpací a odsávací stanice                                                            | kus | 1,000           | 64 837,80       | 64 837,80   | 0,000           |
| 4  | 115201501R00   | Montáž odpadního potrubí DN 150                                                                | m   | 25,000          | 447,79          | 11 194,75   | 0,000           |
| 5  | 122703602R00   | Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa                                                | m3  | 90,000          | 241,00          | 21 690,00   | 0,000           |
| 6  | 162253101R00   | Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa                                              | m3  | 90,000          | 44,00           | 3 960,00    | 0,000           |
| 7  | 162701105R00   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                              | m3  | 90,000          | 342,00          | 30 780,00   | 0,000           |
| 8  | 171201201R00   | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                             | m3  | 90,000          | 22,49           | 2 024,10    | 0,000           |
| 9  | 199000002R00   | Poplatek za skládku horniny 1 - 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04                               | m3  | 90,000          | 645,00          | 58 050,00   | 0,000           |
| 10 | 171201201R00   | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                             | m3  | 11,574          | 22,50           | 260,42      | 0,000           |
| 11 | 199000003R00   | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04                               | m3  | 11,574          | 665,00          | 7 696,71    | 0,000           |
| 12 | 122201101R00   | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                        | m3  | 52,000          | 264,00          | 13 728,00   | 0,000           |
| 13 | 171103201R00   | Ulož. sypaniny do hrází, 100% PS, objem jílu do 20%                                            | m3  | 25,500          | 126,60          | 3 228,30    | 0,000           |
| 14 | 172103101R00   | Zřízení těsnícího jádra, 100% PS, š.vrstvy do 1,0m                                             | m3  | 7,000           | 683,00          | 4 781,00    | 0,000           |
| 15 | SPEC. 10       | Dodání jílovité zeminy na těsnění základů : 7,0 m3, vč. dopravy                                | m3  | 7,000           | 1 187,00        | 8 309,00    | 0,000           |
| 16 | 162701105R00   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                              | m3  | 33,000          | 330,40          | 10 903,20   | 0,000           |
| 17 | 171201201R00   | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                             | m3  | 33,000          | 22,50           | 742,50      | 0,000           |
| 18 | 199000002R00   | Poplatek za skládku horniny 1 - 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04                               | m3  | 33,000          | 645,00          | 21 285,00   | 0,000           |
| 19 | 114203202R00   | Očištění lomového kamene od malty                                                              | m3  | 1,500           | 1 035,00        | 1 552,50    | 0,000           |
| 20 | 320902021R00   | Úprava bet. konstr., očištění tlak. vodou                                                      | m2  | 35,000          | 26,75           | 936,25      | 0,000           |
| 21 | 327321114RT5   | Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C 25/30, XF3 odolnost proti působení střídavého mrazu | m3  | 41,000          | 8 374,00        | 343 334,00  | 0,000           |
| 22 | 327351010R00   | Obednění opěrných zdí ploch rovinných                                                          | m2  | 150,000         | 1 679,00        | 251 850,00  | 0,000           |
| 23 | 327352010R00   | Odbednění opěrných zdí ploch rovinných                                                         | m2  | 150,000         | 394,00          | 59 100,00   | 0,000           |
| 24 | 327365112R00   | Výztuž opěrných zdí, ocel BSt 500 S do 32mm                                                    | t   | 6,560           | 68 443,01       | 448 986,15  | 0,000           |
| 25 | 329222111R00   | Zdění obl. zdíva ostatního řádkového tl. do 45 cm                                              | m3  | 35,000          | 10 748,81       | 376 208,35  | 0,000           |
| 26 | Vlastní pol 02 | Přichycení nových konstrukcí ke stávající stěně                                                | ks  | 350,000         | 343,00          | 120 050,00  | 0,000           |
| 27 | 327212345R00   | Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, do 3 m3 obkladní                                             | m3  | 1,500           | 12 289,67       | 18 434,51   | 0,000           |
| 28 | 320902021R00   | Úprava bet. konstr., očištění tlak. vodou                                                      | m2  | 14,000          | 45,30           | 634,20      | 0,000           |
| 29 | Vlastní pol 03 | Sanace povrchu požeráku stěrkou                                                                | m2  | 14,000          | 645,01          | 9 030,14    | 0,000           |
| 30 | 328322111R00   | Oprava konstr. šachet do 3m3 ze ŽB C25/30 XA2                                                  | m3  | 0,700           | 10 871,50       | 7 610,05    | 0,000           |
| 31 | 451311821R00   | Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 15 cm                                              | m2  | 70,000          | 726,17          | 50 831,90   | 0,000           |
| 32 | 465513227R00   | Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm                                               | m2  | 70,000          | 2 109,99        | 147 699,30  | 0,000           |
| 33 | 465513217R00   | Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC, tl.25 cm s vyspár                                            | m2  | 75,000          | 2 982,11        | 223 658,25  | 0,000           |
| 34 | 831310015RA0   | Kanalizace z trub betonových DN 400                                                            | m   | 0,450           | 11 443,00       | 5 149,35    | 0,000           |
| 35 | 831310014RA0   | Kanalizace z trub betonových DN 300                                                            | m   | 10,300          | 5 784,00        | 59 575,20   | 0,000           |
| 36 | 899102111R00   | Osazení poklopu s rámem do 100 kg                                                              | kus | 1,000           | 1 652,00        | 1 652,00    | 0,000           |
| 37 | SPEC. 20       | Dodání poklopu 0,75 m2 na požerák                                                              | kpl | 1,000           | 7 436,00        | 7 436,00    | 0,000           |
| 38 | 894412211RBB   | Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m, poklop litina 40 t      | kus | 1,000           | 51 454,00       | 51 454,00   | 0,000           |
| 39 | Vlastní pol 05 | Dodání a montáž kalového čerpadla o potrubí výtlač                                             | kpl | 1,000           | 16 563,00       | 16 563,00   | 0,000           |
| 40 | 936501111R00   | Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu                                                  | m   | 2,000           | 5 710,00        | 11 420,00   | 0,000           |
| 41 | 934956124R00   | Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm                                                        | m2  | 0,960           | 4 286,00        | 4 114,56    | 0,000           |
| 42 | 960111221R00   | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB                                              | m3  | 3,000           | 8 311,00        | 24 933,00   | 0,000           |



| Č. | Kód položky    | Popis                                                           | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 43 | 966005111R00   | Rozebrání zábradlí, sloupky s bet. patkami                      | m  | 32,100          | 741,00          | 23 786,10   | 0,000           |
| 44 | 960111221R00   | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB               | m3 | 6,000           | 8 880,30        | 53 281,80   | 0,000           |
| 45 | Vlastní pol 01 | Odstranění dluží                                                | m2 | 1,000           | 983,50          | 983,50      | 0,000           |
| 46 | 960211251R00   | Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel                  | m3 | 1,500           | 9 480,80        | 14 221,20   | 0,000           |
| 47 | 979082317R00   | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m                | t  | 27,122          | 184,20          | 4 995,87    | 0,000           |
| 48 | 979082319R00   | Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m             | t  | 135,610         | 128,00          | 17 358,08   | 0,000           |
| 49 | 998331011R00   | Přesun hmot pro nádrže                                          | t  | 330,485         | 464,00          | 153 345,04  | 0,000           |
| 50 | 767200002RA0   | Zábradlí , nátěry                                               | m  | 32,100          | 3 879,00        | 124 515,90  | 0,000           |
| 51 | 783896210RT1   | Penetrace betonových podkladů BASF 1x, PCI Gisoground PGM       | m2 | 35,000          | 83,40           | 2 919,00    | 0,000           |
| 52 | 1              | GZS                                                             | -  | 1,000           | 96 875,00       | 96 875,00   | 0,000           |
| 53 | 2              | Kompletační činnost                                             | -  | 1,000           | 30 500,00       | 30 500,00   | 0,000           |
| 54 | 3              | Geodetické zaměření skutečného provedení                        | -  | 1,000           | 36 450,00       | 36 450,00   | 0,000           |
| 55 | 4              | Práce statika - návrh konstrukce opěrné zdi , výztuž a dilatace | -  | 1,000           | 58 599,99       | 58 599,99   | 0,000           |

**Celkem**

**3 409 609,42**

**0,000**

  
**terma** a.s.  
 Technický úsek  
 Za Škodovkou 788/2a, 500 04 Hradec Králové  
 Tel.: 495 544 575  
 IČO:15061663 DIČ:C715061663