

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 9039195002/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Rostislav Novotný-Hanzal, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca DiS., tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.5. 2025 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd – SFDI 2025 část – okres Prachatice“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby (dále též jen „dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Oprava silnice II/165 Markov – Ktiš** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/165 Markov – Ktiš“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Oprava silnice III/14410 Zálezly – Lčovice** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/14410 Zálezly – Lčovice“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská – Bořanovice** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská – Bořanovice“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Oprava silnice III/14514 křiž.III/14516a - Kobyla** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/14514 křiž.III/14516a - Kobyla“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními

komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „Části“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Oprava silnice II/165 Markov – Ktiš do 55 kalendářních dnů.**

- Stavební práce budou realizovány po etapách tak, aby byl zajištěn příjezd k jednotlivým obcím vždy z jedné strany. Postupu prací bude tedy nutné přizpůsobovat a průběžně aktualizovat v průběhu stavebních prací DIO (aktualizovat dodatkové tabulky u dopravních značek označující slepou komunikaci a návěst před slepou komunikací upozorňující účastníky provozu, kam lze z daného směru dojet). Z tohoto důvodu bude nutné aktualizovat DIO dle postupu stavebních prací pro 3 etapy (I. etapa začátek úseku - Markov , II. etapa Markov - Tisovka , III etapa Tisovka - Ktiš)

- **Dále každá etapa stavby musí být zahájena a dokončena samostatně s ohledem na plánovaný mezinárodní cyklistický závod, který se uskuteční dne 2.8.2025. V době závodu musí být komunikace průjezdná buď o původních vrstvách, nebo min. s dokončenou ložnou vrstvou na dané etapě. V době cyklistického závodu nesmí být žádný úsek opravované silnice ve stavu s odfrézovanou vrstvou, v trase stavby nesmí být toho dne na vozovce parkována žádná mechanizace, přebytečný materiál apod.. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost sjednanou v této odrážce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku XIII. odst. 6 této smlouvy.**

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti daného území a koordinace jiných staveb v daném území je nutná realizace této části v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- **Oprava silnice III/14410 Zálezly – Lčovice do 30 kalendářních dnů.**

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti daného území je nutná realizace této části v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období

uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- Pokud by realizace této části nebyla možná v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025 musel by zhotovitel zajistit ranní průjezd autobusů a to do 7:00 hod a odpolední průjezd autobusů od 16:50 hod.
- **Oprava silnice III/14519 Vimperk - Bouská – Bořanovice do 30 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/14514 křiž.III/14516a – Kobyla do 15 kalendářních dnů**

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho Část samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části díla nebo jeho Části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/165 Markov – Ktiš	23 700 253,97 Kč	4 977 053,33 Kč	28 677 307,30 Kč
Oprava silnice III/14410 Zálezly – Lčovice	7 659 918,59 Kč	1 608 582,90 Kč	9 268 501,49 Kč
Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská – Bořanovice	5 513 824,62 Kč	1 157 903,17 Kč	6 671 727,79 Kč
Oprava silnice III/14514 křiž.III/14516a – Kobyla	4 013 848,83 Kč	842 908,25 Kč	4 856 757,08 Kč
Celkem	40 887 846,01 Kč	8 586 447,66 Kč	49 474 293,67 Kč

- Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- Změna sjednané ceny je možná pouze
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
- Způsob sjednání změny ceny
 - Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do třiceti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného

- daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
 3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
 4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45359041 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
 5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
 7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny Částí vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí Části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
 - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.
 8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.
 9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
 10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Částí. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušebního provozu.

16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objíždek a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím

třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla, resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli technickému doзору stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné

ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud to vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks, který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednán se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb)
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.
13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami

předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **4 100 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 600 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II. odst. 7, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 12, čl. XI. odst. 4 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou pro provádění části díla **Oprava silnice II/165 Markov – Ktiš** v čl. III. odst. 2 odrážka druhá (sjednanou ve vazbě na **plánovaný mezinárodní**

cyklistický závod, který se uskuteční dne 2.8.2025), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **100. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.

7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
9. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
10. Smluvní pokuta se nezaplátí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
11. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
13. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 614/2025/RK-14 ze dne 22.05.2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Elektronický podpis: 23.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Jan
Michalec
.....
Jan Michalec
prokurista
STRABAG Ing. Lukáš Příbyl
09.06.2025
.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Povinná cenová příloha	
Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd - SFDI 2025 - okres Prachatice	
<u>rekapitulace cen bez DPH</u>	
Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš	<u>23700253,97</u>
Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice	<u>7659918,59</u>
Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice	<u>5513824,62</u>
Oprava silnice III/14514 křiž.III/14516a - Kobyla	4 013 848,83
Celkem bez DPH	40 887 846,01
DPH 21 %	8 586 447,66
Celkem včetně DPH	49 474 293,67

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/165
Stavba: Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš

KSO:
Místo: Markov

CC-CZ:
Datum: 30.4.2025j

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 55 kalenadářních dní vlastní stavba

Cena bez DPH			23 700 253,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 700 253,97	Výše daně 4 977 053,33
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		28 677 307,30

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PT_II/165		
Stavba:	Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš		
Místo:	Markov	Datum:	30.4.2025j
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		23 700 253,97	28 677 307,30
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	125 421,41	151 759,91
SO 101	Oprava silnice II/165 10,070 - 13,270 a 13,500 - 16,868km	23 574 832,56	28 525 547,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Markov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.4.2025j

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			125 421,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 421,41	21,00%	26 338,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			151 759,91
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš
Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Markov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 30.4.2025j
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 421,41
HSV - Práce a dodávky HSV	96 373,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 373,65
OST - Ostatní	29 047,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Markov

Datum: 30.4.2025j

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 421,41

D HSV Práce a dodávky HSV96 373,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání96 373,65

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	42,000	211,95	8 901,90	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
VV			14 kus					
VV			3 přemístění					
VV			3*14					
					42,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	57,000	211,95	12 081,15	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
VV			57 kus					
VV			57					
					57,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	211,95	2 967,30	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
VV			14 ks					
VV			14					
					14,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	770,000	15,90	12 243,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			55 dní					
VV			14 ks					
VV			14*55					
					770,000			
5	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 135,000	15,90	49 846,50	OTSKP 2024
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			55 dní					
VV			57 ks					
VV			57*55					
					3 135,000			
6	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	211,95	3 815,10	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x					
VV			6kus					
VV			3 přesunů					
VV			6*3					
					18,000			
7	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	211,95	1 271,70	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
VV			6 ks					
VV			6					
					6,000			
8	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	330,000	15,90	5 247,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55dní					
	VV		6 kus					
	VV		55*6		330,000			
D		OST	Ostatní				29 047,76	
9	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	19 075,35	19 075,35	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížd'ky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
10	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	6,568	765,37	5 026,95	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		6568m					
	VV		skutečné zaměření stavby					
	VV		6568/1000		6,568			
	VV		vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy					
11	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	4 945,46	4 945,46	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		zkouška nezávislou zkušebnou					
	VV		čerpání se souhlasem investora					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš
Objekt:
SO 101 - Oprava silnice II/165 10,070 - 13,270 a 13,500 - 16,868km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Markov	Datum:	30.4.2025j
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	45359041
STRABAG SIS a.s.		DIČ:	CZ45359041
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Karel Plánek tel. [REDACTED]		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		23 574 832,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 574 832,56	21,00%	4 950 714,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 525 547,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš
Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/165 10,070 - 13,270 a 13,500 - 16,868km

Místo:	Markov	Datum:	30.4.2025j
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	23 574 832,56
HSV - Práce a dodávky HSV	23 377 045,71
1 - Zemní práce	1 388 665,61
2 - Zakládání	83 662,53
5 - Komunikace pozemní	21 155 536,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	749 181,04
OST - Ostatní	197 786,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/165 Markov - Ktiš

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/165 10,070 - 13,270 a 13,500 - 16,868km

Místo:	Markov	Datum:	30.4.2025j
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 574 832,56

D HSV Práce a dodávky HSV 23 377 045,71

D 1 Zemní práce 1 388 665,61

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2 036,080	356,86	726 595,51	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	délka 6568m							
VV	šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m							
VV	hloubka 50mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu							
VV	6568*(6,1+0,1)*0,05							
					2 036,080			

2	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	407,216	577,28	235 077,65	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM							
VV	lokální frézování souvrství AC 5% plochy s dalším využitím							
VV	délka 6568m							
VV	šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m							
VV	hloubka 100mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu							
VV	6568*(6,1+0,1)*0,1*0,05							
VV	hloubka 50mm							
VV	Lokální frézování 10% plochy							
VV	6568*(6,1+0,1)*0,1*0,05							
VV	Součet							
					203,608			
					203,608			
					407,216			

3	K	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	203,608	261,91	53 326,97	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM							
VV	odstranění souvrství PM 5% plochy s dalším využitím							
VV	délka 6568m							
VV	šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m							
VV	hloubka 100mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu							
VV	6568*(6,1+0,1)*0,1*0,05							
					203,608			

4	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 119,844	338,04	378 552,07	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM							
VV	lokální odstranění zeminy 5% plochy na skládku							
VV	délka 6568m							
VV	šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m							
VV	hloubka 550mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu							
VV	6568*(6,1+0,1)*0,55*0,05							
					1 119,844			

5	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	4 886,592	-1,00	-4 886,59	
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T1							
VV	délka 6568m							
VV	šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m							
VV	hloubka 50mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu							
VV	6568*(6,1+0,1)*0,05*2,4							
					4 886,592			

D 2 Zakládání 83 662,53

6	K	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	2 036,080	41,09	83 662,53	OTSKP 2024
---	---	--------	----------------------------------	----	-----------	-------	-----------	------------

PP	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2							
VV	5% plochy s dalším využitím							
VV	400g/m2							
VV	délka 6568m							
VV	šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
	VV		6568*(6,1+0,1)*0,05		2 036,080			
	D	5	Komunikace pozemní				21 155 536,53	
7	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 119,844	303,55	339 928,65	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	VV		podkladní vrstvy ze štěrku dobře zrnitého G1 GW 0/125					
	VV		s materiálem z meziskládky z položek č. 2 a 3					
	VV		(407,216+203,608 = 610,824 m3) včetně naložení a odvozu					
	VV		zbytek bude proveden z nového materiálu - (509,02 m3)					
	VV		lokální odstranění zeminy 5% plochy na skládku					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		hloubka 550mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
	VV		6568*(6,1+0,1)*0,55*0,05		1 119,844			
8	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 036,080	196,19	399 458,54	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM					
	VV		ŠD 0/63					
	VV		lokální odstranění zeminy 5% plochy na skládku					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
	VV		6568*(6,1+0,1)*0,05		2 036,080			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 072,160	9,70	39 499,95	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro</i>					
			<i>postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného</i>					
			<i>technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,</i>					
			<i>pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka</i>					
			<i>nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
	VV		Lokální frézování 10% plochy					
	VV		6568*(6,1+0,1)*0,1		4 072,160			
10	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	203,608	2 127,96	433 269,68	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S					
	VV		ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
	VV		Lokální frézování 10% plochy					
	VV		výška průměrně 50mm					
	VV		6568*(6,1+0,1)*0,1*0,05		203,608			
11	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	101,804	2 127,96	216 634,84	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S					
	VV		ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
	VV		hloubkové sanace 5%					
	VV		výška průměrně 50mm					
	VV		6568*(6,1+0,1)*0,05*0,05		101,804			
12	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 721,600	9,70	394 999,52	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
	VV		6568*(6,1+0,1)		40 721,600			
13	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	40 261,840	251,21	10 114 176,83	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM					
	VV		ACL 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,03 m ohrusu					
	VV		6568*(6,1+0,03)		40 261,840			
14	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 128,080	9,70	389 242,38	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,04 m ohrusu					
	VV		6568*(6,1-0,04)		39 802,080			
	VV		rozjezdy					
	VV		(30*2+10*2+10*2+6*2+12*2+9*2+24*2+24*2+23*2+5*2+10*2)		326,000			
	VV		Součet		40 128,080			
15	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	39 865,360	174,64	6 962 086,47	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	VV		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,08 m obrusu					
	VV		6568*(6,1-0,08)		39 539,360			
	VV		rozjezdy					
	VV		(30*2+10*2+10*2+6*2+12*2+9*2+24*2+24*2+23*2+5*2+10*2)		326,000			
	VV		Součet		39 865,360			
16	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	10 591,064	127,17	1 346 865,61	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,03 m obrusu					
	VV		6568*(6,1+0,03)*0,07*2,4		6 763,989			
	VV		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,08 m obrusu					
	VV		6568*(6,1-0,08)*0,04*2,4		3 795,779			
	VV		rozjezdy					
	VV		(30*2+10*2+10*2+6*2+12*2+9*2+24*2+24*2+23*2+5*2+10*2)		31,296			
	VV		*0,04*2,4					
	VV		Součet		10 591,064			
17	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM	M2	6 486,500	80,07	519 374,06	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 6568m					
	VV		6568*2*0,5		6 568,000			
	VV		rozjezdy					
	VV		-(30+10+10+6+12+9+24+24+23+5+10)*0,5		-81,500			
	VV		Součet		6 486,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				749 181,04	
18	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	280,000	1 047,97	293 431,60	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		osazení svodidel úrovně zadržení N2					
	VV		náběh 4mm					
	VV		délka sloupků 1,9m					
	VV		celková délka svodidel 10x28m					
	VV		Typ svodidel JSNH4/N2 nebo JSAM-4/N2					
	VV		10*28		280,000			
19	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	400,000	694,72	277 888,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	VV		400 ks po 30m					
	VV		směrové sloupky s integrovanými sněhovými tyčemi					
	VV		400		400,000			
20	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	13 136,000	13,54	177 861,44	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 6568m					
	VV		6568*2		13 136,000			
D	OST		Ostatní				197 786,85	
21	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	2 239,688	88,31	197 786,85	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
	VV		lokální odstranění zeminy 5% plochy na skládku					
	VV		délka 6568m					
	VV		šířka od 5,2 do 7,7 m, průměrná 6,1m					
	VV		hloubka 550mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,1 m obrusu					
	VV		6568*(6,1+0,1)*0,55*0,05*2		2 239,688			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14410
Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Zálezly Datum: 05.05.2025

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45359041
STRABAG SIS a.s. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Karel Plánek tel. DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 30 kalenadářních dní vlastní stavba

Cena bez DPH			7 659 918,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 659 918,59	1 608 582,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 268 501,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PT_III/14410		
Stavba:	Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice		
Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		7 659 918,59	9 268 501,49
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	77 658,94	93 967,32
SO 101	Oprava silnice III/14410 Zálezly 6,250 - 7,165km	1 850 539,02	2 239 152,21
SO 102	Oprava silnice III/14410 Zálezly - žel. přejezd 7,165 - 8,837km	3 218 725,20	3 894 657,49
SO 103	Oprava silnice III/14410 žel. přejezd - Lčovice-2 8,887 - 9,068, 9,145 - 10,003km	2 046 221,58	2 475 928,11
SO 104	Oprava silnice III/14410 Lčovice - I/4 10,600 - 10,832km	466 773,85	564 796,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Zálezly

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		77 658,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 658,94	21,00%	16 308,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	93 967,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Zálezly

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 658,94
HSV - Práce a dodávky HSV	63 132,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 132,30
OST - Ostatní	14 526,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem77 658,94

D	HSV	Práce a dodávky HSV	63 132,30
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 132,30

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	57,000	211,95	12 081,15	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky							
VV	19 kus							
VV	3 přemístění							
VV	3*19							
					57,000			

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	76,000	188,40	14 318,40	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x							
VV	41+35 ks							
VV	41+35							
					76,000			

3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 280,000	10,60	24 168,00	OTSKP 2024
---	---	--------	--	--------	-----------	-------	-----------	------------

PP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
VV	30 dní							
VV	41+35 ks							
VV	(41+35)*30							
					2 280,000			

4	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	33,000	211,95	6 994,35	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x							
VV	11kus							
VV	3 přesunů							
VV	11*3							
					33,000			

5	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	188,40	2 072,40	OTSKP 2024
---	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x							
VV	11ks							
VV	11							
					11,000			

6	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	330,000	10,60	3 498,00	OTSKP 2024
---	---	--------	-------------------------------	--------	---------	-------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
VV	30dní							
VV	11 kus							
VV	30*11							
					330,000			

D	OST	Ostatní	14 526,64
---	-----	---------	-----------

7	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	7 064,94	7 064,94	OTSKP 2024
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	------------

PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x							

8	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,903	765,37	2 987,24	OTSKP 2024
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------	------------

PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x							
VV	915m 1692m 206m 858m 232m							
VV	skutečné zaměření stavby							
VV	(915+1692+206+858+232)/1000							
					3,903			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy					
9	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	4 474,46	4 474,46	OTSKP 2024
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem</i> <i>požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			zkouška nezávislou zkušebnou					
VV			čerpání se souhlasem investora					
VV			1	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt:
SO 101 - Oprava silnice III/14410 Zálezly 6,250 - 7,165km

KSO:
Místo: Zálezly

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 850 539,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 850 539,02	21,00%	388 613,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 239 152,21

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/14410 Zálezly 6,250 - 7,165km

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 850 539,02
HSV - Práce a dodávky HSV	1 846 498,95
1 - Zemní práce	115 188,83
5 - Komunikace pozemní	1 688 567,40
8 - Trubní vedení	17 964,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 778,20
OST - Ostatní	4 040,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/14410 Zálezly 6,250 - 7,165km

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, n. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 850 539,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 846 498,95
D	1	Zemní práce	115 188,83

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	285,800	318,08	90 907,26	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			délka 915m					
WV			šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
WV			hloubka 50mm					
WV			na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
WV			915*(5,6+0,1)*0,05		260,775			
WV			BUS					
WV			(35*3+57*1,5)*0,05		9,525			
WV			rozjezdy					
WV			(35*3+14*2+6*1+10*1+7*1+6*1+7*1+20*2+9*1+20*1+7*1+13*1+10*2+9*2+14*1)*0,05		15,500			
WV			Součet		285,800			
2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20 577,600	1,18	24 281,57	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
WV			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T3					
WV			odvoz na placenou skládku Vodňany 30km					
WV			délka 915m					
WV			šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
WV			hloubka 50mm					
WV			na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
WV			915*(5,6+0,1)*0,05*2,4*30		18 775,800			
WV			BUS					
WV			(35*3+57*1,5)*0,05*2,4*30		685,800			
WV			rozjezdy					
WV			(35*3+14*2+6*1+10*1+7*1+6*1+7*1+20*2+9*1+20*1+7*1+13*1+10*2+9*2+14*1)*0,05*2,4*30		1 116,000			
WV			Součet		20 577,600			
D	5		Komunikace pozemní				1 688 567,40	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 406,000	9,70	52 438,20	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
WV			délka 915m					
WV			šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
WV			na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohrusu					
WV			915*(5,6+0,1)		5 215,500			
WV			BUS					
WV			(35*3+57*1,5)		190,500			
WV			Součet		5 406,000			
4	K	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8	M3	107,754	2 412,82	259 991,01	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8					
WV			ACO 8+ 50/70 ČSN 73 61 21					
WV			délka 915m					
WV			šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
WV			vyrovnání průměrně 20mm					
WV			na přepočet průměrné šířky 0,08 m ohrusu					
WV			915*(5,6+0,08)*0,02		103,944			
WV			BUS					
WV			(35*3+57*1,5)*0,02		3,810			
WV			Součet		107,754			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 679,400	9,70	55 090,18	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC	PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
		VV	délka 915m					
		VV	šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
		VV	na přepočet průměrné šířky 0,06 m ohrusu					
		VV	915*(5,6+0,06)		5 178,900			
		VV	BUS					
		VV	(35*3+57*1,5)		190,500			
		VV	rozjezdy					
		VV	(35*3+14*2+6*1+10*1+7*1+6*1+7*1+20*2+9*1+20*1+7*1+13*1+10*2+9*2+14*1)		310,000			
		VV	Součet		5 679,400			
6	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM	M2	5 624,500	199,66	1 122 987,67	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM					
	VV		ACO 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 915m					
	VV		šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0 m ohrusu					
	VV		915*(5,6+0)		5 124,000			
	VV		BUS					
	VV		(35*3+57*1,5)		190,500			
	VV		rozjezdy					
	VV		(35*3+14*2+6*1+10*1+7*1+6*1+7*1+20*2+9*1+20*1+7*1+13*1+10*2+9*2+14*1)		310,000			
	VV		Součet		5 624,500			
7	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	776,500	80,07	62 174,36	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	VV		oboustranně šířka 0,5m					
	VV		délka 915m					
	VV		rozjezdy					
	VV		-(35+14+6+10+7+6+7+20+9+20+7+13+10+9+14)*0,5		-93,500			
	VV		BUS					
	VV		-(35+57)*0,5		-46,000			
	VV		916*0,5*2		916,000			
	VV		Součet		776,500			
8	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	1 068,538	127,17	135 885,98	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC		ACO 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 915m , tl.60mm					
	VV		šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0 m ohrusu					
	VV		915*(5,6+0)*0,06*2,4		737,856			
	VV		BUS					
	VV		(35*3+57*1,5)*0,06*2,4		27,432			
	VV		rozjezdy					
	VV		(35*3+14*2+6*1+10*1+7*1+6*1+7*1+20*2+9*1+20*1+7*1+13*1+10*2+9*2+14*1)*0,06*2,4		44,640			
	VV		ACO 8+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 915m					
	VV		šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m					
	VV		vyrovnání průměrně 20mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,08 m ohrusu					
	VV		915*(5,6+0,08)*0,02*2,4		249,466			
	VV		BUS					
	VV		(35*3+57*1,5)*0,02*2,4		9,144			
	VV		Součet		1 068,538			
	D	8	Trubní vedení				17 964,52	
9	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	3 708,30	3 708,30	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	VV		1 ks					
	VV		1		1,000			
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	3 708,30	7 416,60	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	VV		2ks					
	VV		2		2,000			
11	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	3 419,81	6 839,62	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		2ks					
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 778,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 830,000	13,54	24 778,20	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 915m					
	VV		915*2		1 830,000			
D	OST		Ostatní				4 040,07	
13	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	685,920	5,89	4 040,07	OTSKP 2024

PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)		
VV	recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T3		
VV	délka 915m		
VV	šířka od 4,4 do 6,2 m, průměrná 5,6m		
VV	hloubka 50mm		
VV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m ohradu		
VV	915*(5,6+0,1)*0,05*2,4	625,860	
VV	BUS		
VV	(35*3+57*1,5)*0,05*2,4	22,860	
VV	rozjezdy		
VV	(35*3+14*2+6*1+10*1+7*1+6*1+7*1+20*2+9*1+20*1+7*1+13*1+10*2+9*2+14*1)*0,05*2,4	37,200	
VV	Součet	685,920	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/14410 Zálezly - žel. přejezd 7,165 - 8,837km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	45359041
STRABAG SIS a.s.		DIČ:	CZ45359041
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Karel Plánek tel. [REDACTED]		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 218 725,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 218 725,20	21,00%	675 932,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 894 657,49

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14410 Zálezly - žel. přejezd 7,165 - 8,837km

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraj
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 218 725,20
HSV - Práce a dodávky HSV	3 218 712,34
1 - Zemní práce	366,73
5 - Komunikace pozemní	3 027 212,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 133,30
OST - Ostatní	12,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14410 Zálezly - žel. přejezd 7,165 - 8,837km

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 218 725,20

D HSV Práce a dodávky HSV 3 218 712,34

D 1 Zemní práce 366,73

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,910	318,08	289,45	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			šířka 7,5m					
VV			délka 3m					
VV			železniční přejezd zafrézování					
VV			na přepočet průměrné šířky 0,08 m obrusu					
VV			hloubka 40mm					
VV			(7,5+0,08)*3*0,04		0,910			

2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	65,491	1,18	77,28	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	------	-------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
VV			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T3					
VV			odvoz na placenou skládku Vodňany 30km					
VV			šířka 7,5m					
VV			délka 3m					
VV			železniční přejezd zafrézování					
VV			na přepočet průměrné šířky 0,08 m obrusu					
VV			hloubka 40mm					
VV			(7,5+0,08)*3*0,04*2,4*30		65,491			

D 5 Komunikace pozemní 3 027 212,31

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 697,600	9,70	94 066,72	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			délka 1672m					
VV			šířka od 5,4 do 7,5 m, průměrná 5,8m					
VV			na přepočet průměrné šířky 0m obrusu					
VV			1672*(5,8+0)		9 697,600			

4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	385,229	3 011,36	1 160 063,20	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	---------	----------	--------------	------------

PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
VV			ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
VV			délka 1672m					
VV			šířka od 5,4 do 7,5 m, průměrná 5,8m					
VV			výška průměrně 40mm					
VV			na přepočet průměrné šířky -0,04 m obrusu					
VV			1672*(5,8-0,04)*0,04		385,229			

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 607,840	9,70	93 196,05	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			délka 1672m					
VV			šířka od 5,4 do 7,5 m, průměrná 5,8m					
VV			na přepočet průměrné šířky -0,08 m obrusu					
VV			1672*(5,8-0,08)		9 563,840			
VV			rozjezdy					
VV			(8*2+9*2+5*2)		44,000			
VV			Součet		9 607,840			

6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	9 540,960	137,60	1 312 836,10	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	-----------	--------	--------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
	VV		ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1672m					
	VV		šířka od 5,4 do 7,5 m, průměrná 5,8m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,12 m ohrusu					
	VV		1672*(5,8-0,12)		9 496,960			
	VV		rozjezdy					
	VV		(8*2+9*2+5*2)		44,000			
	VV		Součet		9 540,960			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 661,000	80,07	132 996,27	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		oboustranně šířka 0,5m					
	VV		délka 1672m					
	VV		1672*0,5*2		1 672,000			
	VV		rozjezdy					
	VV		-(8+9+5)*0,5		-11,000			
	VV		Součet		1 661,000			
8	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	1 840,481	127,17	234 053,97	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - <i>dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1672m					
	VV		šířka od 5,4 do 7,5 m, průměrná 5,8m					
	VV		výška průměrně 40mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,04 m ohrusu					
	VV		1672*(5,8-0,04)*0,04*2,4		924,549			
	VV		ACO 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1672m					
	VV		šířka od 5,4 do 7,5 m, průměrná 5,8m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,12 m ohrusu					
	VV		1672*(5,8-0,12)*0,04*2,4		911,708			
	VV		rozjezdy					
	VV		(8*2+9*2+5*2)*0,04*2,4		4,224			
	VV		Součet		1 840,481			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 133,30	
9	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,000	1 436,54	80 446,24	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		osazení svodidel úrovně zadržení N2					
	VV		náběh 4m					
	VV		délka sloupků 1,9m					
	VV		celková délka svodidel 2x28m					
	VV		Typ svodidel JSNH4/N2 nebo JSAM-4/N2					
	VV		2*28		56,000			
10	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	110,000	594,63	65 409,30	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	VV		osazení po 30m					
	VV		110ks					
	VV		110		110,000			
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 344,000	13,54	45 277,76	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 1672m					
	VV		1672*2		3 344,000			
D	OST		Ostatní				12,86	
12	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,183	5,89	12,86	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	VV		šířka 7,5m					
	VV		délka 3m					
	VV		železniční přejez zafrézování					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,08 m ohrusu					
	VV		hloubka 40mm					
	VV		(7,5+0,08)*3*0,04*2,4		2,183			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt:
SO 103 - Oprava silnice III/14410 žel. přejezd - Lčovice-2 8,887 - 9,068,
9,145 - 10,003km

KSO:
Místo: Zálezly

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ:
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 046 221,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 046 221,58	21,00%	429 706,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 475 928,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

Objekt: **SO 103 - Oprava silnice III/14410 žel. přejezd - Lčovice-2 8,887 - 9,068, 9,145 - 10,003km**

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 046 221,58
HSV - Práce a dodávky HSV	2 045 790,14
1 - Zemní práce	60 814,87
5 - Komunikace pozemní	1 915 215,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 760,22
OST - Ostatní	431,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

Objekt: SO 103 - Oprava silnice III/14410 žel. přejezd - Lčovice-2 8,887 - 9,068, 9,145 - 10,003km

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 046 221,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 045 790,14
D	1	Zemní práce	60 814,87

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	184,201	318,08	58 590,65	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			délka 181m					
			šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			ZAS-T3					
			délka 858m					
			šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			ZAS-T1					
			hloubka 30mm					
			na přepočet průměrné šířky 0,06 m obrusu					
			181*(5,5+0,06)*0,03		30,191			
			858*(5,9+0,06)*0,03		153,410			
			rozjezdy					
			(6+4+12+12+6)*0,5*0,03		0,600			
			Součet		184,201			

2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	2 197,498	1,18	2 593,05	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	-----------	------	----------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 do skupiny ZAS, T3					
			odvoz na placenou skládku Vodňany 30km					
			délka 181m					
			šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			ZAS-T3					
			hloubka 30mm					
			na přepočet průměrné šířky 0,06 m obrusu					
			181*(5,5+0,06)*0,03*2,4*30		2 173,738			
			rozjezdy					
			(6+4+12)*0,5*0,03*2,4*30		23,760			
			Součet		2 197,498			

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	368,833	-1,00	-368,83	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 do skupiny ZAS T1					
			délka 858m					
			šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			ZAS-T1					
			hloubka 30mm					
			na přepočet průměrné šířky 0,06 m obrusu					
			858*(5,9+0,06)*0,03*2,4		368,185			
			rozjezdy					
			(12+6)*0,5*0,03*2,4		0,648			
			Součet		368,833			

D	5	Komunikace pozemní	1 915 215,05
---	---	--------------------	--------------

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 120,040	9,70	59 364,39	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
			délka 181m					
			šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			délka 858m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			VV na přepoččet průměrné šířky 0,06 m ohrusu					
			VV 181*(5,5+0,06)		1 006,360			
			VV 858*(5,9+0,06)		5 113,680			
			VV Součet		6 120,040			
5	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	243,139	3 011,36	732 179,06	OTSKP 2024
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
			VV ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
			VV délka 181m					
			VV šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			VV délka 858m					
			VV šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			VV výška průměrně 40mm					
			VV na přepoččet průměrné šířky 0,02 m ohrusu					
			VV 181*(5,5+0,02)*0,04		39,965			
			VV 858*(5,9+0,02)*0,04		203,174			
			VV Součet		243,139			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 116,920	9,70	59 334,12	OTSKP 2024
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro</i>					
			<i>postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného</i>					
			<i>technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,</i>					
			<i>pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka</i>					
			<i>nezahrnuje: - x</i>					
			PSC PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
			VV délka 181m					
			VV šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			VV délka 858m					
			VV šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			VV na přepoččet průměrné šířky -0,02 m ohrusu					
			VV 181*(5,5-0,02)		991,880			
			VV 858*(5,9-0,02)		5 045,040			
			VV rozjezdy					
			VV (6*2+4*2+12*2+12*2+6*2)		80,000			
			VV Součet		6 116,920			
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	6 075,360	137,60	835 969,54	OTSKP 2024
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
			VV ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
			VV délka 181m					
			VV šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			VV délka 858m					
			VV šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			VV na přepoččet průměrné šířky -0,06 m ohrusu					
			VV 181*(5,5-0,06)		984,640			
			VV 858*(5,9-0,06)		5 010,720			
			VV rozjezdy					
			VV (6*2+4*2+12*2+12*2+6*2)		80,000			
			VV Součet		6 075,360			
8	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	999,000	80,07	79 989,93	OTSKP 2024
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			VV oboustranně šířka 0,5m					
			VV délka 181m					
			VV délka 858m					
			VV 181*0,5*2		181,000			
			VV 858*0,5*2		858,000			
			VV rozjezdy					
			VV -(6+4+12+12+6)		-40,000			
			VV Součet		999,000			
9	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	1 166,769	127,17	148 378,01	
			PP Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-tereftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.</i>					
			PSC ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
			VV délka 181m					
			VV šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			VV délka 858m					
			VV šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			VV výška průměrně 40mm					
			VV na přepoččet průměrné šířky 0,02 m ohrusu					
			VV 181*(5,5+0,02)*0,04*2,4		95,916			
			VV 858*(5,9+0,02)*0,04*2,4		487,619			
			VV ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
			VV délka 181m					
			VV šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
			VV délka 858m					
			VV šířka od 5,3 do 8 m, průměrná 5,9m					
			VV na přepoččet průměrné šířky -0,06 m ohrusu					
			VV 181*(5,5-0,06)*0,04*2,4		94,525			
			VV 858*(5,9-0,06)*0,04*2,4		481,029			
			VV rozjezdy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6*2+4*2+12*2+12*2+6*2)*0,04*2,4		7,680			
	VV		Součet		1 166,769			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 760,22	
10	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	70,000	594,63	41 624,10	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	VV		osazení po 30m					
	VV		70ks					
	VV		70		70,000			
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 078,000	13,54	28 136,12	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 181m					
	VV		délka 858m					
	VV		(181+858)*2		2 078,000			
	D	OST	Ostatní				431,44	
12	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	73,250	5,89	431,44	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	VV		recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 do skupiny ZAS, T3					
	VV		délka 181m					
	VV		šířka od 4,8 do 7,5 m, průměrná 5,5m					
	VV		ZAS-T3					
	VV		hloubka 30mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,06 m ohradu					
	VV		181*(5,5+0,06)*0,03*2,4		72,458			
	VV		rozjezdy					
	VV		(6+4+12)*0,5*0,03*2,4		0,792			
	VV		Součet		73,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14410 Lčovice - I/4 10,600 - 10,832km

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Zálezly

Jihočeský kraj

STRABAG SIS a.s.

Karel Plánek tel. [redacted]

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05.05.2025

70890650

CZ70890650

45359041

CZ45359041

70971641

CZ70971641

Cena bez DPH		466 773,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	466 773,85	21,00%	98 022,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	564 796,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14410 Lčovice - I/4 10,600 - 10,832km

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	466 773,85
HSV - Práce a dodávky HSV	448 371,79
1 - Zemní práce	1 249,49
5 - Komunikace pozemní	432 296,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 825,46
OST - Ostatní	18 402,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14410 Lčovice - I/4 10,600 - 10,832km

Místo:	Zálezly	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 466 773,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV	448 371,79
D	1	Zemní práce	1 249,49

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3,100	318,08	986,05	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. zaříděno do ZAS T4					
VV			šířka 5,8 a 6,8m					
VV			délka 3m					
VV			zafrézování v místě napojení					
VV			na přepočet průměrné šířky 0,16 m obrusu					
VV			hloubka 80mm					
VV			(5,8+0,16)*3*0,08		1,430			
VV			(6,8+0,16)*3*0,08		1,670			
VV			Součet		3,100			

2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	223,258	1,18	263,44	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	---------	------	--------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
VV			283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. zaříděno do ZAS T4					
VV			šířka 5,8 a 6,8m					
VV			délka 3m					
VV			zafrézování v místě napojení					
VV			na přepočet průměrné šířky 0,16 m obrusu					
VV			hloubka 80mm					
VV			(5,8+0,16)*3*0,08*2,4*30		102,989			
VV			(6,8+0,16)*3*0,08*2,4*30		120,269			
VV			odvoz na placenou skládku Vodňany - 30km					
VV			Součet		223,258			

D	5	Komunikace pozemní	432 296,84
---	---	--------------------	------------

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 368,800	9,70	13 277,36	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			délka 232m					
VV			šířka od 5,8 do 6,8 m, průměrná 5,9m					
VV			na přepočet průměrné šířky 0m obrusu					
VV			232*(5,9+0)		1 368,800			

4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	54,381	3 011,36	163 760,77	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	--------	----------	------------	------------

PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
VV			ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
VV			délka 232m					
VV			šířka od 5,8 do 6,8 m, průměrná 5,9m					
VV			výška průměrně 40mm					
VV			na přepočet průměrné šířky -0,04 m obrusu					
VV			232*(5,9-0,04)*0,04		54,381			

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 389,240	9,70	13 475,63	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			délka 232m					
VV			šířka od 5,8 do 6,8 m, průměrná 5,9m					
VV			na přepočet průměrné šířky -0,08 m obrusu					
VV			232*(5,9-0,08)		1 350,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozjezd					
	VV		13*3		39,000			
	VV		Součet		1 389,240			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 379,960	137,60	189 882,50	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
	VV		ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 232m					
	VV		šířka od 5,8 do 6,8 m, průměrná 5,9m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,12 m obrusu					
	VV		232*(5,9-0,12)		1 340,960			
	VV		rozjezd					
	VV		13*3		39,000			
	VV		Součet		1 379,960			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	230,500	80,07	18 456,14	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		oboustranně šířka 0,5m					
	VV		délka 232m					
	VV		232*0,5*2		232,000			
	VV		rozjezdy					
	VV		-3*0,5		-1,500			
	VV		Součet		230,500			
8	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	262,990	127,17	33 444,44	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 232m					
	VV		šířka od 5,8 do 6,8 m, průměrná 5,9m					
	VV		výška průměrně 40mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,04 m obrusu					
	VV		232*(5,9-0,04)*0,04*2,4		130,514			
	VV		ACO 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 232m					
	VV		šířka od 5,8 do 6,8 m, průměrná 5,9m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,12 m obrusu					
	VV		232*(5,9-0,12)*0,04*2,4		128,732			
	VV		rozjezd					
	VV		13*3*0,04*2,4		3,744			
	VV		Součet		262,990			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 825,46	
9	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	14,000	594,63	8 324,82	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	VV		osazení po 30m					
	VV		14ks					
	VV		14		14,000			
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	464,000	14,01	6 500,64	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 232m					
	VV		232*2		464,000			
D	OST		Ostatní				18 402,06	
11	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	7,442	2 472,73	18 402,06	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	VV		283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. zaříděno do ZAS T4					
	VV		šířka 5,8 a 6,8m					
	VV		délka 3m					
	VV		zafrézování v místě napojení					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,16 m obrusu					
	VV		hloubka 80mm					
	VV		(5,8+0,16)*3*0,08*2,4		3,433			
	VV		(6,8+0,16)*3*0,08*2,4		4,009			
	VV		Součet		7,442			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14519
Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Bouská - Bořanovice

KSO:
Místo: Bouská

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Karel Plánek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 30 kalenadářních dní vlastní stavba

Cena bez DPH			5 513 824,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 513 824,62	1 157 903,17
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 671 727,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PT_III/14519		
Stavba:	Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice		
Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		5 513 824,62	6 671 727,79
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	65 296,74	79 009,06
SO 101	Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská 0,600 - 1,380km	1 612 697,69	1 951 364,20
SO 102	Oprava silnice III/14519 průtah Boubská 1,380 - 1,855km	1 023 992,34	1 239 030,73
SO 103	Oprava silnice III/14519 Boubská - Bořanovice 1,855 - 3,025km	2 451 860,07	2 966 750,68
SO 104	Oprava silnice III/14519 průtah Bořanovice 3,025 - 3,200km	359 977,78	435 573,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Boubská

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 296,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 296,74	21,00%	13 712,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			79 009,06
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65 296,74
HSV - Práce a dodávky HSV	47 763,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 763,90
OST - Ostatní	17 532,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Boubská

Datum: 30.04.2025

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 296,74

D HSV Práce a dodávky HSV 47 763,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 763,90

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000	211,95	6 358,50	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky							
VV	15 kus							
VV	2 přemístění							
VV	2*15							
					30,000			

11	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	38,000	211,95	8 054,10	OTSKP 2024
----	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky							
VV	38 kus							
VV	38							
					38,000			

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	53,000	188,40	9 985,20	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x							
VV	53 ks							
VV	53							
					53,000			

3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 590,000	10,60	16 854,00	OTSKP 2024
---	---	--------	--	--------	-----------	-------	-----------	------------

PP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
VV	30 dní							
VV	53 ks							
VV	53*30							
					1 590,000			

4	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000	211,95	2 967,30	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x							
VV	7 kus							
VV	2 přesunů							
VV	7*2							
					14,000			

5	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	188,40	1 318,80	OTSKP 2024
---	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x							
VV	7 ks							
VV	7							
					7,000			

6	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	210,000	10,60	2 226,00	OTSKP 2024
---	---	--------	-------------------------------	--------	---------	-------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
VV	30dní							
VV	7 kus							
VV	30*7							
					210,000			

D OST Ostatní 17 532,84

7	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 597,42	10 597,42	OTSKP 2024
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					
8	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,600	765,37	1 989,96	OTSKP 2024
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
VV			780m, 475m 1170m, 175m					
VV			skutečné zaměření stavby					
VV			(780+475+1170+175)/1000					
VV			vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy					
9	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	4 945,46	4 945,46	OTSKP 2024
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
VV			zkouška nezávislou zkušebnou					
VV			čerpání se souhlasem investora					
VV			1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:
SO 101 - Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská 0,600 - 1,380km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	45359041
STRABAG SIS a.s.		DIČ:	CZ45359041
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Karel Plánek t		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 612 697,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 612 697,69	21,00%	338 666,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 951 364,20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská 0,600 - 1,380km

Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, s. r. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 612 697,69
HSV - Práce a dodávky HSV	1 612 697,69
1 - Zemní práce	74 741,08
5 - Komunikace pozemní	1 487 102,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 853,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská 0,600 - 1,380km

Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, s. r. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 612 697,69

D HSVPráce a dodávky HSV1 612 697,69

D 1Zemní práce74 741,08

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	210,859	356,86	75 247,14	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	délka 780m							
VV	šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m							
VV	hloubka 45mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,09 m obrusu							
VV	780*(5,8+0,09)*0,045							
VV	BUS							
VV	(22*4)*0,045							
VV	houbka 40mm							
VV	rozjezdy							
VV	8*0,5*0,04							
VV	Součet							

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	506,062	-1,00	-506,06	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T1							
VV	délka 780m							
VV	šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m							
VV	hloubka 45mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,09 m obrusu							
VV	780*(5,8+0,09)*0,045*2,4							
VV	BUS							
VV	(22*4)*0,045*2,4							
VV	hloubka 40mm							
VV	rozjezdy							
VV	8*0,5*0,04*2,4							
VV	Součet							

D 5Komunikace pozemní1 487 102,71

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 682,200	9,70	45 417,34	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29							
VV	délka 780m							
VV	šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m							
VV	hloubka 45mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,09 m obrusu							
VV	780*(5,8+0,09)							
VV	BUS							
VV	(22*4)							
VV	Součet							

4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	186,040	3 039,34	565 438,81	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	---------	----------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S							
VV	ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21							
VV	délka 780m							
VV	šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m							
VV	průměrně výška 40mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,05 m obrusu							
VV	780*(5,8+0,05)*0,04							
VV	BUS							
VV	(22*4)*0,04							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	186,040				
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 635,800	9,70	44 967,26	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
VV			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			délka 780m					
VV			šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m					
VV			na přepoččet průměrné šířky 0,01 m obrusu					
VV			780*(5,8+0,01)	4 531,800				
VV			BUS					
VV			(22*4)	88,000				
VV			rozjezdy					
VV			(8*2)	16,000				
VV			Součet	4 635,800				
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 604,600	142,69	657 030,37	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
VV			ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
VV			délka 780m					
VV			šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m					
VV			na přepoččet průměrné šířky -0,03 m obrusu					
VV			780*(5,8-0,03)	4 500,600				
VV			BUS					
VV			(22*4)	88,000				
VV			rozjezdy					
VV			(8*2)	16,000				
VV			Součet	4 604,600				
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	765,000	80,07	61 253,55	OTSKP 2024
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
VV			oboustranně šířka 0,5m					
VV			délka 780m					
VV			780*2*0,5	780,000				
VV			BUS					
VV			-(22)*0,5	-11,000				
VV			rozjezdy					
VV			-(8)*0,5	-4,000				
VV			Součet	765,000				
8	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	888,538	127,17	112 995,38	
PP			Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
VV			délka 780m					
VV			šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m					
VV			průměrně výška 40mm					
VV			na přepoččet průměrné šířky 0,05 m obrusu					
VV			780*(5,8+0,05)*0,04*2,4	438,048				
VV			BUS					
VV			(22*4)*0,04*2,4	8,448				
VV			ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
VV			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			délka 780m					
VV			šířka od 5,0 do 7,0 m, průměrná 5,8m					
VV			na přepoččet průměrné šířky -0,03 m obrusu					
VV			780*(5,8-0,03)*0,04*2,4	432,058				
VV			BUS					
VV			(22*4)*0,04*2,4	8,448				
VV			rozjezdy					
VV			(8*2)*0,04*2,4	1,536				
VV			Součet	888,538				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					50 853,90	
9	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	50,000	594,63	29 731,50	OTSKP 2021
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
VV			osazení po 30m					
VV			50ks					
VV			50	50,000				
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 560,000	13,54	21 122,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	PP		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 780m					
	VV		780*2		1 560,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:
SO 102 - Oprava silnice III/14519 průtah Boubská 1,380 - 1,855km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	45359041
STRABAG SIS a.s.		DIČ:	CZ45359041
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Karel Plánek tel. 602 222 222		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 023 992,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 023 992,34	21,00%	215 038,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 239 030,73

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14519 průtah Boubská 1,380 - 1,855km

Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 023 992,34
HSV - Práce a dodávky HSV	1 012 110,23
1 - Zemní práce	52 291,71
5 - Komunikace pozemní	677 814,67
8 - Trubní vedení	17 964,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	264 039,33
OST - Ostatní	11 882,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice

Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/14519 průtah Boubská 1,380 - 1,855km

Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 023 992,34

D HSVPráce a dodávky HSV1 012 110,23

D 1Zemní práce52 291,71

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	147,525	356,86	52 645,77	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
WV	délka 475m							
WV	šířka od 4,0 do 8,1 m, průměrná 5,5m							
WV	hloubka 50mm							
WV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m obru							
WV	475*(5,5+0,1)*0,05							
WV	BUS							
WV	(15*2+11*2)*0,05							
WV	rozjezdy							
WV	(18*3,5+6*2+32*2+17*2+7*2+5*1,5+4*1,5+4*1,5+5*1,5+5*1,5+6*2+5*1)*0,05							
WV	Součet							

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	354,060	-1,00	-354,06	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
WV	recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T1							
WV	délka 475m							
WV	šířka od 4,0 do 8,1 m, průměrná 5,5m							
WV	hloubka 50mm							
WV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m obru							
WV	475*(5,5+0,1)*0,05*2,4							
WV	BUS							
WV	(15*2+11*2)*0,05*2,4							
WV	rozjezdy							
WV	(18*3,5+6*2+32*2+17*2+7*2+5*1,5+4*1,5+4*1,5+5*1,5+5*1,5+6*2+5*1)*0,05*2,4							
WV	Součet							

D 5Komunikace pozemní677 814,67

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 950,500	9,70	28 619,85	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
WV	PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29							
WV	délka 475m							
WV	šířka od 4,0 do 8,1 m, průměrná 5,5m							
WV	hloubka 50mm							
WV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m obru							
WV	475*(5,5+0,1)							
WV	BUS							
WV	(15*2+11*2)							
WV	rozjezdy							
WV	(18*3,5+6*2+32*2+17*2+7*2+5*1,5+4*1,5+4*1,5+5*1,5+5*1,5+6*2+5*1)							
WV	Součet							

4	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM	M2	2 683,500	201,34	540 295,89	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM							
WV	ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21							
WV	délka 475m							
WV	šířka od 4,0 do 8,1 m, průměrná 5,5m							
WV	na přepočet průměrné šířky 0,04 m obru							
WV	475*(5,5+0,04)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		BUS					
	VV		(15*2+11*2)		52,000			
	VV		Součet		2 683,500			
5	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 50MM	M2	238,500	168,15	40 103,78	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 50MM					
	VV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		rozjezdy					
	VV		(18*3,5+6*2+32*2+17*2+7*2+5*1,5+4*1,5+4*1,5+5*1,5+5*1,5		238,500			
	VV		+6*2+5*1)					
	VV		Součet		238,500			
6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	200,000	80,07	16 014,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 200m					
	VV		200*0,5*2		200,000			
7	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	415,044	127,17	52 781,15	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí. šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 475m					
	VV		šířka od 4,0 do 8,1 m, průměrná 5,5m					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,04 m obru					
	VV		475*(5,5+0,04)*0,06*2,4		378,936			
	VV		BUS					
	VV		(15*2+11*2)*0,06*2,4		7,488			
	VV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		rozjezdy					
	VV		(18*3,5+6*2+32*2+17*2+7*2+5*1,5+4*1,5+4*1,5+5*1,5+5*1,5		28,620			
	VV		+6*2+5*1)*0,05*2,4					
	VV		Součet		415,044			
D	8		Trubní vedení				17 964,52	
8	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	3 708,30	3 708,30	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	VV		1 ks					
	VV		1		1,000			
9	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	3 708,30	7 416,60	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	VV		2ks					
	VV		2		2,000			
10	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	3 419,81	6 839,62	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		2ks					
	VV		2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				264 039,33	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	950,000	13,54	12 863,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 475m					
	VV		475*2		950,000			
12	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	299,000	799,47	239 041,53	OTSKP 2024
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	VV		š 600mm					
	VV		120+15+7+24+10+15+34+9+6+18+41		299,000			
13	K	967114	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 5KM	M3	26,910	450,94	12 134,80	OTSKP 2024
	PP		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 5KM					
	VV		žlabovky š 600mm					
	VV		tl. 150mm					
	VV		délka 299m					
	VV		0,6*0,15*(120+15+7+24+10+15+34+9+6+18+41)		26,910			
	VV		odvoz na skládku Pravětín					
D	OST		Ostatní				11 882,11	
14	K	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	67,275	176,62	11 882,11	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
	VV		žlaby					
	VV		délka 299m					
	VV		šířka 600mm					
	VV		hloubka 150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,15*299*2,5		67,275			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14519 Boubská - Bořanovice 1,855 - 3,025km

KSO:
Místo: Boubská

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 451 860,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 451 860,07	21,00%	514 890,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 966 750,68

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14519 Boubská - Bořanovice 1,855 - 3,025km

Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 451 860,07
HSV - Práce a dodávky HSV	2 451 860,07
1 - Zemní práce	113 696,24
5 - Komunikace pozemní	2 260 099,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 064,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14519 Boubská - Bořanovice 1,855 - 3,025km

Místo:	Boubská	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 451 860,07

D HSVPráce a dodávky HSV2 451 860,07

D 1Zemní práce113 696,24

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	320,759	356,86	114 466,06	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	délka 1170m							
VV	šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m							
VV	hloubka 45mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,09 m obrusu							
VV	1170*(6,0+0,09)*0,045							
VV	hloubka 40mm							
VV	rozjezdy							
VV	6*0,5*0,04							
VV	Součet							

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	769,820	-1,00	-769,82	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T1							
VV	délka 1170m							
VV	šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m							
VV	hloubka 45mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,09 m obrusu							
VV	1170*(6,0+0,09)*0,045*2,4							
VV	hloubka 40mm							
VV	rozjezdy							
VV	6*0,5*0,04*2,4							
VV	Součet							

D 5Komunikace pozemní2 260 099,09

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 125,300	9,70	69 115,41	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29							
VV	délka 1170m							
VV	šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m							
VV	hloubka 45mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,09 m obrusu							
VV	1170*(6,0+0,09)							
VV	Součet							

4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	282,672	3 039,34	859 136,32	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	---------	----------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S							
VV	ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21							
VV	délka 1170m							
VV	šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m							
VV	průměrná výška 40mm							
VV	na přepočet průměrné šířky 0,04 m obrusu							
VV	1170*(6,0+0,04)*0,04							
VV	Součet							

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 043,700	9,70	68 323,89	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC	PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
		VV	délka 1170m					
		VV	šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m					
		VV	na přepočet průměrné šířky 0,01 m ohrusu					
		VV	1170*(6,0+0,01)		7 031,700			
		VV	rozjezdy					
		VV	(6*2)		12,000			
		VV	Součet		7 043,700			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	6 996,900	142,69	998 387,66	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
	VV		ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1170m					
	VV		šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,03 m ohrusu					
	VV		1170*(6,0-0,03)		6 984,900			
	VV		rozjezdy					
	VV		(6*2)		12,000			
	VV		Součet		6 996,900			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 167,000	80,07	93 441,69	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		oboustranně šířka 0,5m					
	VV		délka 1170m					
	VV		1170*0,5*2		1 170,000			
	VV		rozjezdy					
	VV		-6*0,5		-3,000			
	VV		Součet		1 167,000			
8	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	1 350,115	127,17	171 694,12	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1170m					
	VV		šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m					
	VV		průměrná výška 40mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,04 m ohrusu					
	VV		1170*(6,0+0,04)*0,04*2,4		678,413			
	VV		ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1170m					
	VV		šířka od 5,0 do 8,5 m, průměrná 6,0m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,03 m ohrusu					
	VV		1170*(6,0-0,03)*0,04*2,4		670,550			
	VV		rozjezdy					
	VV		(6*2)*0,04*2,4		1,152			
	VV		Součet		1 350,115			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 064,74	
9	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	78,000	594,63	46 381,14	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>					
	VV		osazení po 30m					
	VV		78ks					
	VV		78		78,000			
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 340,000	13,54	31 683,60	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 1170m					
	VV		1170*2		2 340,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:
SO 104 - Oprava silnice III/14519 průtah Bořanovice 3,025 - 3,200km

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Bořanovice

Jihočeský kraj

STRABAG SIS a.s.

Karel Plánek t

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

30.04.2025

70890650

CZ70890650

45359041

CZ45359041

70971641

CZ70971641

Cena bez DPH			359 977,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	359 977,78	21,00%	75 595,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	435 573,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14519 průtah Bořanovice 3,025 - 3,200km

Místo:	Bořanovice	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	359 977,78
HSV - Práce a dodávky HSV	358 626,64
1 - Zemní práce	21 834,74
5 - Komunikace pozemní	289 234,82
8 - Trubní vedení	14 256,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 300,86
OST - Ostatní	1 351,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14519 Vimperk - Boubská - Bořanovice
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14519 průtah Bořanovice 3,025 - 3,200km

Místo:	Bořanovice	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 359 977,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV	358 626,64
D	1	Zemní práce	21 834,74

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	61,600	356,86	21 982,58	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	
	Poznámka k souboru cen:	
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	
PSC		
	délka 175m	
WV	šířka od 4,6 do 8,5 m, průměrná 6,3m	
WV	hloubka 50mm	
WV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m obru	
WV	175*(6,3+0,1)*0,05	56,000
WV	BUS	
WV	(28*2,5)*0,05	3,500
WV	rozjezdy	
WV	(14*1+11*2+6*1)*0,05	2,100
WV	Součet	61,600

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	147,840	-1,00	-147,84	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T	
WV	recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 Sb. do skupiny ZAS T1	
WV	délka 175m	
WV	šířka od 4,6 do 8,5 m, průměrná 6,3m	
WV	hloubka 50mm	
WV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m obru	
WV	175*(6,3+0,1)*0,05*2,4	134,400
WV	BUS	
WV	(28*2,5)*0,05*2,4	8,400
WV	rozjezdy	
WV	(14*1+11*2+6*1)*0,05*2,4	5,040
WV	Součet	147,840

D	5	Komunikace pozemní	289 234,82
---	---	--------------------	------------

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 232,000	9,70	11 950,40	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x		
PSC			
WV	PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29		
WV	délka 175m		
WV	šířka od 4,6 do 8,5 m, průměrná 6,3m		
WV	na přepočet průměrné šířky 0,1 m obru		
WV	175*(6,3+0,1)	1 120,000	
WV	BUS		
WV	(28*2,5)	70,000	
WV	rozjezdy		
WV	(14*1+11*2+6*1)	42,000	
WV	Součet	1 232,000	

4	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM	M2	1 179,500	201,34	237 480,53	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM	
WV	ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21	
WV	délka 175m	
WV	šířka od 4,6 do 8,5 m, průměrná 6,3m	
WV	na přepočet průměrné šířky 0,04 m obru	
WV	175*(6,3+0,04)	1 109,500
WV	BUS	
WV	(28*2,5)	70,000
WV	Součet	1 179,500

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K		574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 50MM	M2	42,000	170,34	7 154,28	OTSKP 2024
	PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 50MM					
	VV			ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV			rozjezdy					
	VV			(14*1+11*2+6*1)		42,000			
	VV			Součet		42,000			
6	K		56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	130,000	80,07	10 409,10	OTSKP 2024
	PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV			oboustanně					
	VV			délka 130m					
	VV			130*0,5*2		130,000			
7	K		574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	174,888	127,17	22 240,51	
	PP			Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV			ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV			délka 175m					
	VV			šířka od 4,6 do 8,5 m, průměrná 6,3m					
	VV			na přepočet průměrné šířky 0,04 m obrusu					
	VV			175*(6,3+0,04)*0,06*2,4		159,768			
	VV			BUS					
	VV			(28*2,5)*0,06*2,4		10,080			
	VV			ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV			rozjezdy					
	VV			(14*1+11*2+6*1)*0,05*2,4		5,040			
	VV			Součet		174,888			
	D	8		Trubní vedení				14 256,22	
8	K		89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	3 708,30	7 416,60	OTSKP 2024
	PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	VV			2ks					
	VV			2		2,000			
9	K		89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	3 419,81	6 839,62	OTSKP 2024
	PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV			2ks					
	VV			2		2,000			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 300,86	
10	K		915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	350,000	13,54	4 739,00	
	PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV			oboustranně					
	VV			délka 175m					
	VV			175*2		350,000			
11	K		935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	34,000	799,47	27 181,98	OTSKP 2024
	PP			PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	VV			š 600mm					
	VV			34		34,000			
12	K		967114	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 5KM	M3	3,060	450,94	1 379,88	OTSKP 2024
	PP			VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 5KM					
	VV			žlabovky š 600mm					
	VV			tl. 150mm					
	VV			délka 34m					
	VV			0,6*0,15*34		3,060			
	VV			odvoz na skládku Pravětín					
	D	OST		Ostatní				1 351,14	
13	K		014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	7,650	176,62	1 351,14	OTSKP 2024
	PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
	VV			žlaby					
	VV			délka 34m					
	VV			šířka 600mm					
	VV			hloubka 150mm					
	VV			0,6*0,15*34*2,5		7,650			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14514
Stavba: Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadov Datum: 30.04.2025

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45359041
STRABAG SIS a.s. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Karel Plánek t DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 15 kalenadářních dní vlastní stavba

Cena bez DPH 4 013 848,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 013 848,83	842 908,25
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 856 757,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PT_III/14514		
Stavba:	Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla		
Místo:	Zadov	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, n. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	h 7

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 013 848,83	4 856 757,08
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	115 771,42	140 083,42
SO 101	Oprava silnice III/14514 5,205 - 6,485km	3 898 077,41	4 716 673,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Zadov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
Karel Plánek te [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			115 771,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 771,42	21,00%	24 312,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			140 083,42

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Zadov

Datum: 30.04.2025

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	115 771,42
HSV - Práce a dodávky HSV	90 770,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 770,94
OST - Ostatní	25 000,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Zadov

Datum: 30.04.2025

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem115 771,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV	90 770,94
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 770,94

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	80,000	211,95	16 956,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		20 kus					
	VV		4přemístění					
	VV		4*20		80,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	211,95	6 358,50	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		30 ks					
	VV		30		30,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	450,000	15,90	7 155,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		15 dní					
	VV		30 ks					
	VV		30*15		450,000			
4	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 059,74	2 119,48	OTSKP 2024
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		2ks					
	VV		2		2,000			
5	K	916155	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	8,000	529,87	4 238,96	OTSKP 2024
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - SAMOSTATNÝ PŘESUN					
	VV		2ks					
	VV		4 přesun					
	VV		4*2		8,000			
6	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	413,30	12 399,00	OTSKP 2024
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ					
	VV		2ks					
	VV		15 dní					
	VV		2*15		30,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	128,000	211,95	27 129,60	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x					
	VV		32kus					
	VV		4 přesunů					
	VV		32*4		128,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	211,95	6 782,40	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		32ks					
	VV		32		32,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	480,000	15,90	7 632,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		15dní					
	VV		32 kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32*15		480,000			
	D	OST	Ostatní				25 000,48	
10	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	19 075,35	19 075,35	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
11	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,280	765,37	979,67	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		1280m					
	VV		skutečné zaměření stavby					
	VV		1280/1000		1,280			
	VV		vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy					
12	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	4 945,46	4 945,46	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		zkouška nezávislou zkušebnou					
	VV		čerpání se souhlasem investora					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla
Objekt:
SO 101 - Oprava silnice III/14514 5,205 - 6,485km

KSO:
Místo: Zadov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 898 077,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 898 077,41	21,00%	818 596,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 716 673,67

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla
Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/14514 5,205 - 6,485km

Místo:	Zadov	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 898 077,41
HSV - Práce a dodávky HSV	3 898 077,41
1 - Zemní práce	73 917,45
5 - Komunikace pozemní	3 563 869,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	260 290,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla
Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/14514 5,205 - 6,485km

Místo:	Zadov	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 898 077,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 898 077,41
D	1	Zemní práce	73 917,45

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	229,650	324,27	74 468,61	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			délka 1280m					
VV			šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
VV			hloubka 25mm					
VV			na přepočet průměrné šířky 0,05 m ohrusu					
VV			1280*(7,1+0,05)*0,025		228,800			
VV			rozjezdy					
VV			(18+7+4+5+20+10+4)*0,5*0,025		0,850			
VV			Součet		229,650			

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	551,160	-1,00	-551,16	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 283/2023Sb. a manipulace a využití recyklátu se řídí 273/2021 do skupiny ZAS T1					
VV			délka 1280m					
VV			šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
VV			hloubka 25mm					
VV			na přepočet průměrné šířky 0,05 m ohrusu					
VV			1280*(7,1+0,05)*0,025*2,4		549,120			
VV			rozjezdy					
VV			(18+7+4+5+20+10+4)*0,5*0,025*2,4		2,040			
VV			Součet		551,160			

D	5	Komunikace pozemní	3 563 869,80
---	---	--------------------	--------------

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 085,000	9,70	20 224,50	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC			PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			lokální výspravy okrajů 5,205-5,900					
VV			délka 695m					
VV			šířka 1,5m					
VV			695*1,5*2		2 085,000			

4	K	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	41,700	2 497,60	104 149,92	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8					
VV			ACO 8+ 50/70 ČSN 73 61 21					
VV			lokální výspravy okrajů 5,205-5,900					
VV			délka 695m					
VV			šířka 1,5m					
VV			oboustranně					
VV			výška průměrně 20mm					
VV			695*1,5*2*0,02		41,700			

5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 152,000	9,70	88 774,40	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
VV			délka 1280m					
VV			šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
VV			na přepočet průměrné šířky 0,05 m ohrusu					
VV			1280*(7,1+0,05)		9 152,000			

6	K	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	364,032	3 631,95	1 322 146,02	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S					
VV			ACL 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 1280m					
	VV		šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
	VV		průměrná výška 40mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,01 m obrusu					
	VV		1280*(7,1+0,01)*0,04		364,032			
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 185,600	9,70	89 100,32	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	VV		délka 1280m					
	VV		šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,03 m obrusu					
	VV		1280*(7,1-0,03)		9 049,600			
	VV		rozjezdy					
	VV		(18*2+7*2+4*2+5*2+20*2+10*2+4*2)		136,000			
	VV		Součet		9 185,600			
8	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	9 134,400	177,69	1 623 091,54	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	VV		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1280m					
	VV		šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,07 m obrusu					
	VV		1280*(7,1-0,07)		8 998,400			
	VV		rozjezdy					
	VV		(18*2+7*2+4*2+5*2+20*2+10*2+4*2)		136,000			
	VV		Součet		9 134,400			
9	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	1 750,579	127,17	222 621,13	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-teraftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1280m					
	VV		šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
	VV		průměrná výška 40mm					
	VV		na přepočet průměrné šířky 0,01 m obrusu					
	VV		1280*(7,1+0,01)*0,04*2,4		873,677			
	VV		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1280m					
	VV		šířka od 6,6 do 10,5 m, průměrná 7,1m					
	VV		na přepočet průměrné šířky -0,07 m obrusu					
	VV		1280*(7,1-0,07)*0,04*2,4		863,846			
	VV		rozjezdy					
	VV		(18*2+7*2+4*2+5*2+20*2+10*2+4*2)*0,04*2,4		13,056			
	VV		Součet		1 750,579			
10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 171,000	80,07	93 761,97	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 1280m					
	VV		1280*2*0,5		1 280,000			
	VV		rozjezdy					
	VV		-(18+7+4+5+20+10+4)*0,5		-34,000			
	VV		-150*0,5		-75,000			
	VV		Součet		1 171,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				260 290,16	
11	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	152,000	1 047,97	159 291,44	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		osazení svodidel úrověň zadržení N2					
	VV		náběh 8m					
	VV		délka sloupků 2,2m					
	VV		celková délka svodidel 2x76m					
	VV		2*76		152,000			
12	K	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	96,000	176,62	16 955,52	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		2x 48m					
	VV		odvoz na skládku SUS U Sloupů - 12km					
	VV		2*48		96,000			
13	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	65,000	694,72	45 156,80	OTSKP 2021
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>					
	VV		osazení po 30m					
	VV		65ks					
	VV		65		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 560,000	15,19	38 886,40	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranně					
	VV		délka 1280m					
	VV		1280*2		2 560,000			