



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	výměna kanal.svod+SV	Objednatel:	statutární město Havířov,OŠK	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ZŠ Kpt.Jasioka,Havířov	Zhotovitel:	VELK spol. s r.o.	IČ/DIČ:	CZ62361058
Začátek výstavby:	15.07.2025	Konec výstavby:	15.08.2025	Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	16.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 017,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	54 651,71		0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	19 228,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	36 191,23				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	29,08			Ostatní	0,00		
	Montáž	5 210,92				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		9 210,06						
Přesun hmot a sutí		8 248,35						
ZRN celkem		149 787,19	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	149 787,19	DPH 21%	31 455,31
		Celkem bez DPH	149 787,19
		Celkem včetně DPH	181 242,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	kanal.svod+SV	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	ZŠ Kpt.Jasioka,Havířov	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	07.05.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	3 001,32	4 868,14	7 869,46	1,02
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. díl	1 898,04	2 201,92	4 099,96	10,41
	6	Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů	721,08	2 684,52	3 405,60	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	10 087,68	27 041,64	37 129,32	1,32
	62	Úprava povrchů vnější	1 095,19	1 154,81	2 250,00	0,01
	713	Izolace tepelné	22,08	158,72	180,80	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	6 204,39	10 466,54	16 670,93	0,23
	722	Vnitřní vodovod	6 834,99	5 402,71	12 237,70	0,09
	725	Zařizovací předměty	1 390,95	3 402,39	4 793,34	0,01
	733	Rozvod potrubí	80,40	347,60	428,00	0,06
	776	Podlahy povlakové	199,92	366,66	566,58	0,03
	781	Obklady (keramické)	4 495,69	16 046,61	20 542,30	0,82
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	214,11	16 700,69	16 914,80	0,79
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	8 248,35	8 248,35	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	29,08	5 210,92	5 240,00	0,02
		Ostatní materiál	9 210,06	0,00	9 210,06	12,43
Celkem:					149 787,19	



Stavební rozpočet

Název stavby:	kanal.svod+SV	Doba výstavby:		Objednatel:	statutární město Havířov, OŠK
Druh stavby:		Začátek výstavby:	15.07.2025	Projektant:	
Lokalita:	ZŠ Kpt.Jasioka,Havířov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VELK s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	07.05.2025	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				3 001,32	4 868,14	7 869,46		1,02	
1		342264101R00	Osazení reviz. dvířek	kus	1,00	838,50	304,66	533,84	838,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
2		346234311R00	Zazdívká rýh	m	13,80	509,49	2 696,66	4 334,30	7 030,96	0,07	1,02	RTS I / 2017
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				1 898,04	2 201,92	4 099,96		10,41	
3		380311542R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 16/20 do 30 cm	ks	4,00	1 024,99	1 898,04	2 201,92	4 099,96	2,60	10,41	RTS I / 2017
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				721,08	2 684,52	3 405,60		0,00	
4		602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	12,00	283,80	721,08	2 684,52	3 405,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
		61	Úprava povrchů vnitřní				10 087,68	27 041,64	37 129,32		1,32	
5		612453651R00	Omítka rýh MC	m2	18,50	828,00	3 511,49	11 806,52	15 318,00	0,05	0,98	RTS II / 2016
6		612443641RT4	Omítka rýh stěn sádrová o šířce do 50 cm	m2	18,50	1 178,99	6 576,20	15 235,12	21 811,32	0,02	0,34	RTS II / 2016
		62	Úprava povrchů vnější				1 095,19	1 154,81	2 250,00		0,01	
7		624601121R00	Tmelení spár	m	7,20	312,50	1 095,19	1 154,81	2 250,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
		713	Izolace tepelné				22,08	158,72	180,80		0,00	
8		713111123R00	D+M izolace tepelné stropů rovných	m2	2,00	90,40	22,08	158,72	180,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
		721	Vnitřní kanalizace				6 204,39	10 466,54	16 670,93		0,23	
9		721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	14,50	310,00	0,00	4 495,00	4 495,00	0,01	0,22	RTS II / 2016
10		72112599VD	Zatěsnění montážní pěnou	ks	4,00	646,00	1 584,00	1 000,00	2 584,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11		721176114R00	Potrubí HT odpadní vswlé D 75 x 1,9 mm	m	14,50	571,51	3 901,08	4 385,82	8 286,90	0,00	0,01	RTS I / 2017
12		721176113R00	Potrubí HT odpadní vswlé D 50 x 1,8 mm	m	3,00	435,01	719,31	585,72	1 305,03	0,00	0,00	RTS I / 2017
		722	Vnitřní vodovod				6 834,99	5 402,71	12 237,70		0,09	
13		722202434R00	Kohout kulový rozebratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	1,00	497,50	397,79	99,71	497,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
14		722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	20,00	587,01	6 437,20	5 303,00	11 740,20	0,00	0,09	RTS I / 2017
		725	Zařizovací předměty				1 390,95	3 402,39	4 793,34		0,01	
15		725800995R00	Demontáž sifonu	kus	3,00	208,26	0,00	624,78	624,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
16		725210914R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla	kus	3,00	760,01	198,36	2 081,67	2 280,03	0,00	0,00	RTS II / 2016
17		725860212RT1	Sífon umyvadlový	kus	3,00	476,00	1 155,09	272,91	1 428,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
18		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	64,50	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		725800924R00	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	3,00	89,01	37,50	229,53	267,03	0,00	0,00	RTS I / 2017
		733	Rozvod potrubí				80,40	347,60	428,00		0,06	
20		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	20,00	21,40	80,40	347,60	428,00	0,00	0,06	RTS I / 2017
		776	Podlahy povlakové				199,92	366,66	566,58		0,03	
21		776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	6,00	10,10	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
22		776520130RAI	Soklík z PVC	m	6,00	84,33	199,92	306,06	505,98	0,01	0,03	RTS I / 2017
		781	Obklady (keramické)				4 495,69	16 046,61	20 542,30		0,82	
23		781415013RAB	Obklad pórovinový do tmele Schömburg 15 x 15 cm	m2	9,90	1 589,00	4 495,69	11 235,41	15 731,10	0,01	0,14	RTS II / 2016
24		781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	9,90	485,98	0,00	4 811,20	4 811,20	0,07	0,67	RTS II / 2016

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				214,11	16 700,69	16 914,80		0,79	
25	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	13,80	586,50	161,46	7 932,24	8 093,70	0,05	0,75 RTS II / 2016
26	979100014RAA	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	2,87	2 937,00	0,00	8 429,19	8 429,19	0,00	0,00 RTS II / 2016
27	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	4,50	87,09	52,65	339,26	391,91	0,01	0,04 RTS I / 2017
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	8 248,35	8 248,35		0,00
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,87	2 873,99	0,00	8 248,35	8 248,35	0,00	0,00 RTS I / 2017
	M46	Zemní práce při montážích				29,08	5 210,92	5 240,00		0,02
29	460680042RT3	Průraz zdívkou v betonové zdi tloušťky 30 cm	kus	4,00	1 310,00	29,08	5 210,92	5 240,00	0,01	0,02 RTS I / 2017
		Ostatní materiál				9 210,06	0,00	9 210,06		12,43
30	1111258VD	Poplatek za skládku	T	2,87	2 338,00	6 710,06	0,00	6 710,06	4,33	12,43
31	11111VD	Doprava	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Celkem:								149 787,19		

Poznámka: