

Stavební rozpočet

Název stavby:	Cesta Lázně	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Druh stavby:	Oprava MK	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	PDS geo s.r.o., Mlýnská 990, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	29.5.2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				821,50	4 129,90	4 951,40		0,02	
1		113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva	m2	40,00	29,29	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
2		111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spalení	m2	20,00	110,49	35,40	2 174,40	2 209,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
3		115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	5,00	314,00	786,10	783,90	1 570,00	0,00	0,02	RTS I / 2025
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 244,46	2 244,46		0,00	
4		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,55	262,51	0,00	2 244,46	2 244,46	0,00	0,00	RTS I / 2025
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 448,00	1 448,00		0,00	
5		162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 3000 m	m2	20,00	72,40	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		17	Konstrukce ze zemin				472,05	2 378,16	2 850,21		1,50	
6		175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,90	1 579,01	472,05	949,06	1 421,11	1,67	1,50	RTS I / 2025
7		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	6,20	230,50	0,00	1 429,10	1 429,10	0,00	0,00	RTS I / 2025
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	5 217,10	5 217,10		0,00	
8		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	290,00	17,99	0,00	5 217,10	5 217,10	0,00	0,00	RTS I / 2025
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				502,83	609,97	1 112,79		1,23	
9		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,65	1 711,99	502,83	609,97	1 112,79	1,89	1,23	RTS I / 2025
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 321,20	1 218,80	5 540,00		9,20	
10		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm	m2	40,00	138,50	4 321,20	1 218,80	5 540,00	0,23	9,20	RTS I / 2025
		57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				10 609,77	23 900,23	34 510,00		67,69	
11		579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10 cm	m2	290,00	119,00	10 609,77	23 900,23	34 510,00	0,23	67,69	RTS I / 2025
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 207,27	1 396,73	2 604,00		0,76	
12		597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400	m	3,00	868,00	1 207,27	1 396,73	2 604,00	0,25	0,76	RTS I / 2025
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 235,47	1 324,53	3 560,00		0,78	
13		894411010RA0	Napojení do stávající šachty vč tvarovek	kus	1,00	3 560,00	2 235,47	1 324,53	3 560,00	0,78	0,78	RTS I / 2025
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				13 570,58	6 757,42	20 328,00		8,20	
14		917862111RV3	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrrou, do lože z m		42,00	484,00	13 570,58	6 757,42	20 328,00	0,20	8,20	RTS I / 2025
		S	Přesuny sutí				0,00	6 751,80	6 751,80		0,00	
15		979082315R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m	t	55,80	121,00	0,00	6 751,80	6 751,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
			Ostatní materiál				12 561,50	0,00	12 561,50		0,09	
16		5922722710	Betonový žlab s litinovou mříží D 400	kus	3,50	3 589,00	12 561,50	0,00	12 561,50	0,03	0,09	RTS I / 2025

Celkem: 103 679,26

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Cesta Lázně	Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem	IČ/DIČ
Druh stavby:	Oprava MK	Projektant:		IČ/DIČ
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:		Datum: 29.5.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	33 740,66	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	50 625,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		12 561,50			0,00			
Přesun hmot a sutí		6 751,80			0,00			
ZRN celkem		103 679,26	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	103 679,26	DPH 21%	21 772,65
		Celkem bez DPH	103 679,26
		Celkem včetně DPH	125 451,91

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: