

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava dlažby v areálu jeslí a denního centra, ul. Závodní**

KSO:

CC.CZ:

Místo: Karviná

Datum: 28.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná-Fryštát

IČ: 47975199

DIČ: CZ47975199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**288 328,66**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 288 328,66  | 21,00%     | 60 549,02 |
| Snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**348 877,68**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis.....Razítko.....Datum a podpis.....Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis.....Razítko.....Datum a podpis.....Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava dlažby v areálu jeslí a denního centra, ul. Závodní**

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem (CZK) |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>288 328,66</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> | <b>217 686,06</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                         | 46 075,48 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 60 991,13 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 35 819,40 |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot   | 49 494,77 |
| 998 - Přesun hmot                       | 25 305,28 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b> | <b>70 642,60</b> |
|----------------------------------|------------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 767 - Konstrukce zámečnické | 37 982,10 |
| 772 - Podlahy z kamene      | 32 660,50 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažby v areálu jeslí a denního centra, ul. Závodní

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 288 328,66

D HSV Práce a dodávky HSV 217 686,06

D 1 Zemní práce 46 075,48

|   |   |           |                                                                                                           |    |  |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                           | m2 |  | 6 816,63  |
| 2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně                                       | m2 |  | 27 267,64 |
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                              | m  |  | 4 203,20  |
| 4 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 |  | 897,40    |
| 5 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                               | m2 |  | 5897,20   |
| 6 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                              | m2 |  | 743,56    |
| 7 | M | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                         | kg |  | 249,85    |

D 5 Komunikace pozemní 60 991,13

|    |   |           |                                                                                 |    |  |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|
| 8  | K | 564861011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                             | m2 |  | 20 449,88 |
| 9  | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 |  | 27 859,25 |
| 10 | M | 59245021  | dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní                            | m2 |  | 6 842,00  |
| 11 | K | 596991111 | Řezání kamenné dlažby                                                           | m  |  | 5 840,00  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 819,40

|    |   |           |                                                                                              |    |  |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|
| 12 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m  |  | 19 368,00 |
| 13 | M | 59217062  | obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní                                             | m  |  | 6 875,00  |
| 14 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého              | m3 |  | 9 576,40  |

D 997

Doprava suti a vybouraných hmot

49 494,77

|    |   |           |                                                                                                                                            |   |  |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                              | t |  | 11 338,14 |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                   | t |  | 5 153,70  |
| 17 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04             | t |  | 9 167,25  |
| 18 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t |  | 10 607,85 |
| 19 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m                                                                     | t |  | 7 386,97  |
| 20 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                               | t |  | 5 840,86  |

D 998

Přesun hmot

25 305,28

|    |   |           |                                                                                   |   |  |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
| 21 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t |  | 25 305,28 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

70 642,60

D Konstrukce zámečnické

37 982,10

|    |   |           |                                                                                           |          |  |                  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------------|
| 22 | K | 767161823 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m        |  | 3 864,00         |
| 23 | K | 767223222 | Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru            | m        |  | 1 260,00         |
| 24 | M | 55342294  | <i>zábradlí nerez</i>                                                                     | <i>m</i> |  | <i>32 340,00</i> |
| 25 | K | 998767121 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m                  | t        |  | 518,10           |

D 772 Podlahy z kamene

32 660,50

|    |   |           |                                                                                      |     |  |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|
| 26 | K | 772521971 | Oprava nepravidelné desky v dlažbě z tvrdých kamenů do 10 ks/m2 do malty tl do 30 mm | kus |  | 28 000,00 |
| 27 | K | 772524811 | Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty       | m2  |  | 3 900,00  |
| 28 | K | 772991111 | Penetrace podkladu dlažby z kamene                                                   | m2  |  | 422,50    |
| 29 | K | 772991411 | Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem    | m2  |  | 130,00    |
| 30 | K | 998772121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m                  | t   |  | 208,00    |