

Cenová nabídka V 25 427/2
Kompletace a uvedení do původního stavu

V Liberci : 4.6.2025

Na akci: 17.listopadu 109, Jičín

Pojišťovna: Kooperativa, a.s. VIG

Číslo škodní události: 4254014363

škoda ze dne: 28.4.2025

Pro: **Město Jičín**
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
vz: Ing. Jakub Šmíd
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Od: **MIBAG sanace spol. s r.o.**
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín
IČO: 25773062
DIČ: CZ25773062
Jednatel: Ing. Robert Tachovský
Tel.:
Mobil:

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) v budově školy po vytopení.

Jedná se o zděnou budovu základní školy z 1.poloviny 20.století.

Nášlapné vrstvy podlah v zasažené budově jsou tvořeny dlažbou a PVC.

Došlo zde k vytopení části suterénu, části 1.n.p. a části 2.n.p.

Nabídka obsahuje kompletaci a uvedení do původního stavu.

Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o.

následující postup prací.:

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	kód položky	M.J.	Množství	J.C.	Celkem
01	<u>Práce režijní</u>					
01 01	přesun hmot do 50m	30SAN0185	hod	5,00		
02	<u>Zařízení stavby (doprava materiálu)</u>					
02 01	doprava (13km*2*12jízď) - pojízdná dílna	SANVIG0102	km	312,00		
02 02	doprava (13km*2*12jízď) - doprava zaměstnanců	SANVIG0102	km	312,00		
02 03	lešení pracovní pomocné	90SAN0045	m2	10,00		
02 04	montáž pojízdného lešení do 2,5bm	90SAN0050	ks	1,00		
02 05	demontáž pojízdného lešení do 2,5bm	90SAN0060	ks	1,00		
02 06	denní pronájem pojízdného lešení do 2,5bm	90SAN0055	den	10,00		
02 07	denní pronájem pojízdného lešení do 7,5bm	9401P5316	den	10,00		
02 08	závěrečný úklid - obytné objekty	80SAN0005	m2	488,00		
03	<u>Likvidace odpadu</u>					
03 01	likvidace odpadu - kontejner 3,5m3	70SAN0025	kus	1,00		
04	<u>Práce malířské, tapetářské a lakýrnické</u>					
04 01	zakrytí nemalovaných ploch před zahájením výmalby	80SAN0435	m2	401,00		
04 02	opravy spár a trhlin akrylováním - odhad	80SAN0365	bm	50,00		
04 03	penetrace stěn a stropů	80SAN0370	m2	1628,00		
04 04	nátěr dřevěných konstrukcí (mezidveřní prahy)	80SAN0430	m2	1,00		
04 05	výmalba malba bílá kvalitní	80SAN0385	m2	807,00		
04 06	výmalba malba tónovaná kvalitní	80SAN0400	m2	821,00		
05	<u>Práce elektroinstalační na základě revize</u>					
05 01	LED panel podhledový 60*60cm		ks	25,00		
05 02	svítidlo přisazené LED 1*24W		ks	4,00		
05 03	ventilátor přisazený Elicent		ks	1,00		
05 04	kabel CYKY 3*1,5		bm	10,00		
05 05	podružný a spotřební materiál		pl	1,00		
05 06	zednické přípomocce sádrování, sekání drážek (dle skutečnosti)		hod	0,00		
05 07	montáž elektroinstalace (silnoproud) (2prac.*8hod.*2,5dne)	60SAN0440	hod	40,00		
05 08	revize elektroinstalace - základní školy (po opravě)	90SAN005	ks	1,00		
05 09	doprava (13km*2*1 jízďa) - doprava revizního technika el.	SANVIG0101	km	26,00		
06	<u>Práce instalatérské</u>					
06 01	zpětná montáž včetně napojení na ZTI (WC 8ks)(1ks/2hod.)	0012P3012	hod	16,00		
06 02	zpětná montáž včetně napojení na ZTI (umyvadel 11ks)(1ks/2hod)	0012P3012	hod	22,00		
06 03	zpětná montáž včetně napojení na ZTI (pisoárů 2ks)(1ks/2hod.)	0012P3012	hod	4,00		
06 04	zpětná montáž ostatních konstrukcí (nerezové lavory, police)	30SAN0190	hod	2,00		

07	<u>Práce zednické a sádrokartonářské</u>					
07 01	štukování stěn a stropů - lokální opravy		m2	16,00		
07 02	zednické opravy omítek (stěna) - jádrová omítka	6121P3314	m2	12,00		
07 03	potažení stěn pletivem sklo vláknitým - dle skutečnosti	6121P3914	m2	0,00		
07 04	dodávka + montáž kazetového podhledu vč. rastru	80SAN0300	m2	9,00		
07 05	dodávka + montáž kazetového podhledu bez rastru		m2	70,00		
07 06	zapravení otvorů po sondách		ks	10,00		
07 07	vyrovnávka podkladu pod obklady a dlažbu do 5mm	6301P5514	m2	19,00		
07 08	dodávka + montáž dlažby	80SAN0275	m2	14,00		
07 09	dodávka + montáž obkladů	7811P1714	m2	5,00		
07 10	zapravení návrtů po nuceném vysoušení	SANVIG0102	ks	40,00		
07 11	začištění špalety - okna		ks	1,00		
08	<u>Práce podlahářské</u>					
08 01	odstranění lepidla broušením	7761P7311	m2	82,00		
08 02	hloubková penetrace podkladu	7711P9214	m2	14,00		
08 03	cementový potěr - odhad		kg	25,00		
08 04	dodávka + montáž fixační stěrky (Ekofix)		m2	68,00		
08 05	dodávka + montáž PVC s filcovou podložkou	7761P1514	m2	68,00		
08 06	svařování PVC	7761P6314	bm	14,00		
08 07	lištování PVC	7761P6214	bm	60,00		
Celkem bez DPH					836 745,63	
21% DPH					175 716,58	
CELKEM					1 012 462,21	
					1 012 462,21 Kč	

Předpokládaný termín realizace: 2 až 3 týdny

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace bezúplatně.

Žádám zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura.

s pozdravem

MIBAG sanace spol. s r.o.

Přílohy: výkaz výměr

[illegible]

836 745,63