

MIBAG sanace spol. s r.o.		číslo zakázky: P 25 427/2						strana:1		
Na Radosti 402		stavba: budova základní školy						zpracoval:		
155 21 Praha 5 Zličín		část: 17.listopadu 109, Jičín						datum:		
		činnost: kompletace a uvedení do původního stavu						04.06.2025		
podl.	popis místnosti		výměry místnosti							
			a	b	v	plocha stropu	plocha stěn	plocha podlahy	obvod místnosti	poznámka
		č. míst.	m	m	m	m2	m2	m2	bm	
1.p.p.										
1.p.p.	vstup + schodiště	001	9,00	4,70	6,70	43,00	184,00	43,00	28,00	výmalba, výmalba tón
1.p.p.	šatna u kotelny	002	3,20	2,70	3,40	9,00	41,00	9,00	12,00	výmalba, výmalba tón
1.p.p.	schodiště u kotelny	003	6,00	2,30	3,00	14,00	50,00	14,00	17,00	výmalba
1.p.p.	chodba ke kotelně	004	7,90	2,90	3,60	23,00	78,00	23,00	22,00	výmalba tón
1.n.p.										
1.n.p.	chodba	101	13,40	3,00	4,50	41,00	148,00	41,00	33,00	štuk, výmalba, výmalba tón
1.n.p.	chodba k tech.místnosti	102	4,80	1,80	3,70	9,00	49,00	9,00	14,00	štuk, výmalba tón
1.n.p.	technická místnost	103	2,80	1,80	3,10	6,00	29,00	6,00	10,00	výmalba
1.n.p.	chodba u schodiště	104	8,50	1,70	3,70	15,00	76,00	15,00	21,00	výmalba, výmalba tón
1.n.p.	umývárna + WC část A	105	3,20	2,70	3,50	9,00	42,00	9,00	12,00	omítky, štuk, výmalba, kazetový podhled
1.n.p.	umývárna + WC část B	106	1,80	3,00	3,50	6,00	34,00	6,00	10,00	výmalba tón, kazetový podhled
1.n.p.	jídelna + výdejna	107	18,20	8,40	3,70	153,00	197,00	153,00	54,00	omítky, obklad, štuk, výmalba, výmalba tón, kazet. podhled
1.n.p.	kuchyň + přípravná	108	5,10	4,80	3,25	25,00	65,00	25,00	20,00	omítky, obklad, štuk, výmalba, kazetový podhled
2.n.p.										
2.n.p.	umývárna + WC část A	201	3,50	2,00	3,00	7,00	33,00	7,00	11,00	dlažba, výmalba
2.n.p.	umývárna + WC část B	202	5,20	1,20	3,00	7,00	39,00	7,00	13,00	dlažba, výmalba
2.n.p.	chodba část A	203	6,10	1,80	4,50	11,00	72,00	11,00	16,00	PVC, výmalba
2.n.p.	chodba část B	204	19,00	3,00	4,50	57,00	198,00	57,00	44,00	PVC, výmalba
2.n.p.	schodiště	205	7,90	6,70	6,50	53,00	190,00	53,00	30,00	výmalba, výmalba tón
Celkem						488,00	1 525,00	488,00		
dodávka + montáž kazetového podhledu vč. rastru						9,00				
dodávka + montáž kazetového podhledu bez rastru						70,00				
štukování stěn a stropů - lokální opravy						0,00	16,00		stěna v jídelně, kuchyni, chodby a chodby tech.místnosti	
lepidlo + perlínka - jádro						0,00	0,00		dle skutečnosti	
jádrová omítka						0,00	12,00		stěna v jídelně a kuchyni	
zakrytí podlahy								401,00	80 m2 jídelna	
penetrace podkladu						295,00	1 333,00		odečteny plochy stěn s obklady	
výmalba						248,00	559,00		odečteny plochy stěn s obklady	
tónovaná barva						47,00	774,00		odečteny plochy stěn s obklady	
natěr dřevěných konstrukcí						0,00	0,00	1,00	mezidveřní prahy	
vyrovnávka podkladu pod obklady a dlažbu							5,00	14,00		
dlažba, obklad							5,00	14,00	jídelna a kuchyň	
betonová mazanina								3,00	sondy	
fixační stěrka								68,00	stěrka pod PVC omyvatelná	
cementový potěr								30,00	odhad	
odstranění lepidla broušením								82,00		
penetrace podkladu								14,00		
dodávka + montáž PVC + sokl								68,00	60,00	
Finální úklid							488 m2			