

**Cenová nabídka V 25 427/1
sanace budovy školy po vytopení**

V Liberci : 13.6.2025

Na akci: 17.listopadu 109, Jičín

Pojišťovna: Kooperativa, a.s. VIG
škoda ze dne: 28.4.2025

Číslo škodní události: 4254014363

Pro: Město Jičín
Žižkovo nám. 18
506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
vz: ing.Jakub Šmíd

Od: MIBAG sanace spol. s r.o.
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín
IČO: 25773062
DIČ: CZ25773062
Jednatel: Ing. Robert Tachovský
Tel.:
Mobil:

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) budovy základní školy po vytopení.

Jedná se o zděnou budovu základní školy z 1.poloviny 20.století.

Nášlapné vrstvy podlah v zasažené budově jsou tvořeny PVC a dlažbou.

Došlo zde k vytopení části suterénu, části 1.n.p. a části 2.n.p. budovy školy.

Nabídka obsahuje demontážní práce a vysoušení.

Nejprve zde proběhne demontážní práce.

Demontáž elektroinstalace proběhne na základě revize.

Po provedení demontážních prací budou nainstalovány kondenzační vysoušeče s podporou ventilátorů.

Zároveň budou nainstalovány středotlaké turbíny pro dosoušení souborů podlah.

Během sanace dojde k upřesnění rozsahu škody, bude předložena cenová nabídka na kompletní práce a uvedení do původního stavu.

Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o.

následující postup prací.:

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.		kód položky	M.J.	Množství	J.C.	Celkem	Součet
00	<u>Prvotní šetření, lokalizace místa poškození</u>						
00 01	prohlídka na místě škodní události s návrhem postupu sanace	10SAN0005	hod				
00 02	dopravní náklady - os. automobil (1jízda x 2 x 53km)	SANVIG0101	km				
00 03	provedení sondy do podlahy(demontáž souborů podlah cca 30*30cm)		ks				
01	<u>Práce režiijní - přesuny hmot</u>						
01 01	přesun hmot do 50m	30SAN0185	hod				
02	<u>Zařízení stavby (doprava materiálů)</u>						
02 01	doprava (13km*2*5jzd) - pojízdná dílna	SANVIG0102	km				
02 02	doprava (13km*2*5jzd) - doprava zaměstnanců	SANVIG0102	km				
02 03	mimostaveništní doprava (13km*2*2 jízdy) osobní	SANVIG0101	km				
02 04	revize elektroinstalace budovy školy		ks				
02 05	revize elektrospotřebičů		pa				
02 06	doprava (13km*2*1 jízda) - doprava revizního technika el.	SANVIG0101	km				
02 07	lešení pracovní pomocné umístění vysoušecí techniky	90SAN0045	ks				
02 08	montáž pojízdného lešení do 2,5bm	90SAN0050	ks				
02 09	demontáž pojízdného lešení do 2,5bm	90SAN0060	ks				
02 10	denní pronájem pojízdného lešení do 2,5bm	90SAN0055	den				
02 11	montáž pojízdného lešení do 7,5bm	9401P5313	ks				
02 12	demontáž pojízdného lešení do 7,5bm	9401P5311	ks				
02 13	denní pronájem pojízdného lešení do 7,5bm	9401P5316	den				
03	<u>Demontážní práce</u>						
03 01	demontáž kompletačních prvků elektroinstalace - dle revize	60SAN0440	hod				
03 02	demontáž kompletačních prvků vzduchotechniky	60SAN0445	hod				
03 03	demontáž soklových lišt	60SAN0310	bm				
03 04	odstranění povlakových podlah lepených	60SAN0325	m2				
03 05	demontáž dlažby keramické	60SAN0355	m2				
03 06	demontáž kazetového podhledu vč. rastru	60SAN0045	m2				
03 07	demontáž kazetového podhledu - pouze kazety bez porušení rastru		m2				
03 08	škrábání malby 10%	7846P1311	m2				
03 09	osekání degradovaných omítek vápenocementových strop	60SAN0005	m2				
03 10	osekání degradovaných omítek vápenocementových stěna	60SAN0050	m2				
03 11	demontáž zařizovacích předmětů, spotřebičů kuch., armatur(WC)	60SAN0425	ks				
03 12	demontáž zařizovacích předmětů, spotřebičů kuch., armatur(pisoáry)	60SAN0425	ks				
03 13	demontáž zařizovacích předmětů, spotřebičů kuch., armatur(umývadla)	60SAN0425	ks				
03 14	demontáž ostatních konstrukcí - budou použity zpět (sprchový kout)	30SAN0190	hod				
03 15	demontáž ostatních konstrukcí - budou použity zpět(nerezové lavory, po	30SAN0190	hod				
03 16	ošetření ploch protiplišňovým nástřikem 3%		m2				
03 17	demontáž obkladů	60SAN0070	m2				
04	<u>Technická zařízení</u>						
04 01	vysoušeč Aerial 9ksx21dnů (příkon 250w)	50SAN0120	den				
04 02	turbína s rozvody 2ksx21dnů (příkon 1100w)	50SAN0135	den				
04 03	ventilátor 9ksx21dnů (příkon 100w)	SANVIG0111	den				
04 04	infrapanel střední 2ksx21dnů (příkon 1500w)	50SAN0140	den				
04 05	jádrové vrtání do stavebních materiálů	SANVIG0104	ks				
04 06	průběžné měření vlhkosti vč. doložení protokolu	50SAN0050	hod				
04 07	vysoušeč Aerial 9ksx14dnů (příkon 250w)	50SAN0120	den				
04 08	vysoušeč Aerial 2ksx14dnů (příkon 250w)	50SAN0120	den				
04 09	ventilátor 9ksx14dnů (příkon 100w)	SANVIG0111	den				
04 10	ventilátor 2ksx14dnů (příkon 100w)	SANVIG0111	den				
04 11	infrapanel střední 2ksx14dnů (příkon 1500w)	50SAN0140	den				
Celkem bez DPH						424 268,20	424 268,20
21% DPH						89 096,32	
CELKEM						513 364,52	
						513 364,52 Kč	

Předpokládaný termín realizace: 30 až 40 dnů. (práce byly zahájeny 7.5.2025)

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie,vody a kanalizace bezúplatně.

Žádám zvdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

s pozdravem

MIBAG sanace spol. s r.o.

Přílohy: výkaz výměr