

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZČU PF - KL 51_rampa pro kontejnery	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Petr Milota ,U trati 768, Blovice	IČ/DIČ: 48331023 CZ7308272026
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:		Zpracoval: Petr Milota ,U trati 768, Blovice	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	112 412,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	44 143,48	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 102,86	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	163 496,54			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		8 277,50				
Přesun hmot a sutí		49 210,60				
ZRN celkem		383 643,47	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	383 643,47		
		0,00	Celkem bez DPH 383 643,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZČU PF - KL 51_rampa pro kontejnery	Doba výstavby:	Objednatel:	ZČU
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Petr Milota, U trati 768, Blovice
JKSO:		Zpracováno dne:	04.06.2025	Zpracoval: Petr Milota, U trati 768, Blovice

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	371,00	371,00		0,00
1		113106111R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m2	5,00	74,20	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00
		13	Hloubené vykopávky				0,00	5 914,87	5 914,87		0,00
2		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,50	654,31	0,00	4 253,02	4 253,02	0,00	0,00
3		132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,50	99,90	0,00	649,35	649,35	0,00	0,00
4		139601102R00	Ruční výkop pod základy v hornině tř.3	m3	0,50	2 025,00	0,00	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00
		16					0,00	835,25	835,25		0,00
5		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	6,50	77,30	0,00	502,45	502,45	0,00	0,00
6		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,50	51,20	0,00	332,80	332,80	0,00	0,00
		27	Základy				65 552,07	13 207,03	78 759,10		33,59
7		274313511R00	Beton základových pasů prostý B 20	m3	6,50	3 924,00	23 851,40	1 654,60	25 506,00	2,53	16,46
8		274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm	m2	18,30	2 324,00	33 749,35	8 779,85	42 529,20	0,92	16,91
9		279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216/ dráty pr.12 mm- trny	t	0,22	48 745,00	7 951,32	2 772,58	10 723,90	1,02	0,22
		33	Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky				1 935,52	1 349,48	3 285,00		0,55
10		339928812R00	Osazení sloupku pro vrátka a vrata se zabetonováním	kus	3,00	1 095,00	1 935,52	1 349,48	3 285,00	0,18	0,55
		34	Stěny a příčky				15 241,09	3 667,71	18 908,80		0,60
11		348924212R00	Stříška plotová pro zeď tl.40cm z bet.tvár.500x500x50 přírodní	m	15,20	1 244,00	15 241,09	3 667,71	18 908,80	0,04	0,60
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				27 753,74	4 443,31	32 197,05		13,70
12		564113527R00	Násyp kameniva 32/63pod dlažbu , zhutnění po tl. 20 cm	m3	14,90	1 874,50	24 258,77	3 671,28	27 930,05	0,57	8,45
13		564831111R00	Podklad ze šterkodrti fr.4/8 po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	25,10	170,00	3 494,97	772,03	4 267,00	0,21	5,25
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 735,48	7 024,42	8 759,90		1,85
14		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,10	349,00	1 735,48	7 024,42	8 759,90	0,07	1,85
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				6 102,86	163 496,54	169 599,40		0,03
15		767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	3,60	154,00	0,00	554,40	554,40	0,01	0,03
16		767113110R00	Výroba + montáž - BRANKA+ plotové dílce PzFe vč. sloupků; výška cca 2 m	kpl	1,00	79 900,00	867,50	79 032,50	79 900,00	0,00	0,00
17		767112252R00	Výroba vč. pozinkování ,montáž oplocení 15,2 bm x cca 1,2-1,5 m výšky	kpl	1,00	89 145,00	5 235,36	83 909,64	89 145,00	0,00	0,00
		96	Bourání konstrukcí				194,59	7 330,41	7 525,00		0,00
18		962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	3,50	2 150,00	194,59	7 330,41	7 525,00	0,00	0,00
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	34 155,00	34 155,00		0,00
19		998821191R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezený	t	49,50	690,00	0,00	34 155,00	34 155,00	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				30,21	15 025,39	15 055,60		0,00
20		979081411R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,00	755,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00
21		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	7,00	299,00	0,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00
22		979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	7,00	293,80	30,21	2 026,39	2 056,60	0,00	0,00
23		979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	105,00	19,20	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
24		979990106R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	7,00	515,00	0,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				8 277,50	0,00	8 277,50		3,11
25		59245304	Dlažba BEST KLASIKO příř. tl.6 cm	m2	27,50	301,00	8 277,50	0,00	8 277,50	0,11	3,11
							Celkem:		383 643,47		