

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Strany smlouvy o dílo SMLD-0108/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.02.2025 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/0103, III/0107 Radonice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/0103 staničení km 0,000-1,500 a silnice III/0107 staničení km 2,624 - 3,982	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
--	---	-----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
IČO: 26177005

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-244 990,89	265 420,09	20 429,20

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/0103, III/0107 Radonice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/0103 staničení km 0,000-1,500 a silnice III/0107 staničení km 2,624 - 3,982			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0108/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.02.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změnách 1 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Skutečné provedení prací			
Dílčí změna č. 1: Změny dle zaměření skutečného provedení Popis a zdůvodnění Změny: Jedná se o změny vycházející ze zaměření skutečného provedení stavby. Dle geodetického zaměření došlo ke snížení množství provedení pokládky obrusné asfaltové vrstvy a s ní souvisejících položek pro čištění vozovek a provedení postřiků a ke zvýšení množství provedených sanací. Jako podklad pro skutečnou výměru prací je do příloh dokumentace doložen předávací protokol geodetického zaměření (příloha č. 08). Dílčí změna č. 2: Uložení odpadů Popis a zdůvodnění Změny: Jedná se o změnu množství odvezeného odpadu ze stavby na skládku. V rámci stavby došlo k uložení menšího množství odpadů než bylo odhadováno v zadávacím rozpočtu stavby. Skutečné množství odpadů odvezených na skládku je doloženo potvrzením o převzetí odpadu (příloha č. 09). Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-244 990,89	265 420,09	20 429,20	510 410,98
Technická pomoc Objednatele: jméno xxx podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Petr Krejčí, DiS.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Bc. Tomáš Karásek	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
--------------------------------------	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Keller	podpis
--------------------	-------	-------------------	--------

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/0103, III/0107 Radonice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice III/0103 staničení km 0,000-1,500 a silnice III/0107 staničení km 2,624 - 3,982
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Předávací protokol geodetického zaměření	1
09 Potvrzení o převzetí odpadu	1
Počet listů celkem	3

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/0103, III/0107 Radonice Číslo a název SO/PS: silnice III/0103 staničení km 0,000-1,500 a silnice III/0107 staničení km 2,624 - 3,982 Číslo a název rozpočtu: silnice III/0103 staničení km 0,000-1,500 a silnice III/0107 staničení km 2,624 - 3,982								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	265 310,00	265 310,00	0,00	0,00	265 310,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	466,766	466,766	0,000	803,00	374 812,70	0,00	0,00	374 812,70	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	214,000	214,000	0,000	33,00	7 062,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	31 117,700	29 280,000	-1837,700	4,00	124 470,80	-7 350,80	0,00	117 120,00	-7 350,80	-5,91%
		ZBV 1.1: Skutečné provedení prací Dílčí změna č. 1: Změny dle zaměření skutečného provedení Množství dle předávacího protokolu geodetického zaměření - příloha č. 08 14640,0*2 = 29280,0 m2											
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	622,354	622,354	0,000	3 391,98	2 111 012,32	0,00	0,00	2 111 012,32	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	31 117,700	29 280,000	-1837,700	12,00	373 412,40	-22 052,40	0,00	351 360,00	-22 052,40	-5,91%
		ZBV 1.1: Skutečné provedení prací Dílčí změna č. 1: Změny dle zaměření skutečného provedení Množství dle předávacího protokolu geodetického zaměření - příloha č. 08 14640,0*2 = 29280,0 m2											
7	574A44	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	15 558,850	14 640,000	-918,850	229,00	3 562 976,65	-210 416,65	0,00	3 352 560,00	-210 416,65	-5,91%
		ZBV 1.1: Skutečné provedení prací Dílčí změna č. 1: Změny dle zaměření skutečného provedení Množství dle předávacího protokolu geodetického zaměření - příloha č. 08											
8	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	2 100,000	2 330,000	230,000	1 154,00	2 423 400,84	0,00	265 420,09	2 688 820,93	265 420,09	10,95%
		ZBV 1.1: Skutečné provedení prací Dílčí změna č. 1: Změny dle zaměření skutečného provedení Množství dle předávacího protokolu geodetického zaměření - příloha č. 08											
9	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	214,000	214,000	0,000	54,00	11 556,00	0,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00%
10	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	214,000	214,000	0,000	43,00	9 202,00	0,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00%
11	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	2 800,000	2 800,000	0,000	124,00	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	2 800,000	2 800,000	0,000	79,00	221 200,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00%
13	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m	m	3 800,000	3 800,000	0,000	123,00	467 400,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00%
14	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	3 052,000	3 024,640	-27,360	189,00	576 828,00	-5 171,04	0,00	571 656,96	-5 171,04	-0,90%
		ZBV 1.1: Skutečné provedení prací Dílčí změna č. 2: Uložení odpadů Množství dle potvrzení o převzetí odpadů - příloha č. 09											
15	91228	směrové sloupky z plast. hmot včetně odrazového pásu	ks	82,000	82,000	0,000	620,00	50 840,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00%
16	91551	VDZ - předem připravené symboly	ks	2,000	2,000	0,000	1 617,00	3 234,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00%
17	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	714,500	714,500	0,000	81,00	57 874,50	0,00	0,00	57 874,50	0,00	0,00%
18	915211	VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	714,500	714,500	0,000	297,00	212 206,50	0,00	0,00	212 206,50	0,00	0,00%
Celkem								11 199 998,71	- 244 990,89	265 420,09	11 220 427,91	20 429,20	-7,66%

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Dne ...**27. 5. 2025**... bylo provedeno zaměření ...**skutečného provedení nového asfaltu + sanací**... na stavbě ...**III/103, III/107 Radonice - rekonstrukce povrchu komunikace**... v katastrálním území ... **Radonice, Satalice, Vinoř**...

Objednavatel : ...**Colas CZ a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9**...

Číslo zakázky : **283/2025**...

Číslo položky ověřovatelské evidence: ...**10255/2025 ze dne 28. 5. 2025**...

Souřadnicový systém : ...**S-JTSK**.....

Výškový systém : ...**Bpv**.....

Použité geodetické přístroje : ...**Trimble S6, Trimble R8 GNSS**.....

Zaměřil : ...**Ing. Jan Frank, CSc, Petr Jakeš**.....

Plocha a výměry: asfalt 14640 m²

sanace 2330 m²

Na základě objednávky firmy Colas a.s. v zastoupení Pavlem Fořtem bylo zaměřeno skutečné provedení nové asfaltové plochy + plochy sanací. Situace byla doplněna o digitální katastrální mapu.

Zaměření prostorové polohy bylo provedeno v souladu s ČSN 73 04 20-1, ČSN 73 04 20-2.

Zaměření prostorové polohy stavebního objektu ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr ...**Ing. Jan Frank, CSc**..., který je podle § 13 odstavce 1. písmena c) zákona 200/1994 Sb. oprávněn ve smyslu § 121 zákona 183/2006 Sb. ověřovat výsledky zeměměřických činností ve výstavbě.

Zpracoval : **Ing. Jan Frank, CSc**
28. 5. 2025

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem.

Potvrzení o převzetí odpadu

Potvrzujeme, že jsme od firmy:

Colas CZ a.s. , Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 261 770 05 ; DIČ: CZ26177005

Převzali odpad ze stavby **III/103, III/107 Radonice**, zemina a kamení – kód: 170504
v množství 3 024,64 Tun.

Logla s.r.o.

Pražská 326

250 81 Nehvizdy

IČO: 27093557

IČZ : CZS01734

