

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-247083-247
 Stavba: Oprava sjezdu a TP na LC Harcovský potok

KSO:
 Místo: LR7 Hraničná

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
 Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 23.5.2025
 IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451
 IČ: 10711015
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			54 875,75
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	54 875,75	11 524,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			66 399,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 23.5.2025 Razítko

EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-247083-247
 Stavba: Oprava sjezdu a TP na LC Harcovský potok
 Místo: LR7 Hraničná
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

Datum: 23.5.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2025-		54 875,75	66 399,75
247083-	Oprava sjezdu a TP na LC Harcovský potok	54 875,75	66 399,75
247			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava sjezdu a TP na LC Harcovský potok

KSO:

Místo:

LR7 Hraničná

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.5.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

10711015

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			54 875,75
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			54 875,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 875,75	21,00%	11 523,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		66 399,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.5.2025

Razítko


Oprava sjezdu a TP na LC Harcovský potok

Místo: LR7 Hraničná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

Datum: 23.5.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 875,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 875,75
D	1		Zemní práce				9 147,75
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	19,950	165,00	3 291,75
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203				
	VV		(6*3,5*0,2)+(15*3,5*0,3)		19,950		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,950	20,00	399,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201				
	VV		(6*3,5*0,2)+(15*3,5*0,3)		19,950		
10	K	175151101	Dosyp konstrukce vymleté vozovky strojně makadamem frakce 63/125mm - žula.	m3	3,000	200,00	600,00
	PP		Dosyp konstrukce vymleté vozovky z ŠD frakce 63/125 kolem čela propustku za nové položenou rovinou do výšky konstrukčních vrstev.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101				
	VV		2+1		3,000		
11	M	RMAT0001	Makadam frakce 63/125mm - žula	t	6,000	540,00	3 240,00
	PP		Dosyp z makadamu frakce 63/125mm - žula (prostor za kamennou rovinou u TP)				
	VV		3*2 Přepočtené koeficientem množství		6,000		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	73,500	22,00	1 617,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
	VV		(6*3,5)+(15*3,5)		73,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				8 475,00
1	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce- žula	m3	2,500	3 390,00	8 475,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklynáváním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211142				
	VV		1,5+1		2,500		
D	5		Komunikace pozemní				31 353,00
9	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm - žula	m2	73,500	252,00	18 522,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761101				
	VV		21+52,5		73,500		
2	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm - žula	m2	21,000	136,00	2 856,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011				
	VV		6*3,5		21,000		
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD frakce 0/63mm tl. 150 mm - žula	m2	52,500	190,00	9 975,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111				
	VV		15*3,5		52,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				900,00
8	K	919411121-R	Oprava čela propustku z žulových kamenů (hranolů)	m3	0,250	3 600,00	900,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
	VV		0,25		0,250		

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00
3	K	070001000	Provozní vlivy - doprava strojů na stavbu - přesun strojů po stavbě	SOU	0,100	50 000,00
PP		Provozní vlivy				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000				
VV		0,1				0,100



KAPITULACE STAVBY

2025-247169-247

Úprava a oprava skládky, včetně odvodnění u LC Indiánská

KSO:
Místo: LR7 Hraničná

CC-CZ:
Datum: 23.05.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

IČ: 10711015
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			180 342,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 180 342,50	Výše daně 37 872,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			218 214,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2025-247169-247

Úprava a oprava skládky, včetně odvodnění u LC Indiánská

Místo:

LR7 Hraničná

Datum:

23.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

180 342,50

218 214,50

ZUZ5-

247169-

247

Úprava a oprava skládky, včetně odvodnění u LC
Indiánská

180 342,50

218 214,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava a oprava skládky, včetně odvodnění u LC Indiánská

KSO:

Místo: LR7 Hraničná

CC-CZ:

Datum: 23.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

IČ: 10711015

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				180 342,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				180 342,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	180 342,50	21,00%	37 871,93	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			218 214,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.5.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Úprava a oprava skládky, včetně odvodnění u LC Indiánská

Místo: LR7 Hraničná

Datum: 23.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Josef Bláha; Habartice 114; 463 73

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							180 342,50
D HSV Práce a dodávky HSV							180 342,50
D 1 Zemní práce							36 513,50
10	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	256,000	25,00	6 400,00
PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113108441							
VV (58*3,5)+(11*3)+20							256,000
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	67,350	192,00	12 931,20
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102							
VV (45*3,5*0,1)+(20*5*0,2)+(25*5*0,2)+(11*3*0,2)							67,350
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,350	78,00	5 253,30
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103							
VV 67,350							67,350
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	67,350	20,00	1 347,00
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201							
VV 67,350							67,350
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	481,000	22,00	10 582,00
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112							
VV (58*3,5)+(11*3)+20+(25*5)+(20*5)							481,000
D 5 Komunikace pozemní							140 769,00
17	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.frakce 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm - žula	m2	125,000	238,00	29 750,00
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761111							
VV 25*5							125,000
15	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm - žula	m2	100,000	339,00	33 900,00
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564771101							
VV 20*5							100,000
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm - žula	m2	481,000	136,00	65 416,00
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm - žula							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111							
VV (25*5)+(20*5)+20+(11*3)+(58*3,5)							481,000
7	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 frakce 0/22 - žula	m2	481,000	23,00	11 063,00
PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým frakce 0/22mm (žula - perk - žulové eluvium), v množství přes 30 do 35 kg/m2.							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/571907111							
VV (25*5)+(20*5)+(58*3,5)+(11*3)+20							481,000
8	K	R - 597311...	Odvodnění vody - zřízení zemní svodnice	m	4,000	160,00	640,00
PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny							
VV 4							4,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 060,00
11	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	45,000	68,00	3 060,00

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113

VV

45

45,000

