

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Ing. et. Ing. Jiří Korcek, primátorem

Václav Kovář, člen Rady města Zlína



S00JP01HL3BV

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Odbor dopravy

00283924

CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

4. května 353, 755 01 Vsetín

Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

Viktor Sypták, jednatel

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

25860852

CZ25860852

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400250819

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/25/V00012684

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Oprava spojovacího chodníku Zlín, Lhotka – Tečovice“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající kompletní opravě spojovacího chodníku pro pěší mezi Zlínem – Lhotkou a Tečovicemi. Nahrazuje nevyhovující chodník z betonových panelů s nevhodnou šířkou. Nový chodník bude splňovat normové hodnoty, bezbariérovost a zlepší bezpečnost pěšího provozu v dané lokalitě. Chodník je navržen v šířce 1,65m a bude proveden z betonové dlažby 200/200/80 mm šedé barvy v příčném sklonu 2 %. Délka opravy činí 420,14m. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na komunikaci. Odvodnění silnice III/ 438 31,

bude ve směrovém oblouku před začátkem obce Lhotka řešeno pomocí uličních vpustí, které budou umístěny ve vozovce. Voda z pustí, bude odvedena PVC kanalizační přípojkou DN 150 do nové dešťové kanalizace SO 301.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy.

- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
 - hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
 - ii) umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy.
 - jj) Informovat vlastníky nemovitostí v okolí prováděné stavby o termínech provádění stavebních prací dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. 5 odst. 5. 4. smlouvy.
- 1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Zdeněk Vladyka, se sídlem Na Honech I, 55 40 760 05 Zlín, z února 2024 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 1.6. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel zaměří a předá geodetickou dokumentaci stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby) pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů. Do DTM Zlínského kraje předá ZPS (základní prostorové situace) jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změn o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace podle §4b) odst.4 písm.b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích protokolů k dokončené stavbě.
- V případě údajů, týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá objednateli ověřený Geodetický podklad v elektronické podobě, zpracovaný podle přílohy č. 4 k Vyhlášce o DTM.
- Data DTI budou předána editorovi DTM objednatele, kontakt dtm@zlin.eu, oproti předávacímu protokolu, pokud nebude určen jiný pověřený editor údajů.
- 1.7. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 1.11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
- a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů předem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla:
- | | |
|--|---|
| a) stavební část: | nejpozději <u>do 4 měsíců od zahájení provádění díla</u> |
| b) kompletní předání celého díla: | nejpozději <u>do 5,5 měsíců od zahájení provádění díla</u> |
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:

- 1.1.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

- 1.1.2.pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
- 1.1.3.skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami bez nutnosti uzavření dodatku.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1., pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.7. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.8. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.9. Místo plnění: propojení místní části Zlína - Lhotky s Tečovicemi, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 5.992.358,55 Kč bez DPH
1.258.395,30 Kč DPH (21 %)
7.250.753,85 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu dvě informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce, situaci stavby, případně 3D vizualizaci, pokud je k dispozici a zjednodušený harmonogram prací. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději do pěti dnů od předání staveniště.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje informovat vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací, dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických.
- 5.5. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.6. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.7. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.8. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.11. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: [redacted], jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,
- V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
- 7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:
- a) Pokud se v průběhu realizace stavby prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

b) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné stavební práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ve které je smluvní rozpočet zpracován (např. ÚRS, RTS).

c) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele či je nelze ocenit ani dle cen cenové soustavy viz výše uvedené body a) a b), musí být tyto položky oceněny cenou obvyklou s jejich rozbohem na dodávku, montáž a režie.

- 8.2. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.2. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).

- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupí min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1.1. předávací protokol
 - 11.6.1.2. stavební deník
 - 11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření pro případný zápis změn v katastru nemovitostí (geometrický plán)
 - 11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 7 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku minimálně ve výši ceny tohoto díla. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději do pěti dnů ode dne předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 15.6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.4, tzn. neinformuje vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.6., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.8., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.9. nebo 5.10., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocení a předáním trvalého dopravního značení na email: martinptacek@zlin.eu dle čl. 5. odst. 11, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.
- 15.11. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.12. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 18. odst. 18.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.13. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

- 15.14. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.15. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.16. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 15.18. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.19. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.9. a 1.10. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.20. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.21. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 19.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.22. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.23. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
- 18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 19.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.
- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 24.03.2025 č.j.: 30/6R/2025 RO 11/2025 T 11

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 24.03.2025, 81/6R/2025

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 02.06.2025 č.j.: 68/11R/2025

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

Ve Vsetíně dne dle el. podpisu




Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel



David Foltýn
prokurista
JASY Vsetín s.r.o.

zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV25-0203** **OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

JASY Vsetín s.r.o.

IČO: 25860852

4. května 353

DIČ: CZ25860852

75501

Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 750 608,55
PSV			27 750,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			66 000,00
Ostatní náklady			148 000,00
Celkem			5 992 358,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 992 358,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5992358,55 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	214 000,00		214 000,00	4
VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	214 000,00		214 000,00	4
Stavební objekt						
SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ	0,00	4 187 781,24		4 187 781,24	70
101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné	0,00	628 515,81		628 515,81	10
101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné	0,00	3 559 265,43		3 559 265,43	59
Inženýrský objekt						
SO301	Kanalizace dešťová	0,00	1 590 577,31		1 590 577,31	27
SO301	Kanalizace dešťová	0,00	1 590 577,31		1 590 577,31	27
Celkem za stavbu					5 992 358,55	100

Popis stavby: ZV25-0203 - OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Popis rozpočtu: 101 n - CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

Popis rozpočtu: 101 U - CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

Popis objektu: SO301 - Kanalizace dešťová

Popis rozpočtu: SO301 - Kanalizace dešťová

Popis objektu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 140 301,80	19,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			44 889,50	0,7
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			230 571,60	3,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 183 100,00	19,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			70 315,85	1,2
5	Komunikace	HSV			989 039,93	16,5
8	Trubní vedení	HSV			1 112 459,70	18,6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			4 000,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			654 836,30	10,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 270,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			65 244,22	1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			27 750,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			243 579,65	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			66 000,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			148 000,00	2,5
Cena celkem					5 992 358,55	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	005111010R	Zaměření před výstavbou (sítí, pozemku...)	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 25/ I
Zaměření před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí. Zaměření a vytyčení stáv. inž. sítí. Geodetické práce zaměření a vytyčení v průběhu stavby								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná přeprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev. ploch, skladovacích deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč. stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sidiště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
5	0054500R	Kompletační, koordinální ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchytení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.								
Díl: ON Ostatní náklady								
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 25/ I
148 000,00								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNIKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00		RTS 25/I
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/I
---	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném Zahrnuje také zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu

9	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/I
---	------------	--------	--------	---------	----------	----------	--	----------

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

10	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
----	------------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.

11	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
----	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.

Celkem						214 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				191 980,00		
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,00000	130,00	390,00	822-1	RTS 25/ I

podklad bour.zpev.ploch :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000

2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého droceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	7,00000	280,00	1 960,00	822-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

podklad bour.zpev.ploch :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000

VYTĚŽENÍ ZAHLINĚNÉ ŠTERKODRTĚ TL. 150mm : 4

3	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	3,00000	310,00	930,00	822-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 3

viz situace, řez, zpráva :

4	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	210,00000	180,00	37 800,00	822-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm : 210

viz situace, zpráva :

5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00000	80,00	1 600,00	822-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 20

viz situace, zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
6	13220119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	81,00000	120,00	9 720,00	800-1	RTS 25/I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 81,00000

81,00000

7	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	81,00000	450,00	36 450,00	800-1	RTS 25/I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 405,00000*0,2

81,00000

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,00000	150,00	10 800,00	800-1	RTS 25/I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

přebytek odkopku na skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 81,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,00000*-1

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000*-1

81,00000

-5,00000

-4,00000

9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	5,00000	150,00	750,00	800-1	RTS 25/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou : 5

viz situace, řez, zpráva :

5,00000

10	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	4,00000	80,00	320,00	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, HUTNĚNÝ NÁSYP : 4 viz situace, řez, zpráva :		4,00000				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	72,00000	15,00	1 080,00	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 72,000000		72,00000				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodotorvých a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,000000	m2	12,00000	15,00	180,00	800-1	RTS 25/ I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	72,00000	485,00	34 920,00	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 72,000000		72,00000				
14	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. ODSTRANĚNÍ KŘOVIN : 31 viz situace, zpráva :	m2	31,00000	80,00	2 480,00	AP-HSV	RTS 25/ I
15	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodotorvným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 400*0,15 viz situace, řez, zpráva :	m3	60,00000	350,00	21 000,00	AP-HSV	RTS 25/ I
16	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m	m2	395,00000	80,00	31 600,00	AP-HSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávniku osetím a dodávky travního semene.						

Včetně přesunu hmot.

OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : 395

vč. přípravy, odplevelení, dodávky osiva :

viz situace, řez, zpráva :

395,000000

Díl: 5 Komunikace								
17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,00000	165,00	1 980,00	822-1	RTS 25/ I
		SJEZD - ŠTERKODRT' TL. 150mm		12,00000				
		: 12						
		viz situace, řez, zpráva :						

18	573211111R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	210,00000	70,00	14 700,00	822-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

bez posypu kamenivem

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 210,00000

210,000000

19	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	210,00000	830,00	174 300,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 210

viz situace, řez, zpráva :

210,000000

Díl: 8 Trubní vedení

20	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC, DN 110 mm, Kamenivo stanovené přírodní; těžné: 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; šterkopísek	m	405,00000	190,00	76 950,00	AP-HSV	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	--------	-----------

včetně obsypu chrániky pískem

položení chráničky o průměru 110 mm : 405

405,000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

a jedné rezervní chráničky HDPE o průměru 40 mm pro optiku :
viz situace, zpráva :

21	34571147130R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; UV stabiliz.; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 40,0 mm; di = 32,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RfF: A1	m	425,25000	30,00	12 757,50	SPCM	RTS 25/I
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 405,00000*1,05				

22	34571147140R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; UV stabiliz.; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 110,0 mm; di = 94,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RfF: A1	m	425,25000	66,00	28 066,50	SPCM	RTS 25/I
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 405,00000*1,05				

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		103 933,78	
23	916231111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,00000	330,00
				6 930,00	822-1
					RTS 25/I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 21
viz situace, řez, zpráva :

24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	23,00000	330,00	7 590,00	822-1	RTS 25/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 120mm : 16
NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 5
PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 2
viz situace, řez, zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE		
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ		
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	415,00000	36,00	14 940,00	822-1	RTS 25/I

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před závlivkou a impregnace spár před závlivkou,

ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁVLIVKOU NAPOJENÍ NA

ZAMEK : 415

415,00000

viz situace, řez, a tech.zpráva :

26	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	415,00000	80,00	33 200,00	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	----------

včetně spotřeby vody

ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 415

415,00000

viz situace, řez, zpráva :

27	11163611R	asfaltová závlivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	1,03750	35 000,00	36 312,50	SPCM	RTS 25/I
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 415,00000*0,0025

1,03750

28	59217010	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	16,32000	192,00	3 133,44	SPCM	RTS 25/I
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	------	----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NAŠLAP 120mm : 16*1,02

16,32000

viz situace, řez, zpráva :

29	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	5,10000	162,00	826,20	SPCM	RTS 25/I
----	----------	--	-----	---------	--------	--------	------	----------

NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NAŠLAP 20mm : 5*1,02

5,10000

viz situace, řez, zpráva :

30	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,02000	491,00	500,82	SPCM	RTS 25/I
----	----------	--	-----	---------	--------	--------	------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 1*1,02 viz situace, řezý, zpráva :		1,02000				

31	59217481	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,02000	491,00	500,82	SPCM	RTS 25/I
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 1*1,02 viz situace, řezý, zpráva :		1,02000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 799,81		
32	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	35,99627	50,00	1 799,81	822-1	RTS 25/I

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					22 048,22		
33	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2,97000	313,50	931,10	801-3	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,66000		0,66000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 2,31000		2,31000				

34	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	5,40000	200,00	1 080,00	801-3	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 5,40000		5,40000				

35	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	24,09000	600,00	14 454,00	801-3	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,99000		0,99000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 23,10000		23,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 n	CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuznatelné

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,46000	100,00	3 246,00	801-3	RTS 25/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
37	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	292,14000	8,00	2 337,12	801-3	RTS 25/I

Celkem	628 515,81							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.29

m2

komunikace pozemní ostatní

kryt (materiál konstrukce krytu) dlažděný

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				429 353,68		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	23,50000	60,00	1 410,00	822-1	RTS 25/I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 : 15		15,00000				
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80mm : 8		8,00000				
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ RELIÉFNÍ DLAŽBY 200/100/80mm : 0,5		0,50000				
		viz situace, zpráva :						
2	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoli lože a se spárami zalitými živými nebo cementovou maltou	m2	380,00000	50,00	19 000,00	822-1	RTS 25/I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		VYTRHÁNÍ BETONOVÝCH PANELŮ TL. 250mm : 380		380,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						
3	113107310R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	448,50000	90,00	40 365,00	822-1	RTS 25/I
		podklad bour.zpev.ploch :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,50000		23,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 380,00000		380,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 43,00000		43,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000		2,00000				
4	113107515R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	452,50000	150,00	67 875,00	822-1	RTS 25/I
		podklad bour.zpev.ploch :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,50000		23,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 380,00000		380,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 43,00000		43,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000		2,00000				
		VYTŘENÍ ZAHLINĚNÉ ŠTERKODRTĚ TL. 150mm : 4		4,00000				
5	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	43,00000	295,00	12 685,00	822-1	RTS 25/I
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 43		43,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						
6	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2,00000	300,00	600,00	822-1	RTS 25/I
		VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 2		2,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						
7	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiničný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	195,00000	180,00	35 100,00	822-1	RTS 25/I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiničného krytu kolem překážek,						
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm : 195		195,00000				
		viz situace, zpráva :						
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	400,00000	80,00	32 000,00	822-1	RTS 25/I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 385		385,00000				
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 15		15,00000				
		viz situace, zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	113203111R00	Výthrání obrub z dlažebních kostek	m	105,00000	80,00	8 400,00	822-1	RTS 25/I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

VYTRHÁNÍ JEDNOŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 105

105,00000

viz situace, řez, zpráva :

10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	50,00000	230,00	11 500,00	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝKOP : 50

50,00000

viz situace, řez, zpráva :

11	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	137,36800	250,00	34 342,00	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

VÝKOP PRO PALISÁDU : 102

VÝKOP PRO PALISÁDU : 21

ULIČNÍ VPUSTI : 4*2

PŘÍPOJKA VPUSTI : 6*0,6*1,2

patky zábradlí : 16*0,4*0,4*0,8

viz situace, řez, zpráva :

102,00000

21,00000

8,00000

4,32000

2,04800

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	163,62800	180,00	29 453,04	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

přebytek odkopku na skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 50,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 137,36800

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,00000

50,00000

137,36800

16,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000*-1		-30,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 34,00000*-1		-34,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,24000*-1		-7,24000				

přebytek sejmутého drnu na skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 31,50000

31,50000

13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	30,00000	150,00	4 500,00	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním,

KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou : 30

viz situace, řez, zpráva :

30,00000

14	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 100 do 102 % PS	m3	34,00000	80,00	2 720,00	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním,

HUTNĚNÝ NÁSYP : 5

HUTNĚNÝ NÁSYP - PALISÁDA : 40

HUTNĚNÝ NÁSYP - PALISÁDA : 5

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,00000*-1

viz situace, řez, zpráva :

5,00000

40,00000

5,00000

-16,00000

15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	163,62800	15,00	2 454,42	800-1	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 163,62800		163,62800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	16,00000	540,00	8 640,00	800-1	RTS 25/I

z jakékoliv horniny s uložením výkropku po vrstvách,

ZA BETONOVOU PALISÁDOU : 170*0,3*0,25

ZA BETONOVOU PALISÁDOU : 65*0,2*0,25

viz situace, řez, zpráva :

12,75000

3,25000

17	181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	427,37625	15,00	6 410,64	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 607,20000*0,525

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 103,42500*1,05

318,78000

108,59625

18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	163,62800	485,00	79 359,58	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 163,62800

19	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně	ks	3,00000	3 300,00	9 900,00		Vlastní
----	---------	-----------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

ZKOUSKY UNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 3

viz situace, zpráva :

3,00000

20	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení	m2	23,00000	80,00	1 840,00	AP-HSV	RTS 25/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	--------	----------

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN : 23

viz situace, zpráva :

23,00000

21	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m	m3	31,50000	350,00	11 025,00	AP-HSV	RTS 25/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	----------

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním.

ODHUMUSOVÁNÍ TL 150mm : 210*0,15

viz situace, řez, zpráva :

31,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

22	175200010RAA	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	7,24000	1 350,00	9 774,00	AP-HSV	RTS 25/I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	--------	----------

vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.

ULIČNÍ VPUSTI : 4*1

PŘÍPOJKA VPUSTI : 6*0,6*0,9

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

23	27157111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek tříděný,	m3	7,05000	1 150,00	8 107,50	800-2	RTS 25/I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 65,00000*0,03

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 170,00000*0,03

24	275310030RAA	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , šterkopiskový poklad 100 mm	m3	1,53600	9 500,00	14 592,00	AP-HSV	RTS 25/I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	--------	----------

odbednění a podkladu ze šterkopisku.

patky zábradlí : 16*0,4*0,4*0,6

viz situace, řez, zpráva :

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry

25	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	108,78000	230,00	25 019,40	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 121,80000*0,4

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 600,60000*0,1

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

26	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny	m3	108,78000	40,00	4 351,20	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :								
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 108,78000								
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	108,78000	150,00	16 317,00	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :								
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 108,78000								
28	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	108,78000	15,00	1 631,70	800-1	RTS 25/ I
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :								
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 108,78000								
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	121,80000	15,00	1 827,00	800-1	RTS 25/ I
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :								
PARAPLÁN : (7+109)*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								
30	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	600,60000	15,00	9 009,00	800-1	RTS 25/ I
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm :								
PARAPLÁN : (560+12)*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								
31	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	108,78000	485,00	52 758,30	800-1	RTS 25/ I
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠI
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠI uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 108,78000		108,78000				

32	56483111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	600,60000	110,00	66 066,00	822-1	RTS 25/I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm :
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 600,60000
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

33	56486111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	243,60000	220,00	53 592,00	822-1	RTS 25/I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 121,80000*2
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 183 100,00		
34	33892002R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	65,00000	1 350,00	87 750,00	823-1	RTS 25/I
		BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 800mm, rozměr - 180/120mm : 65		65,00000				

viz situace, řez, zpráva :

35	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	170,00000	1 500,00	255 000,00	823-1	RTS 25/I
		BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 1200mm, rozměr - 180/120mm : 170		170,00000				

viz situace, řez, zpráva :

36	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	47,00000	3 350,00	157 450,00	822-1	RTS 25/I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 65,00000*0,2		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 170,00000*0,2								
34,00000								
37	5922841-NC	Palisáda přírodní 180 x 120 x 800 mm	kus	568,75000	232,00	131 950,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 65,00000*8,75								
568,75000								
38	5922842-NC	Palisáda přírodní 180 x 120 x 1200 mm	kus	1 487,50000	348,00	517 650,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 170,00000*8,75								
1 487,50000								
39	62850120R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; tl = 0,50 mm; výška nopů = 8 mm	m2	277,50000	120,00	33 300,00	SPCM	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 170,00000*1,25								
212,50000								
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 65,00000								
65,00000								
Díl: 5 Komunikace 798 059,93								
40	564851111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	103,42500	165,00	17 065,13	822-1	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 98,50000*1,05								
103,42500								
41	564861111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	607,20000	220,00	133 584,00	822-1	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000*1,1								
6,60000								
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 560,00000*1,05								
588,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,00000*1,05								
12,60000								
42	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	6,00000	604,00	3 624,00	822-1	RTS 25/I
s rozproštěním a zhutněním								
KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 6								
viz situace, řezy, zpráva :								
6,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
43	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,000000	m2	6,000000	370,00	2 220,00	822-1	RTS 25/I
44	567411115R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (SCM) tloušťka 150 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 98,500000	m2	98,500000	360,00	35 460,00	822-1	RTS 25/I
45	573111112R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,000000	m2	6,000000	100,00	600,00	822-1	RTS 22/I
46	573211111R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 201,000000	m2	201,000000	70,00	14 070,00	822-1	RTS 22/I
47	577131111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,000000 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 195 viz situace, řez, zpráva :	m2	201,000000	830,00	166 830,00	822-1	RTS 25/I
48	581142111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm CHODNÍK - SILNIČNÍ BETON CB II : 12 DILATACE PROVĚST V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH - PRUŽNÝ MATERIÁL 1,0m2 : viz situace, řez, zpráva :	m2	12,000000	1 750,00	21 000,00	822-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	560,00000	290,00	162 400,00	822-1	RTS 25/I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 560

plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

560,00000

50	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	98,50000	290,00	28 565,00	822-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 40

BETONOVÝ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ - BEZ FAZET : 25

VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 30

VODÍČÍ LINIE - DRAŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 3,5

viz situace, řezy, zpráva :

40,00000

25,00000

30,00000

3,50000

51	59245040R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní, vodící; barva: šedá	m2	3,67500	576,00	2 116,80	SPCM	RTS 25/I
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	------	----------

VODÍČÍ LINIE - DRAŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 3,5*1,05

viz situace, řezy, zpráva :

3,67500

52	5924511910R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	m2	630,00000	291,00	183 330,00	SPCM	RTS 25/I
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 560,00000*1,05

SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 40*1,05

viz situace, řezy, zpráva :

588,00000

42,00000

53	5924511915R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; bez fazety; barva: šedá	m2	26,25000	382,00	10 027,50	SPCM	RTS 25/I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------	----------

BETONOVÝ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ - BEZ FAZET : 25*1,05

26,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz situace, řez, zpráva :

54	59245267	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; impregnace; barva: dle vzorníku	m ²	31,50000	545,00	17 167,50	SPCM	RTS 25/I
----	----------	--	----------------	----------	--------	-----------	------	----------

VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 30*1,05

viz situace, řez, zpráva :

Díl: 8		Trubní vedení	42 700,00					
55	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Kolenoplastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = ...	m	6,00000	1 550,00	9 300,00	AP-HSV	RTS 25/I

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 - ULIČNÍ VPUST (UV) : 6

viz situace, řez, zpráva :

56	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpustí uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm	kus	4,00000	8 350,00	33 400,00	AP-HSV	RTS 25/I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--------	----------

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo sírskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

ULIČNÍ VPUST (UV) - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 4

viz situace, řez, zpráva :

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	550 902,52					
57	348942112R00	Zábradlí ocelové osazení do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm, ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm	m	23,20000	5 500,00	127 600,00	831-2	RTS 25/I

přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí l č. 10 - 12

Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m

Včetně:

- vykopání jamek a betonové bloky,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- nátěrů konstrukce.

OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKY=1,0m PRŮM. 50mm, ŽÁROVÝ POZINK : 23,2 stojiny po 1,50m - betonová patka :

23,20000

58	91623111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	380,00000	330,00	125 400,00	822-1	RTS 25/I
----	-------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	----------

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřněním spár cementovou maltou
JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 380

380,00000

viz situace, řez, zpráva :

59	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	605,00000	330,00	199 650,00	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 370
NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 41
PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 14
BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 135
BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 45

135,00000

viz situace, řez, zpráva :

60	59217001	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	183,60000	135,00	24 786,00	SPCM	RTS 25/I
----	----------	--	-----	-----------	--------	-----------	------	----------

BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 135*1,02

BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/150/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 45*1,02

137,70000

viz situace, řez, zpráva :

61	59217010	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	377,40000	162,00	61 138,80	SPCM	RTS 25/I
----	----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 370*1,02 viz situace, řez, zpráva :		377,40000				

62	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 41*1,02 viz situace, řez, zpráva :	kus	41,82000	136,00	5 687,52	SPCM	RTS 25/I
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	------	----------

63	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 7*1,02 viz situace, řez, zpráva :	kus	7,14000	465,00	3 320,10	SPCM	RTS 25/I
----	----------	--	-----	---------	--------	----------	------	----------

64	59217481	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 7*1,02 viz situace, řez, zpráva :	kus	7,14000	465,00	3 320,10	SPCM	RTS 25/I
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					12 270,00		
65	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami s jednou pásní s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupčích a jeho zhutněním ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ : 23 viz situace, zpráva :	m	23,00000	240,00	5 520,00	822-1	RTS 25/I

66	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 300 mm s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO POTRUBÍ DN 150mm - propustek : 5 viz situace, zpráva :	m	5,00000	1 350,00	6 750,00	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE		
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ		
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz situace, řez, zpráva :

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

67	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	1 344,22577	30,00	40 326,77	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	----------

vodorovně do 200 m

Díl: 711 Izolace proti vodě

68	711132101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	277,50000	100,00	27 750,00	800-711	RTS 25/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 277,50000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

69	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,57000	450,00	2 056,50	801-3	RTS 25/I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,80500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 3,76500

70	97999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	260,07000	313,50	81 531,95	801-3	RTS 25/I
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 98,67000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 149,32500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 12,07500

71	97999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	111,96300	200,00	22 392,60	801-3	RTS 25/I
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 3,24300

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 108,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO 101	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	101 U	CHODNÍK PRO PĚŠÍ uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	155,04000	150,00	23 256,00	801-3	RTS 25/I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 155,04000				
73	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	35,64000	600,00	21 384,00	801-3	RTS 25/I
				170 302				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 14,19000				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 21,45000				
74	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	567,28300	80,00	45 382,64	801-3	RTS 25/I
				Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
75	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 105,54700	5,00	25 527,74	801-3	RTS 25/I

Celkem	3 559 265,43							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.29
m2

komunikace pozemní ostatní
kryt (materiál konstrukce krytu) dlažděný
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				518 968,12		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	8,00000	200,00	1 600,00	800-1	RTS 25/I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti : 8

8,00000

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00000	58,00	580,00	800-1	RTS 25/I
---	--------------	--	-----	----------	-------	--------	-------	----------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti : 10

10,00000

3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	248,59120	250,00	62 147,80	800-1	RTS 25/I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

výkop rýhy - viz podélný profil :

"KD" DN 250 : $16,70 * ((1,25 + 1,49) / 2) * 1,00$
 $(29,40 + 31,20 + 25,80) * ((1,24 + 1,12) / 2) * 1,00$
 DN 800 : $46,70 * ((1,55 + 2,08) / 2) * 2,00$

22,87900
 101,95200
 169,52100

Rozšíření pro objekty :

RŠ DN 250 : $2,10 * 2,10 * 1,15$
 $2,10 * (2,10 - 1,00) * (1,15 + 1,24 + 1,15 + 1,12)$
 RŠ DN 800 : $2,70 * (2,70 - 2,00) * (1,55 + 2,08)$

5,07150
 10,76460
 6,86070

- zpevněné plochy :

chodník : $-(16,70 + 29,40 + 31,20 + 25,80) * 0,32 * 1,00$

-32,99200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-46,70*0,32*2,00		-29,88800				
		RŠ : -2,10*2,10*0,32		-1,41120				
		-2,10*(2,10-1,00)*0,32*4		-2,95680				
		-2,70*(2,70-2,00)*0,32*2		-1,20960				

4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	248,59120	40,00	9 943,65	800-1	RTS 25/I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 248,59120

5	141741119R00	Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 426 mm	m	6,35000	5 500,00	34 925,00	800-1	RTS 25/I
		Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence metodou ramování (zatlučkání) ocelových trub s následným čištěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.						
		viz situace : 6,35		6,35000				

6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	628,32800	130,00	81 682,64	800-1	RTS 25/I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz podélný profil a uložení potrubí :						
		"CE" : 49,50*((1,92+2,11)/2)*2		199,48500				
		"KD" DN 250 : 16,70*((1,25+1,49)/2)*2		45,75800				
		(29,40+31,20+25,80)*((1,24+1,12)/2)*2		203,90400				
		DN 800 : 46,70*((1,55+2,08)/2)*2		169,52100				
		RŠ DN 250 : 4*2,10*1,15		9,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	15110111R00	Odstranění pažení a rozeptání rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 628,32800	m2	628,32800	30,00	18 849,84	800-1	RTS 25/I
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.	m3	124,29560	120,00	14 915,47	800-1	RTS 25/I

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.

- a) hloubení jam
- | | |
|---------------------|-------|
| objemu do 100 m3 | 100 % |
| objemu do 1000 m3 | 8 % |
| objemu do 10000 m3 | 3 % |
| objemu nad 10000 m3 | 2 % |
- b) hloubení rýh š. do 60 cm
bez ohledu na objem
- | | |
|--|-------|
| | 100 % |
|--|-------|
- c) hloubení rýh š. do 200 cm
- | | |
|-------------------|-------|
| objemu do 100 m3 | 100 % |
| objemu nad 100 m3 | 50 % |
- d) hloubení zářezů
- | | |
|---------------------|--------------|
| objemu do 1000 m3 | neoceňuje se |
| objemu do 10000 m3 | neoceňuje se |
| objemu nad 10000 m3 | neoceňuje se |
- dle kategorie započítáno 50 % objemu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 248,59120*0,5		124,29560				

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	189,92165	180,00	34 185,90	800-1	RTS 25/I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výkop rýhy :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 248,59120

248,59120

-zásyp :

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 58,66955*-1

-58,66955

10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	189,92165	70,00	13 294,52	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 189,92165

189,92165

11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	189,92165	15,00	2 848,82	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 189,92165

189,92165

12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,66955	150,00	8 800,43	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

výkop rýhy - viz podélný profil :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 248,59120

248,59120

- lože pod potrubí a šachty :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 63,92350*-1

-63,92350

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 119,79408*-1

-119,79408

- revizní šachty : -3,14*0,62*0,62*(1,00+1,10+1,09+0,99+0,96)

-6,20406

13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	119,79408	420,00	50 313,51	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytřezená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1%.

viz podélný profil a uložení potrubí :

"KD" DN 250 : 16,70*0,55*1,00

(29,40+31,20+25,80)*0,55*1,00

DN 800 : 46,70*1,10*2,00

- potrubí : -3,14*0,52*0,52*46,70

9,18500

47,52000

102,74000

-39,65092

14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	189,92165	485,00	92 112,00	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 189,92165

15	583320881R	Kamenivo nestanovené těžení; frakce 0,0 až 8,0 mm; typ: tříděný	t	239,58817	387,20	92 768,54	SPCM	RTS 25/I
----	------------	---	---	-----------	--------	-----------	------	----------

Viz podélný profil a uložení potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 119,79409*2

239,58817

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

16	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drčené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m	63,40000	350,00	22 190,00	AP-HSV	RTS 25/I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	----------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"KD" : 16,70*46,70		63,40000				

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17	45157311R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm	m3	63,92350	1 100,00	70 315,85	827-1	RTS 25/I
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	----------

v otevřeném výkopu,

viz podélný profil a uložení potrubí :

šterkopiskové lože pod šachty : 2,10*2,10*0,15*5

2,70*2,70*0,15*2

šterkopiskové lože pod potrubí :

"KD" DN 250 : 16,70*0,15*1,00

(29,40+31,20+25,80)*0,15*1,00

DN 800 : 46,70*0,46*2,00

Díl: 8 Trubní vedení

18	812472121R00	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky DN 800 mm	m	47,16700	2 200,00	103 767,40	827-1	RTS 25/I
----	--------------	--	---	----------	----------	------------	-------	----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Položka je určena pro montáž potrubí z trub betonových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky.

V položce nejsou zahrnovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1 %.

viz situace, podélný profil a technická zpráva : 46,70*1,01

19	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00	827-1	RTS 25/I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz situace, podélný profil a technická zpráva : 4

20	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	114,02100	100,00	11 402,10	827-1	RTS 25/I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz situace, podélný profil a technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		"KD" DN250 : 110,70*1,03		114,02100				
21	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	1,00000	220,00	220,00	827-1	RTS 25/I
		v otevřeném výkopu, viz situace a podélný profil : 1		1,00000				
22	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	5,00000	1 500,00	7 500,00	827-1	RTS 25/I
		vodou nebo vzduchem, viz situace a podélný profil : DN 250 : 5		5,00000				
23	892675111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 800 mm	úsek	1,00000	5 000,00	5 000,00	827-1	RTS 25/I
		vodou nebo vzduchem, viz situace a podélný profil : DN 800 : 1		1,00000				
24	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m	157,40000	130,00	20 462,00	827-1	RTS 25/I
		viz situace, podélný profil a technická zpráva : DN250 : 110,70 DN800 : 46,70		110,70000 46,70000				
25	894213111R00	Šachty kanalizační z prostého betonu obdélníkové s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN 700 nebo 800 mm	kus	2,00000	41 000,00	82 000,00	827-1	RTS 25/I
		výšky vstupu do 1,5 m, viz revizní šachta : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložněním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	5,00000	15 200,00	76 000,00	827-1	RTS 25/I
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, viz revizní šachta : DN 250 : 5								
				5,00000				
27	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	7,00000	1 650,00	11 550,00	827-1	RTS 25/I
viz revizní šachta : 7								
				7,00000				
28	nc02	Zřízení kapacitního regulátoru s přepadem	kompl	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
Položka obsahuje dodávku a osazení kapacitního regulátoru s přepadem. viz technická zpráva, situace a retenční nádrž : 1								
				1,00000				
29	273443896R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 280 mm; D chráničky = 410 mm; DN 250; DN chráničky 400	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	SPCM	RTS 25/I
viz podélný profil a technická zpráva : 2								
				2,00000				
30	286111923R	Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	20,00000	7 007,70	140 154,00	SPCM	RTS 25/I
Viz položka montáže potrubí DN 250 včetně ztrátového, zaokrouhleno na celé kusy : 20								
				20,00000				
31	28651712.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizační typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 250; DN3 = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	985,00	985,00	SPCM	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000								
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	55244415R	Poklop šachtový materiál: litina; odvětrávací se samonivelačním rámem; vnější d = 850 mm; rozměr otvoru: 600; v = 190 mm; zatížení: D 400	kus	7,00000	5 999,00	41 993,00	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 7,00000								
33	59223130R	trouba betonová hrdlová TBH; D _i = 800,0 mm; l = 2 500 mm; F _n 140,5 kN/m	kus	19,00000	11 970,00	227 430,00	SPCM	RTS 25/ I
Viz položka montáže potrubí DN 800 včetně ztrátého, zaokrouhleno na celé kusy : 19								
34	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	363,00	726,00	SPCM	RTS 25/ I
viz revizní šachta : 2								
35	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000	399,00	1 197,00	SPCM	RTS 25/ I
viz revizní šachta : 3								
36	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	460,00	920,00	SPCM	RTS 25/ I
viz revizní šachta : 2								
37	592243541R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D ₁ = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	2,00000	9 122,00	18 244,00	SPCM	RTS 25/ I
viz revizní šachta : 2								
38	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D ₁ = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	5,00000	5 500,00	27 500,00	SPCM	RTS 25/ I
viz revizní šachta : 5								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
39	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	5,00000	7 610,00	38 050,00	SPCM	RTS 25/I

viz revizní šachta :

DN 250 : 4

DN 400 : 1

4,00000

1,00000

40	59224369.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,00000	16 850,00	33 700,00	SPCM	RTS 25/I
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	------	----------

viz revizní šachta : 2

41	nc01	Trubka lehká se šroub. svařem 11375 426x8 mm	m	6,35000	3 352,00	21 285,20		Vlastní
----	------	--	---	---------	----------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,35000

42	nc03	Kluzná oblička RACI	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00		Vlastní
----	------	---------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

viz podélný profil a technická zpráva : 7

Díl: 89	43	nc98	Ostatní konstrukce na trubním vedení			4 000,00		Vlastní
---------	----	------	--------------------------------------	--	--	----------	--	---------

Napojení potrubí do šachty

Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení potrubí do šachty včetně provrtání stěny, osazení a izolace spoje potrubí s šachtou.

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

DN 400 : 1

1,00000

Díl: 99	44	998276101R00	Staveništní přesun hmot			23 117,64		RTS 25/I
---------	----	--------------	-------------------------	--	--	-----------	--	----------

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaninátových v otevřeném výkopu

t 462,35274 50,00 23 117,64 827-1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV25-0203	OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU ZLÍN, LHOTKA - TEČOVICE
O:	SO301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Celkem	1 590 577,31							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

827.21.A8 Profil potrubí DN do 800 mm
157 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 novostavba objektu

