



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 104

SO 07.09 - Kolonáda

– Drobné změny_Kolonáda



Kancelář
architektů
města Brna



Brněnské komunikace



BRNĚNSKÉ
VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	NEOBSAZENO
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	NEOBSAZENO
Fotodokumentace	10

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


**Důvodová zpráva – změnový list č. 104
DROBNÉ ZMĚNY - KLONÁDA**

Na základě dopřesnění prací při provádění objektu Kolonády a vstupního objektu na stavbě „Nábřeží řeky Svratky-Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ bylo nutné doplnit chybějící práce a materiál nezbytný k dokončení díla

Jedná se především o následující části:

- elektroinstalace na části silnoproudu a slaboproudu
- dokončovací práce na podlahách
- dokončovací práce na SDK
- dokončovací práce na tesařských konstrukcích
- dokončovací práce na klempířských konstrukcích
- doplnění tabla EZS

V Brně dne :





Datum: 20. březen 2025

Věc: **Drobné změny na kolonádě**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Na základě dopřesnění při provádění objektu kolonády a vstupního objektu na stavbě „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ bylo nutné doplnit chybějící práce a materiál nezbytné k dokončení díla. Jedná se především o následující části:


- Elektroinstalace na části silnoproudu a slaboproudu
- Doplnění tabla EZS
- Dokončovací práce na sádkartonových konstrukcích
- Dokončovací práce na podlahách
- Dokončovací práce na tesařských konstrukcích
- Dokončovací práce na klempířských konstrukcích

Bližší popis je součástí výkazu výměr.

Vyhotovil:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda	Změnový list č. 104
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda - ZL 104 – Drobné změny_Kolonáda PŘÍKAZ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny provedené v interiéru Kolonády – dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 104 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 104 vícepráce, ZL č. 104 méněpráce, ZL č. 104 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.09. byly provedeny v objektu Kolonády změny na Elektroinstalaci – slaboproud+silnoproud+tablo EZS, SDK, tesařské a klempířské práce NAVRHL:  f: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,  BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344). ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda	104																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda - ZL 104 – Drobné změny_Kolonáda NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny provedené v interiéru Kolonády – dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 104 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 104 vícepráce, ZL č. 104 méněpráce, ZL č. 104 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">296 894,12 Kč</td><td style="text-align: right;">62 347,77 Kč</td><td style="text-align: right;">359 241,89 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 9 450,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1 984,50 Kč</td><td style="text-align: right;">- 11 434,50 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">287 444,12 Kč</td><td style="text-align: right;">60 363,27 Kč</td><td style="text-align: right;">347 807,39 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	296 894,12 Kč	62 347,77 Kč	359 241,89 Kč	Méněpráce:	- 9 450,00 Kč	- 1 984,50 Kč	- 11 434,50 Kč	Rozdíl:	287 444,12 Kč	60 363,27 Kč	347 807,39 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	296 894,12 Kč	62 347,77 Kč	359 241,89 Kč														
Méněpráce:	- 9 450,00 Kč	- 1 984,50 Kč	- 11 434,50 Kč														
Rozdíl:	287 444,12 Kč	60 363,27 Kč	347 807,39 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: SO 07.09 Kolonáda
ZL 104 - Drobné změny _ Kolonáda

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastník zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			287 444,12
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	287 444,12	60 363,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			347 807,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: SO 07.09 Kolonáda
ZL 104 - Drobné změny _ Kolonáda

Místo: Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

A PLUS a.s.

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

D_06	Vstupní objekt a kolonáda	287 444,12	347 807,39
SO 07.09	Kolonáda - souhrn změn interiéru	287 444,12	347 807,39
(3)	ZL 104 - Drobné změny _ Kolonáda -	287 444,12	347 807,39
	MĚNĚPRÁCE	-9 450,00	-11 434,50
	ZL 104 - Drobné změny _ Kolonáda -		
	VÍCEPRÁCE	296 894,12	359 241,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

SO 07.09 (3) - Kolonáda - souhrn změn interiéry

ZL 104 - Drobné změny _ Kolonáda

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							287 444,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				281 173,42
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				21 164,00
1	K	741320176	Montáž jističů třífázových nn do 63 A ve skřini se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	4,000	620,00	2 480,00
	VV		Jistič C32/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R1 vč demontážestávajícího jističe				
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
2	K	741320166	Montáž jističů třífázových nn do 25 A ve skřini se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	12,000	462,00	5 544,00
	VV		4"Jistič C25/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R13,18,19,24		4,000		
	VV		8"Jističe pro třífázový ohřev vody B20/3		8,000		
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		Součet		12,000		
3	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	824,00	3 296,00
	VV		Jistič C32/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R1 vč demontážestávajícího jističe				
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
4	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	12,000	640,00	7 680,00
	VV		4"Jistič C25/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R13,18,19,24		4,000		
	VV		8"Jističe pro třífázový ohřev vody B20/3		8,000		
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		Součet		12,000		
5	K	741322855	Demontáž jističů třífázových nn do 25 A ze skříně	kus	4,000	231,00	924,00
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
6	K	741322865	Demontáž jističů třífázových nn do 63 A ze skříně	kus	4,000	310,00	1 240,00
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				5 228,00
7	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	10,000	180,00	1 800,00
	VV		krabice pro kabeláž magnetů na dveřích				
	VV		cena URS 2024/2				
	VV		10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	40466067	krabice plastová, propojovací				
	VV		cena URS 2024/2	kus	10,000	109,00	1 090,00
	VV		10				
9	K	742220131	Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO		10,000		
	VV		JA-110N-DIN Sběrníkový silový modul výstupů PG-DIN-implementace čidla zaplavení do silnoproudu - montáž	kus	1,000	218,00	218,00
	VV		cena URS 2024/2				
	VV		1				
10	M	40466033	modul sběrníkový, 4IN/ 4OUT		1,000		
	VV		JA-110N-DIN Sběrníkový silový modul výstupů PG-DIN-implementace čidla zaplavení do silnoproudu	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
	VV		cena URS 2024/2				
	VV		1				
	D	762	Konstrukce tesařské		1,000		
11	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm				12 853,47
	VV		nová položka, cena URS 2024/2	m2	15,000	831,00	12 465,00
	VV		výztuhy OSB 625x600x22mm (umyvadla,bojlery,pisoáry) 40 KS				
	VV		40*0,625*0,6				
	VV		Součet		15,000		
12	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,209	1 858,70	388,47
	D	763	Konstrukce suché výstavby		15,000		
13	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200x200 mm pro přičky a předsazené stěny				94 868,48
	VV		3 "dvířka pod obklad 150 x 150	kus	12,000	333,00	3 996,00
	VV		6 "dvířka pod obklad 200 x 200		3,000		
	VV		3 "dvířka 200 x 200		6,000		
	VV		cena URS 2024/2		3,000		
	VV		Součet		12,000		
14	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	12,000	639,00	7 668,00
15	K	763172392	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy				
	VV		2 "podhled	kus	2,000	455,00	910,00
	VV		cena URS 2024/2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	M	59030755	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	1 570,00	3 140,00
17	K	763172394	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 500 x 500 mm pro podhledy				
	VV		3 "podhled	kus	3,000	755,00	2 265,00
	VV		cena URS 2024/2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
18	M	59030757	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 500x500mm	kus	3,000	1 960,00	5 880,00
19	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro přičky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg				
	VV		ztužujícího UA 50mm profilu - WC moduly, pisoáry	kus	16,000	2 110,00	33 760,00
	VV		16				
	VV		cena URS 2024/2		16,000		
20	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro přičky přes 3,25 do 3,75 m				
	VV		ztužujícího UA 50mm profilu - otvory pro zárubně	kus	16,000	1 900,00	30 400,00
	VV		16				
	VV		cena URS 2024/2		16,000		
21	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	12,093	566,40	6 849,48
	D	764	Konstrukce klempířské				
22	K	76400K107	D+M K107 oplechování fasády u atiky, hliníkový lakovaný plech (tl. 1,5 mm) r.š. 1095 mm vč. systémového podkladního roštu, kotvení a příslušenství (dle PD)				13 449,50
	VV		oplechování detailů rohů fasády nad okny	m	2,000	2 425,30	4 850,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2		2,000		
	W		cena z rozpočtu				
23	K	76400K108	D+M K108 oplechování detailu fasády, hliníkový lakovaný plech (tl. 1,5 mm) r.š. 125 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	m	3,000	2 866,30	8 598,90
	W		oplechování vstupu - klempířské zapravení stropu ve vstupu				
	W		3		3,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				133 609,97
24	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	169,800	154,00	26 149,20
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		169,8		169,800		
25	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	178,290	507,00	90 393,03
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		169,8*1,05		178,290		
26	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	169,800	51,10	8 676,78
	W		spára sokl - podlaha				
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		169,8		169,800		
27	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	169,800	46,50	7 895,70
	W		spára sokl - stěna				
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		169,8		169,800		
28	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,509	973,00	495,26
	D	M	Práce a dodávky M				6 020,00
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				6 020,00
29	K	220322003	Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		1		1,000		
30	M	40467022	klávesnice LCD bezdrátová se čtečkou karet	kus	1,000	2 720,00	2 720,00
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		1		1,000		
	D	OST	Ostatní				-9 450,00
31	K	OST00O067	D+M O067 revizní dvířka pod obklad 300x300 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	-4,000	1 453,80	-5 815,20
32	K	OST00O069	D+M O069 revizní dvířka do SDK podhledu 300x600 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	-6,000	605,80	-3 634,80
	D	O01	Ostatní				9 700,70
33	K	K040	Drobný montážní a závěsný materiál	kpl	0,500	10 017,40	5 008,70
	W		0,5		0,500		
	W		cena z rozpočtu D_06-10 elektroinstalace				
34	K	K051	Kabel CYKY 5x2,5	m	60,000	78,20	4 692,00
	W		60		60,000		
	W		cena z rozpočtu D_06-10 elektroinstalace				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

SO 07.09 (3) - Kolonáda - souhrn změn interiéru

ZL 104 - Drobné změny _ Kolonáda - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 450,00
D	OST	Ostatní					
31	K	OST000067	D+M 0067 revizní dvířka pod obklad 300x300 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	-4,000	1 453,80	-9 450,00
32	K	OST000069	D+M 0069 revizní dvířka do SDK podhledu 300x600 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	-6,000	605,80	-5 815,20
							-3 634,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

SO 07.09 (3) - Kolonáda - souhrn změn interiéru
ZL 104 - Drobné změny _ Kolonáda - VÍCEPRÁCE

Místo:

Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							296 894,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				281 173,42
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				21 164,00
1	K	741320176	Montáž jističů třífázových nn do 63 A ve skříně se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	4,000	620,00	2 480,00
	VV		Jistič C32/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R1 vč demontážestávajícího jističe				
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
2	K	741320166	Montáž jističů třífázových nn do 25 A ve skříně se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	12,000	462,00	5 544,00
	VV		4" Jistič C25/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R13,18,19,24		4,000		
	VV		8" Jističe pro třífázový ohřev vody B20/3		8,000		
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		Součet		12,000		
3	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	824,00	3 296,00
	VV		Jistič C32/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R1 vč demontážestávajícího jističe				
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
4	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	12,000	640,00	7 680,00
	VV		4" Jistič C25/3- výměna hlavního jistění v rozvaděči R13,18,19,24		4,000		
	VV		8" Jističe pro třífázový ohřev vody B20/3		8,000		
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		Součet		12,000		
5	K	741322855	Demontáž jističů třífázových nn do 25 A ze skříně	kus	4,000	231,00	924,00
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
6	K	741322865	Demontáž jističů třífázových nn do 63 A ze skříně	kus	4,000	310,00	1 240,00
	VV		nová položka, cena URS 2024/2				
	VV		4		4,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				5 228,00
7	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	10,000	180,00	1 800,00
	VV		krabice pro kabeláž magnetů na dveřích				
	VV		cena URS 2024/2				
	VV		10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	40466067	krabice plastová, propojovací				
	W		cena URS 2024/2	kus	10,000	109,00	1 090,00
	W		10				
9	K	742220131	Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO		10,000		
	W		JA-110N-DIN Sběrníkový silový modul výstupů PG-DIN-implementatione čidla zaplavení do silnoproudu - montáž	kus	1,000	218,00	218,00
	W		cena URS 2024/2				
	W		1				
10	M	40466033	modul sběrníkový, 4IN/ 4OUT		1,000		
	W		JA-110N-DIN Sběrníkový silový modul výstupů PG-DIN-implementatione čidla zaplavení do silnoproudu	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
	W		cena URS 2024/2				
	W		1				
	D	762	Konstrukce tesařské		1,000		
11	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	15,000	831,00	12 853,47
	W		nová položka, cena URS 2024/2				12 465,00
	W		výztuhy OSB 625x600x22mm (umyvadla,bojlery,pisoáry) 40 KS				
	W		40*0,625*0,6				
	W		Součet		15,000		
12	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,209	1 858,70	388,47
	D	763	Konstrukce suché výstavby		15,000		
13	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	12,000	333,00	94 868,48
	W		3 "dvířka pod obklad 150 x 150		3,000		3 996,00
	W		6 "dvířka pod obklad 200 x 200		6,000		
	W		3 "dvířka 200 x 200		3,000		
	W		cena URS 2024/2				
	W		Součet		12,000		
14	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	12,000	639,00	7 668,00
15	K	763172392	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	2,000	455,00	910,00
	W		2 "podhled		2,000		
	W		cena URS 2024/2				
	W		Součet		2,000		
16	M	59030755	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	1 570,00	3 140,00
17	K	763172394	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	3,000	755,00	2 265,00
	W		3 "podhled		3,000		
	W		cena URS 2024/2				
	W		Součet		3,000		
18	M	59030757	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 500x500mm	kus	3,000	1 960,00	5 880,00
19	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	16,000	2 110,00	33 760,00
	W		ztužujícího UA 50mm profilu - WC moduly, pisoáry				
	W		16				
	W		cena URS 2024/2		16,000		
20	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	16,000	1 900,00	30 400,00
	W		ztužujícího UA 50mm profilu - otvory pro zárubně				
	W		16				
	W		cena URS 2024/2		16,000		
21	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	12,093	566,40	6 849,48
	D	764	Konstrukce klempířské				
22	K	76400K107	D+M K107 oplechování fasády u atiky, hliníkový lakovaný plech (tl. 1,5 mm) r.š. 1095 mm vč. systémového podkladního roštu, kotvení a příslušenství (dle PD)	m	2,000	2 425,30	13 449,50
	W		oplechování detailů rohů fasády nad okny				4 850,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2		2,000		
	W		cena z rozpočtu				
23	K	76400K108	D+M K108 oplechování detailu fasády, hliníkový lakovaný plech (tl. 1,5 mm) r.š. 125 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	m	3,000	2 866,30	8 598,90
	W		oplechování vstupu - klempířské zapravení stropu ve vstupu				
	W		3		3,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				133 609,97
24	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	169,800	154,00	26 149,20
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		169,8		169,800		
25	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	178,290	507,00	90 393,03
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		169,8*1,05		178,290		
26	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	169,800	51,10	8 676,78
	W		spára sokl - podlaha				
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		169,8		169,800		
27	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	169,800	46,50	7 895,70
	W		spára sokl - stěna				
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		169,8		169,800		
28	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,509	973,00	495,26
	D	M	Práce a dodávky M				6 020,00
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				6 020,00
29	K	220322003	Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		1		1,000		
30	M	40467022	klávesnice LCD bezdrátová se čtečkou karet	kus	1,000	2 720,00	2 720,00
	W		nová položka				
	W		cena URS 2024/2				
	W		1		1,000		
	D	O01	Ostatní				9 700,70
33	K	K040	Drobný montážní a závěsný materiál	kpl	0,500	10 017,40	5 008,70
	W		0,5		0,500		
	W		cena z rozpočtu D_06-10 elektroinstalace				
34	K	K051	Kabel CYKY 5x2,5	m	60,000	78,20	4 692,00
	W		60		60,000		
	W		cena z rozpočtu D_06-10 elektroinstalace				

