

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna	
	Číslo Změnového listu:	11	
	Číslo SO/PS:		
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem
Předmět změny:	Chybějící přesun výkopku_mezideponie		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: ZDS uvažovala s tím, že bude možné výkopek z jámy(pro technologii) uložit na mezideponii v areálu TS Chomutova v části bývalé sklady. V době výstavy však toto možné již nebylo. Výkopek ze stavby se odvážel na mezideponii vzdálenou do 3 km, která byla navíc zpoplatněná. S touto změnou souvisí položky 401, 402, 403 a 426. Dále ZDS uvažovala se skládkou zemin do vzdálenosti 10 km. V době vzniku projektu a skutečným zahájením stavby došlo k požadavku uložit zeminu na recyklační skládku. Nové řešení: Zhotovitel navrhuje provést Hloubení jam dle skutečnosti. Odvést na meideponii a z mezideponie zpět na stavbu. Zhotovitel odveze zeminu na recyklační skládku Selibice. Zhotovitel provede práce v souladu s požadaky ADS. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepředvídanou. Zjištěný stav bylo možné odhalit až po obdržení výkresů výkopů (RDS) a zvodněle podloží bylo možné odhalit až poskutečném odtěžení na základovou spáru. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a po zahrnutí všech předchozích změn spadajících pod odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřekračuje cenový nárůst limit 30 % původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 ods 6 ZZVZ je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
	Původní termín dle SOD:	30.04.2025	
	Termín dle ZL. č.	30.04.2025	
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-131 918,65 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	727 301,13 Kč	
	Celkem bez DPH	595 382,48 Kč	
	DPH	125 030,32 Kč	
	Celkem včetně DPH	720 412,80 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Vlastimil Hasík		
Autorský dozor:	Milan Lipmann		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková		
	JUDr. Milan Petrilák		
Zhotovitel:	Zbyněk Hořejší		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet		
	Návrh Variace		
	Vyjádření ADS		
	Pokyn k provedení variace		
	Zákres trasy na meziskládku TS Chomutov		
	Faktura za meziskládku TS Chomutov		
	TS města Chomutov potvrzení - příjem a odvoz zeminy		
	Vyjádření f. Kobra Údllice k recyklaci zeminy		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - chybějící položky v SoD na přepravu výkopku final

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			595 382,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	595 382,48	125 030,32
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	720 412,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - chybějící položky v SoD na přepravu výkopku final

Místo:

Chomutov

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		595 382,48	720 412,80
	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - chybějící položky v SoD na přepravu výkopku final	595 382,48	720 412,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna -
chybějící položky v SoD na přepravu výkopku final**

KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	595 382,48
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	595 382,48	21,00%	125 030,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	720 412,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna -
chybějící položky v SoD na přepravu výkopku final

Místo: Chomutov

Datum: 13. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	595 382,48
HSV - Práce a dodávky HSV	595 382,48
1 - Zemní práce	595 382,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna -
chybějící položky v SoD na přepravu výkopku final

Místo:	Chomutov	Datum:	13. 5. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							595 382,48	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					595 382,48	
D	1	Zemní práce					595 382,48	
401	K	162551108.N	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 421,098	147,00	502 901,41	URS 2024/II
P		Poznámka k položce: 6267,14 t návozu na dočasnou skládku a odečteno 1231,42 m3 již účtovaných						
VV		(6267,14/1,8)-1231,42				2 250,324		
		Poznámka k položce: 4323,95 t odvezeno z dočasné skládky a odečteno 1231,42 m3 již účtovaných						
VV		(4323,95/1,8)-1231,42				1 170,774		
		Součet				3 421,098		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 250,324	21,00	47 256,80	SOD
		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky						
VV		Součet				2 250,324		
402	K	167151111.N	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 170,774	55,20	64 626,72	URS 2024/II
		nakládka na dočasné skládce TS Chomutov						
VV		(4323,95/1,8)-1231,42				1 170,774		
VV		Součet				1 170,774		
426	K	9222.N	Poplatek za meziskládku	t	11 251,620	10,00	112 516,20	skutečná cena skládky
VV		10 Kč/t/měs(2250,324*2*2,5)				11 251,620		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-370,558	282,00	-104 497,36	SOD
P		Poznámka k položce: Odvoz na trvalou skládku Selibice méně proti SoD						
VV		881,9-1252,458				-370,558		
VV		Součet				-370,558		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	-370,558	74,00	-27 421,29	SOD
P		Poznámka k položce: Odvoz na trvalou skládku Selibice méně proti SoD						
VV		881,9-1252,458				-370,558		
VV		Součet				-370,558		