

Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2585 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel

název: Město Konice
se sídlem: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365
zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 1826701/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel

název: ZAHŘADA Olomouc s.r.o.
se sídlem: Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO: 48395013
DIČ: CZ48395013
zastoupená Ing. Radek Pavlačka, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 6396
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

objednatel a zhotovitel, dále též označováni jako „smluvní strany“, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

T E N D E R A

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Obnova hřbitova v Konici - II“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), a dále s v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 v aktuálně platném znění, spolufinancované z integrovaného regionálního operačního programu, 73. výzva – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD), název projektu „Obnova hřbitova v Konici“, registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/23_073/0006989. Název integrované strategie: Koncepční část strategie CLLD MAS Region HANÁ 2021-2027 mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je obnova prostoru hřbitova v centrální části města Konice (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet a v projektové dokumentaci.
2. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací s názvem „Obnova hřbitova v Konici“, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Brzák, sídlem Vodní 274, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 73253138 (dále jako „projektová dokumentace“) a položkovým rozpočtem (dále jako „položkový rozpočet“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
3. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
4. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých dodávek, prací, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a s tím související prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Celé dílo musí zhotovitel provést s potřebnou péčí v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě nebo v zadávací dokumentaci k předmětné zakázce. Zhotovitel provede všechny práce, činnosti a zajistí dodávky všech materiálů nezbytné pro provedení díla.
6. Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 3. 2026
2. Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla: do 7 dnů po podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. V případě jakéhokoli rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy přednost ujednání uvedená v článcích I. až IX. této smlouvy.
4. Místem plnění je hřbitov v Konici, katastrální území Konice (okres Prostějov), 669091.

III. Cena za dílo

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.

Cena bez DPH	2 299 830,19 Kč
DPH	482 964,34 Kč
Cena včetně DPH	2 782 794,53 Kč

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.

2. Cena za řádné provedení díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Sjednaná cena díla obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, které mu mohou jakýmkoliv způsobem v souvislosti s prováděním díla vzniknout, včetně všech možných vedlejších a ostatních nákladů.
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud dojde ke změnám sazeb DPH.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí díla objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
6. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele.
7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: **název a registrační číslo projektů** (tj. „Obnova hřbitova v Konici“, **registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/23_073/0006989**), jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
8. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, včetně vyžadovaných příloh, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli, včetně požadovaných příloh.

IV. Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo provádění díla, jeho pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené v místě provádění díla od okamžiku jeho předání zhotoviteli ze strany objednatele, a to až do doby předání a převzetí díla, vyklizení místa provádění díla a jeho převzetí zpět objednatelem.
2. Místo provádění díla je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců a pracovníků, kteří budou provádět jakékoliv práce na díle či v souvislosti s dílem v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vypoavení ochrannými pracovními prostředky.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost související s touto smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškerou potřebnou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této smlouvy.
5. V případě, že bude právními předpisy vyžadováno, aby byl v souvislosti s prováděním díla veden též stavební deník, je jeho řádné vedení v souladu s příslušnými právními předpisy povinen zajistit zhotovitel. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat spolu s dokončeným dílem objednateli originál uvedeného stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, zejména vady projektové dokumentace, nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Objednatel a jím pověřené osoby mají právo průběžně bez omezení kontrolovat způsob provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude usilovat o snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování životního prostředí nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
9. Zhotovitel se zavazuje provést řádnou a včasnou úhradu pohledávek svých poddodavatelů.
10. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

V. Převzetí díla

1. Objednatel je povinen převzít dílo pouze:
 - a. bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a
 - b. došlo-li k uklizení místa provádění díla a veškerých prostor v okolí místa provádění díla, a
 - c. nebudou-li na díle zjištěny žádné vady a nedodělky, zejména bránící řádnému užívání díla.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s výhradou odstranění vad v případě, že dílo bude mít pouze drobné vady a nedodělky, které nebudou objednateli bránit v užívání díla ke sjednanému účelu a které nebudou objednatele v užívání díla omezovat.
3. Dílo se považuje za převzaté po podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků.
2. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologií apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
3. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do **7 pracovních dnů** od oznámení vady ze strany objednatele, bude-li objednatel požadovat odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu do **14 pracovních dnů** od oznámení vady ze strany objednatele.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z titulu odpovědnosti za vady stanovené zákonem.

VII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nesplní povinnost provést dílo ve lhůtě ujednané v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Nárok na jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy se nijak nedotýká případného nároku na náhradu újmy (včetně nároku na náhradu škody a ušlého zisku) oprávněné strany vzniklé v důsledku porušení povinnosti druhou smluvní stranou, která je kryta smluvní pokutou a oprávněná strana bude oprávněna náhradu újmy požadovat v celé výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v právních předpisech a dále v případech, kdy:
 - a) zhotovitel poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
 - b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;

- c. zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z všeobecně závazných předpisů;
 - d. se zhotovitelem bude zahájeno insolvenční řízení nebo bude jeho majetek předmětem exekuce.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dotace nebude poskytnuta nebo rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
7. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Veškeré spory budou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich prave, skutečné, svobodné a vážné vůle.

12. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Konice dne 02.06.2025 pod čj. 51/2025-28b.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet

příloha č. 2 – Časový harmonogram


za objednatele:

24. 06. 2025

V Konici dne




Ing. Michal Obrušník
starosta



za zhotovitele:

V Olomouci dne 12.6.2025



Ing. Radek Pavlaček
jednatel

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železná 409 a, 779 00 OLOMOUČ
IČ: 23 54 56 10, DIČ: CZ23565610
Firma je zapsána v OR, vedeném
Krajským obchodním soudem v Ostravě
1900, oddíl C, vložka 6105

Rozpočet - rekapitulace

Investor/zadavatel:

Město Konice
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Brzák
Zahradní a krajinářská tvorba
Vodní 274, 783 44 Náměšť na Hané
Tel.: 77 44 11 11 11
email: jbrzak@seznam.cz

01/2024

Rekapitulace

[illegible]

OBNOVA HŘBITOVA V KONICI

Rozpočtové náklady CS URS 2024/01 + průzkum trhu

A.1. Odstranění nevhodných stavebních prvků

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	R	Odstranění betonové skruže DN 90	m	2 500,00	1	2 500,00	odstranění do hl. cca 30 cm pod terén, znovuzaklopení stávajícím poklopem	
2	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	870,00	0,74	643,80		URS 2024/01
3	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	ks	550,00	4	2 200,00		URS 2024/01
4		Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	140,00	12,5	1 750,00	D1, D2 – odstranění souvrství zámková dlažba	URS 2024/01
5	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	650,00	12,5	8 125,00	D1, D2 – odstranění souvrství zámková dlažba	URS 2024/01
6	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	661,00	85	56 185,00	D6 – Odstranění nevhodných souvrství pěšiny (smíšené kamenivo) – 85 m2, mocnost cca 30 cm	URS 2024/01
7	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	85,00	252,6	21 471,00	X1 - X142 Odstranění přídlažeb přídlažeb v uličkách a okolí hrobů, tl. Do 10 cm	URS 2024/01
8	99/221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	560,00	51,6	28 896,00	Celkem 252,6m2, tj. 25,8m3 hmoty, 51,6t	URS 2024/01
9	99/231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	155,00	51,6	7 998,00	Celkem 252,6m2, tj. 25,8m3 hmoty, 51,6t	URS 2024/01
10	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	125,00	51,6	6 450,00	Celkem 252,6m2, tj. 25,8m3 hmoty, 51,6t	URS 2024/01
11	99/002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	13,50	516	6 966,00	Celkem 252,6m2, tj. 25,8m3 hmoty, 51,6t	URS 2024/01
12	99/221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	580,00	51,6	29 928,00	Celkem 252,6m2, tj. 25,8m3 hmoty, 51,6t	URS 2024/01
13	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	770,00	29,6	22 792,00	Odstranění betonových prvků o tl. 10-15 cm - celkem 29,6m2, 4,4m3, 8,9t	URS 2024/01
14	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	1 250,00	4,7	5 875,00	Odstranění betonových prvků o tl. 20 cm - celkem 4,7 m2, 0,9m3, 1,9t	URS 2024/01
15	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	1 250,00	2,3	2 875,00	Odstranění betonových prvků o tl. 30 cm - celkem 2,3 m2, 0,7m3, 1,4t	URS 2024/01
16	113107139	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	2 200,00	1,2	2 640,00	Odstranění betonových prvků o tl. 50 cm - celkem 1,2 m2, 0,6m3, 1,2t	URS 2024/01
17	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	560,00	13,4	7 504,00	Pro pol. 13-16, celkem 13,4t	URS 2024/01
18	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	125,00	13,4	1 675,00	Pro pol. 13-16, celkem 13,4t	URS 2024/01
19	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	13,50	134	1 809,00	Pro pol. 13-16, celkem 13,4t	URS 2024/01
20	99/221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	580,00	13,4	7 772,00	Pro pol. 13-16, celkem 13,4t	URS 2024/01
21	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	750,00	2	1 500,00		URS 2024/01
22	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	950,00	9	8 550,00		URS 2024/01
23	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	1 150,00	11	12 650,00		URS 2024/01

24	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	ks	1 450,00	7	10 150,00		URS 2024/01
25	122911111	Odstranění vytrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	450,00	7,21	3 244,50		URS 2024/01
		Práce celkem				262 149,30		

A.2. Úprava šachty v dolní části hřbitova

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	42,00	2	84,00		URS 2024/01
2	174111101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním ručně	m3	265,00	0,3	79,50		URS 2024/01
3	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	300,00	0,3	90,00		URS 2024/01
		Práce celkem				253,50		

A.3. Celoplošná úprava volného travnatého terénu mezi hroby

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	2,50	1917	4 792,50		URS 2024/01
2	M	chemikálie k odplevelení	l	450,00	2	900,00	(1000m2)	
3	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	12,50	1917	23 962,50		URS 2024/01
4	R	Příplatek za členitost mezi hroby - 100%	m2	25,00	1917	47 925,00		
5	183403161	Obdělání pudy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00	1917	1 917,00		URS 2024/01
6	183403153	Obdělání pudy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2,50	1917	4 792,50		URS 2024/01
7	181451151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,00	1917	210 870,00	V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.	URS 2024/01
8	M	Travní koberec (+15% na prořez navíc)	m2	110,00	2204,55	242 500,50	cca 40m2=1t	
9	183403161	Obdělání pudy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00	1917	1 917,00		URS 2024/01
10	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	250,00	48	12 000,00		URS 2024/01
11	R	doprava trávníku	t	680,00	48	32 640,00		
12	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m	m3	350,00	288	100 800,00	15l/m2 x 1917m2=28,8m3 - 10 x zopakováno	URS 2024/01
13	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	400,00	288	115 200,00		URS 2024/01
14	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	25,00	1440	36 000,00	5km	URS 2024/01
15	185802123	Hnojení pudy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	t	69 000,00	0,0959	6 617,10	plně hnojivo 0,05kg/m2 x 1907 = 0,0959 t	URS 2024/01
16	M	Hnojivo průmyslové (0,05 kg/m2)	kg	115,00	95,85	11 022,75		
		Práce celkem				853 856,85		

B.1. Úprava chodníku ve spodní části hřbitova

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	85,00	128	10 880,00	rozebrání stávající dlažby (vyrývány beton 40x60cm)	URS 2024/01
2	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	149,00	128	19 072,00	v tl. cca 4 cm, 0,07t/m2	URS 2024/01
3	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km	t	52,00	8,96	465,92	128m2 x 0,07t=	URS 2024/01
4	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálu	t	11,00	44,8	492,80	5 km x 8,96t	URS 2024/01
5	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné	m3	175,00	12,96	2 268,00	pás - výkop pro osazení krajníku dvojřádek	URS 2024/01
6	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	150,00	144	21 600,00		URS 2024/01
7	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	193,00	144	27 792,00		URS 2024/01
8	M	Žulová kostka 10 pro dvojřádek	t	3 650,00	6,912	25 228,80	0,048t/m x 144 = 6,912 t	
9	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	320,00	128	40 960,00		URS 2024/01
10	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	750,00	4,8	3 600,00	kladení příčného pásu betonová kostka jednořadé - vždy po 3 betonových dlaždicích (viz schema)	URS 2024/01
11	M	Žulová kostka 10	t	3 650,00	0,88	3 212,00		
12	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	305,00	14	4 270,00	okraje dlažby v místě v okolí pomníku	URS 2024/01
13	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	250,00	20,72	5 180,00	dvojřádek 6,912t dlažba 0,10100 t/m2 x 128=12,93t žulový pásek příčný 0,18370t x 4,8=0,88t	URS 2024/01
		Práce celkem				165 021,52		

B.2. Zpevnění chodníku v horní části hřbitova

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	181911102	Úprava pláče v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	45,00	75	3 375,00		URS 2024/01
2	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	150,00	92	13 800,00		URS 2024/01
3	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	193,00	92	17 756,00		URS 2024/01
4	M	Žulová kostka 10 pro dvojřádek	t	3 650,00	6,912	25 228,80	0,048t/m x 92 = 4,416 t	
5	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	329,00	55	18 095,00	16/32 v tl. 200mm	URS 2024/01
6	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	320,00	55	17 600,00		URS 2024/01
7	M	Plošná dlažba betonová 600 x 400 x 40 mm, vymývaný povrch říční oblázky 8-16mm	m2	520,00	55	28 600,00		
8	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	750,00	2,555	1 916,25	kladení příčného pásu betonová kostka jednořadé - vždy po 3 betonových dlaždicích (viz schema)	URS 2024/01
9	M	Žulová kostka 10	t	3 650,00	0,469	1 711,85	žulový pásek příčný 0,18370t x 2,555=0,469t	
10	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	305,00	1,8	549,00	okraje dlažby v návaznosti na horní kruh	URS 2024/01

11	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	250,00	32,22	8 055,00	dvořádek 4,416t dlažba 0,10100 t/m2 x 55=5,555t podklad kamenivo 0,39600t x 55 = 21,78t žulový pásek příčný 0,18370t x 2,555=0,469t	URS 2024/01
		Práce celkem				136 686,90		

B.3. Úprava bočního vchodu

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	780,00	5	3 900,00	0,58000 t x 5 = 2,9t	URS 2024/01
2	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	45,00	5	225,00		URS 2024/01
3	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	193,00	10,6	2 045,80		URS 2024/01
4	M	Žulová kostka 10 pro jednořádek	t	3 650,00	0,2544	928,56	0,024t/m x 10,6 = 0,2544 t	
5	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	329,00	4	1 316,00	16/32 v tl. 200mm; 0,39600 t x 4 = 1,584t	URS 2024/01
6	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	750,00	4	3 000,00	0,18370 t x 4 = 0,7348t	URS 2024/01
7	M	Žulová kostka 10	t	3 650,00	0,469	1 711,85	0,10100 t/m2 x 4 =0,404 t	
8	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	250,00	5,1424	1 285,60	odstr. Kameniva - 2,9t jednořádek 0,2544t podklad kamenivo 1,584t dlažba 0,404t	URS 2024/01
		Práce celkem				14 412,81		

B.4. Kruhovlá dlážděná plocha na vrcholu hlavní osy

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	175,00	7,02	1 228,50	13m2, 0,54m, 7,02m3, 11,93t	URS 2024/01
2	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	45,00	13	585,00		URS 2024/01
3	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	300,00	13	3 900,00	32/63 v tl. 200mm; 0,38700 t x 13 = 5,031t	URS 2024/01
4	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	193,00	12,6	2 431,80		URS 2024/01
5	M	Žulová kostka 10 pro jednořádek	t	3 650,00	0,2544	928,56	0,024t/m x 12,6 = 0,3024 t	URS 2024/01
6	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	329,00	11,7	3 849,30	16/32 v tl. 200mm; 0,39600 t x 11,7 = 4,6332t	URS 2024/01
7	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	750,00	11,7	8 775,00	0,18370 t x 11,7 = 2,14929t	URS 2024/01
8	M	Žulová kostka 10	t	3 650,00	1,1817	4 313,21	0,10100 t/m ² x 11,7 = 1,1817 t	URS 2024/01

9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	250,00	24,046	6 011,50	odkopávky - 11,93t podklad kamenivo 5,031t jednořádek 0,3024t podklad kamenivo 4,6332t dlažba 2,14929t	URS 2024/01
		Práce celkem				32 022,87		

B.5. Úprava vjezdu u márnice

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	175,00	19,98	3 496,50	37m2, 0,54m, 19,98m3, 33,97t	URS 2024/01
2	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	45,00	37	1 665,00		URS 2024/01
3	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	300,00	37	11 100,00	32/63 v tl. 200mm; 0,38700 t x 37 = 14,319t	URS 2024/01
4	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	193,00	31	5 983,00		URS 2024/01
5	M	Žulová kostka 10 pro jednořádek	t	3 650,00	0,744	2 715,60	0,024t/m x 31 = 0,744 t	URS 2024/01
6	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	329,00	27,9	9 179,10	16/32 v tl. 200mm; 0,39600 t x 27,9 = 11,0484t	URS 2024/01
7	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	750,00	27,9	20 925,00	0,18370 t x 27,9 = 5,12523t	URS 2024/01
8	M	Žulová kostka 10	t	3 650,00	2,8179	10 285,34	0,10100 t/m2 x 27,9 = 2,8179 t	URS 2024/01
9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	250,00	65,207	16 301,75	odkopávky - 33,97t podklad kamenivo 14,319t jednořádek 0,744t podklad kamenivo 11,0484t dlažba 5,12523t	URS 2024/01
		Práce celkem				81 651,29		

B.6. Úprava podesty nad spodním vchodem

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	783,00	7	5 481,00	0,58000 t x 7 = 4,06 t	URS 2024/01
2	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	45,00	7	315,00		URS 2024/01
3	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	193,00	11,7	2 258,10		URS 2024/01
4	M	Žulová kostka 10 pro jednořádek	t	3 650,00	0,2808	1 024,92	0,024t/m x 11,7 = 0,2808 t	
5	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	329,00	5,9	1 941,10	16/32 v tl. 200mm; 0,39600 t x 5,9 = 2,3364t	URS 2024/01
6	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	750,00	5,9	4 425,00	0,18370 t x 5,9 = 1,08383t	URS 2024/01
7	M	Žulová kostka 10	t	3 650,00	0,5959	2 175,04	0,10100 t/m2 x 5,9 = 0,5959 t	

8	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	250,00	7,74103	1 935,26	odstr. Kameniva - 4,06t jednorádek 0,2808t podklad kamenivo 2,3364t dlažba 1,08383t	URS 2024/01
		Práce celkem				19 555,41		

C.1. Rekonstrukce hlavní aleje

č.	kod	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	90	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 přes 30 do 50 kusů	ks	65,00	36	2 340,00		URS 2024/01
2	183101115	Hloubení jamek bez výměny pudy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	418,00	36	15 048,00		URS 2024/01
3	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	553,00	36	19 908,00		URS 2024/01
4	184215412	Zhotovení závlahové misky dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	54,00	36	1 944,00		URS 2024/01
5	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici (3 tablety = 30g / strom) (stromy s balem)	ks	9,00	36	324,00		URS 2024/01
6	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 (0,4x1,8m)	m2	46,00	25,92	1 192,32	0,72m2 x 36 ks	URS 2024/01
7	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kuly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	253,00	36	9 108,00		URS 2024/01
8	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	46,00	36	1 656,00		URS 2024/01
9	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	125,00	36	4 500,00		URS 2024/01
10	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom) (stromy s balem)	m3	937,00	1,8	1 686,60	50 l/strom: 0,05 x 36	URS 2024/01
	-	Školkařský materiál - strom listnatý – Amelanchier arborea 'Robin Hill'	ks	8 950,00	36	322 200,00	12 - 14, zemní bal	
	-	Kul frézovaný vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl. 3m (vč. dopravy a manipulace)	ks	90,00	108	9 720,00	3ks/strom x 36 stromů	
	-	Příčky 6/250 (vč. dopravy a manipulace)	ks	25,00	36	900,00	1ks/strom děleno na 3 ks x 36 stromů	
	-	Popruh	bm	10,00	72	720,00	2 bm/strom x 36 stromů	
	-	Bambusová rohož štipaná výšky 1,8m (0,4 bm/strom)	bm	190,00	14,4	2 736,00	0,4m/strom x 36 stromů	
	-	tabletové hnojivo 3ks/strom	ks	1,50	108	162,00	36 stromů x 3 ks	
	-	Kůra mulčovací	m3	683,00	3,6	2 458,80	0,10m3/ks, celkem 36 ks	
	-	Dovoz mulčovací kůry vč. manipulace	km	6,00	40	240,00	1 auto = 10m3, 1 cesta 30 km,	
	-	Voda pro závluku (50l/strom) (stromy s balem)	m3	45,00	1,8	81,00	0,05m3/ks, celkem 36 ks	
	-	Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů stromů po výsadbě na skládku	km	25,00	17	425,00	jedna cesta = 15km	
	99/221858	Skládkovné z ořezu stromů - Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	350,00	0,5	175,00	1 kontejner = 0,5t	URS 2024/01
	-	Dovoz rostlin + manipulace	soub	3 601,20	1	3 601,20	25% z ceny každé rostliny	
		Práce celkem				401 125,92		

C.2. Alej za horní hřbitovní zdí

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 10 přes 30 do 50 kusů	ks	65,00	7	455,00		URS 2024/01
2	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	502,00	7	3 514,00		URS 2024/01
3	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	664,00	7	4 648,00		URS 2024/01
4	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	54,00	7	378,00		URS 2024/01
5	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici (3 tablety = 30g / strom) (stromy s balem)	ks	9,00	7	63,00		URS 2024/01
6	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 (0,4x1,8m)	m2	46,00	5,04	231,84	0,72m2 x 7 ks	URS 2024/01
7	184215133	Ukotvení kmenů dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	253,00	7	1 771,00		URS 2024/01
8	184911431	Mulčování rostlin kůrou II přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	46,00	7	322,00		URS 2024/01
9	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	125,00	7	875,00		URS 2024/01
10	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom) (stromy s balem)	m3	937,00	0,35	327,95	50 l/strom: 0,05 x 7	URS 2024/01
-	-	Školkařský materiál - strom listnatý -- Quercus robur	ks	5 870,00	7	41 090,00	14 - 16 zemní bal	
-	-	Kůl frézovaný vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl. 3m (vč. dopravy a manipulace)	ks	90,00	21	1 890,00	3ks/strom x 7 stromů	
-	-	Příčky 6/250 (vč. dopravy a manipulace)	ks	25,00	7	175,00	1ks/strom děleno na 3 ks x 36 stromů	
-	-	Popruh	bm	10,00	14	140,00	2 bm/strom x 7 stromů	
-	-	Bambusová rohož štipaná výšky 1,8m (0,4 bm/strom)	bm	190,00	2,8	532,00	0,4m/strom x 7 stromů	
-	-	tabletové hnojivo 3ks/strom	ks	1,50	21	31,50	7 stromů x 3 ks	
-	-	Kůra mulčovací	m3	683,00	0,7	478,10	0,10m3/ks, celkem 7 ks	
-	-	Dovoz mulčovací kůry vč. manipulace	km	6,00	40	240,00	1 auto = 10m3, 1 cesta 30 km,	
-	-	Voda pro závlhku (50l/strom) (stromy s balem)	m3	45,00	0,35	15,75	0,05m3/ks, celkem 7 ks	
-	-	Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů stromů po výsadbě na skládku	km	25,00	17	425,00	jedna cesta = 15km	
997221858		Skládkovné z ořezu stromů - Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	350,00	0,5	175,00	1 kontejner = 0,5t	URS 2024/01
-	-	Dovoz rostlin + manipulace	soub	506,90	1	506,90	25% z ceny každé rostliny	
		Práce celkem				58 285,04		

C.3. Stromy v ostatních částech hřbitova

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j	cena celkem	pozn.	CS
1	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 10 přes 30 do 50 kusů	ks	65,00	14	910,00		URS 2024/01
2	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	502,00	14	7 028,00		URS 2024/01
3	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	664,00	14	9 296,00		URS 2024/01

4	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	54,00	14	756,00		URS 2024/01
5	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici (3 tablety = 30g / strom) (stromy s balen)	ks	9,00	14	126,00		URS 2024/01
6	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 (0,4x1,8m)	m2	46,00	10,08	463,68	0,72m2 x 14 ks	URS 2024/01
7	184215133	Ukolvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	253,00	14	3 542,00		URS 2024/01
8	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	46,00	14	644,00		URS 2024/01
9	184806111	Řez stromu netrnitých průklestem D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	125,00	14	1 750,00		URS 2024/01
10	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom) (stromy s balen)	m3	937,00	0,7	655,90	50 l/strom: 0,05 x 14	URS 2024/01
	-	Školkařský materiál - strom listnatý – Liriodendron tulipifera	ks	6 690,00	1	6 690,00	14 - 16 zemní bal	
		Školkařský materiál - strom listnatý – Acer campestre	ks	8 270,00	5	41 350,00	14 - 16 zemní bal	
		Školkařský materiál - strom listnatý – Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'	ks	4 750,00	1	4 750,00	14 - 16 zemní bal	
		Školkařský materiál - strom listnatý – Prunus sargentii	ks	5 870,00	2	11 740,00	14 - 16 zemní bal	
		Školkařský materiál - strom listnatý - Magnolia 'Spectrum'	ks	8 660,00	4	34 640,00	14 - 16 zemní bal	
		Školkařský materiál - strom listnatý – Quercus robur	ks	5 870,00	1	5 870,00	14 - 16 zemní bal	
	-	Kůl frézovaný vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl. 3m (vč. dopravy a manipulace)	ks	90,00	42	3 780,00	3ks/strom x 14 stromů	
	-	Přičky 6/250 (vč. dopravy a manipulace)	ks	25,00	14	350,00	1ks/strom děleno na 3 ks x 14 stromů	
	-	Popruhy	bm	10,00	28	280,00	2 bm/strom x 14 stromů	
	-	Bambusová rohož šlapaná výšky 1,8m (0,4 bm/strom)	bm	190,00	5,6	1 064,00	0,4m/strom x 14 stromů	
	-	tabletové hnojivo 3ks/strom	ks	1,50	42	63,00	14 stromů x 3 ks	
	-	Kůra mulčovací	m3	683,00	1,4	956,20	0,10m3/ks, celkem 13 ks	
	-	Dovoz mulčovací kůry vč. manipulace	km	6,00	40	240,00	1 auto ≈ 10m3, 1 cesta 30 km,	
	-	Voda pro závlivku (50l/strom) (stromy s balen)	m3	45,00	0,7	31,50	0,05m3/ks, celkem 14 ks	
	-	Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů stromů po výsadbě na skládku	km	25,00	17	425,00	jedna cesta = 15km	
	997221858	Skládkovné z ořezu stromu - Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	350,00	0,5	175,00	1 kontejner = 0,5t	URS 2024/01
	-	Dovoz rostlin + manipulace	soub	1 253,80	1	1 253,80	25% z ceny každé rostliny	
		Práce celkem				138 830,08		

D.1. Mobilář

č.	kód	položka	m.j.	cena m.j.	poč.m.j.	cena celkem	pozn.	CS
1	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	ks	1 500,00	4	6 000,00		URS 2024/01
2	M	Lavička	ks	20 596,00	4	82 384,00		
3	-	Doprava laviček	soubor	2 500,00	1	2 500,00		
		Práce celkem				90 884,00		

Obnova hřištitova v Konici - II
Časový harmonogram postupu práci

Doba realizace : do 31.3.2026

stavební práce	červenec 2025		srpen 2025		září 2025		říjen 2025		listopad 2025		prosinec 2025	
zakládání travníků												
sadové úpravy												

V Olomouci 19.5.2025
Ing. Radek Pavlačka, jednatel

ZAHŘADNA Olomoucký kraj
Železná 969/4, 779 01
10 48 00 50 13, 001
Příruka je zapsána v
Krajském obchodním
161 oddíl C, vložka

