



Městský úřad Čáslav

Vyřizuje:

Datum: 26.6.2025

Cenová nabídka překládky vedení SEK (sítě elektronických komunikací)

- akce „VPI_Čáslav_CASL348_DEMOLICE“

**Nabídková cena překládky , SEK je 66.178 ,-
(na překládky SEK se neuplatňuje DPH)**

, projektový koordinátor

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9





1 01. 0000000. 0000.00

Název stavby: **VPI_Čáslav_CASL348_DEMOLICE**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.020	KMP:	0.200	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.020	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km
-------------------------	----------	---------------	----------

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	12 637,81 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	21 284,15 Kč
MONTÁŽ	9 502,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 811,25 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	15 941,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	66 177,84 Kč
STAVEB. ČINNOST	53 540,03 Kč
NE STAVEB. ČINNOST	12 637,81 Kč

VPI_Ěáslav_CASL348_DEMOLICE

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství
		Popis	
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	20.00 m
958554	S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
955577	S	Rýha v chodniku 35/50-70	20.00 m
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	20.00 m
MONTÁŽ			
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	12.00 ks
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	12.00 ks
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks
955299	S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	20.00 m
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	17.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks

VPI_Ěáslav_CASL348_DEMOLICE

Limitka materiálu S1

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFE 5x4x0,4	20.00 m
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	100.00 ks
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	120.00 ks
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	15.00 kg
325655	S	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek L SA	1.00 ks
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks
310020	S	Svorka zemnicí Z S 16 A	1.00 ks
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	3.00 ks
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	20.00 m