

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0815/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 16R-487/2025 ze dne 25.06.2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou
MČ Praha 4 dle usnesení č. 16R-487/2025 ze dne 25.06.2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČO: 00063584, DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

se sídlem Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

zapsaný v OR sp. zn. B 20074 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Ing. Milanem Fialem, členem správní rady

IČO: 47114444, DIČ: CZ 47114444

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 16R-541/2024 ze dne 28.8.2024 byla dne 05.09.2024 se zhotovitelem INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, IČO 471 14 444 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2024/0815/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Změna režimu parkování v ulici Severní I, Praha 4“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření a zúžení předmětu díla, změna ceny díla, a prodloužení doby zhotovení díla.

1.3. Potřeba návrhu a realizace víceprací a méněprací vč. změny termínu plnění vyplynula z časového souběhu akce „Změna režimu parkování v ul. Severní I., Praha 4“ s akcí „Snížení energetické náročnosti BD Severní I. 2914, Praha 4“, kde část budovaných parkovacích míst a chodníku je součástí vjezdu na staveniště. Poslední část parkovacích míst a k tomu příslušející část chodníku bude dokončena až po ukončení činnosti prací na BD Severní I 2914, kdy důvodem je uchránění nového provedení povrchů před poškozením, kdy po čas stavby by byly poničeny v důsledku zásobování a odvozu sutí z této stavby. Z tohoto důvodu bylo také stanoveno, že podklad pod asfalt chodníku bude proveden jako vrstva stmelená zpevněná, namísto šterkodrti a recyklátu. Po vyhodnocení žulových obrub komunikace bylo dohodnuto, že není nutné provést jejich výměnu v celém rozsahu, ale bude provedena jen v částech, kde stávající obrubníky jsou poškozené. Dále potřeba návrhu a realizace více a méněprací vyplynula

z postupu stavebních prací a tím vyplývajících nově zjištěných skutečností na stavbě, vycházející ze zaměření skutečného stavu při provádění, kdy došlo ke korekci výměr.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a odpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 2.848.907,30 Kč bez DPH
 598.270,53 Kč 21%DPH
 3.447.177,83 Kč s DPH.

Cena víceprací činí 273.784,08 Kč bez DPH, cena méněprací činí 303.663,46 Kč bez DPH. Rozdílem více a méněprací je snížení ceny díla o 29.879,38 Kč bez DPH.

2.2. Celková cena za dílo po započtení víceprací a méněprací:
 2.819.027,92 Kč bez DPH
 591.995,86 Kč DPH 21%
 3.411.023,78 Kč vč. DPH.

III. Doba zhotovení díla


3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje do 31.10.2025.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2024/0815/OSIO ze dne 05.09.2024 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

30-06-2025
V Praze dne

.....
za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4


.....
za zhotovitele
Ing. Milan Fial
člen správní rady INPROS PRAHA a.s.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací a méněprací

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

PŘÍLOHA č. 1 k Sděl. SMH/2024/0815/1020

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 100 - Rekonstrukce chodníku

KSO:

Místo:

ul. Severní I, Praha 4

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 784,08

DPH základní
sniženáZáklad daně
273 784,08
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
57 494,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

331 278,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 100 - Rekonstrukce chodníku

Místo:

ul. Severní I, Praha 4

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

273 784,08

HSV - Práce a dodávky HSV

273 784,08

1 - Zemní práce

24 718,10

4 - Vodorovné konstrukce

223 776,00

5 - Komunikace pozemní

849,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 440,10

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							273 784,08	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					273 784,08	
D	1	Zemní práce					24 718,10	
9	K	113201112	Vytřetí obruč silničních ležatých	m	29,500	155,00	4 572,50	
PP Vytřetí obruč s vybouráním lože, a přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ušlechtilých ležatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112								
Online PSC VV "Demolice povrchů a zemní práce"								
21	K	181351003	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm pí do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	125,000	96,00	12 000,00	
PP Rozprostření a urovnání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvisej. ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003								
Online PSC VV "Zešleř"								
VV "ohumusování ploch v tl. 0,2m" 125,0								
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,560	510,00	5 895,60	
PP zemina pro terénní úpravy - ornice								
23	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	125,000	18,00	2 250,00	
PP Úprava pláně vyrovnáním výskokových rozdíly strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111								
Online PSC VV "Ostatní"								
D	4	Vodorovné konstrukce					223 776,00	
K	4511315114	Podkladní nebo výpiňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm			m2	518,000	432,00	223 776,00
D	5	Komunikace pozemní					849,88	
39	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pí do 50 m2	m2	0,600	645,00	387,00	
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, a vyplněním spár, a dvojitým hruštiním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210								
Online PSC VV "Parkovací záliv"								
VV "Betonová dlažba barevná reliéfní (varovný pás š 0,4m) tl.80 mm - betonové lože vykázané zvlášť" 45,0								
40	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,618	749,00	462,88	
PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 440,10	
55	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	353,00	8 472,00	
PP Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113								
Online PSC VV "Obruby"								
57	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	23,000	276,00	6 348,00	
PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého a boční opěrou z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112								
Online PSC VV "Obruby"								
58	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	23,460	185,00	4 340,10	
PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm								
59	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	m	40,000	132,00	5 280,00	
PP Stýčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se začít za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenitým hydrátem tl. 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spár https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211								
Online PSC VV "Vozovka"								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba
Změna režimu parkování v ulici Severní I, Praha 4
Objekt:
SO 100 - Rekonstrukce chodníku

KSO:
Místo: ul. Severní I, Praha 4

Zadavatel:
Městská část Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 303 663,46

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	303 663,46	21,00%	63 769,33
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 367 432,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna režimu parkování v ulici Severní I, Praha 4
Objekt:
SO 100 - Rekonstrukce chodníku

Místo: ul. Severní I, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč:

Datum:
Projektant [redacted]
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	303 663,46
HSV - Práce a dodávky HSV	303 663,46
1 - Zemní práce	20 977,00
5 - Komunikace pozemní	143 477,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 508,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna režimu parkování v ulici Severní I, Praha 4

Objekt: SO 100 - Rekonstrukce chodníku

Místo: ul. Severní I, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							303 663,46
D	HSV	Práce a dodávky HSV					303 663,46
D	1	Zemní práce					20 977,00
5	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000	73,00	4 599,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182					
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"					
	VV	"Vozovka - odstranění asfaltového povrchu vozovky v šíři 0,5m a tl. 0,1 m" 73,0					73,000
7	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	7,000	54,00	378,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242					
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"					
	VV	"Chodník - demolice stávajícího asfaltového chodníku - asfaltové vrstvy tl. 0,1 m" 525,0					525,000
30	K	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	10,000	1 600,00	16 000,00
	PP	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184852233					
	VV	"Zeleň"					
	VV	"Zdravotní řezy na stáv. zeleni - odhad 10ks" 10					10,000
D	5	Komunikace pozemní					143 477,68
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	33,250	220,00	7 315,00
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV	"Chodník"					
	VV	"Šterkodrt ŠDB 0/32 tl. min. 150 mm (vč. rezervy na nerovnost podkladu 5%)" 525,0*1,05					551,250
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	21,400	298,00	6 377,20
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV	"Parkovací zábr"					
	VV	"Šterkodrt ŠDB 0/32 tl. min. 200 mm (vč. rezervy na nerovnost podkladu 5%)" 320,0*1,05					336,000
34	K	564911411	Podklad ze asfaltového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	525,000	55,00	28 875,00
	PP	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564911411					
	VV	"Chodník"					
	VV	"Asfaltový recyklat Ra tl. 50 mm" 525,0					525,000
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	63,000	28,00	1 764,00
	PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV	"Vozovka"					
	VV	"Infiltrační postřik kationaktivní emulzní PI-C 1,0 kg/m2" 73,0					73,000
36	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	588,000	16,00	9 408,00
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
	VV	"Vozovka"					
	VV	"Spojovací postřik kationaktivní emulzní PS-C 0,30 kg/m2" 73,0					73,000
	VV	"Chodník"					
	VV	"Spojovací postřik kationaktivní emulzní PS-C 0,30 kg/m2" 525,0					525,000
37	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	705,00	4 935,00
	PP	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578142115					
	VV	"Chodník"					
	VV	"Litý asfalt MA8 IV tl. 40 mm" 525,0					525,000
38	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	117,200	697,00	81 688,40
	PP	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578143113					
	VV	"Vozovka"					
	VV	"Litý asfalt MA11 IV tl. 40 mm (dvě vrstvy)" 73,0*2					146,000
42	M	59245020	dlažba skladebné betonové 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	6,120	509,00	3 115,08
	PP	dlažba skladebné betonové 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV	275*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					280,500
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					121 508,78
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,500	320,00	1 120,00
	PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV	"Obruby"					
	VV	"chodníková betonová obruba 100/250mm do betonového lože s opěrou" 5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5					30,500
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	3,570	194,00	692,58
	PP	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV	30,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					31,110
56	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	96,920	1 235,00	119 696,20
	PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm					
	VV	146*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					148,920

D		VRN4	Inženýrská činnost	17 700,00			
73	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
PP		Dozor jiné osoby					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041903000					
P		Poznámka k položce: Dohled arboristy během stavby					
74	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	4,000	3 900,00	15 600,00
PP		Zkoušky zatěžovací					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000					
P		Poznámka k položce: Zatěžovací zkoušky pláné (deskou) - odhad					

