

Výpis oken a střešních výlezů

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O1	600 x 600	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	3
O2	560 x 560	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO (PADÁČEK), ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	5
O3	460 x 460	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	1
O4a	660 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	2
O4b	1020 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	1
O5	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "F", "G") TROJKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	2

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O6	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ (VIKÝŘ "H"), TROJKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ VEN, VNITŘNÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	1
O7	660 x 780	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (ŠTÍT) JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ.	4

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.

Všechna okna budou provedena dle stávajících - velikosti, profilace, apod.!!!

Před výrobou je nutné provést dílenskou dokumentaci!!!

Ostatní prvky

označ.	popis	velikost [mm, ks, m ²]	poznámka
	Krytina - keramické bobrovky, korunové krytí	471 m ²	
	Větrací tašky 42ks/100m ²	198 ks	
	Sněhové háky 1,5ks/bm	100 ks	
	Prostupová taška pro anténu	1 ks	
VH	Ventilační hlavice - odvětrávací komplet - prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura, flexi hadice, samolepící těsnící manžeta	12 ks	


Přesný počet větracích tašek a sněhových háků bude upřesněn dle návrhu a technických předpisů výrobce krytiny!!!

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	popis, typ	rozměr [mm]	pozn.	počet
				ks
Z01	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/1000 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z02	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukc, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/900 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z03	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/950 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.
Opatrná demontáže stávající konstrukce a opětovná montáž!!!

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K01		Střešní krytina střechy "C"	733610	m ²	57	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K02		Střešní krytina střechy "D"	733610	m ²	125	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K03		Okapní plech - střechy "C" a "D" - RŠ 250 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K04		Žlab DN 160 - střechy "C" a "D", RŠ 330 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku
K05		Nástřešní žlab RŠ 680 mm + okapový plech RŠ 590 mm - střecha "A" a "B"	733610	bm	88	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K06		Závětrná lišta - střechy "C" a "D" - RŠ 260 mm	733610	bm	8,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K07		Oplechování úžlabí - RŠ 600 mm	733610	bm	35,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K08		Komínek odvětrání kanalizace DN 150 mm	733610	ks	1	Před výrobou nutno zaměřit
K09		Oplechování parapetů oken ve štítové stěně - RŠ 270 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K10		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar
K11		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K1.	VIKÝŘ "E"					
K1.0		Střešní krytina vikýře "E"	733610	m ²	6,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýře	733610	m ²	2,2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.2		Boční lemování - vikýře "E" - RŠ 390 mm	733610	bm	5,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.3		Závětrná lišta - vikýře "E" - RŠ 140 mm	733610	bm	4,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.4		Okapní plech - vikýře "E" - RŠ 200 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.5		Čelní lemování - vikýře "E" - RŠ 340 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.6		Oplechování parapetů oken - vikýře dl.=0,8 m dl.=1,1 m	733610	ks ks	2 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýře "E" - RŠ 250 mm	733610	bm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K2.	VIKÝŘ "F", "G", "H"					
K2.0		Střešní krytina vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	18,8	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	4,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.2		Boční lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 390 mm	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.3		Závětrná lišta - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 140 mm	733610	bm	15	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.4		Okapní plech - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 200 mm	733610	bm	7,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.5		Čelní lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 1240 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.6		NEOBSAZENO				
K2.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 250 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.	SVODY					
K3.0		Svod DN 150 mm - RŠ 500	733610	bm	12,1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.1		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	11,4	
K3.2		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	13,5	
K3.3		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	7,4	
K3.4		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	10,1	
K3.5		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	14,7	
K3.8		Žlabový kotlík - tvarově (replika stávajících)	733610	ks	2	Před výrobou nutno zaměřit tvar a rozměry

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K4. KOMÍNY						
K4.0		Oplechování komínu z režného zdiva - RŠ 340 mm + připojovací lišta RŠ 120 mm š x h (mm) 480 x 1030 460 x 460 450 x 790 810 x 630 460 x 465 1200 x 630 690 x 630 480 x 500 480 x 510 810 x 480	733610	ks	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K4.1		Lemování komínu na plechové š x h (mm) 520 x 480 880 x 480	733610	ks	1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5. LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN						
K5.0		Lemování svislých stěn RŠ 320 + připojovací lišta RŠ 100	733610	bm	18,9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5.1		Lemování svislých stěn - u	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K6. ATIKY, ŘÍMSY						
K6.0		Oplechování atiky štítových stěn š= 490 mm - RŠ 610 mm	733610	bm	9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.1		Oplechování římsy u štítové stěny - RŠ 130 mm	733610	bm	5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.2		Oplechování římsy u střechy "C" a "D" - RŠ 400 mm	733610	bm	58,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Pozn.

Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického předpisu (řešení oplechování, detaily, dilatace,...).

Veškeré klempířské práce budou prováděny z titanzinkového plechu tl. min 0,7 mm v přírodní barvě.

U sklonu do 7 stupňů je nutné použít v dvojítech stojatých drážkách těsnící pásy.

Veškeré prvky jsou včetně spojovacího a kotvicího materiálu a všech doplňků.

Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku titanzinku s mědí.

Výpis oken a střešních výlezů

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O1	600 x 600	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	3
O2	560 x 560	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO (PADÁČEK), ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	5
O3	460 x 460	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	1
O4a	660 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	2
O4b	1020 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	1
O5	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "F", "G") TROJKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	2

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O6	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ (VIKÝŘ "H"), TROJKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ VEN, VNITŘNÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	1
O7	660 x 780	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (ŠTÍT) JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ.	4

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.

Všechna okna budou provedena dle stávajících - velikosti, profilace, apod.!!!

Před výrobou je nutné provést dílenskou dokumentaci!!!

Ostatní prvky

označ.	popis	velikost [mm, ks, m²]	poznámka
	Krytina - keramické bobrovky, korunové krytí	471 m ²	
	Větrací tašky 42ks/100m ²	198 ks	
	Sněhové háky 1,5ks/bm	100 ks	
	Prostupová taška pro anténu	1 ks	
VH	Ventilační hlavice - odvětrávací komplet - prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura, flexi hadice, samolepící těsnící manžeta	12 ks	


Přesný počet větracích tašek a sněhových háků bude upřesněn dle návrhu a technických předpisů výrobce krytiny!!!

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	popis, typ	rozměr [mm]	pozn.	počet
				ks
Z01	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/1000 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z02	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/900 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z03	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/950 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.
Opatrná demontáže stávající konstrukce a opětovná montáž!!!

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K01		Střešní krytina střechy "C"	733610	m ²	57	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K02		Střešní krytina střechy "D"	733610	m ²	125	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K03		Okapní plech - střechy "C" a "D" - RŠ 250 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K04		Žlab DN 160 - střechy "C" a "D", RŠ 330 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku
K05		Nástřešní žlab RŠ 680 mm + okapový plech RŠ 590 mm - střecha "A" a "B"	733610	bm	88	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K06		Závětrná lišta - střechy "C" a "D" - RŠ 260 mm	733610	bm	8,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K07		Oplechování úžlabí - RŠ 600 mm	733610	bm	35,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K08		Komínek odvětrání kanalizace DN 150 mm	733610	ks	1	Před výrobou nutno zaměřit
K09		Oplechování parapetů oken ve štítové stěně - RŠ 270 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K10		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar
K11		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K1.	VIKÝŘ "E"					
K1.0		Střešní krytina vikýře "E"	733610	m ²	6,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýře	733610	m ²	2,2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.2		Boční lemování - vikýře "E" - RŠ 390 mm	733610	bm	5,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.3		Závětrná lišta - vikýře "E" - RŠ 140 mm	733610	bm	4,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.4		Okapní plech - vikýře "E" - RŠ 200 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.5		Čelní lemování - vikýře "E" - RŠ 340 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.6		Oplechování parapetů oken - vikýře dl.=0,8 m dl.=1,1 m	733610	ks ks	2 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýře "E" - RŠ 250 mm	733610	bm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K2.	VIKÝŘ "F", "G", "H"					
K2.0		Střešní krytina vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	18,8	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	4,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.2		Boční lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 390 mm	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.3		Závětrná lišta - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 140 mm	733610	bm	15	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.4		Okapní plech - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 200 mm	733610	bm	7,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.5		Čelní lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 1240 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.6		NEOBSAZENO				
K2.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 250 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.	SVODY					
K3.0		Svod DN 150 mm - RŠ 500	733610	bm	12,1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.1		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	11,4	
K3.2		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	13,5	
K3.3		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	7,4	
K3.4		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	10,1	
K3.5		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	14,7	
K3.8		Žlabový kotlík - tvarově (replika stávajících)	733610	ks	2	Před výrobou nutno zaměřit tvar a rozměry

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K4. KOMÍNY						
K4.0		Oplechování komínu z režného zdiva - RŠ 340 mm + připojovací lišta RŠ 120 mm š x h (mm) 480 x 1030 460 x 460 450 x 790 810 x 630 460 x 465 1200 x 630 690 x 630 480 x 500 480 x 510 810 x 480	733610	ks	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K4.1		Lemování komínu na plechové š x h (mm) 520 x 480 880 x 480	733610	ks	1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5. LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN						
K5.0		Lemování svislých stěn RŠ 320 + připojovací lišta RŠ 100	733610	bm	18,9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5.1		Lemování svislých stěn - u	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K6. ATIKY, ŘÍMSY						
K6.0		Oplechování atiky štítových stěn š= 490 mm - RŠ 610 mm	733610	bm	9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.1		Oplechování římsy u štítové stěny - RŠ 130 mm	733610	bm	5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.2		Oplechování římsy u střechy "C" a "D" - RŠ 400 mm	733610	bm	58,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Pozn.

Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického předpisu (řešení oplechování, detaily, dilatace,...).

Veškeré klempířské práce budou prováděny z titanzinkového plechu tl. min 0,7 mm v přírodní barvě.

U sklonu do 7 stupňů je nutné použít v dvojítech stojatých drážkách těsnící pásy.

Veškeré prvky jsou včetně spojovacího a kotvicího materiálu a všech doplňků.

Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku titanzinku s mědí.

Výpis oken a střešních výlezů

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O1	600 x 600	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	3
O2	560 x 560	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO (PADÁČEK), ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	5
O3	460 x 460	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	1
O4a	660 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	2
O4b	1020 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	1
O5	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "F", "G") TROJKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	2

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O6	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ (VIKÝŘ "H"), TROJKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ VEN, VNITŘNÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	1
O7	660 x 780	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (ŠTÍT) JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ.	4

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.

Všechna okna budou provedena dle stávajících - velikosti, profilace, apod.!!!

Před výrobou je nutné provést dílenskou dokumentaci!!!

Ostatní prvky

označ.	popis	velikost [mm, ks, m ²]	poznámka
	Krytina - keramické bobrovky, korunové krytí	471 m ²	
	Větrací tašky 42ks/100m ²	198 ks	
	Sněhové háky 1,5ks/bm	100 ks	
	Prostupová taška pro anténu	1 ks	
VH	Ventilační hlavice - odvětrávací komplet - prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura, flexi hadice, samolepící těsnící manžeta	12 ks	


Přesný počet větracích tašek a sněhových háků bude upřesněn dle návrhu a technických předpisů výrobce krytiny!!!

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	popis, typ	rozměr [mm]	pozn.	počet
				ks
Z01	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/1000 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z02	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/900 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z03	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/950 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.
Opatrná demontáže stávající konstrukce a opětovná montáž!!!

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K01		Střešní krytina střechy "C"	733610	m ²	57	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K02		Střešní krytina střechy "D"	733610	m ²	125	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K03		Okapní plech - střechy "C" a "D" - RŠ 250 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K04		Žlab DN 160 - střechy "C" a "D", RŠ 330 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku
K05		Nástřešní žlab RŠ 680 mm + okapový plech RŠ 590 mm - střecha "A" a "B"	733610	bm	88	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K06		Závětrná lišta - střechy "C" a "D" - RŠ 260 mm	733610	bm	8,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K07		Oplechování úžlabí - RŠ 600 mm	733610	bm	35,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K08		Komínek odvětrání kanalizace DN 150 mm	733610	ks	1	Před výrobou nutno zaměřit
K09		Oplechování parapetů oken ve štítové stěně - RŠ 270 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K10		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar
K11		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K1.	VIKÝŘ "E"					
K1.0		Střešní krytina vikýře "E"	733610	m ²	6,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýře	733610	m ²	2,2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.2		Boční lemování - vikýře "E" - RŠ 390 mm	733610	bm	5,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.3		Závětrná lišta - vikýře "E" - RŠ 140 mm	733610	bm	4,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.4		Okapní plech - vikýře "E" - RŠ 200 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.5		Čelní lemování - vikýře "E" - RŠ 340 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.6		Oplechování parapetů oken - vikýře dl.=0,8 m dl.=1,1 m	733610	ks ks	2 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýře "E" - RŠ 250 mm	733610	bm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K2.	VIKÝŘ "F", "G", "H"					
K2.0		Střešní krytina vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	18,8	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	4,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.2		Boční lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 390 mm	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.3		Závětrná lišta - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 140 mm	733610	bm	15	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.4		Okapní plech - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 200 mm	733610	bm	7,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.5		Čelní lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 1240 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.6		NEOBSAZENO				
K2.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 250 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.	SVODY					
K3.0		Svod DN 150 mm - RŠ 500	733610	bm	12,1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.1		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	11,4	
K3.2		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	13,5	
K3.3		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	7,4	
K3.4		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	10,1	
K3.5		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	14,7	
K3.8		Žlabový kotlík - tvarově (replika stávajících)	733610	ks	2	Před výrobou nutno zaměřit tvar a rozměry

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K4. KOMÍNY						
K4.0		Oplechování komínu z režného zdiva - RŠ 340 mm + připojovací lišta RŠ 120 mm š x h (mm) 480 x 1030 460 x 460 450 x 790 810 x 630 460 x 465 1200 x 630 690 x 630 480 x 500 480 x 510 810 x 480	733610	ks	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K4.1		Lemování komínu na plechové š x h (mm) 520 x 480 880 x 480	733610	ks	1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5. LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN						
K5.0		Lemování svislých stěn RŠ 320 + připojovací lišta RŠ 100	733610	bm	18,9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5.1		Lemování svislých stěn - u	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K6. ATIKY, ŘÍMSY						
K6.0		Oplechování atiky štítových stěn š= 490 mm - RŠ 610 mm	733610	bm	9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.1		Oplechování římsy u štítové stěny - RŠ 130 mm	733610	bm	5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.2		Oplechování římsy u střechy "C" a "D" - RŠ 400 mm	733610	bm	58,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Pozn.

Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického předpisu (řešení oplechování, detaily, dilatace,...).

Veškeré klempířské práce budou prováděny z titanzinkového plechu tl. min 0,7 mm v přírodní barvě.

U sklonu do 7 stupňů je nutné použít v dvojítech stojatých drážkách těsnící pásy.

Veškeré prvky jsou včetně spojovacího a kotvicího materiálu a všech doplňků.

Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku titanzinku s mědí.

Výpis oken a střešních výlezů

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O1	600 x 600	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	3
O2	560 x 560	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO (PADÁČEK), ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	5
O3	460 x 460	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	1
O4a	660 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	2
O4b	1020 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	1
O5	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "F", "G") TROJKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	2

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O6	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ (VIKÝŘ "H"), TROJKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ VEN, VNITŘNÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	1
O7	660 x 780	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (ŠTÍT) JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ.	4

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.

Všechna okna budou provedena dle stávajících - velikosti, profilace, apod.!!!

Před výrobou je nutné provést dílenskou dokumentaci!!!

Ostatní prvky

označ.	popis	velikost [mm, ks, m ²]	poznámka
	Krytina - keramické bobrovky, korunové krytí	471 m ²	
	Větrací tašky 42ks/100m ²	198 ks	
	Sněhové háky 1,5ks/bm	100 ks	
	Prostupová taška pro anténu	1 ks	
VH	Ventilační hlavice - odvětrávací komplet - prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura, flexi hadice, samolepící těsnící manžeta	12 ks	


Přesný počet větracích tašek a sněhových háků bude upřesněn dle návrhu a technických předpisů výrobce krytiny!!!

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	popis, typ	rozměr [mm]	pozn.	počet
				ks
Z01	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/1000 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z02	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/900 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z03	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/950 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.
Opatrná demontáže stávající konstrukce a opětovná montáž!!!

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K01		Střešní krytina střechy "C"	733610	m ²	57	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K02		Střešní krytina střechy "D"	733610	m ²	125	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K03		Okapní plech - střechy "C" a "D" - RŠ 250 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K04		Žlab DN 160 - střechy "C" a "D", RŠ 330 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku
K05		Nástřešní žlab RŠ 680 mm + okapový plech RŠ 590 mm - střecha "A" a "B"	733610	bm	88	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K06		Závětrná lišta - střechy "C" a "D" - RŠ 260 mm	733610	bm	8,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K07		Oplechování úžlabí - RŠ 600 mm	733610	bm	35,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K08		Komínek odvětrání kanalizace DN 150 mm	733610	ks	1	Před výrobou nutno zaměřit
K09		Oplechování parapetů oken ve štítové stěně - RŠ 270 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K10		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar
K11		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K1.	VIKÝŘ "E"					
K1.0		Střešní krytina vikýře "E"	733610	m ²	6,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýře	733610	m ²	2,2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.2		Boční lemování - vikýře "E" - RŠ 390 mm	733610	bm	5,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.3		Závětrná lišta - vikýře "E" - RŠ 140 mm	733610	bm	4,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.4		Okapní plech - vikýře "E" - RŠ 200 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.5		Čelní lemování - vikýře "E" - RŠ 340 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.6		Oplechování parapetů oken - vikýře dl.=0,8 m dl.=1,1 m	733610	ks ks	2 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýře "E" - RŠ 250 mm	733610	bm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K2. VIKÝŘ "F", "G", "H"						
K2.0		Střešní krytina vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	18,8	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	4,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.2		Boční lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 390 mm	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.3		Závětrná lišta - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 140 mm	733610	bm	15	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.4		Okapní plech - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 200 mm	733610	bm	7,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.5		Čelní lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 1240 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.6		NEOBSAZENO				
K2.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 250 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3. SVODY						
K3.0		Svod DN 150 mm - RŠ 500	733610	bm	12,1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.1		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	11,4	
K3.2		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	13,5	
K3.3		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	7,4	
K3.4		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	10,1	
K3.5		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	14,7	
K3.8		Žlabový kotlík - tvarově (replika stávajících)	733610	ks	2	Před výrobou nutno zaměřit tvar a rozměry

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K4. KOMÍNY						
K4.0		Oplechování komínu z režného zdiva - RŠ 340 mm + připojovací lišta RŠ 120 mm š x h (mm) 480 x 1030 460 x 460 450 x 790 810 x 630 460 x 465 1200 x 630 690 x 630 480 x 500 480 x 510 810 x 480	733610	ks	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K4.1		Lemování komínu na plechové š x h (mm) 520 x 480 880 x 480	733610	ks	1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5. LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN						
K5.0		Lemování svislých stěn RŠ 320 + připojovací lišta RŠ 100	733610	bm	18,9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5.1		Lemování svislých stěn - u	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K6. ATIKY, ŘÍMSY						
K6.0		Oplechování atiky štítových stěn š= 490 mm - RŠ 610 mm	733610	bm	9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.1		Oplechování římsy u štítové stěny - RŠ 130 mm	733610	bm	5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.2		Oplechování římsy u střechy "C" a "D" - RŠ 400 mm	733610	bm	58,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Pozn.

Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického předpisu (řešení oplechování, detaily, dilatace,...).

Veškeré klempířské práce budou prováděny z titanzinkového plechu tl. min 0,7 mm v přírodní barvě.

U sklonu do 7 stupňů je nutné použít v dvojítech stojatých drážkách těsnící pásy.

Veškeré prvky jsou včetně spojovacího a kotvicího materiálu a všech doplňků.

Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku titanzinku s mědí.

Výpis oken a střešních výlezů

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O1	600 x 600	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	3
O2	560 x 560	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO (PADÁČEK), ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	5
O3	460 x 460	Osazení do stávajícího otvoru	STŘEŠNÍ OKNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU	1
O4a	660 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	2
O4b	1020 x 620	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "E"), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, VYSAZOVACÍ - ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ ČTYŘ KLIČEK	1
O5	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (VIKÝŘ "F", "G") TROJKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	2

Ozn.	Rozměr (mm)	Pozn.	Popis výrobku	počet ks
O6	2240 x 1150	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ (VIKÝŘ "H"), TROJKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ VEN, VNITŘNÍ KŘÍDLA MAJÍ SVISLÉ PŘÍČLE - OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, DŘEVĚNÉ DEŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY OTEVŘENÉHO OKNA	1
O7	660 x 780	Osazení do stávajícího otvoru, provedení dle původního okna, viz. schéma	DŘEVĚNÉ OKNO (ŠTÍT) JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, VODOROVNÉ PŘÍČLE, OTEVÍRAVÉ.	4

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.

Všechna okna budou provedena dle stávajících - velikosti, profilace, apod.!!!

Před výrobou je nutné provést dílenskou dokumentaci!!!

Ostatní prvky

označ.	popis	velikost [mm, ks, m ²]	poznámka
	Krytina - keramické bobrovky, korunové krytí	471 m ²	
	Větrací tašky 42ks/100m ²	198 ks	
	Sněhové háky 1,5ks/bm	100 ks	
	Prostupová taška pro anténu	1 ks	
VH	Ventilační hlavice - odvětrávací komplet - prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura, flexi hadice, samolepící těsnící manžeta	12 ks	


Přesný počet větracích tašek a sněhových háků bude upřesněn dle návrhu a technických předpisů výrobce krytiny!!!

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	popis, typ	rozměr [mm]	pozn.	počet
				ks
Z01	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/1000 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z02	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/900 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1
Z03	Stávající ocelová kce okolo komínu (z jedné strany) - 2x tyčovina ukotvena do střešní konstrukce a do komínového zdiva, horní pásovina - kce bude odmaštěna, zbavena stávajícího nátěru a bude proveden nový nátěr - 2x základní + 1x vrchní. Konstrukce bude doplněna novým pororoštem - žárově zinkovaným - cca 250/950 mm, přikotveným ke stávající konstrukci. Součástí repase je i kontrola a případná úprava ukotvení.			1

Barevné řešení - dle upřesnění investora, případně požadavků NPÚ.
Opatrná demontáže stávající konstrukce a opětovná montáž!!!

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K01		Střešní krytina střechy "C"	733610	m ²	57	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K02		Střešní krytina střechy "D"	733610	m ²	125	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K03		Okapní plech - střechy "C" a "D" - RŠ 250 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K04		Žlab DN 160 - střechy "C" a "D", RŠ 330 mm	733610	bm	54,5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku
K05		Nástřešní žlab RŠ 680 mm + okapový plech RŠ 590 mm - střecha "A" a "B"	733610	bm	88	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K06		Závětrná lišta - střechy "C" a "D" - RŠ 260 mm	733610	bm	8,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K07		Oplechování úžlabí - RŠ 600 mm	733610	bm	35,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K08		Komínek odvětrání kanalizace DN 150 mm	733610	ks	1	Před výrobou nutno zaměřit
K09		Oplechování parapetů oken ve štítové stěně - RŠ 270 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K10		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar
K11		Ozdobná tyč (replika stávající), ve které je umístěna jímací tyč		ks	1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku, tvar

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K1.	VIKÝŘ "E"					
K1.0		Střešní krytina vikýře "E"	733610	m ²	6,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýře	733610	m ²	2,2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K1.2		Boční lemování - vikýře "E" - RŠ 390 mm	733610	bm	5,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.3		Závětrná lišta - vikýře "E" - RŠ 140 mm	733610	bm	4,6	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.4		Okapní plech - vikýře "E" - RŠ 200 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.5		Čelní lemování - vikýře "E" - RŠ 340 mm	733610	bm	2,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.6		Oplechování parapetů oken - vikýře dl.=0,8 m dl.=1,1 m	733610	ks ks	2 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K1.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýře "E" - RŠ 250 mm	733610	bm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K2. VIKÝŘ "F", "G", "H"						
K2.0		Střešní krytina vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	18,8	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.1		Oplechování dřevěné konstrukce boků vikýřů "F", "G", "H"	733610	m ²	4,5	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry
K2.2		Boční lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 390 mm	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.3		Závětrná lišta - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 140 mm	733610	bm	15	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.4		Okapní plech - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 200 mm	733610	bm	7,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.5		Čelní lemování - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 1240 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K2.6		NEOBSAZENO				
K2.7		Okapový žlab čtvercového průřezu 50x50 mm - vikýřů "F", "G", "H" - RŠ 250 mm	733610	bm	7,8	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3. SVODY						
K3.0		Svod DN 150 mm - RŠ 500	733610	bm	12,1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K3.1		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	11,4	
K3.2		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	13,5	
K3.3		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	7,4	
K3.4		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	10,1	
K3.5		Svod DN 150 mm - RŠ 500		bm	14,7	
K3.8		Žlabový kotlík - tvarově (replika stávajících)	733610	ks	2	Před výrobou nutno zaměřit tvar a rozměry

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K4. KOMÍNY						
K4.0		Oplechování komínu z režného zdiva - RŠ 340 mm + připojovací lišta RŠ 120 mm š x h (mm) 480 x 1030 460 x 460 450 x 790 810 x 630 460 x 465 1200 x 630 690 x 630 480 x 500 480 x 510 810 x 480	733610	ks	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K4.1		Lemování komínu na plechové š x h (mm) 520 x 480 880 x 480	733610	ks	1 1	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5. LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN						
K5.0		Lemování svislých stěn RŠ 320 + připojovací lišta RŠ 100	733610	bm	18,9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K5.1		Lemování svislých stěn - u	733610	bm	19,2	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Výpis klempířských výrobků

Označ.	Rozměr schéma	Popis výrobku	ČSN	m.j.	množství	Poznámka
K6. ATIKY, ŘÍMSY						
K6.0		Oplechování atiky štítových stěn š= 490 mm - RŠ 610 mm	733610	bm	9	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.1		Oplechování římsy u štítové stěny - RŠ 130 mm	733610	bm	5	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin
K6.2		Oplechování římsy u střechy "C" a "D" - RŠ 400 mm	733610	bm	58,4	Před výrobou nutno zaměřit přesnou délku a rozvin

Pozn.

Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického předpisu (řešení oplechování, detaily, dilatace,...).

Veškeré klempířské práce budou prováděny z titanzinkového plechu tl. min 0,7 mm v přírodní barvě.

U sklonu do 7 stupňů je nutné použít v dvojítech stojatých drážkách těsnící pásy.

Veškeré prvky jsou včetně spojovacího a kotvicího materiálu a všech doplňků.

Projektant upozorňuje na případné nebezpečí vytvoření galvanického článku při styku titanzinku s mědí.