

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.83 Oprava mostu v km 163,838 trati Liberec (mimo) - Zawidów (PKP) (část)
Objekt: SO 01 - Most v km 163,838
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: CH+T Pardubice
Místo: TÚ 0951 Liberec (mimo) - Zawidów (PKP) (část)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV							
767 Konstrukce zámečnické							
1		767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného 0,770*69,60 "chodníkové u revizní lávky"	m2	53,592		
						53,592	
					p1	Součet	53,592
2		767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení) 69,8/2	m	34,900		
						34,900	
					Součet	34,900	
3		767591801	Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů	m2	53,592		
					p1	53,592	
					Součet	53,592	
4		998767113	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,468		
						4,468	
5		998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 500 m	t	4,648		
4 Vodorovné konstrukce							
6		63126002	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15 výzkisový materiál z mostu km 10,152 trať Liberec - Hrádek nad Nisou	m2	53,592		
					p1	53,592	
					Součet	53,592	
7		421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu 67,7*0,9"zpětná montáž středových podlah"	m2	60,930		
						60,930	
8		421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech 67,7*0,9 "demontáž středových podlah"	m2	60,930		
						60,930	
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
9		HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	30,000		
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: údržbové práce a činnosti, které nejsou popsány ve výše uvedených položkách katalogu a nejsou součástí VRN</i>							
HSV Práce a dodávky HSV							
10		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	7,248		
						7,248	
					Součet	7,248	
11		998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	57,984		
						57,984	
					Součet	57,984	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12		946211131	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	102,000		
						102,000	
13		946211231	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	1 020,000		
						1 020,000	
14		946211831	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	102,000		
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							
15		997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	2,144		
						2,144	
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena za měrnou jednotku bude upravána dle místních podmínek</i>							
						2,144	
16		997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	7,248		
17		997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy sutí	t	181,200		
						181,200	
18		997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	5,799		
19		997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	144,975		
						144,975	
20		997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,248		
21		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	181,200		
						181,200	
22		997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,799		
23		997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	144,975		
						144,975	
24		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,144		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							

VRN1 **Vedlejší rozpočtové náklady akce 250 000 - 1 500 000 Kč bez DPH**

25	030001001	Zařízení staveníště	%			
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveníště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveníště a vlastní vybudování objektů zařízení staveníště.						

26	060001001	Územní vlivy	%			
Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací.						

27	70001001	Provozní vlivy	%			
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí.						

VRN6 **Územní vlivy**

28	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor	1,000		
1 "příplatek za práci ve výškách"				1,000		

Celkem

396 341,99