



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX016Q0LR

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/58155/2025

ZPS Stavební s.r.o.

Dolní Jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 080 12 202

DIČ: CZ 080 12 202

Datum: 01.07.2025

Objednávka provedení práce č. 103/2025 (KT/13758/25/13)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13758/25:

Položka	cena/kpl	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Oprava střechy trafostanice vč. hromosvodu dle CN	287 697,15	1	287 697,15	0,00
(přenesená daň 21%)			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			287 697,15	0,00

Režim přenesení daňové povinnosti.

§92a zákona o DPH přenesení daňové povinnosti: výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Rozpočtová skladba: areál Hamr - opravy

Místo plnění: budova na p. st. č. 557, k. ú. Hamr u Litvínova

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

ANO/~~NE~~

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

01.08.2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

30.09.2025

Pozn.:

V Litvínově dne: 01.07.2025


Příkazce operace

Operaci schvalují:

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 01.07.2025

Podpis:

**Správce rozpočtu**

Operaci schvalují:



Dne: 01.07.2025

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 704
Stavba: Oprava střešního pláště trafostanice dle SoD v TiŽn

KSO:
Místo: Janděčkova - sběrný dvůr

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			287 697,15
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 287 697,15	Výše daně 60 416,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			348 113,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:704

Stavba:Oprava střešního pláště trafostanice dle SoD v TiZn

Místo:Jandečkova - sběrný dvůr

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:23. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		287 697,15	348 113,55
704	Oprava střešního pláště trafostanice dle SoD v TiZn	287 697,15	348 113,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště trafostanice dle SoD v TiZn

KSO:

Místo: Jandečkova - sběrný dvůr

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 697,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 697,15	21,00%	60 416,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 113,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště trafostanice dle SoD v TiZn

Místo: Jandečkova - sběrný dvůr

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

287 697,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV				72 193,29
D		4	Vodorovné konstrukce				13 010,59
1	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	144,530	49,10	7 096,42
PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457971111					
VV		9,7*14,9				144,530	
2	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	173,436	34,10	5 914,17
PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
VV		144,53*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				173,436	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 865,60
3	K	62463121.1	Tmelení napojení asfaltového pasu na oplechování bitumenovým tmelem	m	19,400	130,00	2 522,00
PP		Tmelení napojení asfaltového pasu na oplechování bitumenovým tmelem					
VV		2*9,7				19,400	
4	K	63268211.1	Vyspravení povrchu střešního pláště cementovou maltou s vyhlazením do tl. 1 cm	m2	144,530	120,00	17 343,60
PP		Vyspravení povrchu střešního pláště cementovou maltou s vyhlazením do tl. 1 cm					
VV		9,7*14,9				144,530	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 317,10
5	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 490,00	2 490,00
PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111311					
6	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	261,000	65,00	16 965,00
PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111					
VV		(15,9+11,7+15,9)*6				261,000	
7	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	7 830,000	0,50	3 915,00
PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
VV		261*30				7 830,000	
8	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	261,000	45,00	11 745,00
PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811					
9	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	261,000	16,10	4 202,10
PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				215 503,86
D		712	Povlakové krytiny				119 650,36
10	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	144,530	35,00	5 058,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Online PSC VV Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833 9,7*14,9		144,530		
11	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy	m2	289,060	9,98	2 884,82
			PP Online PSC VV Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340834 144,53*2		289,060		
12	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	144,530	67,40	9 741,32
			PP Online PSC VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363001 9,7*14,9		144,530		
13	M	28329020	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,5mm	m2	144,530	370,00	53 476,10
			PP fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,5mm				
14	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	90,331	17,70	1 598,86
			PP Online PSC VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363003 144,530/1,6		90,331		
15	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	7,380	177,00	1 306,26
			PP Online PSC VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363005 ((14,9+9,7)*2)*0,15		7,380		
16	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	578,120	33,50	19 367,02
			PP Online PSC VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363103 144,53*4		578,120		
17	M	59051209	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm	kus	607,026	10,60	6 434,48
			PP VV hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm 578,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'		607,026		
18	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	29,800	434,00	12 933,20
			PP Online PSC VV Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357 14,9*2		29,800		
19	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	9,700	314,00	3 045,80
			PP Online PSC Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363358				
20	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	9,700	164,00	1 590,80
			PP Online PSC Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rovná lišta rš 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363366				
21	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítláčná lišta rš 70 mm	m	9,700	139,00	1 348,30
			PP Online PSC Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítláčná lišta rš 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363373				
22	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,353	2 450,00	864,85
			PP Online PSC Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712121				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				70 566,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	8,000	70,00	560,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021				
	VV		4*2		8,000		
24	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	8,000	44,50	356,00
	PP		pás zemní 30x4mm FeZn				
25	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	121,500	249,00	30 253,50
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001				
	VV		"spodní střeška - svod" 4*4		16,000		
	VV		"horní střeška - svod" 2*6		12,000		
	VV		"horní střeška - obvod" (5+9,7)*2+5		34,400		
	VV		"spodní střeška - obvod" (15+9,7+15)+(2*9,7)		59,100		
	VV		Součet		121,500		
26	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	63,180	145,00	9 161,10
	PP		drát D 8mm AlMgSi				
	VV		48,6*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		63,180		
27	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	28,000	16,60	464,80
	PP		podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm				
28	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou a vláknocementovou krytinu 100mm	kus	23,000	21,00	483,00
	PP		podpěra vedení FeZn na lepenkovou a vláknocementovou krytinu 100mm				
	VV		5+9+9		23,000		
29	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	27,000	126,00	3 402,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021				
	VV		"závětrník" 9+9+9		27,000		
30	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	12,000	13,60	163,20
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
31	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	27,000	17,00	459,00
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				
32	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	4,000	436,00	1 744,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051				
33	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	4,000	202,00	808,00
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn				
34	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	4,000	142,00	568,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420054				
35	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	90,00	360,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083				
36	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	15,40	61,60
	PP		štítek plastový - čísla svodů				
37	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	28,000	150,00	4 200,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421811				
	VV		4*4		16,000		
	VV		2*6		12,000		
	VV		Součet		28,000		
38	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střeška	m	39,500	90,00	3 555,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421821				
	VV		14,9+9,7+14,9		39,500		
39	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	16,000	82,50	1 320,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421843				
40	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střešku	kus	39,000	31,00	1 209,00
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střešku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421855				
	VV		15+9+15		39,000		
41	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	16,000	160,00	2 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svíslého vedení zazděného				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421863				
		VV	4*4		18,000		
42	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	4,000	123,00	492,00
		PP	Demontáž hromosvodného vedení doplnků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421871				
43	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	7 720,00	7 720,00
		PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001				
44	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,097	6 870,00	666,39
		PP	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121				
		D 764	Konstrukce klempířské				25 286,91
45	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	9,700	15,00	145,50
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801				
46	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	39,500	20,00	790,00
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811				
		VV	14,9+9,7+14,9		39,500		
47	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	9,700	20,00	194,00
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871				
48	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	29,800	20,00	596,00
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801				
		VV	2*14,9		29,800		
49	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	25,00	225,00
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861				
		VV	2*4,5		9,000		
50	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	29,800	100,00	2 980,00
		PP	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501103				
51	M	55348824	žlab podokapní půlkulatý předzvětralý TiZn "břidlicově šedá" rš 333mm tl 0,7mm	m	35,760	240,00	8 582,40
		PP	žlab podokapní půlkulatý předzvětralý TiZn "břidlicově šedá" rš 333mm tl 0,7mm				
52	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000	128,00	512,00
		PP	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501104				
53	M	55349069	čelo levé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm	kus	4,000	29,20	116,80
		PP	čelo levé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm				
54	M	55349090	čelo pravé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm	kus	4,000	20,00	80,00
		PP	čelo pravé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm				
55	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	30,000	20,00	600,00
		PP	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501105				
56	M	55348900	hák otočný povrchová úprava nátěrem pro půlkulatý žlab TiZn "modrošedý" rš 333mm	kus	30,000	60,00	1 800,00
		PP	hák otočný povrchová úprava nátěrem pro půlkulatý žlab TiZn "modrošedý" rš 333mm				
57	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	150,00	300,00
		PP	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501108				
58	M	55349155	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333 kruhový vývod D 120mm	kus	2,000	240,00	480,00
		PP	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333 kruhový vývod D 120mm				
59	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	9,000	85,00	765,00
		PP	Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131				
60	M	55349331	svod kruhový TiZn "modrošedý" tl 0,7mm D 120mm	m	9,000	320,00	2 880,00
		PP	svod kruhový TiZn "modrošedý" tl 0,7mm D 120mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	9,000	25,00	225,00
PP			Montáž svodu kruhového, průměru objímek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508132				
62	M	55349383	objímka pro kulatý svod TiZn "leskle válcovaný" D 120mm	kus	9,000	124,00	1 116,00
PP			objímka pro kulatý svod TiZn "leskle válcovaný" D 120mm				
63	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000	131,00	262,00
PP			Montáž svodu kruhového, průměru kolien horních dvojitých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508134				
64	M	55349267	koleno kruhové 72°s hrdlem TiZn "leskle válcovaný" D 120mm	kus	4,000	357,00	1 428,00
PP			koleno kruhové 72°s hrdlem TiZn "leskle válcovaný" D 120mm				
65	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000	30,00	60,00
PP			Montáž svodu kruhového, průměru kolien výtokových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508135				
66	M	55349267	koleno kruhové 72°s hrdlem TiZn "leskle válcovaný" D 120mm	kus	2,000	357,00	714,00
PP			koleno kruhové 72°s hrdlem TiZn "leskle válcovaný" D 120mm				
67	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,089	4 890,00	435,21
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764121				