

Příloha č. 9 – Standardy Modrozelené infrastruktury IZ1, IZ2, IZ3

Pozn.: číslování položek odpovídá Příloze č. 8 – Situace pozemků pro Modrozelenou infrastrukturu

1. Investiční záměr 01 (IZ1)

Popis cílového charakteru:

- Cílem je vybudování veřejného prostoru pro pěší (s průjezdem cyklistů, IZS a zásobování), včetně odpočinkového prostoru s aktivním parterem o výměře 1493 m².

Standardy:

- V rámci tohoto veřejného prostoru bude vysazeno minimálně 15 nových malých stromů v záhonech (všechny stromy vysazené ve VP IZ1 - jen s malou korunou; tento VP se nachází na objektu metra C)
- Budou zde vytvořeny záhony na konstrukci o výměře minimálně 210 m², tzn. 14,1 % z celkové plochy VP.
- V rámci MZI jsou navrženy průlehy na konstrukci (vč. strukturálního substrátu, drenáží, revizních šachet apod). MZI bude realizována v dostatečném rozsahu vůči množství zeleně, tzn. rozsah MZI odpovídající ploše záhonů a množství stromů (m²).
- Počítá se s kapénkovou závlahou uvažovanou pro plochu minimálně 210 m², tzn. 14,1% z celkové plochy VP. Je zde realizován minimálně 1 ks akumulární jímky pro závlahu.
- Do VP IZ1 bude v odpovídajícím počtu navržen mobiliář konkrétně:
 - Minimálně 15 ks stojanu na kolo
 - Minimálně 15 ks odpadkových košů
 - Minimálně 10 ks laviček

Pro návrh bude využit pražský mobiliář dle IPR Praha.

- Ve veřejném prostoru bude realizován minimálně 1ks pítka od české firmy Capacity System.
- Je počítáno s realizací minimálně 1ks vodního prvku (jedná se o celkovou dodávku včetně montáže).
- V celé ploše je uvažováno použití dlažby pochozí/pojezdové, a to minimálně o výměře 1100 m², tzn. 73,7 % z celkové plochy VP.

2. Investiční záměr 02 (IZ2)

Popis cílového charakteru:

- Cílem je vybudování veřejného prostoru určeného pro pěší (s průjezdem cyklistů, IZS a zásobování), včetně odpočinkového prostoru s aktivním parterem o výměře 1757 m².

Standardy:

- V rámci tohoto veřejného prostoru budou vysazeny minimálně 4 nové střední stromy v záhonech a zároveň minimálně 6 velkých stromů v záhonech.
 - Budou zde vytvořeny záhony na terénu o výměře minimálně 12 m², tzn. 0,7 % z celkové plochy VP.
 - Budou zde vytvořeny záhony na konstrukci o výměře minimálně 220 m², tzn. 12,5 % z celkové plochy VP.
 - V rámci MZI jsou navrženy průlehy na konstrukci (vč. strukturálního substrátu, drenáží, revizních šachet apod). MZI bude realizována v dostatečném rozsahu vůči množství zeleně, tzn. rozsah MZI odpovídající ploše záhonů a množství stromů (m²).
 - Počítá se s kapénkovou závlahou uvažovanou pro plochu minimálně 220 m², tzn. 12,5 % z celkové plochy VP. Jsou zde realizovány minimálně 2 ks akumulční jímky pro závlahu.
 - Do VP IZ2 bude v odpovídajícím počtu navržen mobiliář konkrétně:
 - Minimálně 15 ks stojanu na kolo
 - Minimálně 15 ks odpadkových košů
 - Minimálně 10 ks laviček
- Pro návrh bude využit pražský mobiliář dle IPR Praha.
- Ve veřejném prostoru bude realizován minimálně 1ks pítka od české firmy Capacity System.
 - Je počítáno s realizací minimálně 1ks vodního prvku (jedná se o celkovou dodávku včetně montáže).
 - V celé ploše je uvažováno použití dlažby pochozí/pojezdové, a to minimálně o výměře 790 m², tzn. 45,0 % z celkové plochy VP.

3. Investiční záměr 03 (IZ3)

Popis cílového charakteru:

- Cílem je vybudování veřejného prostoru určeného pro pěší (s průjezdem cyklistů, IZS a zásobování), včetně odpočinkového prostoru s aktivním parterem o výměře 1947 m².

Standardy:

- V tomto veřejném prostoru budou vysazeny minimálně 4 malé stromy, 3 střední stromy v rabátkách v půdní buňce, 1 nový střední strom v záhonu, 2 velké stromy v rabátkách v půdní buňce a 3 velké stromy v záhonech.
- Budou zde vytvořeny záhony na terénu o výměře minimálně 200 m², tzn. 10,3 % z celkové plochy VP.
- V rámci MZI jsou navrženy průlehy (vč. strukturálního substrátu, drenáží, revizních šachet apod). MZI bude realizována v dostatečném rozsahu vůči množství zeleně, tzn. rozsah MZI odpovídající ploše záhonů a množství stromů (m²).
- Počítá se s kapénkovou závlahou uvažovanou pro plochu minimálně 200 m², tzn. 10,3 % z celkové plochy VP. Jsou zde realizovány minimálně 3 ks akumulční jímky pro závlahu.
- Do VP IZ3 bude v odpovídajícím počtu navržen mobiliář konkrétně:
 - Minimálně 15 ks stojanu na kolo
 - Minimálně 15 ks odpadkových košů
 - Minimálně 10 ks laviček

Pro návrh bude využit pražský mobiliář dle IPR Praha.

- Ve veřejném prostoru bude realizován minimálně 1 ks pítka od české firmy Capacity System.
- Je počítáno s realizací minimálně 1 ks vodního prvku (jedná se o celkovou dodávku včetně montáže).
- V celé ploše je uvažováno použití dlažby pochozí/pojezdové, a to minimálně o výměře 1400 m², tzn. 71,9 % z celkové plochy VP.