

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:	Číslo změny stavby:
22036 Kontejnerová stání Havířov, 4. část	Číslo SO:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	01 - VCP

Číslo smlouvy o dílo:
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město
Projektant/ autorský dozor:
Technický dozor objednatele/investora: Ing. Radim Kytmar

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
1. SO 014 Kontejnerové stání Krajní 2 - z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího chodníku z litého asfaltu, kopírujícího plochu kontejnerového stání, který při bouracích pracích není možné začistit řezem do požadovaného profilu, dojde k navýšení plochy bouraného krytu navazujícího chodníku
2. SO 015 Kontejnerové stání Mládežnická 3 - z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího chodníku z litého asfaltu, kopírujícího plochu kontejnerového stání, který při bouracích pracích není možné začistit řezem do požadovaného profilu dojde k navýšení plochy bouraného krytu navazujícího chodníku
3. SO 016 Kontejnerové stání Slunečná 2 - z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího chodníku z litého asfaltu, kopírujícího plochu kontejnerového stání, který při bouracích pracích není možné začistit řezem do požadovaného profilu, dojde k navýšení plochy bouraného krytu navazujícího chodníku
4. SO 019 Kontejnerové stání Jílová 1 - stávající chodník, částečně dlážděný a částečně asfaltový, kopírující plochu kontejnerového stání, neodpovídá požadované normě sklonu. Z tohoto důvodu dojde k odstranění dlažby a asfaltového krytu chodníku a k jeho napojení v požadovaném sklonu. Nová vrstva chodníku bude provedena asfaltovou pokládkou v rozsahu 14,5 m2. Dle PD byly pro zpevnění terénu navrženy palisády 110/110/600, vzhledem k okolnostem zjištěných na místě samém dojde k jejich záměně za palisády vhodnější pro stávající terén o rozměru 165/120/600.

Časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV
Finanční vliv:	ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
4 919 952,18 Kč	168 061,72 Kč	3,42%		5 088 013,90 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				6 156 496,82 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	Jméno	Bc. Kateřina Klingová	podpis
Technický dozor stavby:	Jméno	Ing. Radim Kytmar	podpis
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Ing. Robert Kotásek	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Ing. Ludvík Martinek	podpis
	Jméno	Gabriela Nováková	podpis

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 012-24 **KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část - ZL 01 VCP**

Zadavatel Statutární město Havířov IČO: 00297488
Svornosti 86/2 DIČ: CZ00297488
736 01 Havířov-Město

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s. IČO: 25375601
Karvinská 66/1461 DIČ: CZ25375601
736 01 Havířov - Město

Rozpis ceny			Celkem
HSV			168 061,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			168 061,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	168 061,72 CZK
Základní DPH	21 %	35 292,96 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH 203 354,68 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Fakturace celkem bez DPH
SO 014	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/79,80	34 224,92
003b_12-24	ks krajní 2 - náklady bourání	34 224,92
SO 015	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/69,220	49 657,15
004b_12-24	ks mládežnická 3 - náklady bourání	49 657,15
SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129	58 965,61
005b_12-24	ks slunečná 2 - náklady bourání	58 965,61
SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218	25 214,04
006b_12-24	ks jílová 1 - náklady bourání	7 003,04
006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav	18 211,00
Celkem za stavbu		168 061,72

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem bez DPH
11	zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV	17 625,75
33	svislé a kompletní kce - sloupy a	HSV	11 396,00
56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a	HSV	0,00
57	komunikace - kryty štěrkové a živičné	HSV	6 815,00
59	komunikace - dlažby a předlažby	HSV	0,00
91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na	HSV	1 914,13
93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž	HSV	0,00
95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce	HSV	0,00
P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot	HSV	0,00
S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných	HSV	130 310,84
Cena celkem			168 061,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 014	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/79,80
R:	003b_12-24	ks krajní 2 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				4 047,00
1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	364,00	0,00
		Položka pořadí 2 : 4,53525		4,53525		
2	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	0,00000	280,00	0,00
		Položka pořadí 3 : 4,53525		4,53525		
3	113108304R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m2, tl. 4 cm	m2	38,00000	106,50	4 047,00
		živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 40 mm				
		v.č. D.1.1.b)02 - zářeze - 1 : (+1) * (0,300*(8,160-0,310) + 5,130 * 0,5*(0,540+0,310))		4,53525		
		(-1) * ((4,530*0,230)/2)		-0,52095		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 4 : (+1) * ((4,530*0,230)/2)		0,52095		
		Mezisoučet		4,53525		
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	140,00	0,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
		v.č. 1.1.b)01 - 2 : 4,440+8,350		12,79		
Díl:	11M	el : stav práce - přípravné a přidružené práce				0,00
5	110002200R00	Vytýčení kabelové trasy v prostoru zastavěném	km	0,00000	3 550,00	0,00
Díl:	12	zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	97,00	0,00
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,100 * 5,030*(0,5*(8,010+8,250)))		4,08939		
7	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	158,00	0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,200 * 5,030*(0,5*(8,010+8,250)))		8,17878		
Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	309,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 9 : 9,99561		9,99561		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	24,80	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 7 : 9,99561*5		49,97804		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	350,00	0,00
		Položka pořadí 5 : 4,08939		4,08939		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,080 * 5,030*(0,5*(8,010+8,250)))		-3,27151		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * (7,660 * 4,330)		3,31678		
		Mezisoučet		4,13466		
		Položka pořadí 6 : 8,17878		8,17878		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,300 * 5,030*(0,5*(8,010+8,250)))		-12,26817		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * (7,660 * 4,330)		9,95034		
		Mezisoučet		5,86095		
Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 014	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/79,80
R:	003b_12-24	ks krajní 2 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	20,20	0,00
		Položka pořadí 7 : 9,99561		9,99561		
Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku				0,00
12	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	535,00	0,00
		Položka pořadí 5 : 4,08939		4,08939		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,080 * 5,030*(0,5*(8,010+8,250)))		-3,27151		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * (7,660 * 4,330)		3,31678		
		Mezisoučet		4,13466		
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	564,00	0,00
		Položka pořadí 6 : 8,17878		8,17878		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,300 * 5,030*(0,5*(8,010+8,250)))		-12,26817		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * (7,660 * 4,330)		9,95034		
		Mezisoučet		5,86095		
Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00
14	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	140,50	0,00
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8				
		Položka pořadí 3 : 4,53525		4,53525		
		Položka pořadí 6 : 8,17878*5		40,8939		
		Mezisoučet		45,42915		
Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				648,28
15	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	94,40	0,00
		1,000		1		
16	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	16,80	0,00
		Položka pořadí 14 : 1,00000*15		15		
17	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	38,90	0,00
		Položka pořadí 14 : 1,00000		1		
18	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,60000	85,30	648,28
		vč. spotřeby vody				
		v.č. D1.1.b)02 - komunikace - 1 : 8,160+1*0,300 + 5,130+1*0,540		14,13		
Díl:	96	ostatní kce, bourání - bourání a demontáž kčí				0,00
19	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	0,00000	417,50	0,00
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním				
Díl:	96M	el : stav práce - bourání a demontáž kčí				0,00
20	961041000R00	Bourání základu betonového	m3	0,00000	15 184,00	0,00
		v.č. D1.1.b)01 - značka : 1,000		1		
Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00
21	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	45,20	0,00
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		Položka pořadí 4 : 12,79000		12,79		
Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00
22	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	29,90	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 014	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/79,80
R:	003b_12-24	ks krajní 2 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		a letišť s krytem živičným nebo betonovým				
Díl:	S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				29 529,64
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,12000	51,60	470,59
		Položka pořadí 25 : 3,09304		3,09304		
24	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	127,68000	12,70	1 621,53
		Položka pořadí 21 : 3,09304*14		43,30257		
25	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	965,00	0,00
		Položka pořadí 26 : 2,81380		2,8138		
26	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	33,50	0,00
		Položka pořadí 23 : 2,81380*2		5,6276		
27	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,12000	158,50	1 445,52
		pro vodorovnou dopravu				
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 1,49663		1,49663		
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1,09753		1,09753		
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 0,49888		0,49888		
28	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	895,00	0,00
		pro vodorovnou dopravu				
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 2,81380		2,8138		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	2 070,00	0,00
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 1,49663		1,49663		
30	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 800,00	0,00
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 2,81380		2,8138		
31	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	9,12000	2 850,00	25 992,00
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1,09753		1,09753		
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 0,49888		0,49888		
Díl:	7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00
32	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	274,00	0,00
		1 * (2*6,000 + 2*10,000)		32		
33	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	167,50	0,00
		Položka pořadí 30 : 32,00000		32		
34	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,25	0,00
Díl:	7487.D	el : osvětlovací zařízení a svítidla - vo "dmťž"				0,00
35	748721210RD2	Mtž výložníku 1-ramen sloupov< 35 kg, "dmťž" vč. nákladu na plošinu	kus	0,00000	972,00	0,00
36	748729530RD1	Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník, "dmťž"	kus	0,00000	972,00	0,00
37	748741000RD1	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, "dmťž"	kus	0,00000	852,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 015	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/69,220
R:	004b_12-24	ks mládežnická 3 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl: 11		zemní práce - přípravné a přidružené práce				5 910,75
1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	364,00	0,00
		Položka pořadí 2 : 45,81380		45,8138		
2	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	0,00000	280,00	0,00
		Položka pořadí 3 : 45,81380		45,8138		
3	113108304R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m2, tl. 4 cm	m2	55,50000	106,50	5 910,75
		živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 40 mm				
		v.č. D1.1.b)02 - zářeze - 1 : (+1) * 0,300*(5,460+10,130-2*0,300+0,5*(3,130+3,090)+0,5*(9,670+8,365))		8,13525		
		v.č. D1.1.b)02 - asf plocha - 4 : (+1) * (0,5*(3,420+2,790)*0,5*(9,530+9,490) + 8,150)		37,67855		
		Mezisoučet		45,8138		
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	140,00	0,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
		v.č. 1.1.b)01 - 2 : 3,975+1,810+2,025+4,700+9,490+3,560+3,420		28,98		
Díl: 12		zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	97,00	0,00
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,100 * 11,270)		1,127		
6	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	158,00	0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,200 * 11,270)		2,254		
Díl: 16		zemní práce - přemístění výkopku				0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	309,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 9 : 2,31970		2,3197		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	24,80	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 7 : 2,31970*5		11,5985		
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	350,00	0,00
		Položka pořadí 5 : 1,12700		1,127		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,100 * 11,270)		-1,127		
		v.č. D1.1.b)02 - asf plocha - 4 : (-1) * 0,100 * (0,5*(3,420+2,790)*0,5*(9,530+9,490) + 8,150)		-3,76786		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * 9,330 * 4,660		4,34778		
		Mezisoučet		0,57993		
		Položka pořadí 6 : 2,25400		2,254		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,200 * 11,270)		-2,254		
		v.č. D1.1.b)02 - asf plocha - 4 : (-1) * 0,300 * (0,5*(3,420+2,790)*0,5*(9,530+9,490) + 8,150)		-11,30357		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * 9,330 * 4,660		13,04334		
		Mezisoučet		1,73978		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 015	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/69,220
R:	004b_12-24	ks mládežnická 3 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	20,20	0,00
		Položka pořadí 7 : 2,31970		2,3197		
Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku				0,00
11	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	535,00	0,00
		Položka pořadí 5 : 1,12700		1,127		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,100 * 11,270)		-1,127		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 4 : (-1) * 0,100 * (0,5*(3,420+2,790)*0,5*(9,530+9,490) + 8,150)		-3,76786		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * 9,330 * 4,660		4,34778		
		Mezisoučet		0,57993		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	564,00	0,00
		Položka pořadí 6 : 2,25400		2,254		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,200 * 11,270)		-2,254		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 4 : (-1) * 0,300 * (0,5*(3,420+2,790)*0,5*(9,530+9,490) + 8,150)		-11,30357		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * 9,330 * 4,660		13,04334		
		Mezisoučet		1,73978		
Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	140,50	0,00
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8				
		Položka pořadí 3 : 45,81380		45,8138		
		Položka pořadí 6 : 2,25400*5		11,27		
		Mezisoučet		57,0838		
Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				617,57
14	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	94,40	0,00
		1,000		1		
15	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	16,80	0,00
		Položka pořadí 14 : 1,00000*15		15		
16	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	38,90	0,00
		Položka pořadí 14 : 1,00000		1		
17	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,24000	85,30	617,57
		vč. spotřeby vody				
		v.č. D.1.1.b)02 - komunikace - 1 : 9,970+5,460+10,130+3,130		28,69		
Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00
18	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	45,20	0,00
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		Položka pořadí 4 : 28,98000		28,98		
Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00
19	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,00000	29,90	0,00
		a letišť s krytem živičným nebo betonovým				
Díl:	S96	ostatní kce, bourání - přesuny sutí a vybouraných hmot : h.s.v.				43 128,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 015	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/69,220
R:	004b_12-24	ks mládežnická 3 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,32000	51,60	687,31
		Položka pořadí 24 : 31,24501		31,24501		
21	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	186,48000	12,70	2 368,30
		Položka pořadí 20 : 31,24501*14		437,43016		
22	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	965,00	0,00
		Položka pořadí 25 : 6,37560		6,3756		
23	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	33,50	0,00
		Položka pořadí 22 : 6,37560*2		12,7512		
24	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,32000	158,50	2 111,22
		pro vodorovnou dopravu				
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 15,11855		15,11855		
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 11,08694		11,08694		
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 5,03952		5,03952		
25	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	895,00	0,00
		pro vodorovnou dopravu				
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 6,37560		6,3756		
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	2 070,00	0,00
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 15,11855		15,11855		
27	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,00000	1 800,00	0,00
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 6,37560		6,3756		
28	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	13,32000	2 850,00	37 962,00
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 11,08694		11,08694		
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 5,03952		5,03952		
Díl: 7679		kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00
29	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,00000	274,00	0,00
		1 * (2*6,000 + 2*13,000)		38		
30	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	0,00000	167,50	0,00
		Položka pořadí 29 : 38,00000		38		
31	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,25	0,00
Celkem						49 657,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005b_12-24	ks slunečná 2 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				7 029,00
1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	364,00	0,00
		Položka pořadí 2 : 4,85100		4,851		
2	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	0,00000	280,00	0,00
		Položka pořadí 3 : 4,85100		4,851		
3	113108304R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m2, tl. 4 cm	m2	66,00000	106,50	7 029,00
		živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 40 mm				
		v.č. D1.1.b)02 - zářeze - 1 : (+1) * 0,300 * (6,680 + 9,490)		4,851		
		Mezisoučet		4,851		
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00000	140,00	0,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
		v.č. 1.1.b)01 - 2 : 5,870 + 9,890		15,76		
Díl:	12	zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	97,00	0,00
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,100 * (4,930*9,890)		4,87577		
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : (((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2		4,27813		
		Konec provozního součtu				
		(+1) * 0,100 * ((((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2)*5,870-5,210*(((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2-0,900)/2))		0,37563		
		(+1) * 0,100 * ((4,930*1,890)/2)		0,46589		
		Mezisoučet		5,71728		
6	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,00000	158,00	0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,200 * (4,930*9,890)		9,75154		
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : (((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2		4,27813		
		Konec provozního součtu				
		(+1) * 0,200 * ((((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2)*5,870-5,210*(((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2-0,900)/2))		0,75126		
		(+1) * 0,200 * ((4,930*1,890)/2)		0,93177		
		Mezisoučet		11,43457		
Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	309,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 9 : 7,10085		7,10085		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	24,80	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 7 : 7,10085*5		35,50425		
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	350,00	0,00
		Položka pořadí 5 : 5,71728		5,71728		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005b_12-24	ks slunečná 2 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : $(-1) * 0,100 * (4,930 * 9,890)$		-4,87577		
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $(((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2)$		4,27813		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,100 * ((((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2 * 5,870 - 5,210 * (((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2 - 0,900)/2))$		-0,37563		
		$(-1) * 0,100 * ((4,930 * 1,890)/2)$		-0,46589		
		D.1.1.b)02 - dlažba zámková :				
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $(((((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2)$		2,99761		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,100 * ((((((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2 * 5,880 - 4,470 * (((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2 - 1,000)/2))$		-0,43483		
		$(-1) * 0,100 * ((4,330 * 1,850)/2)$		-0,40053		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : $(+1) * 0,100 * 9,330 * 4,330$		4,03989		
		Mezisoučet		3,20453		
		Položka pořadí 6 : 11,43457		11,43457		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : $(-1) * 0,300 * (4,930 * 9,890)$		-14,62731		
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $(((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2)$		4,27813		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,300 * ((((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2 * 5,870 - 5,210 * (((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2 - 0,900)/2))$		-1,12688		
		$(-1) * 0,300 * ((4,930 * 1,890)/2)$		-1,39766		
		D.1.1.b)02 - dlažba zámková :				
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $(((((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2)$		2,99761		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,300 * ((((((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2 * 5,880 - 4,470 * (((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2 - 1,000)/2))$		-1,3045		
		$(-1) * 0,300 * ((4,330 * 1,850)/2)$		-1,20158		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : $(+1) * 0,300 * 9,330 * 4,330$		12,11967		
		Mezisoučet		3,89632		

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	20,20	0,00
		Položka pořadí 7 : 7,10085		7,10085		

Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku				0,00
11	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	535,00	0,00

		Položka pořadí 5 : 5,71728		5,71728		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : $(-1) * 0,100 * (4,930 * 9,890)$		-4,87577		
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $(((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2)$		4,27813		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,100 * ((((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2 * 5,870 - 5,210 * (((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2 - 0,900)/2))$		-0,37563		
		$(-1) * 0,100 * ((4,930 * 1,890)/2)$		-0,46589		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005b_12-24	ks slunečná 2 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		D.1.1.b)02 - dlažba zámková :				
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $\frac{(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000}{2}$		2,99761		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,100 * \frac{(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000}{2} * 5,880 - 4,470 * \frac{(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000}{2} * 1,000$		-0,43483		
		$(-1) * 0,100 * ((4,330 * 1,850)/2)$		-0,40053		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : $(+1) * 0,100 * 9,330 * 4,330$		4,03989		
		Mezisoučet		3,20453		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	564,00	0,00
		Položka pořadí 6 : 11,43457		11,43457		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : $(-1) * 0,300 * (4,930 * 9,890)$		-14,62731		
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $\frac{(((5,250/2)^2)/0,900)+0,900}{2}$		4,27813		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,300 * \frac{(((5,250/2)^2)/0,900)+0,900}{2} * 5,870 - 5,210 * \frac{(((5,250/2)^2)/0,900)+0,900}{2} * 0,900$		-1,12688		
		$(-1) * 0,300 * ((4,930 * 1,890)/2)$		-1,39766		
		D.1.1.b)02 - dlažba zámková :				
		Začátek provozního součtu				
		poloměr kružnice ... r : $\frac{(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000}{2}$		2,99761		
		Konec provozního součtu				
		$(-1) * 0,300 * \frac{(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000}{2} * 5,880 - 4,470 * \frac{(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000}{2} * 1,000$		-1,3045		
		$(-1) * 0,300 * ((4,330 * 1,850)/2)$		-1,20158		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : $(+1) * 0,300 * 9,330 * 4,330$		12,11967		
		Mezisoučet		3,89632		
Díl:	21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	0,00000	140,50	0,00
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8				
		Položka pořadí 3 : 4,85100		4,851		
		Položka pořadí 6 : 11,43457*5		57,17283		
		Mezisoučet		62,02383		
Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				648,28
14	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	94,40	0,00
		1,000		1		
15	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	16,80	0,00
		Položka pořadí 14 : 1,00000*15		15		
16	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	38,90	0,00
		Položka pořadí 14 : 1,00000		1		
17	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,60000	85,30	648,28
		vč. spotřeby vody				
		v.č. D.1.1.b)02 - komunikace - 1 : 6,680+9,490 + 2*0,300		16,77		
Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005b_12-24	ks slunečná 2 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
18	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 4 : 15,76000	m	0,00000	45,20	0,00
Díl: P99		ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00
19	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým	t	0,00000	29,90	0,00
Díl: S96		ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				51 288,33
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Položka pořadí 24 : 3,30838	t	15,84000	51,60	817,34
21	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Položka pořadí 20 : 3,30838*14	t	221,76000	12,70	2 816,35
22	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Položka pořadí 25 : 3,46720	t	0,00000	965,00	0,00
23	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Položka pořadí 22 : 3,46720*2	t	0,00000	33,50	0,00
24	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 1,60083 Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1,17394 Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 0,53361	t	15,84000	158,50	2 510,64
25	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 3,46720	t	0,00000	895,00	0,00
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 1,60083	t	0,00000	2 070,00	0,00
27	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 3,46720	t	0,00000	1 800,00	0,00
28	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1,17394 Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 0,53361	t	15,84000	2 850,00	45 144,00
Díl: 7679		kce : zámečnick - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00
29	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m 1 * (2*6,000 + 2*13,000)	m	0,00000	274,00	0,00
30	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m Položka pořadí 29 : 38,00000	m	0,00000	167,50	0,00
31	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,25	0,00
Celkem						58 965,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006b_12-24	ks jílová 1 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl: 11		zemní práce - přípravné a přidružené práce				639,00
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č. D1.1.b)02 - asf plocha - : 0	m2	0,00000	71,30	0,00
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Položka pořadí 3 : 45,20150	m2	0,00000	364,00	0,00
3	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm Položka pořadí 4 : 45,20150	m2	0,00000	280,00	0,00
4	113108304R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m2, tl. 4 cm živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 40 mm v.č. D1.1.b)02 - zářeze - 1 : (+1) * 0,300*(0,5*(9,530+8,360) + 3,150+6,380+4,730) v.č. D1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (+1) * (38,240) Mezisoučet	m2	6,00000	106,50	639,00
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č. 1.1.b)01 - 2 : 1,330+1,160+4,220+0,815+3,150+6,380	m	0,00000	140,00	0,00
6	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	8,40000	71,30	598,92
Díl: 12		zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,100 * 6,390)	m3	0,00000	97,00	0,00
8	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,200 * 6,390)	m3	0,00000	158,00	0,00
Díl: 16		zemní práce - přemístění výkopku				0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 10 : 0,99016	m3	0,00000	309,00	0,00
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 8 : 0,99016*5	m3	0,00000	24,80	0,00
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 6 : 0,63900 v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,100 * 6,390) v.č. D1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (-1) * 0,100 * (38,240) D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (+1) * 0,100 * 6,380*0,300 D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * 9,330 * 4,330 Mezisoučet Položka pořadí 7 : 1,27800	m3	0,00000	350,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006b_12-24	ks jílová 1 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,300 * 6,390)		-1,917		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (-1) * 0,300 * (38,240)		-11,472		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (+1) * 0,300 * 6,380*0,300		0,5742		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * 9,330 * 4,330		12,11967		
		Mezisoučet		0,58287		
Díl: 17		zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	20,20	0,00
		Položka pořadí 8 : 0,99016		0,99016		
Díl: 19		zemní práce - poplatky za skládku				0,00
13	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,00000	535,00	0,00
		Položka pořadí 6 : 0,63900		0,639		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,100 * 6,390)		-0,639		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (-1) * 0,100 * (38,240)		-3,824		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (+1) * 0,100 * 6,380*0,300		0,1914		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * 9,330 * 4,330		4,03989		
		Mezisoučet		0,40729		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	564,00	0,00
		Položka pořadí 7 : 1,27800		1,278		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * (0,300 * 6,390)		-1,917		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (-1) * 0,300 * (38,240)		-11,472		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (+1) * 0,300 * 6,380*0,300		0,5742		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * 9,330 * 4,330		12,11967		
		Mezisoučet		0,58287		
Díl: 21		základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry				0,00
15	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	0,00000	140,50	0,00
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8				
		Položka pořadí 4 : 45,20150		45,2015		
		Položka pořadí 7 : 1,27800*5		6,39		
		Mezisoučet		51,5915		
Díl: 91		ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00
16	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	94,40	0,00
		1,000		1		
17	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	0,00000	16,80	0,00
		Položka pořadí 15 : 1,00000*15		15		
18	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	0,00000	38,90	0,00
		Položka pořadí 15 : 1,00000		1		
19	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	85,30	0,00
		vč. spotřeby vody				
		v.č. D.1.1.b)02 - komunikace - 1 : 1,330+9,350+4,730+3,150+6,380*0,300		25,24		
Díl: 97		ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				0,00
20	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	45,20	0,00
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006b_12-24	ks jílová 1 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		Položka pořadí 5 : 17,05500		17,055		
21	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 1 : 0,00000	m2	0,00000	62,30	0,00
Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00
22	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živiničným nebo betonovým	t	0,00000	29,90	0,00
Díl:	S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				6 364,04
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Položka pořadí 26 : 30,82742	t	2,59200	51,60	133,75
24	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Položka pořadí 22 : 30,82742*14	t	36,28800	12,70	460,86
25	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Položka pořadí 27 : 3,75210	t	0,00000	965,00	0,00
26	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Položka pořadí 24 : 3,75210*2	t	0,00000	33,50	0,00
27	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 14,91650 Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 10,93876 Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 4,97217	t	2,59200	158,50	410,83
28	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 3,75210	t	0,00000	895,00	0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Položka pořadí 1 : 0,00000	t	0,00000	432,50	0,00
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 14,91650	t	0,00000	2 070,00	0,00
31	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 3,75210	t	1,93200	1 800,00	3 477,60
32	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 10,93876 Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 4,97217	t	0,66000	2 850,00	1 881,00
Díl:	7679	kce : zámečnick - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00
33	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m 1 * (2*6,000 + 2*12,000)	m	0,00000	274,00	0,00
34	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m Položka pořadí 32 : 36,00000	m	0,00000	167,50	0,00
35	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,25	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006b_12-24	ks jílová 1 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		Celkem				7 003,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl: 16		zemní práce - přemístění výkopku				0,00
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	58,30	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 2 : 0,92684		0,92684		
2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	350,00	0,00
		Položka pořadí 3 : 0,69513		0,69513		
		Položka pořadí 10 : 2,89638*0,08		0,23171		
		Mezisoučet		0,92684		
Díl: 17		zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 149,00	0,00
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,300 * 6,390)		1,917		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (+1) * 0,300 * (38,240)		11,472		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (-1) * 0,300 * 6,380*0,300		-0,5742		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,300 * 9,330 * 4,330		-12,11967		
		Mezisoučet		0,69513		
4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	492,50	0,00
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,				
		Položka pořadí 3 : 0,69513		0,69513		
Díl: 18		zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	32,50	0,00
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,				
		Položka pořadí 10 : 2,89638		2,89638		
6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	7,20	0,00
		v rovině a ve sklonu do 1:5				
		ve sklonu přes 1:5				
		Položka pořadí 10 : 2,89638		2,89638		
7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,70	0,00
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,				
		Položka pořadí 10 : 2,89638		2,89638		
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	9 350,00	0,00
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,				
		Položka pořadí 10 : 2,90000*0,0001		0,00029		
9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	188,00	0,00
		Položka pořadí 10 : 2,89600*0,01		0,02896		
10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	198,50	0,00
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,100 * 6,390)		0,639		
		v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (+1) * 0,100 * (38,240)		3,824		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (-1) * 0,100 * 6,380*0,300		-0,1914		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,100 * 9,330 * 4,330		-4,03989		
		11,5		2,66467		
		Mezisoučet		2,89638		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	165,50	0,00
		Položka pořadí 10 : 2,89633*0,03		0,08689		
12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	40,50	0,00
		Položka pořadí 10 : 2,89600*0,01		0,02896		
13	25234002.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	328,50	0,00
		Položka pořadí 10 : 2,89600*0,01		0,02896		
Díl:	33	svislé a kompletní kce - sloupky a pilíře,stožary,stojky				11 396,00
14	338920011R00	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm	m	0,00000	1 318,00	0,00
		D.1.1.b)02 - palisáda : 9,330+4,640		13,97		
15	59228408R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	kus	0,00000	208,00	0,00
		Položka pořadí 14 : 13,97000*1,15		16,0655		
16	59228408R	Palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 165 mm; š = 120 mm; h = 600 mm; barva šedá	kus	44,00000	259,00	11 396,00
Díl:	56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00
17	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	63,60	0,00
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
18	564851111RT6	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	535,00	0,00
		v,č, D1.1.b)02 - komunikace - : 0,300 * (9,330+0,100+4,730+3,150+1,370*(0,770-0,300)*0,5)		5,28959		
19	564861112RT6	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	620,00	0,00
		Položka pořadí 28 : 1,91400		1,914		
20	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	640,00	0,00
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 9,330 * 4,330		40,3989		
21	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 110 mm	m2	0,00000	1 277,00	0,00
		s rozprostřením a zhuštěním				
		Položka pořadí 17 : 5,28959		5,28959		
22	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,80	0,00
		Položka pořadí 17 : 5,28959		5,28959		
		Položka pořadí 18 : 1,91400		1,914		
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
		Mezisoučet		47,60249		
23	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	7,30	0,00
		Položka pořadí 21 : 47,60249		47,60249		
24	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	55,80	0,00
		D.1.1.b)02 - geomříž :				
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
25	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00
		Položka pořadí 21 : 47,60249*1,15		54,74286		
26	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		Položka pořadí 23 : 40,39890*1,15		46,45874		
Díl: 57		komunikace - kryty šterkové a živičné				6 815,00
27	573231143R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze nebo spoj KAE modifikované, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	14,50000	10,00	145,00
		Položka pořadí 17 : 5,28959		5,28959		
28	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	14,50000	460,00	6 670,00
		Položka pořadí 20 : 5,28959		5,28959		
Díl: 59		komunikace - dlažby a předlažby				0,00
28	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	323,50	0,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 6,380*0,300		1,914		
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	0,00000	296,50	0,00
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 1,000		1		
30	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene kamenivem těženým v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky	m2	0,00000	98,90	0,00
		Položka pořadí 28 : 1,91400		1,914		
31	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00
		Položka pořadí 35 : 40,39890*1,1		44,43879		
32	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	396,00	0,00
		Položka pořadí 34 : 40,39890*1,1		44,43879		
33	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	461,50	0,00
		doplnění stávající dlažby :				
		Položka pořadí 28 : 1,91400*0,1		0,1914		
34	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	291,50	0,00
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :				
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
35	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	187,50	0,00
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :				
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
Díl: 91		ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				0,00
36	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	591,00	0,00
		V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * (9,330)		0,933		
37	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	550,00	0,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,770+9,330+4,530		14,63		
Díl: 93		ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb				0,00
38	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	12,60	0,00

v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000

90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
39	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živice nebo betonového	m2	0,00000	2,50	0,00
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000		90		
		- 2. čištění : 1 * 6,000*15,000		90		
Díl:	95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce				0,00
40	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	59,90	0,00
		D.1.1.b)02 - bet bloky :				
		Položka pořadí 34 : 40,39890		40,3989		
Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny stavebních hmot h.s.v.				0,00
41	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	0,00000	295,00	0,00
		vodorovně do 200 m				
Díl:	7679	kce : zámečnick - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00
42	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily / recyklované	kompl	0,00000	6 060,00	0,00
		18,000		18		
43	55330002.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 2	kompl	0,00000	10 200,00	0,00
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000		1		
44	55330003.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 3	kompl	0,00000	15 300,00	0,00
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000		1		
45	55330006.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 6	kompl	0,00000	31 200,00	0,00
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000		1		
46	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 11,000		11		
47	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,25	0,00
48	113 R00T	Mimostavební doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	5 109,00	0,00
Celkem						18 211,00

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

22036 Kontejnerová stání Havířov, 4. část

Číslo SO:

Číslo změny stavby:

02 - MNP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město

Projektant/ autorský dozor:

Technický dozor objednatele/investora: Ing. Radim Kytnar

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

2x

Objednatel

1x

Zhotovitel

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1. SO 016 Kontejnerové stání Slunečná 2 - dle zjištění na místě samém nedojde k sazení betonových obručníků 1000/100/200-250 z důvodu zachování celistvosti prostoru

2. SO 019 Kontejnerové stání Jílová 1 - neosazení palisád 110/110/600 z důvodu jejich nevhodnosti pro stávající terén

3. SO 026 Kontejnerové stání Petra Bezruče 4 - z důvodu plánované opravy elektrického vedení společnosti ČEZ v místě kontejnerového stání nebude z důvodu kolize staveb SO 026 realizováno.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH

Cena za méněpráce bez DPH

Procentuální podíl
méněprací k celkové ceně

Cena celkem včetně méněprací bez DPH

4 919 952,18 Kč

-694 236,64 Kč


-14,11%

4 225 715,54 Kč

Cena celkem včetně méněprací s DPH

5 113 115,80 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Bc. Kateřina Klingová	podpis	
Technický dozor stavby:	jméno	Ing. Radim Kytnar	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Robert Kotásek	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Ludvík Martinek	podpis	
	jméno	Gabriela Nováková	podpis	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 012-24 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část - ZL 02 MNP

Zadavatel Statutární město Havířov IČO: 00297488
Svornosti 86/2 DIČ: CZ00297488
736 01 Havířov-Město

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s. IČO: 25375601
Karvinská 66/1461 DIČ: CZ25375601
736 01 Havířov - Město

Rozpis ceny			Celkem
HSV			423 751,71
PSV			245 669,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 255,00
Ostatní náklady			10 560,00
Celkem			694 236,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	694 236,64 CZK
Základní DPH	21 %	145 789,69 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH 840 026,33 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Fakturace celkem bez DPH
SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129	3 234,00
005c_12-24	ks slunečná 2 - náklady nový stav	3 234,00
SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218	12 475,36
006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav	12 475,36
SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54	678 527,28
008a_12-24	ks petra bezruč 4 - náklady ov	24 815,00
008b_12-24	ks petra bezruč 4 - náklady bourání	203 847,80
008c_12-24	ks petra bezruč 4 - náklady nový stav	449 864,48
Celkem za stavbu		694 236,64

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem bez DPH
11	zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV	47 585,66
12	zemní práce - odkopávky a prokopávky	HSV	849,37
16	zemní práce - přemístění výkopku	HSV	4 335,17
17	zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV	5 325,14
18	zemní práce - povrchové úpravy terénu	HSV	4 499,75
19	zemní práce - poplatky za skládku	HSV	655,92
21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a	HSV	7 601,39
33	svislé a kompletní kce - sloupy a	HSV	12 475,36
56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a	HSV	61 735,59
57	komunikace - kryty šterkové a živičné	HSV	2 604,27
59	komunikace - dlažby a předlažby	HSV	102 273,25
91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na	HSV	25 336,60
93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž	HSV	1 810,80
95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce	HSV	3 731,88
97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost	HSV	3 442,69
P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot	HSV	17 314,96
S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných	HSV	122 173,91
7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov	PSV	245 669,93
VN	vedlejší náklady	VN	14 255,00
ON	ostatní náklady	ON	10 560,00
Cena celkem			694 236,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005c_12-24	ks slunečná 2 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	58,30	0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 2 : 15,33101

15,33101

2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	350,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	--------	------

Položka pořadí 10 : 25,12750*0,1

2,51275

Položka pořadí 3 : 12,81826

12,81826

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 149,00	0,00

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,300 * (4,930*9,890)

14,62731

Začátek provozního součtu

poloměr kružnice ... r : (((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2

4,27813

Konec provozního součtu

(+1) * 0,300 *

(((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2*5,870+5,210*(((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2-0,900)/2))

6,40689

(+1) * 0,300 * ((4,930*1,890)/2)

1,39766

D.1.1.b)02 - dlažba zámková :

Začátek provozního součtu

poloměr kružnice ... r : (((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2

2,99761

Konec provozního součtu

(+1) * 0,300 * ((((((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2*5,880-4,470*(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2-1,000)/2))

1,3045

(+1) * 0,300 * ((4,330*1,850)/2)

1,20158

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,300 * 9,330 * 4,330

-12,11967

Mezisoučet

12,81826

4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	492,50	0,00
---	--------------	--	----	---------	--------	------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 3 : 12,81826

12,81826

Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00
------	----	---------------------------------------	--	--	--	------

5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	32,50	0,00
---	--------------	---	----	---------	-------	------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položka pořadí 10 : 25,12750

25,1275

6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	7,20	0,00
---	--------------	---	----	---------	------	------

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

Položka pořadí 10 : 25,12750

25,1275

7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,70	0,00
---	--------------	--	----	---------	------	------

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Položka pořadí 10 : 25,12750

25,1275

8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	9 350,00	0,00
---	--------------	---	---	---------	----------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005c_12-24	ks slunečná 2 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, Položka pořadí 10 : 25,10000*0,0001		0,00251		
9	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, Položka pořadí 10 : 25,12700*0,01	m3	0,00000	188,00	0,00
10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,100 * (4,930*9,890) Začátek provozního součtu poloměr kružnice ... r : (((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2 Konec provozního součtu (+1) * 0,100 * ((((((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2)*5,870-5,210*(((5,250/2)^2)/0,900)+0,900)/2-0,900)/2)) (+1) * 0,100 * ((4,930*1,890)/2) D.1.1.b)02 - dlažba zámková : Začátek provozního součtu poloměr kružnice ... r : (((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2 Konec provozního součtu (+1) * 0,100 * ((((((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2)*5,880-4,470*(((4,470/2)^2)/1,000)+1,000)/2-1,000)/2)) (+1) * 0,100 * ((4,330*1,850)/2) D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,100 * 9,330 * 4,330 9 Mezisoučet	m2	0,00000	198,50	0,00
				4,87577		
				4,27813		
				0,37563		
				0,46589		
				2,99761		
				0,43483		
				0,40053		
				-4,03989		
				22,61475		
				25,1275		
11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž Položka pořadí 10 : 25,12733*0,03	kg	0,00000	165,50	0,00
12	25191158R	hnojivo dusíkaté Položka pořadí 10 : 25,12700*0,01	Kg	0,00000	40,50	0,00
13	25234002.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů Položka pořadí 10 : 25,12700*0,01	l	0,00000	328,50	0,00
Díl: 56		komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00
14	564211111RT1	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm Položka pořadí 17 : 40,39890	m2	0,00000	63,60	0,00
15	564851111RT6	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 8-16 mm v.č. D1.1.b)02 - komunikace - : 0,300 * (9,090+6,680)	m2	0,00000	535,00	0,00
16	564861112RT6	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 21 cm, štěrku frakce 8-16 mm Položka pořadí 26 : 8,35357	m2	0,00000	620,00	0,00
17	564861113RT6	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrku frakce 8-16 mm D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 9,330 * 4,330	m2	0,00000	640,00	0,00
18	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 110 mm s rozprostřením a zhutněním Položka pořadí 15 : 4,73100	m2	0,00000	1 277,00	0,00
19	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m Položka pořadí 15 : 4,73100 Položka pořadí 16 : 8,35357 Položka pořadí 17 : 40,39890	m2	0,00000	50,80	0,00
				4,731		
				8,35357		
				40,3989		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005c_12-24	ks slunečná 2 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Mezisoučet				53,48347		
20	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	7,30	0,00
Položka pořadí 19 : 53,48347				53,48347		
21	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	55,80	0,00
D.1.1.b)02 - geomříž :						
Položka pořadí 17 : 40,39890				40,3989		
22	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00
Položka pořadí 19 : 53,48347*1,15				61,50599		
23	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00
Položka pořadí 21 : 40,39890*1,15				46,45874		
Díl: 57 komunikace - kryty štěrkové a živičné						0,00
24	573231143R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze nebo spoj KAE modifikované, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	0,00000	10,00	0,00
Položka pořadí 15 : 4,73100				4,731		
25	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	460,00	0,00
Položka pořadí 18 : 4,73100				4,731		
26	577112114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	655,00	0,00
Díl: 59 komunikace - dlažby a předlažby						0,00
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	323,50	0,00
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
D.1.1.b)02 - dlažba zámková :						
Začátek provozního součtu						
poloměr kružnice ... r : (((4,470/2)^2)/(1,000)+1,000)/2				2,99761		
Konec provozního součtu						
(+1) * ((((((4,470/2)^2)/(1,000)+1,000)/2*5,880-4,470*(((4,470/2)^2)/(1,000)+1,000)/2-1,000))/2))				4,34832		
(+1) * ((4,330*1,850)/2)				4,00525		
Mezisoučet				8,35357		
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	0,00000	296,50	0,00
D.1.1.b)02 - dlažba zámková : 5,880+4,330+1,850				12,06		
29	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky	m2	0,00000	98,90	0,00
Položka pořadí 26 : 8,35357				8,35357		
30	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00
Položka pořadí 33 : 40,39890*1,1				44,43879		
31	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	0,00000	396,00	0,00
Položka pořadí 32 : 40,39890*1,1				44,43879		
32	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	461,50	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005c_12-24	ks slunečná 2 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		Položka pořadí 26 : 8,35357*1,15		9,6066		
33	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	291,50	0,00
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :				
		Položka pořadí 17 : 40,39890		40,3989		
34	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	187,50	0,00
		D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :				
		Položka pořadí 17 : 40,39890		40,3989		
Díl:	91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci				3 234,00
35	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	591,00	0,00
		V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * (6,680)		0,668		
36	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	5,88000	550,00	3 234,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
		D.1.1.b)02 - obrub betonová : 4,250+11,150+9,090+5,880		30,37		
Díl:	93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb				0,00
37	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	0,00000	12,60	0,00
		v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000		90		
38	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	0,00000	2,50	0,00
		v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000		90		
		- 2. čištění : 1 * 6,000*15,000		90		
Díl:	95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce				0,00
39	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	69,90	0,00
		D.1.1.b)02 - bet bloky :				
		Položka pořadí 32 : 40,39890		40,3989		
Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00
40	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	295,00	0,00
		vodorovně do 200 m				
Díl:	7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00
41	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily / recyklované	kompl	0,00000	6 060,00	0,00
		17,000		17		
42	55330006.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 6	kompl	0,00000	31 200,00	0,00
		D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 2,000		2		
43	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 12,000		12		
44	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,25	0,00
45	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	5 109,00	0,00
Celkem						3 234,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 016	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/125, 126, 129
R:	005c_12-24	ks slunečná 2 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
------	---------------	---------------	----	-----------------	-----------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				0,00
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	58,30	0,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
Položka pořadí 2 : 0,92684				0,92684		
2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	350,00	0,00
Položka pořadí 3 : 0,69513				0,69513		
Položka pořadí 10 : 2,89638*0,08				0,23171		
Mezisoučet				0,92684		
Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1 149,00	0,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,300 * 6,390)				1,917		
v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (+1) * 0,300 * (38,240)				11,472		
D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (-1) * 0,300 * 6,380*0,300				-0,5742		
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,300 * 9,330 * 4,330				-12,11967		
Mezisoučet				0,69513		
4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	492,50	0,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
Položka pořadí 3 : 0,69513				0,69513		
Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	32,50	0,00
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
Položka pořadí 10 : 2,89638				2,89638		
6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	0,00000	7,20	0,00
v rovině a ve sklonu do 1:5						
ve sklonu přes 1:5						
Položka pořadí 10 : 2,89638				2,89638		
7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	5,70	0,00
nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,						
Položka pořadí 10 : 2,89638				2,89638		
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	9 350,00	0,00
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
Položka pořadí 10 : 2,90000*0,0001				0,00029		
9	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,00000	188,00	0,00
Položka pořadí 10 : 2,89600*0,01				0,02896		
10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	0,00000	198,50	0,00
v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * (0,100 * 6,390)				0,639		
v.č. D.1.1.b)02 - asf plocha - 5 : (+1) * 0,100 * (38,240)				3,824		
D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (-1) * 0,100 * 6,380*0,300				-0,1914		
D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,100 * 9,330 * 4,330				-4,03989		
11,5				2,66467		
Mezisoučet				2,89638		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,00000	165,50	0,00
		Položka pořadí 10 : 2,89633*0,03		0,08689		
12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	40,50	0,00
		Položka pořadí 10 : 2,89600*0,01		0,02896		
13	25234002.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,00000	328,50	0,00
		Položka pořadí 10 : 2,89600*0,01		0,02896		
Díl:	33	svislé a kompletní kce - sloupky a pilíře,stožary,stojky				12 475,36
14	338920011R00	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm	m	6,93000	1 318,00	9 133,74
		D.1.1.b)02 - palisáda : 9,330+4,640		13,97		
15	59228408R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	kus	16,06550	208,00	3 341,62
		Položka pořadí 14 : 13,97000*1,15		16,0655		
Díl:	56	komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00
16	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	0,00000	63,60	0,00
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
17	564851111RT6	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	535,00	0,00
		v.č. D1.1.b)02 - komunikace - : 0,300 * (9,330+0,100+4,730+3,150+1,370)*(0,770-0,300)*0,5)		5,28959		
18	564861112RT6	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	620,00	0,00
		Položka pořadí 28 : 1,91400		1,914		
19	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	0,00000	640,00	0,00
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 9,330 * 4,330		40,3989		
20	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 110 mm	m2	0,00000	1 277,00	0,00
		s rozprostřením a zhuštěním				
		Položka pořadí 17 : 5,28959		5,28959		
21	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	50,80	0,00
		Položka pořadí 17 : 5,28959		5,28959		
		Položka pořadí 18 : 1,91400		1,914		
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
		Mezisoučet		47,60249		
22	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	0,00000	7,30	0,00
		Položka pořadí 21 : 47,60249		47,60249		
23	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	0,00000	55,80	0,00
		D.1.1.b)02 - geomříž :				
		Položka pořadí 19 : 40,39890		40,3989		
24	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	28,00	0,00
		Položka pořadí 21 : 47,60249*1,15		54,74286		
25	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	0,00000	77,60	0,00
		Položka pořadí 23 : 40,39890*1,15		46,45874		
Díl:	57	komunikace - kryty šterkové a živičné				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
26	573231143R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze nebo spoj KAE modifikované, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	0,00000	10,00	0,00
Položka pořadí 17 : 5,28959				5,28959		
27	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	460,00	0,00
Položka pořadí 20 : 5,28959				5,28959		
Díl: 59 komunikace - dlažby a předlažby						0,00
28	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	323,50	0,00
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 6,380*0,300				1,914		
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	0,00000	296,50	0,00
D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 1,000				1		
30	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene kamenivem těženým v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky	m2	0,00000	98,90	0,00
Položka pořadí 28 : 1,91400				1,914		
31	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	0,00000	846,00	0,00
Položka pořadí 35 : 40,39890*1,1				44,43879		
32	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedý	m2	0,00000	396,00	0,00
Položka pořadí 34 : 40,39890*1,1				44,43879		
33	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	461,50	0,00
doplnění stávající dlažby :						
Položka pořadí 28 : 1,91400*0,1				0,1914		
34	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	0,00000	291,50	0,00
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :						
Položka pořadí 19 : 40,39890				40,3989		
35	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	0,00000	187,50	0,00
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :						
Položka pořadí 19 : 40,39890				40,3989		
Díl: 91 ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci						0,00
36	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	591,00	0,00
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * (9,330)				0,933		
37	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	0,00000	550,00	0,00
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
D.1.1.b)02 - obrub betonová : 0,770+9,330+4,530				14,63		
Díl: 93 ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb						0,00
38	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	0,00000	12,60	0,00
v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*15,000				90		
39	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	m2	0,00000	2,50	0,00
v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000				90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 019	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 464/145, 145, 218
R:	006c_12-24	ks jílová 1 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
------	---------------	---------------	----	-----------------	-----------	-------------

- 2. čištění : 1 * 6,000*15,000

90

Díl:	95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce				0,00
------	----	--	--	--	--	------

40	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	0,00000	59,90	0,00
----	--------------	--	----	---------	-------	------

D.1.1.b)02 - bet bloky :

Položka pořadí 34 : 40,39890

40,3989

Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				0,00
------	-----	--	--	--	--	------

41	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	295,00	0,00
		vodorovně do 200 m				

Díl:	7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				0,00
------	------	--	--	--	--	------

42	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily / recyklované	kompl	0,00000	6 060,00	0,00
		18,000			18	

43	55330002.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 2	kompl	0,00000	10 200,00	0,00
----	----------------	--	-------	---------	-----------	------

D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000

1

44	55330003.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 3	kompl	0,00000	15 300,00	0,00
----	----------------	--	-------	---------	-----------	------

D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000

1

45	55330006.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 6	kompl	0,00000	31 200,00	0,00
----	----------------	--	-------	---------	-----------	------

D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000

1

46	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	0,00000	500,00	0,00
		D.1.1.b)02 - aretační systém : 11,000			11	

47	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,00000	2,25	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

48	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	0,00000	5 109,00	0,00
----	----------	---------------------------------	-------	---------	----------	------

		Celkem				12 475,36
--	--	---------------	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008a_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady ov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	VN	vedlejší náklady				14 255,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.				
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 255,00	3 255,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Díl:	ON	ostatní náklady				10 560,00
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	660,00	660,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).				
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
Celkem						24 815,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008b_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	11	zemní práce - přípravné a přidružené práce				47 585,66
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 - s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m - nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5 v.č. D1.1.b)02 - křoví - 7 : 11,680+8,070	m2	19,75000	86,20	1 702,45
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č. D1.1.b)02 - dlažba - 4 : (+1) * (0,5*(5,120+5,190)*0,5*(4,310+0,655+3,770) + 0,5*(0,740+0,670)*3,520 + ((0,630*0,330)/2))	m2	25,10001	71,30	1 789,63
3	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Položka pořadí 6 : 27,94155	m2	27,94155	133,50	3 730,20
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Položka pořadí 5 : 5,59500	m2	5,59500	364,00	2 036,58
5	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm Položka pořadí 8 : 5,59500	m2	5,59500	280,00	1 566,60
6	113109308R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (+1) * (0,5*(4,600+4,610)*0,5*(4,420+4,360)) v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (+1) * (0,5*(1,840+1,640)*0,5*(4,460+4,420)) Mezisoučet	m2	27,94155	431,00	12 042,81
7	113111112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm Položka pořadí 3 : 27,94155	m2	27,94155	655,00	18 301,72
8	113108304R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl < 50 m2, tl. 4 cm živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 40 mm v.č. D1.1.b)02 - zářeze - 1 : (+1) * 0,300*(14,120+4,530)	m2	5,59500	106,50	595,87
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č. 1.1.b)01 - 2 : 4,370+1,740+4,600+5,020+1,540+4,640+5,090+3,780+3,320+2,900+0,720+3,850	m	41,57000	140,00	5 819,80
Díl:	12	zemní práce - odkopávky a prokopávky				849,37
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,100 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 +13,560*0,5*(0,570+0,620))	m3	2,05659	97,00	199,49
11	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	4,11317	158,00	649,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008b_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
------	---------------	---------------	----	-----------------	-----------	-------------

v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,200 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 +13,560*0,5*(0,570+0,620)) 4,11317

Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				2 297,09
------	----	----------------------------------	--	--	--	----------

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,17814	309,00	364,05
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 15 : 1,17814 1,17814

13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	5,89068	24,80	146,09
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 12 : 1,17814*5 5,89068

14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	19,75000	69,60	1 374,60
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.

Položka pořadí 1 : 19,75000 19,75

15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,17814	350,00	412,35
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Položka pořadí 10 : 2,05659 2,05659

v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * 0,100 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 +13,560*0,5*(0,570+0,620)) -2,05659

v.č. D1.1.b)02 - dlažba - 4 : (-1) * 0,100 * (0,5*(5,120+5,190)*0,5*(4,310+0,655+3,770) + 0,5*(0,740+0,670)*3,520 + ((0,630*0,330)/2)) -2,51

v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (-1) * 0,100 * (0,5*(4,600+4,610)*0,5*(4,420+4,360)) -2,0216

v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (-1) * 0,100 * (0,5*(1,840+1,640)*0,5*(4,460+4,420)) -0,77256

D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (+1) * 0,100 * 0,600*4,330 0,2598

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,100 * 12,330*4,330 5,33889

Mezisoučet 0,29453

Položka pořadí 11 : 4,11317 4,11317

v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (-1) * 0,200 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 +13,560*0,5*(0,570+0,620)) -4,11317

v.č. D1.1.b)02 - dlažba - 4 : (-1) * 0,300 * (0,5*(5,120+5,190)*0,5*(4,310+0,655+3,770) + 0,5*(0,740+0,670)*3,520 + ((0,630*0,330)/2)) -7,53

v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (-1) * 0,300 * (0,5*(4,600+4,610)*0,5*(4,420+4,360)) -6,06479

v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (-1) * 0,300 * (0,5*(1,840+1,640)*0,5*(4,460+4,420)) -2,31768

D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (+1) * 0,300 * 0,600*4,330 0,7794

D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (+1) * 0,300 * 12,330*4,330 16,01667

Mezisoučet 0,8836

Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				23,80
------	----	-----------------------------------	--	--	--	-------

16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,17814	20,20	23,80
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

Položka pořadí 12 : 1,17814 1,17814

Díl:	19	zemní práce - poplatky za skládku				655,92
------	----	-----------------------------------	--	--	--	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008b_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
17	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	0,29453	535,00	157,57
		Položka pořadí 10 : 2,05659		2,05659		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : $(-1) * 0,100 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 + 13,560*0,5*(0,570+0,620))$		-2,05659		
		v.č. D.1.1.b)02 - dlažba - 4 : $(-1) * 0,100 * (0,5*(5,120+5,190)*0,5*(4,310+0,655+3,770) + 0,5*(0,740+0,670)*3,520 + ((0,630*0,330)/2))$		-2,51		
		v.č. D.1.1.b)02 - bet plocha - 5 : $(-1) * 0,100 * (0,5*(4,600+4,610)*0,5*(4,420+4,360))$		-2,0216		
		v.č. D.1.1.b)02 - bet plocha - 5 : $(-1) * 0,100 * (0,5*(1,840+1,640)*0,5*(4,460+4,420))$		-0,77256		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : $(+1) * 0,100 * 0,600*4,330$		0,2598		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : $(+1) * 0,100 * 12,330*4,330$		5,33889		
		Mezisoučet		0,29453		
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,88360	564,00	498,35
		Položka pořadí 11 : 4,11317		4,11317		
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : $(-1) * 0,200 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 + 13,560*0,5*(0,570+0,620))$		-4,11317		
		v.č. D.1.1.b)02 - dlažba - 4 : $(-1) * 0,300 * (0,5*(5,120+5,190)*0,5*(4,310+0,655+3,770) + 0,5*(0,740+0,670)*3,520 + ((0,630*0,330)/2))$		-7,53		
		v.č. D.1.1.b)02 - bet plocha - 5 : $(-1) * 0,300 * (0,5*(4,600+4,610)*0,5*(4,420+4,360))$		-6,06479		
		v.č. D.1.1.b)02 - bet plocha - 5 : $(-1) * 0,300 * (0,5*(1,840+1,640)*0,5*(4,460+4,420))$		-2,31768		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : $(+1) * 0,300 * 0,600*4,330$		0,7794		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : $(+1) * 0,300 * 12,330*4,330$		16,01667		
		Mezisoučet		0,8836		
Díl: 21	základy a zvláštní zakládání - úprava podloží a základ.spáry					7 601,39
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	54,10240	140,50	7 601,39
		Položka pořadí 6 : 27,94155		27,94155		
		Položka pořadí 8 : 5,59500		5,595		
		Položka pořadí 11 : 4,11317*5		20,56585		
		Mezisoučet		54,1024		
Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci					2 078,51
20	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	1,00000	94,40	94,40
		1,000		1		
21	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	15,00000	16,80	252,00
		Položka pořadí 20 : 1,00000*15		15		
22	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	1,00000	38,90	38,90
		Položka pořadí 20 : 1,00000		1		
23	919735112R00	řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,85000	85,30	1 693,21
		vč. spotřeby vody				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008b_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		v.č. D1.1.b)02 - komunikace - 1 : 14,120+4,530 + 4*0,300		19,85		
Díl:	97	ostatní kce, bourání - vybourání otvorů a ost bourací práce				3 442,69
24	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	41,57000	45,20	1 878,96
		Položka pořadí 9 : 41,57000		41,57		
25	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	25,10001	62,30	1 563,73
		Položka pořadí 2 : 25,10001		25,10001		
Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny staveništních hmot h.s.v.				3,98
26	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým	t	0,13300	29,90	3,98
Díl:	S96	ostatní kce, bourání - přesuny suti a vybouraných hmot : h.s.v.				122 173,91
27	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,51584	51,60	955,42
		Položka pořadí 31 : 18,51584		18,51584		
28	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	259,22175	12,70	3 292,12
		Položka pořadí 27 : 18,51584*14		259,22175		
29	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	20,15768	965,00	19 452,16
		Položka pořadí 32 : 20,15768		20,15768		
30	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	40,31536	33,50	1 350,56
		Položka pořadí 29 : 20,15768*2		40,31536		
31	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,51584	158,50	2 934,76
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 6,14714		6,14714		
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 1,84635		1,84635		
		Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 1,35399		1,35399		
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 8,55291		8,55291		
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,61545		0,61545		
32	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,15768	895,00	18 041,12
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 5,64750		5,6475		
		Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 5,36478		5,36478		
		Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 9,14540		9,1454		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,54640	2 070,00	34 251,05
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 6,14714		6,14714		
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 1,84635		1,84635		
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 8,55291		8,55291		
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	20,15768	1 800,00	36 283,82
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 5,64750		5,6475		
		Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 5,36478		5,36478		
		Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 9,14540		9,1454		
35	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	1,96944	2 850,00	5 612,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008b_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
		Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 1,35399		1,35399		
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,61545		0,61545		
Díl:	7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				17 135,48
36	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	38,00000	274,00	10 412,00
		1 * (2*6,000 + 2*13,000)		38		
37	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	38,00000	167,00	6 346,00
		Položka pořadí 36 : 38,00000		38		
38	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	167,77000	2,25	377,48
Celkem						203 847,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008c_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
Díl:	16	zemní práce - přemístění výkopku				2 038,08
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,99162	58,30	291,01
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Položka pořadí 2 : 4,99162		4,99162		
2	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,99162	350,00	1 747,07
		Položka pořadí 3 : 3,22957		3,22957		
		Položka pořadí 10 : 17,62050*0,1		1,76205		
		Mezisoučet		4,99162		
Díl:	17	zemní práce - konstrukce ze zemin				5 301,34
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	3,22957	1 149,00	3 710,78
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,				
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,200 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 + 13,560*0,5*(0,570+0,620))		4,11317		
		v.č. D.1.1.b)02 - dlažba - 4 : (+1) * 0,300 * (0,5*(5,120+5,190)*0,5*(4,310+0,655+3,770) + 0,5*(0,740+0,670)*3,520 + (0,630*0,330)/2))		7,53		
		v.č. D.1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (+1) * 0,300 * (0,5*(4,600+4,610)*0,5*(4,420+4,360))		6,06479		
		v.č. D.1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (+1) * 0,300 * (0,5*(1,840+1,640)*0,5*(4,460+4,420))		2,31768		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (-1) * 0,300 * 0,600*4,330		-0,7794		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,300 * 12,330*4,330		-16,01667		
		Mezisoučet		3,22957		
4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	3,22957	492,50	1 590,56
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,				
		Položka pořadí 3 : 3,22957		3,22957		
Díl:	18	zemní práce - povrchové úpravy terénu				4 499,75
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,62051	32,50	572,67
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,				
		Položka pořadí 10 : 17,62051		17,62051		
6	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	17,62051	7,20	126,87
		v rovině a ve sklonu do 1:5				
		ve sklonu přes 1:5				
		Položka pořadí 10 : 17,62051		17,62051		
7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,62051	5,70	100,44
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2,				
		Položka pořadí 10 : 17,62051		17,62051		
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00176	9 350,00	16,46
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,				
		Položka pořadí 10 : 17,60000*0,0001		0,00176		
9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,17621	188,00	33,13
		Položka pořadí 10 : 17,62100*0,01		0,17621		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008c_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí omice v tloušťce 150 mm	m2	17,62051	198,50	3 497,67
		v.č. D.1.1.b)01 - 3 : (+1) * 0,100 * (3,580*3,520 - (0,630*0,330)/2 +13,560*0,5*(0,570+0,620))		2,05659		
		v.č. D1.1.b)02 - dlažba - 4 : (+1) * 0,100 * (0,5*(5,120+5,190)*0,5*(4,310+0,655+3,770) + 0,5*(0,740+0,670)*3,520 + ((0,630*0,330)/2))		2,51		
		v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (+1) * 0,100 * (0,5*(4,600+4,610)*0,5*(4,420+4,360))		2,0216		
		v.č. D1.1.b)02 - bet plocha - 5 : (+1) * 0,100 * (0,5*(1,840+1,640)*0,5*(4,460+4,420))		0,77256		
		D.1.1.b)03 - dlažba zámková : (-1) * 0,100 * 0,600*4,330		-0,2598		
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : (-1) * 0,100 * 12,330*4,330		-5,33889		
		9		15,85846		
		Mezisoučet		17,62051		
11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,52862	165,50	87,49
		Položka pořadí 10 : 17,62067*0,03		0,52862		
12	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,17621	40,50	7,14
		Položka pořadí 10 : 17,62100*0,01		0,17621		
13	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,17621	328,50	57,88
		Položka pořadí 10 : 17,62100*0,01		0,17621		
Díl: 56		komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				61 735,59
14	564211111RT1	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr 0-8 mm	m2	53,38890	63,60	3 395,53
		Položka pořadí 17 : 53,38890		53,3889		
15	564851111RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	5,54100	535,00	2 964,44
		v.č. D1.1.b)02 - komunikace - : 0,300 * (14,120+4,350)		5,541		
16	564861112RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	2,59800	320,00	831,36
		Položka pořadí 26 : 2,59800		2,598		
17	564861113RT6	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	53,38890	640,00	34 168,90
		D.1.1.b)02 - pod rošt zásakový tl 50 mm : 12,330*4,330		53,3889		
18	565171112RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	5,54100	1 277,00	7 075,86
		s rozprostřením a zhutněním				
		Položka pořadí 15 : 5,54100		5,541		
19	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	61,52790	50,80	3 125,62
		Položka pořadí 15 : 5,54100		5,541		
		Položka pořadí 16 : 2,59800		2,598		
		Položka pořadí 17 : 53,38890		53,3889		
		Mezisoučet		61,5279		
20	568119111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 4 skoby/m2	m2	61,52790	7,30	449,15
		Položka pořadí 19 : 61,52790		61,5279		
21	568211111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	53,38890	55,80	2 979,10
		D.1.1.b)02 - geomříž :				
		Položka pořadí 17 : 53,38890		53,3889		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008c_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
22	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	70,75709	28,00	1 981,20
Položka pořadí 19 : 61,52790*1,15				70,75709		
23	69310260R	geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm	m2	61,39724	77,60	4 764,43
Položka pořadí 21 : 53,38890*1,15				61,39724		
Díl: 57	komunikace - kryty štěrkové a živičné					2 604,27
24	573231143R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze nebo spoj KAE modifikované, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	5,54100	10,00	55,41
Položka pořadí 15 : 5,54100				5,541		
25	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	5,54100	460,00	2 548,86
Položka pořadí 18 : 5,54100				5,541		
Díl: 59	komunikace - dlažby a předlažby					102 273,25
26	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	2,59800	323,50	840,45
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 0,600*4,330				2,598		
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	4,33000	296,50	1 283,85
D.1.1.b)03 - dlažba zámková : 4,330				4,33		
28	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky	m2	2,59800	98,90	256,94
Položka pořadí 26 : 2,59800				2,598		
29	28324000.RpolH	Drenážní plast veget dlaždice - černá	m2	58,72779	846,00	49 683,71
Položka pořadí 33 : 53,38890*1,1				58,72779		
30	59240000.RpolH	Betonový blok do roštu tl. 50 mm - šedy	m2	58,72779	396,00	23 256,20
Položka pořadí 32 : 53,38890*1,1				58,72779		
31	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,98770	461,50	1 378,82
Položka pořadí 26 : 2,59800*1,15				2,9877		
32	596215000.RpolM	Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do roštu, pl < 50 m2	m2	53,38890	291,50	15 562,86
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :						
Položka pořadí 17 : 53,38890				53,3889		
33	596920000.RpolM	Kladení plast veget dlaždic - rošt, lože tl 30 mm, pl < 50 m2	m2	53,38890	187,50	10 010,42
D.1.1.b)02 - rošt zásakový tl 50 mm :						
Položka pořadí 17 : 53,38890				53,3889		
Díl: 91	ostatní kce, bourání - doplňující práce na komunikaci					20 024,09
34	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,43500	591,00	257,09
V 12a - žlutá klikatá čára : 0,100 * (4,350)				0,435		
35	917862111RT3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku vč dodávky beton obrubníku rozměru 1000/100/200-250 mm, stojatého, s boční opěrou z bet prostého C12/15 (C16/20, C20/25), do lože z bet prostého	m	35,94000	550,00	19 767,00
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
D.1.1.b)02 - obrub betonová : 2*4,530+2*12,930+1,020				35,94		
Díl: 93	ostatní kce, bourání - dokončovací práce inž staveb					1 810,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012-24	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ HAVÍŘOV, 4. část
O:	SO 026	k.ú. HAVÍŘOV-BLUDOVICE p.č. 511/52, 53, 54
R:	008c_12-24	ks petra bezruče 4 - náklady nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	cena / MJ	Cena celkem
36	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	108,00000	12,60	1 360,80

v.č. C2 - před předáním stavby : 1 * 6,000*18,000

108

37	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	m2	180,00000	2,50	450,00
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

v.č. C2 - 1. čištění : 1 * 6,000*15,000

90

- 2. čištění : 1 * 6,000*15,000

90

Díl:	95	ostatní kce, bourání - dokončovací různé kce				3 731,88
38	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	53,38890	69,90	3 731,88

D.1.1.b)02 - bet bloky :

Položka pořadí 32 : 53,38890

53,3889

Díl:	P99	ostatní kce, bourání - přesuny stavebních hmot h.s.v.				17 310,98
39	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	58,68129	295,00	17 310,98
vodorovně do 200 m						

Díl:	7679	kce : zámečník - oplocení, vrátka, vrata, ost kov kce, zábrany				228 534,45
40	15945000.RpolH	Paravanová zástěna tahokov, fasádní profily / recyklované	kompl	22,00000	6 060,00	133 320,00
22,000						

22

41	55330002.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 2	kompl	1,00000	10 200,00	10 200,00
D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000						
1						

42	55330005.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 5	kompl	1,00000	26 100,00	26 100,00
D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000						
1						

43	55330008.RpolH	Aretační systém pro umístění kontejner nádob - silnovrstvý žárový zinek, SKU 8	kompl	1,00000	41 400,00	41 400,00
D.1.1.b)02 - aretační systém vč. bet patek : 1,000						
1						

44	767890000.RpolM	Montáž - kontejnerové místo	kompl	15,00000	500,00	7 500,00
D.1.1.b)02 - aretační systém : 14,000						
14						

45	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 180,20140	2,25	4 905,45
46	113 R00T	Mimostaveništní doprava čl.8-3c	kompl	1,00000	5 109,00	5 109,00

Celkem						449 864,48
--------	--	--	--	--	--	------------