



Agendové číslo: **02693/2024/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX036UYGK**


DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02693/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a
majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 02693/2024/IM na zajištění realizace stavby „Revitalizace budovy Těšínského divadla“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 27. 3. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02693/2024/IM/1) a dne 23. 5. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 02693/2024/IM/2). Pro označení smlouvy o dílo č. 02693/2024/IM ve znění dodatků č. 1 a 2 se dále používá pojem „smlouva“.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 23: Dodávka a montáž střešní ukončovací lišty u hlediště a jeviště

Předmětem změny je řešení detailu napojení SBS střešního pásu a stávající fasády atiky, v rámci provádění střešního pláště SO03 mezi hledištěm a jevištěm. Pro zamezení případného zatečení je nutné ve styku těchto dvou povrchů dodat ukončovací lištu z pozinkovaného plechu rš. 250 mm, v celkové délce 32 m.

Hodnota víceprací činí 8.224,00 Kč bez DPH.

2) Změna č. 24: Dodávka nových větracích mřížek v místnosti foyer v 2.NP

Dle projektové dokumentace stavby se má všech stávajících 16 ks větracích mřížek o rozměru 600x200 mm umístěných v místn. č. 203 (foyer) pouze demontovat, očistit a zpětně namontovat. Po zhodnocení jejich aktuálního stavu, který neodpovídá možnosti dalšího použití, bylo dohodnuto dodat větrací mřížky nové.

Hodnota víceprací činí 30.241,27 Kč bez DPH.

3) Změna č. 25: Výměna zárubní, dodávka a montáž nových dveří

Dle projektové dokumentace stavby se mají u 11 ks dveří D54, 6 ks dveří D55, 4 ks dveří D56 a 3 ks dveří D57 (místnosti šaten, vedení divadla a administrativy) repasovat původní zárubně, a to vč. všech příslušenství a doplňků. Po kontrole aktuálního stavu bylo zjištěno, že stávající zárubně nejsou osazeny ve správné svislé poloze a nelze je proto osadit novými typovými dveřmi. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto dodat zárubně nové.

V souvislosti s touto změnou dojde k prodloužení doby plnění o 7 kalendářních dnů.

Hodnota víceprací činí 269.088,95 Kč bez DPH.

4) Změna č. 26: Dodávka přímotopných konvektorů do hvězdárny

Dle původního záměru uživatele bylo v rámci projekční činnosti předpokládáno, že hvězdárna bude pro veřejnost otevřena v období od měsíce května do října. V průběhu realizace stavby bylo zhodnoceno, že v případě poklesu venkovních teplot je nutné v dané místnosti zamezit tvorbě rosného bodu. Za tímto účelem je doporučeno osadit do místnosti hvězdárny 3 ks elektrických přímotopů.

Hodnota víceprací činí 27.190,60 Kč bez DPH.

5) Změna č. 27: Chybějící uzemnění bojlerů

Při zahájení instalačních prací bylo zjištěno, že u nových bojlerů umístěných v úklidových místnostech chybí jejich uzemnění. V rámci elektroinstalace se proto navrhuje doplnit potřebné uzemňovací vodiče, vč. bezpečnostních vypínačů.

Hodnota víceprací činí 15.313,13 Kč bez DPH.

6) Změna č. 28: Sjednocení nové EPS se stávajícím systémem EPS v Malé scéně

Předmětem této změny je sjednocení systému EPS v místn. č. 01 Malá scéna s nově prováděnou EPS. Byly doplněny kabeláže pro napájení ústředny EPS a vypnutí TOTAL STOP systému CBS (Centrální bateriový systém pro napájení v nouzovém režimu), dále kabely pro napájení ústředny evakuačního rozhlasu a kabely pro připojení datových rozvaděčů.

Hodnota víceprací činí 21.369,40 Kč bez DPH.

7) Změna č. 29: Výměna uzavíracích armatur v plynové kotelně

Z důvodu havarijního stavu uzavíracích armatur v plynové kotelně je nutno demontovat stávající potrubí DN80 s nefunkčním uzavíracím ventilem a následně doplnit rozvod o nový kulový kohout.

Hodnota víceprací činí 9.482,26 Kč bez DPH.

8) Změna č. 30: Demontáž stávajících parapetů, dodávka a montáž nových parapetů

Dle projektové dokumentace stavby se měly plastové parapety o rozvinuté šířce 300 mm v místn. č. 156, 230, 231, 234, 240, 242, 243, 247-251, 253.4 a 253.7 zachovat. Vzhledem ke špatnému stávajícímu stavu je nutné tyto parapety demontovat a nahradit je novými dřevotřískovými parapety s CPL povrchovou úpravou.

Hodnota víceprací činí 53.129,78 Kč bez DPH.

9) Změna č. 31: Dodávka a montáž purenitů

V projektové dokumentaci stavby chybí v místn. č. 305 (Zázemí kavárny) návrh izolační konstrukční desky, a to v místě styku mezi hliníkovými výplněmi otvorů a podlahou. Pro dobré izolační vlastnosti je z důvodu nutnosti přerušení tepelného mostu navrženo doplnit tento konstrukční spoj vyzdívkou z purenitů.

Hodnota víceprací činí 81.063,50 Kč bez DPH.

10) Změna č. 32: Výměna vstupních dveří a vnitřních dveří R1 a R2

Dveře s označením R1 a R2 se mají dle projektové dokumentace stavby repasovat. Aktuální stav těchto dveří odpovídá stáří a neumožňuje repasi. Z tohoto důvodu je navrhováno, že budou dodané nové hliníkové dveře včetně izolačního trojskla s $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$. V souvislosti s touto změnou budou pro vizuální sjednocení demontovány také stávající vstupní dveře v místn. č. 138 a nahrazeny novými hliníkovými dveřmi včetně použití izolačního trojskla s $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Hodnota víceprací činí 328.309,02 Kč bez DPH.

11) Změna č. 33: Oprava parketových podlah v 1. a 2.NP

Po stržení stávajících koberců bylo zjištěno, že v místnostech č. 119-138, 207 a 210-227 jsou stávající parkety ve špatném technickém stavu a není možné je takto ponechat jako podklad pro nové kobercové nebo vinylové povrchy. Stávající parkety je nutné přebrousit a aplikovat armovací výztužnou vložku, vč. samonivelační cementové stěrky pro dřevěné podklady v tl. 7 mm.

V souvislosti s touto změnou dojde k prodloužení doby plnění o 8 kalendářních dnů.

Hodnota víceprací činí 358.388,93 Kč bez DPH.

12) Změna č. 34: Dodávka a montáž navijáku nad hledištěm

Pro lepší obslužnost navíjení kabelů z uživatelského hlediska bude nad hledištěm osazen 1 ks kabelového navijáku. Jedná se o dodatečný požadavek uživatele vznesený s přihlédnutím k funkčnosti, bezpečnosti a uživatelského pohodlí. Původně navržená dodávka a montáž 2 ks vaků na kabely se nahrazuje touto změnou.

Hodnota víceprací činí 265.616,65 Kč bez DPH.

13) Změna č. 35: Doplnění slaboproudých rozvodů do šaten, administrativní části divadla a strojovny VZT

Z důvodu velmi špatného stavu stávajících slaboproudých rozvodů vyskytujících se v místnostech šaten, vedení divadla a administrativy (tj. v 1.NP místn. č.119-136, v 2.NP místn. č. 207, 210-214 a 216-226) je pro zachování funkčnosti a kompatibility s novými rozvody nutné provést slaboproudé rozvody nově. Předmětem této změny je projekční návrh a realizace strukturované kabeláže, rozvodu náslechu dění na jevišti, rozvodu telefonu a EPS, včetně sjednocení systémů EPS a doplnění čidel do strojovny VZT.

V souvislosti s touto změnou dojde k prodloužení doby plnění o 2 kalendářní dny.

Hodnota víceprací činí 1.012.383,13 Kč bez DPH.

14) Změna č. 36: Nová elektroinstalace v šatnách a v administrativní části divadla

Místnosti uváděné ve změně č. 35 mají být dle původního projekčního záměru upraveny bez zásahu do silnoproudé elektroinstalace. V průběhu realizace stavby byl zjištěn nevyhovující stav elektroinstalačních kabeláží a na doporučení revizního technika bylo rozhodnuto o nutné úpravě silnoproudých rozvodů v těchto místnostech. Součástí této změny je také provedení nového nouzového osvětlení, které se musí rozšířit i do prostor umístěných v 1.PP objektu, čímž bude celkově zrušen původní starý systém nouzového osvětlení a bude kompletně nahrazen novým.

V souvislosti s touto změnou dojde k prodloužení doby plnění o 4 kalendářní dny.

Hodnota víceprací činí 1.262.506,25 Kč bez DPH.

15) Změna č. 37: Difusní designový obklad kolem portálu sálu

Na základě požadavku uživatele a se zřetelem na dosažení požadované kvality estetického a světelného vjemu v prostoru jeviště bylo rozhodnuto o použití speciální HPL fólie s hlubokým super matným povrchem, který minimalizuje odlesky světla a neruší vizuální zážitek diváka. Tento prvek nebyl součástí původní projektové dokumentace, neboť potřeba tohoto specifického typu povrchu vyplynula až v průběhu realizace na základě prověření světelných podmínek v prostoru a specifických požadavků na scénický design. Vzhledem k charakteru divadelního provozu se jedná o doplnění, které významně přispívá ke kvalitě výsledného řešení. Jedná se o optimalizační úpravu reagující na konkrétní podmínky a požadavky, které nebylo možné jednoznačně definovat ve fázi projektové přípravy.

Hodnota víceprací činí 342.030,24 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 24: Dodávka nových větracích mřížek v místnosti foyer v 2.NP

Původně navržené provedení nerezových kuchyňských linek bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 2) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 11.045,05 Kč bez DPH.

2) Změna č. 25: Výměna zárubní, dodávka a montáž nových dveří

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 3) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 235.383,46 Kč bez DPH.

3) Změna č. 32: Výměna vstupních dveří a vnitřních dveří R1 a R2

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 10) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 138.366,41 Kč bez DPH.

4) Změna č. 33: Oprava parketových podlah v 1. a 2.NP

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 11) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 109.003,02 Kč bez DPH.

5) Změna č. 34: Dodávka a montáž navijáku nad hledištěm

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 12) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 40.951,62 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 4.084.337,11 Kč bez DPH, DPH 21 % je 857.710,79 Kč a cena víceprací včetně DPH je 4.942.047,90 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 534.749,56 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 112.297,41 Kč a cena méněprací včetně DPH je 647.046,97 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:
cena bez DPH 108.238.858,47 Kč
DPH 21 % 22.730.160,29 Kč
cena včetně DPH **130.969.018,76 Kč**
5. **Doba plnění**, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se z důvodu víceprací **prodlužuje o 21 dnů a činí 428 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.**
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 1.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Aleš Novotný
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 17.4.2026 13:54 +02:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Otrokovicích dne

Peter Surovič



Digitální podpis:
23.06.2025 21:09

za zhotovitele
Peter Surovič
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:			
Stavba:		Revitalizace budovy Těšínského divadla	
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum: 16.04.2025	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			108 238 858,47
Sazba daně		Základ daně	
DPH základní	21,00%	108 238 858,47	Výše daně
snížená	12,00%	0,00	22 730 160,29
			0,00
Cena s DPH		v CZK	130 969 018,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Revitalizace budovy Těšínského divadla

Místo:

Datum:

16.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		108 238 858,47	130 969 018,76
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC	41 532 457,56	50 254 273,65
SO 01.1	Vytápění	1 543 785,00	1 867 979,85
SO 01.2	Zdravotechnika	1 848 790,00	2 237 035,90
SO 01.3	MaR	859 739,00	1 040 284,19
SO 01.4	Akustika	7 581 799,05	9 173 976,85
SO 01.5	Rozvod chladu	797 772,00	965 304,12
SO 01.6	Divadelní technika	10 959 751,47	13 261 299,28
SO 01.7	Interiér ve stavbě	6 004 609,95	7 265 578,04
SO 01.8	Elektroinstalace	4 394 303,00	5 317 106,63
SO 01.9	Svítidla	3 735 242,00	4 519 642,82
SO 01.10	EPS	2 112 346,00	2 555 938,66
SO 01.11	Evakuační rozhlas	1 270 173,00	1 536 909,33
SO 01.12	Grafická nádstavba	311 221,00	376 577,41
SO 01.13	Strukturovaná kabeláž	301 423,00	364 721,83
SO 01.14	Video dohledový systém	325 478,00	393 828,38
SO 01.15	AKTIVNÍ PRVKY	87 848,00	106 296,08
SO 01.16	Hrubé rozvody	372 139,00	450 288,19
SO 01.17	Vzduchotechnika	6 521 554,00	7 891 080,34
SO 03	Zatepení a oprava střechy objektu A	5 052 196,54	6 113 157,81
SO 03.1	Hromosvod	1 258 178,00	1 522 395,38
SO 04	Stavební úpravy venkovního prostranství	2 830 615,19	3 425 044,38
010	Ostatní a vedlejší náklady	2 006 286,24	2 427 606,35

Změna č. 1: Odstranění násypů a tepelné izolace střech	37 745,09	45 671,56
Změna č. 2: Likvidace azbestu	55 058,20	66 620,42
Změna č. 3: Bourání lehčených mazanin ručně	160 811,78	194 582,25
Změna č. 4: Bourání podkladů pod dlažby tloušťky 150 do 200 mm	47 386,16	57 337,25
Změna č. 5: Zatřídění odpadů včetně laboratorního rozboru materiálu	1 406 375,12	1 701 713,90
Změna č. 6: Odečet okna a bouracích prací, doplnění omítek vč. maleb	-675,13	-816,91
Změna č. 7: Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace	139 440,00	168 722,40
Změna č. 8: Doplnění páteřních rozvodů	74 560,15	90 217,78
Změna č. 9: Doplnění rozvaděčů	47 474,31	57 443,92
Změna č. 10: Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu	207 632,49	251 235,31
Změna č. 11: Změna svítidel DALI včetně doplnění kabeláží	352 715,55	426 785,82
Změna č. 12: Demontáž ovládacího pultu	68 850,50	83 309,11
Změna č. 13: Výměna koncových prvků v zázemí 1. a 2.NP	249 881,84	302 357,03
Změna č. 14: Doplnění barového pultu V.203.1 vč. podlahových krabic	110 346,95	133 519,81
Změna č. 15: Úprava rozměrů nerezových kuchyní V.204.1.1 a V.204.1	21 178,28	25 625,72
Změna č. 16: Úprava potrubí v kavárně (m. č. 204)	14 968,23	18 111,56
Změna č. 17: Úprava provádění omítek stropů	-117 171,20	-141 777,15
Změna č. 18: Výměna dešťových svodů vč. kamerových zkoušek	283 811,46	343 411,87
Změna č. 19: Oprava propojení kanalizačního potrubí v 1.PP	10 765,13	13 025,82
Změna č. 20: Doplnění skladby NS2	60 622,77	73 353,55
Změna č. 21: Odečet odstranění povlakových krytin na střeše hlediště a jeviště	-199 798,37	-241 756,03
Změna č.22: Změna vápenocementové omítky stěn za sádrovou omítku stěn	-50 415,39	-61 002,62
Změna č. 23: Dodávka a montáž střešní ukončovací lišty u hlediště a jeviště	8 224,00	9 951,04
Změna č. 24: Dodávka nových větracích mřížek v místnosti foyre v 2.NP	19 196,22	23 227,43
Změna č. 25: Výměna zárubní, dodávka a montáž nových dveří	33 705,49	40 783,64
Změna č. 26: Dodávka přímotopných konvektorů do hvězdárny	27 190,60	32 900,63
Změna č. 27: Chybějící uzemnění bojlerů	15 313,13	18 528,89
Změna č. 28: Sjednocení nové EPS se stávajícím systémem EPS v Malé scéně	21 369,40	25 856,97
Změna č. 29: Výměna uzavíracích armatur v plynové kotelně	9 482,26	11 473,53
Změna č. 30: Demontáž stávajících parapetů, dodávka a montáž nových parapetů	53 129,78	64 287,03
Změna č. 31: Dodávka a montáž purenit	81 063,50	98 086,84
Změna č. 32: Výměna vstupních dveří a vnitřních dveří R1 a R2	189 942,61	229 830,56
Změna č. 33: Oprava parketových podlah v 1. a 2.NP	249 385,91	301 756,95
Změna č. 34: Dodávka a montáž navijáku nad hledištěm	224 665,03	271 844,69
Změna č. 35: Doplnění slaboproudých rozvodů do šaten, administrativní části divadla a strojovny VZT	1 012 383,13	1 224 983,59
Změna č. 36: Nová elektroinstalace v šatnách a v administrativní části divadla	1 262 506,25	1 527 632,56
Změna č. 37: Difusní designový obklad kolem portálu sálu	342 030,24	413 856,59

Příloha č. 1: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Přehled ZL pro dodatek č. 3		
	VCP	MP
Změna č.23 - Dodávka a montáž střešní ukončovací lišty u hlediště a jeviště	8 224,00	
Změna č.24 - Dodávka nových větracích mřížek v místnosti foyer v 2.NP	30 241,27	-11 045,05
Změna č.25 - Výměna zárubní, dodávka a montáž nových dveří	269 088,95	-235 383,46
Změna č.26 - Dodávka přímotopných konvektorů do hvězdárny	27 190,60	
Změna č.27 - Chybějící uzemnění bojlerů	15 313,13	
Změna č.28 - Sjednocení nové EPS se stávajícím systémem EPS v Malé scéně	21 369,40	
Změna č.29 - Výměna uzavíracích armatur v plynové kotelně	9 482,26	
Změna č.30 - Demontáž stávajících parapetů, dodávka a montáž nových parapetů	53 129,78	
Změna č.31 - Dodávka a montáž purenit	81 063,50	
Změna č.32 - Výměna vstupních dveří a vnitřních dveří R1, R2	328 309,02	-138 366,41
Změna č.33 - Oprava parketových podlah v 1. a 2.NP	358 388,93	-109 003,02
Změna č.34 - Dodávka a montáž navijáku nad hledištěm	265 616,65	-40 951,62
Změna č.35 - Doplnění slaboproudých rozvodů do šaten a administrativní části divadla	1 012 383,13	
Změna č.36 - Nová elektroinstalace v šatnách a administrativní části divadla	1 262 506,25	
Změna č.37 - Difusní designový obklad kolem portálu sálu	342 030,24	
Mezisoučet	4 084 337,11	-534 749,56
Celkem	3 549 587,55	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 224,00	9 951,04
SO 03	Změna č.23 - Dodávka a montáž střešní ukončovací lišty u hlediště a jeviště - VCP	8 224,00	9 951,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 224,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 224,00

764 - Konstrukce klempířské

8 224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 224,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 224,00
D	764		Konstrukce klempířské				8 224,00
369	K	764311403	Lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 250 mm (ukončovací lišta u SO 03 hlediště,jeviště)	m	32,000	257,00	8 224,00
VV					32,000		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 196,22	23 227,43
SO 01.17	Změna č.24 - Dodávka nových větracích mřížek v místnosti foyer v 2.NP - MP	-11 045,05	-13 364,51
SO 01.17	Změna č.24 - Dodávka nových větracích mřížek v místnosti foyer v 2.NP - VCP	30 241,27	36 591,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.17 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 045,05

PSV - PSV

-11 045,05

102 - Zařízení č. 2 – TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ FOYERU.

-11 045,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.17 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 045,05
D		PSV	PSV				-11 045,05
D		102	Zařízení č. 2 – TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ FOYERU.				-11 045,05
82	K	2.09	Výustka 600x200 demontáž, vyčištění a opětovná montáž	ks	-7,000	964,18	-6 749,26
P			Poznámka k položce: D.1.4.c) 04,07				
85	K	2.11	Výustka 600x200 vyčištění na místě	ks	-9,000	477,31	-4 295,79
P			Poznámka k položce: D.1.4.c) 04,07				

P Poznámka k položce:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadávatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		33 705,49	40 783,64
SO 01	Změna č.25 - Výměna zárubní, dodávka a montáž nových dveří - MP	-235 383,46	-284 813,99
SO 01	Změna č.25 - Výměna zárubní, dodávka a montáž nových dveří - VCP	258 588,95	312 892,63
SO 01	Změna č.25 - VRN - VCP	10 500,00	12 705,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-235 383,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-235 383,46

766 - Konstrukce truhlářské

-235 383,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-235 383,46

D		766	Konstrukce truhlářské						-235 383,46
452	K	R-7660254	D+M vnitřních dveří - viz D54 vč. repase st. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	11,000	-9 034,96		-99 384,56	
	VV		1NP		7,000				
	VV		2NP		4,000				
453	K	R-7660255	D+M vnitřních dveří - viz D55 vč. repase st. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	6,000	-9 034,96		-54 209,76	
	VV		1NP		2,000				
	VV		2NP		4,000				
454	K	R-7660256	D+M vnitřních dveří - viz D56 vč. repase st. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	4,000	-10 862,15		-43 448,60	
	VV		1NP		1,000				
	VV		2NP		3,000				
455	K	R-7660257	D+M vnitřních dveří - viz D57 vč. repase st. zárubně , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3,000	-12 780,18		-38 340,54	
	VV		1NP		2,000				
	VV		2NP		1,000				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

258 588,95

HSV - Práce a dodávky HSV

34 481,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 970,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 510,71

PSV - Práce a dodávky PSV

224 107,40

766 - Konstrukce truhlářské

224 107,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							258 588,95
D HSV Práce a dodávky HSV							34 481,55
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							21 970,84
90	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	116,550	188,51	21 970,84
	W		"po výměně dveří				
	W		1.NP $^{*}(0,85+2+2)+(0,9+2+2)^{*}9+(0,8+2+2)+(0,7+2+2)$		58,450		
	W		2.NP $^{*}(0,8+2+2)^{*}3+(0,9+2+2)^{*}7+(0,7+2+2)^{*}2$		58,100		
	W		Součet		116,550		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 510,71
175	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	50,900	76,81	3 909,63
	W		1.NP $^{*}0,85^{*}2+(0,9^{*}2)^{*}9+0,8^{*}2+0,7^{*}2$		20,900		
	W		2.NP $^{*}(0,8^{*}2)^{*}3+(0,9^{*}2)^{*}7+(0,7^{*}9)^{*}2$		30,000		
	W		Součet		50,900		
120	K	R-6225040	Vyspravení podkladu - očištění zdiva, přespárování, zaomítní nerovnosti - vč. dodávky materiálu	m2	50,900	168,98	8 601,08
	W		1.NP $^{*}0,85^{*}2+(0,9^{*}2)^{*}9+0,8^{*}2+0,7^{*}2$		20,900		
	W		2.NP $^{*}(0,8^{*}2)^{*}3+(0,9^{*}2)^{*}7+(0,7^{*}9)^{*}2$		30,000		
	W		Součet		50,900		
D 766 Konstrukce truhlářské							224 107,40
452	K	R-7660254	D+M vnitřních dveří - viz D54 vč. zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	11,000	9 034,96	99 384,56
	W		1NP		7,000		
	W		2NP		4,000		
453	K	R-7660255	D+M vnitřních dveří - viz D55 vč. zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	6,000	9 034,96	54 209,76
	W		1NP		2,000		
	W		2NP		4,000		
454	K	R-7660256	D+M vnitřních dveří - viz D56 vč. zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	4,000	10 852,05	43 408,20

			W	1NP		1,000		
			W	2NP		3,000		
455	K	R-7660257		D+M vnitřních dveří - viz D57 vč. zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3,000	9 034,96	27 104,88
			W	1NP		2,000		
			W	2NP		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 500,00
40	K	R-0321031	Zařízení staveniště - provoz	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00

P
Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace, zajištění případného zimního opatření, náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých děl a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště a odstranění objektu zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště. Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního zmačení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.
Součástí jsou také náklady na personální zajištění stavby (Náklady na pracovníky - náklady na mzdy stavbyvedoucích, přípravě, projektového manažera, případně dalších osob)

P
Poznámka k položce: 400dní dle SoD (600 000Kč/400 = 1 500Kč/den, 1 500*7dní = 10 500Kč)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadávatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 190,60	32 900,63
SO01.8	Změna č.26 - Dodávka přímotopných konvektorů do hvězdárny - VCP	27 190,60	32 900,63

Dodávka přímotopných konvektorů do hvězdárny

Stavba: Revitalizace těšinského divadla
Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 190,60
D D1 Elektromontáže							1 369,65
			Přímotopný konvektor designový NP 20 KDT-černý, 230V, 2000W - montáž	ks	2,000	456,55	913,10
			Přímotopný konvektor designový NEO 14, bílý, 230V, 1400W - montáž	ks	1,000	456,55	456,55
D D4 Materiály							25 686,70
			Přímotopný konvektor designový NP 20 KDT-černý, 230V, 2000W	ks	2,000	8 855,95	17 711,91
			Přímotopný konvektor designový NEO 14, bílý, 230V, 1400W	ks	1,000	7 974,79	7 974,79
D D6 HZS							134,25
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	134,25	134,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 313,13	18 528,89
SO 01.08	Změna č.27 - Chybějící uzemnění bojlerů - VCP	15 313,13	18 528,89

Chybějící uzemnění boilerů

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 313,13
D		D1	Elektromontáže				5 384,20
58	K	Pol197	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	m	130,000	38,94	5 062,20
			Silový vodič H05RR-F 3G2,5 (CGSG) (3x2,5)	m	10,000	32,20	322,00
D		D4	Materiály				7 955,08
			CXKH-R 4 ZEL.ZLUTY H07V-U	M	130,000	16,10	2 093,00
			Silový vodič H05RR-F 3G2,5 (CGSG) (3x2,5)	M	10,000	46,04	460,43
199	K	Pol321	SPÍNAČ 230V 32A NÁSTĚNNÝ - dodávka + montáž	ks	5,000	1 080,33	5 401,65
D		D6					
208	K	102	HZS				1 973,85
211	K	98	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 437,50	1 437,50
			Podružný materiál	soubor	1,000	536,35	536,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 369,40	25 856,97
SO 01.08	Změna č.28 - Sjednocení nové EPS se stávajícím systémem EPS v Malé scéně - VCP	21 369,40	25 856,97

Sjednocení nové EPS se stávajícím systémem EPS v Malé scéně

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 369,40
D	D1	Elektromontáže					7 903,86
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
60	K	Pol198	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25mm2 (pu)	m	55,000	38,94	2 141,70
63	K	Pol200	CYKY-(CXKH-V- ...) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	91,000	27,86	2 535,26
64	K	Pol201	CXKH(E)-R 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	55,000	27,86	1 532,30
65	K	Pol202	CXKH(E)-R,V 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	55,000	27,86	1 532,30
D	D4	Materiály					7 479,69
89	K	Pol224	CXKH-V 3CX 1,5	M	91,000	26,14	2 378,74
90	K	Pol225	CXKH-V 3CX 2,5	M	55,000	36,48	2 006,40
99	K	Pol234	CXKH-R 3x2,5	M	35,000	29,64	1 037,40
95	K	Pol230	CXKH-R 1X 10 ZŽ	M	30,000	44,96	1 348,80
			CXKH-R 6 ZEL.ZLUTY H07V-U	M	25,000	20,81	520,25
			ZAS.ABB Praktik 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná s víčkem,IP44	KS	2,000	94,05	188,10
D	D3	Stavební práce					206,32
80	K	Pol216	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm	ks	2,000	54,48	108,96
81	K	Pol217	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm	ks	1,000	97,36	97,36
P	D5	Dodávky zařízení (specifikace)					3 680,00
200	K	Pol322	DOPLNĚNÍ ROZV. RH1.1 + MONTÁŽ PRVKŮ - 1x jistič B10/1, 1x jistič B16/1, včetně nezbytného vnitřního propojení	KS	1,000	3 680,00	3 680,00
D	D6	HZS					2 099,53
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	862,50	862,50
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	662,03	662,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 482,26	11 473,53
SO 01.1	Změna č.29 - Výměna uzavíracích armatur v plynové kotelně - VCP	9 482,26	11 473,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.1 - Vytápění

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 482,26

PSV - Práce a dodávky PSV

9 482,26

734 - Ústřední vytápění - armatury

9 482,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.1 - Vytápění

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 482,26
D PSV Práce a dodávky PSV							9 482,26
D 734 Ústřední vytápění - armatury							9 482,26
95	K	7342008241	Demontáž stávajícího potrubí Dn 80 s nefunkčním uzavíracím ventilem	ks	2,000	190,90	381,80
69	M	55114158	kohout kulový PN 28 T 185°C plnopřítokový nízký páčka 3" červený	kus	2,000	4 295,83	8 591,66
VV 2ks					2,000		
70	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	2,000	248,20	496,40
VV 2ks					2,000		
98	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,010	1 240,00	12,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 129,78	64 287,03
SO 03	Změna č.30 - Demontáž stávajících parapetů, dodávka a montáž nových parapetů - VCP	53 129,78	64 287,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 129,78

PSV - Práce a dodávky PSV

53 129,78

766 - Konstrukce truhlářské

53 129,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 129,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 129,78
D	766		Konstrukce truhlářské				53 129,78
388	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	28,000	266,16	7 452,48
	VV		1 + 2.NP 28ks		28,000		
389	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 950,000	0,61	1 189,50
390	K	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	65,800	360,00	23 688,00
	VV		1.NP 25,1m		25,100		
	VV		1.NP 40,7m		40,700		
391	K	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	28,000	49,60	1 388,80
392	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	65,800	295,00	19 411,00
	VV		1.NP 25,1m		25,100		
	VV		1.NP 40,7m		40,700		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 063,50	98 086,84
SO 01	Změna č.31 - Dodávka a montáž purenit - VCP	81 063,50	98 086,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

Zateplení atiky u SO03

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 063,50

PSV - Práce a dodávky PSV

81 063,50

767 - Konstrukce zámečnické

81 063,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

Zateplení atiky u SO03

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 063,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				81 063,50
D		767	Konstrukce zámečnické				81 063,50
25	K	712311101	D+M purenitů pod střešní nádstavbu, okenní systém a HS portály, výška cca 600mm	bm	21,000	3 805,95	79 925,00
32	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 150,000	0,99	1 138,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		194 669,86	235 550,53
SO 01	Změna č.32 - Výměna vstupních dveří a vnitřních dveří R1, R2 - MP	-138 366,41	-167 423,36
SO 01	Změna č.32 - Výměna vstupních dveří a vnitřních dveří R1, R2 - VCP	333 036,27	402 973,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-138 366,41

PSV - Práce a dodávky PSV

-138 366,41

766 - Konstrukce truhlářské

-138 366,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-138 366,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-138 366,41
	D	766	Konstrukce truhlářské				-138 366,41
457	K	R-7660501	Repase dveří - viz R1, vč. demontáže a zpětné montáže	kus	1,000	-53 217,85	-53 217,85
458	K	R-7660502	Repase dveří - viz R2, vč. demontáže a zpětné montáže	kus	1,000	-85 148,56	-85 148,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	328 309,02
HSV - Práce a dodávky HSV	12 103,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 875,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 695,47
997 - Přesun sutě	1 532,63
PSV - Práce a dodávky PSV	316 205,90
767 - Konstrukce zámečnické	316 205,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							328 309,02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 103,12
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 875,02
90	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,090	188,51	3 975,68
VV					(2,245+2,95+2,95)+(2,245+2,65+2,65)+(1,13+2,135+2,135)	21,090	
123	K	R-6323891	vyčištění, vyspravení stávající betonové podlahy v suterénu , vč. dodávky materiálu, vč. penetrace a nátěru na beton	m2	5,620	337,96	1 899,34
VV					2,245+2,245+1,13	5,620	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 695,47
127	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,572	267,00	3 356,72
VV					2,245*2,95+2,245*2,65	12,572	
172	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	12,572	79,55	1 000,10
VV					2,245*2,95+2,245*2,65	12,572	
174	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,413	47,05	113,51
VV					1,13*2,135	2,413	
176	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,413	93,32	225,14
VV					1,13*2,135	2,413	

D 997		Přesun sutě				1 532,63	
243	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,100	126,72	12,67
244	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,500	12,67	6,34
VV		0,1*5 'Přepočtené koeficientem množství				0,500	
247	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	53,22	5,32
248	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,900	9,58	18,20
VV		0,1*19 'Přepočtené koeficientem množství				1,900	
250	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,500	2 554,46	1 277,23
251	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,500	425,74	212,87
D PSV		Práce a dodávky PSV				316 205,90	
D 767		Konstrukce zámečnické				316 205,90	
477	K	R.-7670010	Dodávka a montáž AL vstupních dveří 1,13x2,135m	kus	1,000	70 818,15	70 818,15
477	K	R.-7670010	Dodávka a montáž AL dveří 2,245x2,95m (místo dveří R1)	kus	1,000	120 330,25	120 330,25
478	K	R-7670101	Dodávka a montáž AL dveří 2,245x2,65m (místo dveří R2)	kus	1,000	120 330,25	120 330,25
476	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 775,000	0,99	4 727,25

Pozn. : změna neobsahuje dodávku a montáž generálního klíče, dodávku a montáž purenitu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		255 067,33	294 111,47
SO 01	Změna č.33 - Oprava parketových podlah v 1. a 2.NP - MP	-103 321,60	-125 019,14
SO 01	Změna č.33 - Oprava parketových podlah v 1. a 2.NP - VCP	346 388,93	419 130,61
SO 01	Změna č.33 - VRN - VCP	12 000,00	14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-109 003,02
PSV - Práce a dodávky PSV	-109 003,02
776 - Podlahy povlakové	-109 003,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-109 003,02
D PSV Práce a dodávky PSV							-109 003,02
D 776 Podlahy povlakové							-109 003,02
549	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	230,110	-24,69	-5 681,42
	W		1.NP m.č. 120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 133				
	W		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	W		2.NP m.č. 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222				
	W		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	W		Součet		230,110		
550	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	230,110	-433,53	-99 759,59
	W		1.NP m.č. 120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 133				
	W		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	W		2.NP m.č. 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222				
	W		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	W		Součet		230,110		
555	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 250,000	-2,85	-3 562,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	346 388,93
PSV - Práce a dodávky PSV	346 388,93
776 - Podlahy povlakové	346 388,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							346 388,93
D PSV Práce a dodávky PSV							346 388,93
D 776 Podlahy povlakové							346 388,93
547.1	K	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2	230,110	93,70	21 561,31
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	VV		Součet		230,110		
548	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	230,110	17,30	3 980,90
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	VV		Součet		230,110		
547.2	K	775.1	Celoplošné tmelení a vyplnění spár v podlaze směsí disperzní penetrace vč.opravné hmoty (R764+RS 88)	m2	230,110	138,00	31 755,18
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	VV		Součet		230,110		
547.3	K	775.2	Dodávka a montáž obvodového dilatačního pásu	m	253,190	28,75	7 279,21
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		(7,825*2+4,125+4,125+2)+(2,475*2+4,125*2)+(2,55*2+4,125*2)+(2,5*2+4,125*2)+(2,65*2+4,125*2)+(6,2*2+4,23*2)+(3,1*2+2,1*2)+(2,45*2+4,23*2)+(5,1*2+4,23*2)+(2,475*2+4,23*2)+(2,4*2+4,23*2)		169,200		
	VV		Součet		253,190		

547.4	K	775.3	Dodávka a montáž penetrace tmeleného podkladu před aplikací samonivelační stěrky (R 764)	m2	230,110	51,75	11 908,19
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	VV		Součet		230,110		
547.5	K	775.4	Celoplošná aplikace armovací výztužné vložky TF 310 Thomsit Floo	m2	230,110	442,75	101 881,20
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	VV		Součet		230,110		
547.6	K	775.5	Dodávka a montáž samonivelační cementové stěrky pro dřevěné podklady FA 94 v tl. 7mm	m2	230,110	632,50	145 544,58
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	VV		Součet		230,110		
547.7	K	775.6	Přebroušení cementové stěrky	m2	230,110	28,75	6 615,66
	VV		1.NP m.č. 120,121,122,123,124,129,130,133				
	VV		10,52+10,52+10,52+10,52+11,14+10,15+10,47+10,15		83,990		
	VV		2.NP m.č. 210, 211,212,213,214,217,218,219,220,221,222				
	VV		31,01+10,21+10,52+10,31+10,93+16,21+4,11+10,26+21,94+10,47+10,15		146,120		
	VV		Součet		230,110		
555	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	56 652,491	0,28	15 862,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00
40	K	R-0321031	Zařízení staveniště - provoz	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního zmačení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Součástí jsou také náklady na personální zajištění stavby (Náklady na pracovníky - náklady na mzdy stavbyvedoucích, přípraviře, projektového manažera, případně dalších osob)

P

Poznámka k položce: 400dní dle SoD (600 000Kč/400 = 1 500Kč/den, 1 500*8dní = 12 000Kč)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		224 665,03	271 844,69
SO 01.6	Změna č.34 - Dodávka a montáž navijáku nad hledištěm - MP	-40 951,62	-49 551,46
SO 01.6	Změna č.34 - Dodávka a montáž navijáku nad hledištěm - VCP	265 616,65	321 396,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.6 - Divadelní technika

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 951,62

D1 - Hlavní sál - světla

-40 951,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.6 - Divadelní technika

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-40 951,62
D	D1		Hlavní sál - světla				-40 951,62
0	K	Pol43	Flexibilní DMX kabel	ks	2,000	-2 358,26	-4 716,52
			Poznámka k položce: Flexibilní kabel DMX profesionální; XLR5p-f/XLR5p-m; délka 30m; konektory s: pojistkou; impedance 110 ohm				
0	K	Pol44	Flexibilní datový kabel	ks	2,000	-1 673,89	-3 347,78
			Poznámka k položce: flexibilní síťový kabel; odolný; konektory se stíněním a kruhovou pojistkou proti rozpojení; min. kat. CAT6; min. S/SFTP; 30 m				
0	K	Pol45	Vak na informační kabely včetně systému svjení	ks	1,000	-16 443,66	-16 443,66
			Poznámka k položce: Závěsný vak na truss pro automatické ukládání přívodních kabelů na truss včetně svjení a organizace kabeláže				
0	K	Pol46	Vak napájecí kabely včetně systému svjení	ks	1,000	-16 443,66	-16 443,66
			Poznámka k položce: Závěsný vak na truss pro automatické ukládání přívodních kabelů na truss včetně svjení a organizace kabeláže				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.6 - Divadelní technika

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	265 616,65
D1 - Hlavní sál - světla	265 616,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.6 - Divadelní technika

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							265 616,65
D	D1	Hlavní sál - světla					265 616,65
0	K	Pol47	Kabelový naviják	ks	1,000	166 888,00	166 888,00
Poznámka k položce : Typ: 40562110F-1021(SO) Inner diameter: 400 mm; Outer diameter: 560 mm; Winding width: 210 mm Winding length: 9 m + 2 m Lo; Pos Quantity Designation / item; Spring-driven cable reel Cable pay-off: vertically downwards; Lifting speed: max. 40 m/min; Consisting of: PE + 5 poles (10A, 400V); + 4 poles (mA-10A / 24V) + 2 poles (screen) (DMX); + 8 poles (mA-10A / 24V) + 1 pol (screen) (CAT.5); Slipping cover: plastic PA6; Inner diameter of hollow shaft: 30 mm; Galvanized version; Protection class: IP 65 / IP 66							
0	K	Pol48	Flexibilní kabel na naviják	m	11,000	278,30	3 061,30
Poznámka k položce: Cable Special DR 720 P Highflex 6 G 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,34mm²)DMX + (4 x 2 x AWG26/7) Cat.5							
0	K	Pol47	Držák kabelů	ks	1,000	4 787,45	4 787,45
Poznámka k položce: for fastening the cable to the cable fixed point							
0	K	Pol48	Kladka	ks	1,000	14 273,80	14 273,80
0	K	Pol47	Atypický držák kabelového navijáku a kladky	kpl	1,000	21 792,50	21 792,50
0	K	Pol48	Montážní příslušenství a zámečnické práce na držáku navijáku	kpl	1,000	5 244,00	5 244,00
0	K	Pol47	Přepojení a konektory ke stávajícím kabelům	kpl	1,000	3 680,00	3 680,00
0	K	Pol48	Montáž a technický dozor	hod	43,000	1 067,20	45 889,60
Poznámka k položce: Montáž zařízení, zakončení kabeláže, nastavení a konfigurace koncových prvků, koordinace s ostatními profesemi							

Pozn. : změna neobsahuje doplnění konzoly pro zavěšení světelné rampy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změna č.35 - SLP rekapitulace

					Celková cena
					CZK
	EPS				255 218,94 Kč
	Strukturovaná kabeláž				320 560,67 Kč
	Aktivní prvky PC sítě				141 733,28 Kč
	Hrubé rozvody				179 170,24 Kč
	Projekční práce				112 700,00 Kč
	VRN				3 000,00 Kč
	CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY				
	Celková cena (bez DPH)				1 012 383,13 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.10 - EPS

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	255 218,94
D1 - Zařízení	141 751,42
D2 - Trasy	73 763,47
D3 - Ostatní	39 704,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.10 - EPS

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	255 218,94
------------------------	------------

D1		Zařízení						141 751,42
VV		Součet	1,000					
9	K	Pol410	Mikromodul maximálně pro 127 zařízení (inteligentní hlásiče požáru, nebo signalizační zařízení na sběrnici), délka kruhového vedení až 3,5 km Rychlá reaktivace signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu s normou EN 54-13.	ks	1,000	5 855,39	5 855,39	
13	K	Pol414	Modul 12 programovatelných výstupních relé	ks	1,000	3 432,28	3 432,28	
14	K	Pol415	Modul 4 In / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení	ks	2,000	2 915,57	5 831,14	
15	K	Pol416	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.	ks	3,000	396,39	1 189,17	
16	K	Pol417	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4	ks	1,000	5 710,82	5 710,82	
17	K	Pol418	Akumulátor 12V / 24 Ah	ks	2,000	1 711,47	3 422,94	
18	K	Pol419	Hlásič požáru opticko-kouřový	ks	33,000	1 956,78	64 573,74	
22	K	Pol423	Patice pro hlásiče	ks	33,000	399,19	13 173,27	
23	K	Pol424	Hlásič požáru tlačítkový s oddělovačem	ks	7,000	1 961,43	13 730,01	
24	K	Pol425	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	ks	6,000	396,39	2 378,34	
25	K	Pol426	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 zelená	ks	1,000	396,39	396,39	
31	K	Pol432	Sířena	ks	7,000	1 725,47	12 078,29	
33	K	Pol434	Drobný a pomocný instalační materiál	kpl	1,000	1 399,03	1 399,03	
34	K	Pol435	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	hod	23,000	373,07	8 580,61	

D		D2	Trasy	73 763,47			
35	K	Pol436	Kabel 1x2x0,8 B2cas1d1 (linka)	m	370,000	36,37	13 456,90
37	K	Pol438	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - výstup EPS (sirény a linka pro V/V moduly)	m	160,000	69,95	11 192,00
41	K	Pol442	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	480,000	5,60	2 688,00
42	K	Pol443	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	834,000	21,45	17 889,30
45	K	Pol446	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	15,000	143,63	2 154,45
46	K	Pol447	Frézování drážky v cihelném zdivu a zapravení	m	50,000	52,23	2 611,50
50	K	Pol451	Krabice 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová, keramická svorkovnice	ks	4,000	860,87	3 443,48
54	K	Pol455	Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů)	ks	4,000	51,30	205,20
55	K	Pol456	Jistič 16A, chrar. - B	ks	1,000	200,53	200,53
56	K	Pol457	Protipožární ucpání prostupů do rozměru 50x50mm, požární odolnost 45 minut	ks	4,000	1 212,49	4 849,96
58	K	Pol459	Drobný a pomocný montážní materiál (štítky, záslepky, šroubky, spotřební materiál)	kpl	1,000	11 192,21	11 192,21
59	K	Pol460	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce, ztížené práce - instalace kabeláže do technického kanálu)	hod	10,000	373,07	3 730,70
60	K	Pol461	Stávající neřešené rozvody rozvody: odborné úpravy v trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách	hod	4,000	37,31	149,24
D		D3	Ostatní	39 704,05			
61	K	Pol462	Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový)	ks	34,000	139,90	4 756,60
66	K	Pol467	Dohledání a proměření kabelů výstupů / vstupů EPS	kpl	1,000	1 610,00	1 610,00
			Demontáž stávající ústředny ADS	kpl	1,000	1 610,00	1 610,00
			Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,000	8 970,00	8 970,00
			Doplnění dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 070,00	2 070,00
			Doplnění dokumentace vstupů/výstupů pro účely PBR	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00
			Výchozí revize elektro, kontrola provozuschopnosti... Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. V platném znění	kpl	1,000	4 197,08	4 197,08
			Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě	kpl	1,000	3 917,27	3 917,27
			Úklid staveniště	hod	10,000	279,81	2 798,10
			Náklady na přesun materiálu, doprava	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00

Soupis prací, dodávek a služeb					
REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA					
Pol.	Popis	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
				CZK	CZK
	Strukturovaná kabeláž				
	Zařízení				
1	Optická vana 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta) <i>4*1 zakončení optického propoje rozvaděčů</i>	4	ks	834,75	3 339,00 Kč
2	Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta) <i>1*1 zakončení optického propoje rozvaděčů</i>	1	ks	1 431,75	1 431,75 Kč
3	Optický pigtail, SC, SM 9/125, 1m <i>36*2</i>	72	ks	50,36	3 625,92 Kč
4	Optická spojka SC/SC, SM, simplex <i>36*2</i>	72	ks	83,01	5 976,72 Kč
5	Optický patch kabel SC/LC, duplex, SM 9/125, 1m <i>24*1</i>	24	ks	270,71	6 497,04 Kč
6	Patch panel 24xRJ45, modulární <i>5*1</i>	5	ks	793,50	3 967,50 Kč
7	Vyvazovací panel 1U <i>5*1</i>	5	ks	453,28	2 266,40 Kč
8	Průchozí panel <i>1*1</i>	1	ks	450,49	450,49 Kč
9	Patch kabel Cat.6, UTP, do 0,5m <i>6*1 pro AP</i>	6	ks	102,58	615,48 Kč
10	Patch kabel Cat.6, UTP, 1m <i>78*1</i>	80	ks	126,04	10 083,20 Kč
11	Patch kabel Cat.6, UTP, 2m <i>32*1</i>	40	ks	48,50	1 940,00 Kč
12	Police 1U 19" <i>2*1</i>	2	ks	782,00	1 564,00 Kč
13	Keystone RJ45, Cat.6, UTP <i>78*1</i>	82	ks	138,46	11 353,72 Kč
14	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 modulární - do stěny; komplet (krabíčka, keystone, rámeček,...) <i>38*1</i>	14	ks	293,80	4 113,20 Kč
15	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 modulární - do stěny; komplet (krabíčka, keystone, rámeček,...) <i>6*1 u AP</i>	6	ks	333,27	1 999,62 Kč
16	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 modulární - do žlabu; komplet (krabíčka, keystone, rámeček,...) <i>6*1 u AP</i>	24	ks	281,87	6 764,76 Kč
17	Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásy apod.) <i>1*1</i>	1	kpl	1 865,37	1 865,37 Kč
18	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce <i>15*1</i>	15	hod	373,07	5 596,05 Kč
	Trasy				
19	Kabel UTP, Cat.6, B2ca s1 s1 <i>4200*1</i>	4300	m	37,30	160 390,00 Kč
20	Kabel FO SM 9/125 OS2 B2ca - 12 vláken <i>3*50</i>	150	m	37,31	5 596,50 Kč
21	Stávající neřešené rozvody rozvody: odborné úpravy v trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách <i>10*1</i>	10	hod	373,07	3 730,70 Kč
22	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>30*1</i>	30	hod	373,07	11 192,10 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb					
REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA					
Pol.	Popis	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
				CZK	CZK
	Ostatní				
23	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu	78	ks	139,90 Kč	10 912,20 Kč
24	Měření a kontrola opt. vedení vč. Vyhotovení protokolu	36	ks	139,90 Kč	5 036,40 Kč
25	Svařování optického vlákna - 1 svár komplet vč. příslušenství	72	ks	233,17 Kč	16 788,24 Kč
26	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl	2 331,71	2 331,71 Kč
27	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	7 000,00	7 000,00 Kč
28	Úklid staveniště	15	hod	326,44 Kč	4 896,60 Kč
29	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl	2 875,00	2 875,00 Kč
30	Doprava	1	kpl	14 029,29	14 029,29 Kč
31	Revize systému	1	kpl	2 331,71	2 331,71 Kč
	CELKEM				
	Konečná cena (bez DPH)				320 560,67 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb					
REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA					
Pol.	Popis	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
				CZK	CZK
	Aktivní prvky PC sítě				
	Zařízení				
1	Switch: 52 Port Managed PoE Switch, 48x 1Gb/s + 4x 10Gb/s SFP+, hybrid mode	1	ks	26 581,64	26 581,64 Kč
	1*1				
1	Switch: 28 Port Managed PoE Switch, 24x 1Gb/s + 4x 10Gb/s SFP+, hybrid mode	1	ks	19 205,00	19 205,00 Kč
	1*1				
1	Switch: optický	1	ks	16 100,00	16 100,00 Kč
	1*1				
2	SFP modul, 10Gb/s, duplexní,	8	ks	1 311,00	10 488,00 Kč
	4*2 - 2 páry				
3	AP Wi-Fi 6 ; 802.11a/b/g/n/ac/ax, stropní, 2,4 / 5 GHz, napájení PoE+	6	ks	7 526,75	45 160,50 Kč
	6*1				
5	Patch kabel SFP+ optický, kompatibilní, 10 Gb/s, 1 m	3	ks	172,50	517,50 Kč
	2*1				
6	Integrace WiFi do stávající sítě objektu	1	kpl	2 145,18	2 145,18 Kč
	1*1				
7	Drobný instalační materiál	1	kpl	1 399,04	1 399,04 Kč
	1*1				
	Ostatní				
8	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	2 331,72 Kč	2 331,72 Kč
9	SW práce, programování, konfigurace, oživení, úprava v RACKu	20	hod	559,61	11 192,20 Kč
10	Uvedení do trvalého provozu, odzkoušení	5	hod	862,50	4 312,50 Kč
11	Náklady na dopravu a přesuny hmot	1	ks	2 300,00	2 300,00 Kč
	CELKEM				
	Konečná cena (bez DPH)				141 733,28 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb					
REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA					
Pol.	Popis	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
				CZK	CZK
	Hrubé rozvody				
	Trasy				
1	Trubka PVC 16mm pod omítku 30*1	30	m	29,85	895,50 Kč
2	Trubka PVC 25mm pod omítku 160*1	160	m	52,90	8 464,00 Kč
3	Trubka PVC 36mm pod omítku 130*1	130	m	35,44	4 607,20 Kč
4	Trubka DN 63 30*2	60	m	78,09	4 685,10 Kč
5	Parapetní žlab přístrojový dělený 120x55 10*2	46	m	578,91	26 629,86 Kč
6	Kabelový žlab drátěný, 50/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství) 50*1	80	m	305,91	24 472,80 Kč
7	Krabice KU 68, p.o. 50*1	50	ks	52,23	2 611,50 Kč
8	Krabice KO 97 p.o. 40*1	40	ks	91,40	3 656,00 Kč
9	Krabice KO 125 p.o. 20*1	20	ks	200,53	4 010,60 Kč
10	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí 40*1	40	ks	119,38	4 775,20 Kč
11	Průraz zdívem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí 10*1	10	ks	223,84	2 238,40 Kč
12	Požární ucpávky prostupů kabeláže 10*1	10	ks	1 212,49	12 124,90 Kč
13	Vyhledání vývodu, krabice 110*1	110	ks	32,20	3 542,00 Kč
14	Frézování drážky pro uložení trubek, hloubka 80mm šířka 65mm, včetně likvidace sutí 30*1	30	m	166,75	5 002,50 Kč
15	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace sutí 320*1	320	m	52,23	16 713,60 Kč
16	Drobný instalační materiál 1*1	1	kpl	3 910,00	3 910,00 Kč
17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 60*1	60	hod	373,07	22 384,20 Kč
	Ostatní				
18	Úklid staveniště	30	hod	326,44	9 793,20 Kč
19	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl	7 461,47	7 461,47 Kč
20	Doprava	1	kpl	11 192,21	11 192,21 Kč
	CELKEM				
	Konečná cena (bez DPH)				179 170,24 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							3 000,00
40	K	R-0321031	Zařízení staveniště - provoz	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu .

Součástí jsou také náklady na personální zajištění stavby (Náklady na pracovníky - náklady na mzdy stavbyvedoucích, přípraviře, projektového manažera, případně dalších osob)

P

Poznámka k položce: 400dní dle SoD (600 000Kč/400 = 1 500Kč/den, 1 500*2dny = 3 000Kč)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 262 506,25	1 527 632,56
SO01.8	Změna č.36 - Nová elektroinstalace v šatnách a administrativní části divadla - VCP	1 256 506,25	1 520 372,56
SO01.8	Změna č.36 - VRN	6 000,00	7 260,00

Nová elektroinstalace v šatnách a administrativní části divadla

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 256 506,25
D D1 Elektromontáže							239 487,66
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	276,000	30,94	8 539,44
7	K	Pol153	krab.rozvodka 003.CS.K. plast včet.zapoj.	ks	15,000	123,38	1 850,70
8	K	Pol154	krab.rozvodka typ 8112(8117,8118, KSK100,) .zapoj.	ks	8,000	123,38	987,04
10	K	Pol155	kab.žlab 62/50mm bez víka vč.podpěrek	m	167,900	180,16	30 248,86
11	K	Pol156	kab.žlab 125/50mm bez víka vč. podpěrek	m	92,000	211,09	19 420,28
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	64,000	56,43	3 611,52
18	K	Pol163	spín. včet. zap. č. 5 sériový	ks	1,000	64,53	64,53
20	K	Pol165	spín. včet.zap. č.6 střídavý	ks	14,000	64,53	903,42
21	K	Pol166	spín. se sign.dout., 1S, 1So,	ks	23,000	64,53	1 484,19
22	K	Pol167	spínač osvětlení, vlhkosti, stmívač, infraspínač, apod.)	ks	6,000	240,07	1 440,42
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	161,000	81,15	13 065,15
25	K	Pol170	zás.5512(3) dvojitá ,průběž.montáž	ks	13,000	84,33	1 096,29
42	K	Pol184	NOUZ.SVÍTIDLA DLE SPECIFIKACE V PROJEKTU	SADA	1,000	28 222,15	28 222,15
55	K	Pol194	svorka na potrubí vč.pásku (nebo ZS4)	ks	2,000	63,40	126,80
58	K	Pol197	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	m	46,000	38,94	1 791,24
60	K	Pol198	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25mm2 (pu)	m	51,750	38,94	2 015,15
61	K	Pol199	CYKY-(CHKH-R- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	1 206,350	38,94	46 975,27
62	K	Pol199	CYKY-(CHKH-R- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	409,400	38,94	15 942,04
63	K	Pol200	CYKY-(CXKH-V- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	523,250	27,86	14 577,75
64	K	Pol201	CXKH(E)-R 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	1 377,700	27,86	38 382,72
70	K	Pol206	CXKH-R- 4x16 mm2 750V (PU)	m	51,750	38,94	2 015,15
71	K	Pol207	CXKH(CXKE) 5x1.5 mm2 750V (PU)	m	11,500	27,86	320,39
75	K	Pol211	JYTY 7(8)x1mm s Al laminovanou folií (PU)	m	51,750	27,86	1 441,76
76	K	Pol212	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	ks	220,000	22,57	4 965,40
D D3 Stavební práce							48 976,31
82	K	Pol218	vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm	ks	2,000	992,10	1 984,20
<i>P Poznámka k položce: vč. zpětného zapravení, vč. dodávky materiálu</i>							
84	K	Pol220	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	276,000	38,88	10 730,88
<i>P Poznámka k položce: vč. zpětného zapravení, vč. dodávky materiálu</i>							
85	K	Pol221	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	517,500	70,07	36 261,23
<i>P Poznámka k položce: vč. zpětného zapravení, vč. dodávky materiálu</i>							
D D4 Materiály							630 311,22
88	K	Pol223	CXKH-R 4 ZEL.ZLUTY H07V-U	M	46,000	7,08	325,68
89	K	Pol224	CXKH-V 3CX 1,5	M	523,250	26,14	13 677,76
93	K	Pol228	J-H(ST)H 4x2x0,8	M	51,750	25,21	1 304,62
95	K	Pol230	CXKH-R 1X 16 ZŽ	M	51,750	44,96	2 326,68
98	K	Pol233	CXKH-R 4X16	M	51,750	202,32	10 470,06
99	K	Pol234	CXKH-R 3x2,5	M	1 377,700	29,64	40 835,03
102	K	Pol237	CXKH-R 5 x 1,5	M	11,500	31,64	363,86
103	K	Pol238	CXKH-R 3X1,5	M	1 206,350	20,48	24 706,05
104	K	Pol239	CXKH-R O 3X1,5	M	409,400	20,48	8 384,51
134	K	Pol268	INFRASPINAC ELNAS IS 3360 BILY STR	KS	6,000	3 464,65	20 787,90
135	K	Pol269	svorka 273-104 3X1-2,5	Ks	100,000	2,73	273,00
137	K	Pol270	svorka 273-105 5X1-2,5	Ks	100,000	3,81	381,00
138	K	Pol271	svorka 273-112 2X1-2,5	KS	100,000	2,59	259,00
140	K	Pol272	svorka 273-102 4X1-2,5	KS	100,000	3,48	348,00
142	K	Pol273	KR.KSK 100PO(PH8135) požár.odolná IP66	KS	8,000	535,55	4 284,40
144	K	Pol275	DOUTNAVKA	KS	23,000	24,32	559,36
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	78,000	30,14	2 350,92
148	K	Pol278	SP.3558-652B KRYT DVOJ.	KS	1,000	37,51	37,51
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	263,000	19,05	5 010,15
157	K	Pol283	SP.TG.3558-653 B KRYT S PRŮZOREM PRO DTN.	KS	23,000	42,74	983,02
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	13,000	135,92	1 766,96
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	154,000	111,35	17 147,90

165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE č.1	KS	64,000	96,58	6 181,12
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE č.5	KS	1,000	105,09	105,09
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE č.6	KS	14,000	79,31	1 110,34
168	K	Pol294	SP.3559-A21345 - tlačítko	KS	23,000	88,56	2 036,88
169	K	Pol295	ZAS.5593A-02357 B se svodičem přepětí	KS	7,000	750,07	5 250,49
171	K	Pol297	KR.KP 68 KA	Ks	276,000	5,10	1 407,60
176	K	Pol301	PASKA CU 50CM	Ks	2,000	11,81	23,62
177	K	Pol302	ZEM.SVORKA ZSA16	Ks	2,000	11,17	22,34
182	K	Pol306	ZLAB 50/50 2m	KS	73,000	160,15	11 690,95
183	K	Pol307	SPOJKA SZM 1	KS	146,000	11,81	1 724,26
185	K	Pol307	SPOJKA SZM 1	KS	80,000	11,81	944,80
186	K	Pol309	ZLAB 100/50 2M	KS	40,000	195,96	7 838,40
187	K	Pol310	NOSNIK NZ100	KS	40,000	51,89	2 075,60
189	K	Pol311	NOSNIK NZ 50	KS	192,000	55,73	10 700,16
190	K	Pol312	KR.003.CS.K_KB , IP65 , 88X88X48 , BEZHALOG.	KS	15,000	57,43	861,45
	K	1.43	Závěsné LED svítidlo, rozměr 2249x67x57 mm, barva bílá, mikropřismatický plastový difuzor, 49,6W/3000K/5190lm, CRI80,vč. montáže a instalace	kus	1,000	10 056,38	10 056,38
	K	1.44	Závěsné LED svítidlo, rozměr 2249x67x57 mm, barva bílá, mikropřismatický plastový difuzor, 49,6W/3000K/5190lm, CRI80,vč. montáže a instalace	kus	1,000	10 056,38	10 056,38
	K	1.45	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	2,000	1 885,70	3 771,40
	K	1.46	Stropní přisazené svítidlo, průměr 240 mm, výška 110 mm, barva hliník. těla bílá, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, patice 1xE27, včetně LED zdroje,vč. montáže a instalace	kus	14,000	2 668,71	37 361,94
	K	1.47	Stropní přisazené LED svítidlo, průměr 210 mm, výška 28,5 mm, barva ocel. těla bílá, plastový bílý opál difuzor, 17W/3000K/2000lm,vč. montáže a instalace	kus	11,000	1 191,34	13 104,74
	K	2.47b	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	1,000	1 885,70	1 885,70
	K	2.53	Stropní přisazené svítidlo, průměr 240 mm, výška 110 mm, barva hliník. těla bílá, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, patice 1xE27, včetně LED zdroje,vč. montáže a instalace	kus	14,000	2 668,71	37 361,94
	K	2.54	Stropní přisazené LED svítidlo, průměr 210 mm, výška 28,5 mm, barva ocel. těla bílá, plastový bílý opál difuzor, 17W/3000K/2000lm,vč. montáže a instalace	kus	11,000	1 191,34	13 104,74
194	K	Pol316	SV. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ DLE PROJEKTU	SADA	1,000	295 051,53	295 051,53
D		D5	Dodávky zařízení (specifikace)				108 171,99
202	K	Pol324	ROZV. R2 S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU	KS	1,000	55 062,23	55 062,23
203	K	Pol325	ROZV. R2.1 S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU	KS	1,000	53 109,76	53 109,76
D		D6	HZS				229 559,07
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	20 125,00	20 125,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	21 217,50	21 217,50
210	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	10 427,82	10 427,82
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	41 777,99	41 777,99
212	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	8 625,00	8 625,00
214	K	Pol330	Vyhledání původ.obvodů	hod.	20,000	359,08	7 181,60
215	K	Pol331	Revize elektro	hod.	30,000	461,68	13 850,40
217	K	Pol333	Koordinace s jinými profesemi	hod.	8,000	359,08	2 872,64
218	K	Pol334	Demontáž el.zařízení	hod.	40,000	359,08	14 363,20
223	K	Pol338	Zednické výpomoci	hod.	8,000	359,08	2 872,64
224	K	Pol339	Montážní mechanismy a stroje	hod.	16,000	359,08	5 745,28
	K		Projekční práce	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00
	K		Zjištění skutešného stavu	soubor	1,000	5 824,75	5 824,75
	K		Pochůzka na stavbě s uživatelem	soubor	1,000	5 675,25	5 675,25

Pozn. : změna neobsahuje snížení SDK pohledů na chodbách v 1.NP a 2.NP

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00
40	K	R-0321031	Zařízení staveniště - provoz	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zinního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na sřezání, vhodné zabezpečení staveniště.
Zajištění bezpečného přjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Součástí jsou také náklady na personální zajištění stavby (Náklady na pracovníky - náklady na mzdy stavbyvedoucích, přípravní, projektového manažera, případně dalších osob).

P

Poznámka k položce: 400dní dle SoD (600 000Kč/400 = 1 500Kč/den, 1 500*4dní = 6 000Kč)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		342 030,24	413 856,59
SO 01.4	Změna č.37 - Difusní designový obklad kolem portálu sálu - VCP	342 030,24	413 856,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.4 - Akustiika

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

342 030,24

D1 - Akustika

342 030,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.4 - Akustiika

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

342 030,24

D	D1	Akustika					342 030,24
7	K	DO	D+M - difusní designový obklad	m2	44,900	7 617,60	342 030,24

P

Poznámka k položce:
Navýšení za nestandardní HPL fólii - DO kolem portálu sálu. Fólie FS/E011/SMT Dekodur v černé barvě se supermatným povrchemm zároveň splňující požadavky PBR. Požární technické parametry jsou deklarovány při použití předepsaného nosiče HPL.