

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 30/2025
Stavba: Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

KSO: 827 2
Místo: Týn nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 13.6.2025

Zadavatel:
Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TechStroM progres s.r.o.

IČ: 02556561
DIČ: CZ02556561

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 775 554,77
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 775 554,77	Výše daně 372 866,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 148 421,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30/2025

Stavba: Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Místo: Týn nad Vltavou

Datum: 13.06.2025

Zadavatel: Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

Projektant:

Uchazeč: TechStroM progres s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 775 554,77	2 148 421,27
30-1/2025	SO 01 - Lokalita Ulička	600 087,38	726 105,73
30-1a/2025	SO 01a - Lokalita Ulička - dolní úsek	1 175 467,39	1 422 315,54
30-2/2025	SO 02 - Lokalita Ke hradu - TATO ČÁST NENÍ SOUČÁSTÍ VÝBĚR. ŘÍZENÍ, NEOCEŇOVAT !!!	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-1/2025 - SO 01 - Lokalita Ulička

KSO:

827 2

Místo:

Týn nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Miru 2, Týn nad Vlt.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

IČ:

02556561

DIČ:

CZ02556561

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

600 087,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	600 087,38	21,00%	126 018,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

726 105,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-1/2025 - SO 01 - Lokalita Ulička

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

Projektant:

Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

600 087,38

HSV - Práce a dodávky HSV

377 087,38

1 - Zemní práce	91 064,39
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	11 197,69
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	5 700,06
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	31 290,31
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	18 234,04
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	5 480,73
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	19 161,56
4 - Vodorovné konstrukce	31 017,50
5 - Komunikace pozemní	62 692,39
8 - Trubní vedení	114 009,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 303,31
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	58 554,98
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8 068,16
997 - Přesun sutě	11 680,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	223 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	59 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	127 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-1/2025 - SO 01 - Lokalita Ulička

Místo:

Týn nad Vltavou


Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.


Projektant:



Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							600 087,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				377 087,38
D	1		Zemní práce				91 064,39
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				11 197,69
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	48,200	43,34	2 089,16
VV			"betonová zámková dlažba" 46,0		46,000		
VV			"zámková betonová dlažba reliéfní" 2,2		2,200		
VV			Součet		48,200		
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	56,200	78,37	4 404,53
VV			šterkodrt' ŠD - tl. 200 mm				
VV			"zámková betonová dlažba" 46,0		46,000		
VV			"zámková betonová dlažba reliéfní" 2,2		2,200		
VV			"asfaltový povrch" 4,0		4,000		
VV			Mezisoučet		52,200		
VV			cementová stabilizace - tl. 150 mm				
VV			"asfaltový povrch" 4,0		4,000		
VV			Součet		56,200		
3	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	4,000	291,87	1 167,48
VV			ACO 11 (tl. 40 mm) + ACP 16 (tl. 60 mm)				
VV			"asfaltový povrch kolem stávající šachty Š 2" 4,0		4,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,500	94,27	518,46
VV			"betonové obrubníky š. 150 mm" 5,5		5,500		
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	741,47	1 482,95
VV			horkovod - 1x				
VV			2,0*1		2,000		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	383,78	1 535,11
VV			kabel NN (EG.D) - 1x				
VV			sdělovací kabel (O2) - 1x				
VV			2,0*(1+1)		4,000		
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				5 700,06
7	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,792	648,32	5 700,06
VV			"v místě křížení sítí" 2,0*(1+1)*1,4*(0,92+1,2+1,19+1,07)/4		6,132		
VV			"v místě křížení horkovodu" 2,0*1*1,4*0,95		2,660		
VV			Součet		8,792		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				31 290,31
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,888	1 366,20	8 044,19
VV			potrubí DN 150 - přeložka přípojky				
VV			"betonová zámková dlažba" (1,0+3,0)*0,80*0,92		2,944		
VV			potrubí DN 200 - přeložka přípojky				
VV			"betonová zámková dlažba" 4,0*0,80*0,92		2,944		
VV			Součet		5,888		
9	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,615	784,94	23 246,12
VV			rýha pro potrubí DN 500				
VV			"betonová zámková dlažba"				
VV			16,9*1,4*(0,92+1,2+1,19+1,07)/4		25,908		
VV			"asfaltový povrch" 1,1*1,4*0,95		1,463		
VV			výkop pro horskou vpusť				
VV			"asfaltový povrch" 1,7*1,1*1,2		2,244		
VV			Součet		29,615		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				18 234,04
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	60,541	186,30	11 278,79
	VV		potrubí DN 150 - přeložka přípojky				
	VV		"betonová zámková dlažba" (1,0+3,0)*2*0,92		7,360		
	VV		potrubí DN 200 - přeložka přípojky				
	VV		"betonová zámková dlažba" 4,0*2*0,92		7,360		
	VV		rýha pro potrubí DN 500				
	VV		"betonová zámková dlažba" 16,9*2*(0,92+1,2+1,19+1,07)/4		37,011		
	VV		"asfaltový povrch" 1,1*2*0,95		2,090		
	VV		výkop pro horskou vpusť				
	VV		"asfaltový povrch" (1,7+1,1)*2*1,2		6,720		
	VV		Součet		60,541		
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	60,541	114,89	6 955,25
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				5 480,73
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,612	375,08	5 480,73
	VV		přebytečná zemina				
	VV		"celkem výkop" 5,888+29,615		35,503		
	VV		"odpočet zeminy na zásyp" -20,891		-20,891		
	VV		Součet		14,612		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				19 161,56
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,612	27,20	397,41
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,032	437,76	11 833,53
	VV		14,612*1,85		27,032		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,891	194,99	4 073,62
	VV		"celkem výkop" 5,888+29,615		35,503		
	VV		"odpočet lože pod potrubím" -0,864		-0,864		
	VV		"odpočet lože pod horskou vpusť" -0,357		-0,357		
	VV		"odpočet obsypu potrubí DN 200, DN 150" -2,680		-2,680		
	VV		"odpočet podkl. sedla" -5,040		-5,040		
	VV		"odpočet horské vpusť" -0,9*1,5*1,05		-1,418		
	VV		"odpočet potrubí DN 500" -18,0*0,2363		-4,253		
	VV		Součet		20,891		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,680	291,87	782,21
	VV		obsyp 300 mm nad horní hranu potrubí				
	VV		"potrubí DN 150" (1,0*3,0)*0,80*0,450		1,080		
	VV		"potrubí DN 200" 4,0*0,80*0,500		1,600		
	VV		Součet		2,680		
17	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	4,602	450,85	2 074,79
	VV		ztrátne 1%				
	VV		2,680*1,7*1,01		4,602		
D	4		Vodorovné konstrukce				31 017,50
18	K	451541111	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,357	1 726,38	616,32
	VV		lože pod horskou vpusť				
	VV		1,4*1,7*0,15		0,357		
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,864	1 552,50	1 341,36
	VV		lože - tl. 130 mm				
	VV		potrubí DN 150 - přeložka přípojky				
	VV		"betonová zámková dlažba" (1,0+3,0)*0,80*0,13		0,416		
	VV		lože - tl. 140 mm				
	VV		potrubí DN 200 - přeložka přípojky				
	VV		"betonová zámková dlažba" 4,0*0,80*0,14		0,448		
	VV		Součet		0,864		
20	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,040	5 390,28	27 167,01
	VV		18,0*1,4*(0,10+0,30)/2		5,040		
21	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	4,000	473,20	1 892,81
	VV		pražce á 2,0m - 0,4 x 0,11*0,15 (10 ks)				
	VV		10*0,4		4,000		
D	5		Komunikace pozemní				62 692,39
22	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,200	380,05	19 838,71
	VV		šterkodrt' ŠD 0-63 mm				
	VV		"zámková betonová dlažba" 46,0		46,000		
	VV		"zámková betonová dlažba reliéfní" 2,2		2,200		
	VV		"asfaltový povrch" 4,0		4,000		
	VV		Součet		52,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	4,000	625,97	2 503,87
	VV		"asfaltový povrch kolem stávající šachty Š 2" 4,0		4,000		
24	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	4,000	511,70	2 046,82
	VV		"asfaltový povrch kolem stávající šachty Š 2" 4,0		4,000		
25	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000	556,42	2 225,66
	VV		"asfaltový povrch kolem stávající šachty Š 2" 4,0		4,000		
26	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,200	601,13	28 974,37
	VV		"betonová zámková dlažba" 46,0		46,000		
	VV		"zámková betonová dlažba reliéfní" 2,2		2,200		
	VV		Součet		48,200		
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	9,200	564,84	5 196,53
	VV		náhrada poškozených 20%				
	VV		46,0*0,20		9,200		
28	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,266	841,32	1 906,43
	VV		"zámková betonová dlažba reliéfní" 2,2		2,200		
	VV		2,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,266		
D 8			Trubní vedení				114 009,79
29	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,000	224,80	899,21
	VV		"přeložka přípojek" 1,0+3,0		4,000		
30	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 150 x 1000mm SN10	m	4,120	665,71	2 742,73
	VV		ztrátě 3%				
	VV		4,0*1,03		4,120		
31	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	5,000	206,28	1 031,40
	VV		"přeložka přípojky" 4,0		4,000		
	VV		"odtokové potrubí z horské vpusti" 1,0		1,000		
	VV		Součet		5,000		
32	M	28611176	trubka kanalizační PVC DN 200 x 1000mm SN10	m	5,150	930,96	4 794,44
	VV		ztrátě 3%				
	VV		5,0*1,03		5,150		
33	K	871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	18,000	598,64	10 775,59
	VV		"odlehčovací potrubí" 18,0		18,000		
34	M	PPL.ID125006	potrubí PP PRAGMA SN12 DN 500 x 6m	kus	3,000	16 632,00	49 896,00
	VV		18,0/6,0		3,000		
35	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	678,13	678,13
	VV		"odbočka k horské vpusti" 1		1,000		
36	M	PPL.IDEAM500200	odbočka sedlová 90° PRAGMA DN 500/200	kus	1,000	5 229,11	5 229,11
37	K	894811241	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	9 190,80	9 190,80
38	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	15 012,00	15 012,00
39	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 598,40	1 598,40
40	M	59224452	mříž litinová s rámem C250 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm	kus	1,000	11 232,00	11 232,00
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	44,000	18,47	812,68
	VV		"potrubí DN 500 - 2x délka (š. 50 cm)" 2*18,0		36,000		
	VV		"potrubí DN 200" 4,0		4,000		
	VV		"potrubí DN 150" 1,0+3,0		4,000		
	VV		Součet		44,000		
42	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	19,55	117,30
	VV		křížení sítí a horkovodu				
	VV		"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)" 2,0*(1+1+1)		6,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 303,31
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				58 554,98
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,500	423,36	2 328,48
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	5,610	251,64	1 411,70
	VV		5,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	5,000	135,00	675,00
	VV		zalití spáry mezi stávajícím a budoucím asfaltovým povrchem				
	VV		"asfaltový povrch" 1,5+0,4+1,55+1,55		5,000		
46	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,000	115,56	577,80
	VV		"asfaltový povrch" 1,5+0,4+1,55+1,55		5,000		
47	K	R/8890001	Napojení nového potrubí PP DN 500 do šachty Š1	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		probourání cihelné vyzdívky, napojení potrubí, obezdění a				
	VV		utěsnění potrubí				
	VV		1		1,000		
48	K	R/8890002	Napojení nového potrubí PP DN 500 do šachty Š2	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		probourání betonové stěny, napojení potrubí, dobetonování a				
	VV		utěsnění potrubí				
	VV		1		1,000		
49	K	R/8890004	Přeložení hloubkové horkovodu	kus	1,000	43 562,00	43 562,00
	VV		hloubková přeložka do cca 3 m délky ocelového potrubí cca				
	VV		2x D 100 mm s tepelnou izolací				
	VV		1		1,000		
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 068,16
50	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic	m2	36,800	110,91	4 081,34
	VV		"vybouraná dlažba" 46,0		46,000		
	VV		"odpočet nové dlažby" -9,2		-9,200		
	VV		Součet		36,800		
51	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	3 986,82	3 986,82
	VV		stávající spojná šachta kanalizačních přípojek				
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				11 680,17
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,178	64,22	1 103,10
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta				
	VV		dodavatelem se zástupci Města)				
	VV		"vytěžené podkladní vrstvy" 16,298		16,298		
	VV		"vytěžené asfaltové povrchy" 0,880		0,880		
	VV		Součet		17,178		
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	154,602	13,79	2 131,73
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta				
	VV		dodavatelem se zástupci Města)				
	VV		"vytěžené podkladní vrstvy" 16,298*9		146,682		
	VV		"vytěžené asfaltové povrchy" 0,880*9		7,920		
	VV		Součet		154,602		
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	5,440	62,53	340,16
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta				
	VV		dodavatelem se zástupci Města)				
	VV		"poškozená zámková dlažba (0,260 t/m2)" 9,20*0,260		2,392		
	VV		"betonové obručníky (0,205 t/m)" 5,5*0,205		1,128		
	VV		"stávající šachta na přípojkách" 1,920		1,920		
	VV		Součet		5,440		
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	48,956	15,34	750,99
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta				
	VV		dodavatelem se zástupci Města)				
	VV		"poškozená zámková dlažba (0,260 t/m2)" 9,20*0,260*9		21,528		
	VV		"betonové obručníky (0,205 t/m)" 5,5*0,205*9		10,148		
	VV		"stávající šachta na přípojkách" 1,920*9		17,280		
	VV		Součet		48,956		
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,440	154,44	840,15
	VV		"poškozená zámková dlažba (0,260 t/m2)" 9,20*0,260		2,392		
	VV		"betonové obručníky (0,205 t/m)" 5,5*0,205		1,128		
	VV		"stávající šachta na přípojkách" 1,920		1,920		
	VV		Součet		5,440		
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,880	561,60	494,21
	VV		"vytěžené asfaltové povrchy" 0,880		0,880		
58	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,298	369,36	6 019,83
	VV		"vytěžené podkladní vrstvy" 16,298		16,298		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				223 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				59 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00
	VV		vč. zaměření skutečného provedení				
	VV		1		1,000		
61	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	26 300,00	26 300,00
D VRN3			Zařízení staveniště				36 500,00
62	K	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	36 500,00	36 500,00
	VV		vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob				
	VV		1		1,000		
D VRN4			Inženýrská činnost				127 400,00
63	K	045003500	Projednání a realizace DIO	kpl	1,000	26 300,00	26 300,00
	VV		včetně nákladů na osazení a odstranění dočasného				
	VV		dopravního značení				
	VV		1		1,000		
64	K	0450040350	Pasportizace stávajících budov před a po realizaci stavby	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00
	VV		zajištění přítomnosti statika na staveništi, fotodokumentace				
	VV		stávajících budov				
	VV		1		1,000		
65	K	045005000	Příplatek za ztížené podmínky při provádění stavby	kpl	1,000	84 700,00	84 700,00
	VV		zejména stísněné podmínky pro staveništní mechanizaci v				
	VV		ulice, realizace po úsecích				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-1a/2025 - SO 01a - Lokalita Ulička - dolní úsek

KSO:

827 2

Místo:

Týn nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

IČ:

02556561

DIČ:

CZ02556561

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 175 467,39

DPH základní
snížená

Základ daně

1 175 467,39

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

246 848,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 422 315,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-1a/2025 - SO 01a - Lokalita Ulička - dolní úsek

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

Projektant:

Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 175 467,39

HSV - Práce a dodávky HSV

968 867,39

1 - Zemní práce	277 655,74
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	54 376,68
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	69 366,99
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	56 803,49
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	16 451,18
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	80 657,40
4 - Vodorovné konstrukce	92 229,61
5 - Komunikace pozemní	209 106,26
8 - Trubní vedení	330 137,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 738,66
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 739,58
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	41 999,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

206 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	59 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	111 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-1a/2025 - SO 01a - Lokalita Ulička - dolní úsek

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

Projektant:

Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 175 467,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				968 867,39
D	1		Zemní práce				277 655,74
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				54 376,68
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,000	43,34	780,12
	VV		"betonová zámková dlažba" 6,0*3,0		18,000		
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	84,560	78,37	6 626,97
	VV		šterkodrt ŠD - tl. 200 mm				
	VV		"DN 500" 42,4*1,4		59,360		
	VV		"DN 800" 14,0*1,8		25,200		
	VV		Součet		84,560		
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	143,340	291,87	41 836,65
	VV		ACO 11 (tl. 40 mm) + ACP 16 (tl. 60 mm)				
	VV		"Ulička" 45,8*3,0		137,400		
	VV		"cyklostezka" 3,3*1,8		5,940		
	VV		Součet		143,340		
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	2,520	2 036,88	5 132,94
	VV		"výúst potrubí DN 800" 1,8*3,5*0,4		2,520		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				69 366,99
5	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	148,540	466,99	69 366,99
	VV		"rýha pro potrubí DN 500" 42,4*1,4*1,25		74,200		
	VV		"rýha pro potrubí DN 800" 23,6*1,8*1,75		74,340		
	VV		Součet		148,540		
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				56 803,49
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	188,600	186,30	35 136,18
	VV		"rýha pro potrubí DN 500" 42,4*2*1,25		106,000		
	VV		"rýha pro potrubí DN 800" 23,6*2*1,75		82,600		
	VV		Součet		188,600		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	188,600	114,89	21 667,31
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				16 451,18
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,860	375,08	16 451,18
	VV		přebytečná zemina				
	VV		"DN 500" 42,4*0,45		19,080		
	VV		"DN 800" 23,6*1,05		24,780		
	VV		Součet		43,860		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				80 657,40
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	81,141	437,76	35 520,28
	VV		43,860*1,85		81,141		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,860	27,20	1 192,88
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	104,680	194,99	20 411,97
	VV		"rýha pro potrubí DN 500" 42,4*1,4*1,25		74,200		
	VV		"rýha pro potrubí DN 800" 23,6*1,8*1,75		74,340		
	VV		Mezisoučet		148,540		
	VV		"odpočet přebytečné zeminy" -43,86		-43,860		
	VV		Součet		104,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	174251109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	104,680	224,80	23 532,27
D 4 Vodorovné konstrukce							92 229,61
13	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	6,300	806,06	5 078,17
	VV		"výúst potrubí DN 800" 1,8*3,5		6,300		
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,620	1 552,50	16 487,55
	VV		lože - tl. 250 mm				
	VV		"rýha pro potrubí DN 800" 23,6*1,8*0,25		10,620		
15	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	10,600	5 390,28	57 136,97
	VV		"DN 500" 42,4*0,25		10,600		
16	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	0,145	473,20	68,61
	VV		pražce á 2,0m - 0,4 x 0,11x0,15 (22 ks)				
	VV		"DN 500" 0,4*0,11*0,15*22		0,145		
17	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vypárováním tl 250 mm pro hráze	m2	6,300	2 136,24	13 458,31
	VV		"výúst potrubí DN 800" 1,8*3,5		6,300		
D 5 Komunikace pozemní							209 106,26
18	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	101,840	380,05	38 704,50
	VV		šterkodrt ŠD 0-63 mm				
	VV		"DN 500" 42,4*1,4		59,360		
	VV		"DN 800" 23,6*1,8		42,480		
	VV		Součet		101,840		
19	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	5,760	625,97	3 605,58
	VV		"oprava cyklostezky" 3,2*1,8		5,760		
20	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,760	556,42	3 204,96
	VV		"oprava cyklostezky" 3,2*1,8		5,760		
21	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	154,800	480,65	74 405,24
	VV		"Ulička" 51,6*3,0		154,800		
22	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	157,896	564,84	89 185,98
	VV		154,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		157,896		
D 8 Trubní vedení							330 137,12
23	K	871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	42,400	598,64	25 382,51
	VV		"odlehčovací potrubí" 42,4		42,400		
24	M	PPL.ID125006	potrubí PP PRAGMA SN12 DN 500 x 6m	kus	8,000	16 632,00	133 056,00
	VV		42,4/6,0		7,067		
	VV		"zakrouhleno" 8		8,000		
25	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 800	m	23,600	1 020,92	24 093,81
26	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12	m	23,954	6 091,20	145 908,60
	VV		23,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		23,954		
27	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	66,000	25,70	1 696,20
	VV		"potrubí DN 500" 42,4		42,400		
	VV		"potrubí DN 800" 23,6		23,600		
	VV		Součet		66,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							59 738,66
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							17 739,58
28	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,400	115,56	739,58
	VV		"cyklostezka" 2*3,2		6,400		
29	K	R/8890001	Napojení nového potrubí PP DN 500 do šachty	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	VV		"včetně bouracích prací a veškerých oprav a úprav šachty" 2		2,000		
30	K	R/8890002	Napojení nového potrubí PP DN 800 do šachty	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
	VV		"včetně bouracích prací a veškerých oprav a úprav šachty" 1		1,000		
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00
D 997 Přesun sutě							41 999,08
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	56,057	64,22	3 599,76
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vytěžené podkladní vrstvy" 24,522		24,522		
	VV		"vytěžené asfaltové povrchy" 31,535		31,535		
	VV		Součet		56,057		
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	504,513	13,79	6 956,48
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				
	VV		"vytěžené podkladní vrstvy" 24,522*9		220,698		
	VV		"vytěžené asfaltové povrchy" 31,535*9		283,815		
	VV		Součet		504,513		
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,468	71,91	680,84
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				
	VV		"zámková dlažba" 4,680		4,680		
	VV		"kamenná dlažba" 4,788		4,788		
	VV		Součet		9,468		
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	85,212	17,64	1 503,22
	VV		skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				
	VV		"zámková dlažba" 4,680*9		42,120		
	VV		"kamenná dlažba" 4,788*9		43,092		
	VV		Součet		85,212		
35	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,680	154,44	722,78
	VV		"zámková dlažba" 4,680		4,680		
36	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	31,535	561,60	17 710,06
	VV		"vytěžené asfaltové povrchy" 31,535		31,535		
37	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	29,310	369,36	10 825,94
	VV		"vytěžené podkladní vrstvy" 24,522		24,522		
	VV		"kamenná dlažba" 4,788		4,788		
	VV		Součet		29,310		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				206 600,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				59 100,00
38	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	16 400,00	16 400,00
	VV		včetně zaměření skutečného provedení				
	VV		1		1,000		
40	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	26 300,00	26 300,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				36 500,00
41	K	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	36 500,00	36 500,00
	VV		vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob				
	VV		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				111 000,00
42	K	045003500	Projednání a realizace DIO	kpl	1,000	26 300,00	26 300,00
	VV		včetně nákladů na osazení a odstranění dočasného dopravního značení				
	VV		1		1,000		
43	K	045005000	Příplatek za ztížené podmínky při provádění stavby	kpl	1,000	84 700,00	84 700,00
	VV		zejména stísněné podmínky pro staveništní mechanizaci v uličce, realizace po úsecích				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

**30-2/2025 - SO 02 - Lokalita Ke hradu - TATO ČÁST NENÍ SOUČÁSTÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ !!! V RÁMCI PODÁNÍ NABÍDKY NEVYPLŇOVAT /
NEOCENOVAT !!!**

KSO: 827 2
Místo: Týn nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TechStroM progres s.r.o.

IČ: 02556561
DIČ: CZ02556561

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-2/2025 - SO 02 - Lokalita Ke hradu - TATO ČÁST NENÍ SOUČÁSTÍ

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

Projektant:

Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

0,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

0,00

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

0,00

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

0,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

0,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Týn nad Vltavou - Vinařického náměstí - Úpravy dešťové kanalizace - II. ETAPA

Objekt:

30-2/2025 - SO 02 - Lokalita Ke hradu - TATO ČÁST NENÍ SOUČÁSTÍ

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Týn nad Vlt., nám. Míru 2, Týn nad Vlt.

Projektant:

Uchazeč:

TechStroM progres s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	3,000	0,00	0,00
	VV		"betonová zámková dlažba" 3,0		3,000		
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	5,500	0,00	0,00
	VV		ACO 11 (tl. 40 mm) + ACP 16 (tl. 60 mm)				
	VV		"asfaltový povrch" 5,5		5,500		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,000	0,00	0,00
	VV		šterkodrt' ŠD - tl. 200 mm				
	VV		"zámková betonová dlažba" 3,0		3,000		
	VV		"asfaltový povrch" 5,5		5,500		
	VV		Mezisoučet		8,500		
	VV		cementová stabilizace - tl. 150 mm				
	VV		"asfaltový povrch" 5,5		5,500		
	VV		Součet		14,000		
4	K	113202111	Výthání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,000	0,00	0,00
	VV		"betonové obrubníky š. 150 mm" 4,0		4,000		
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	0,00	0,00
	VV		vodovod - 1x				
	VV		2,0*1		2,000		
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	9,630	0,00	0,00
	VV		10,7*0,90		9,630		
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,864	0,00	0,00
	VV		"v místě křížení vodovodu" 2,0*1*0,80*1,79		2,864		
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				0,00
8	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,270	0,00	0,00
	VV		"rýha pro potrubí DN 250" 17,3*0,90*1,8		28,026		
	VV		výkop pro horskou vpust'				
	VV		"asfaltový povrch" 1,7*1,1*1,2		2,244		
	VV		Součet		30,270		
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				0,00
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	69,000	0,00	0,00
	VV		"rýha pro potrubí DN 250" 17,3*2*1,8		62,280		
	VV		výkop pro horskou vpust'				
	VV		"asfaltový povrch" (1,7+1,1)*2*1,2		6,720		
	VV		Součet		69,000		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	69,000	0,00	0,00
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				0,00
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,655	0,00	0,00
	VV		"celkem výkop" 30,270		30,270		
	VV		"odpočet zeminy na zásyp" -23,615		-23,615		
	VV		Součet		6,655		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,655	0,00	0,00
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,312	0,00	0,00
VV			přebytečná zemina				
VV			6,655*1,85		12,312		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,615	0,00	0,00
VV			"celkem výkop" 30,270		30,270		
VV			"odpočet lože pod potrubí" -2,336		-2,336		
VV			"odpočet lože pod horskou vpustí" -0,357		-0,357		
VV			"odpočet horské vpustí" -0,9*1,5*1,05		-1,418		
VV			"odpočet šachty Š4" -3,14*0,5*0,5*1,4		-1,099		
VV			"odpočet ornice" -10,7*0,9*0,15		-1,445		
VV			Součet		23,615		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,612	0,00	0,00
VV			obsyp 300 mm nad horní hranu potrubí				
VV			"potrubí DN 250" 17,3*0,80*0,550		7,612		
16	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	7,612	0,00	0,00
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00
17	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	9,630	0,00	0,00
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,630	0,00	0,00
VV			10,7*0,90		9,630		
19	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,193	0,00	0,00
VV			9,63*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,193		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
20	K	451541111	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,357	0,00	0,00
VV			lože pod horskou vpustí				
VV			1,4*1,7*0,15		0,357		
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,336	0,00	0,00
VV			lože tl. 150 mm				
VV			"potrubí DN 250" 17,3*0,90*0,15		2,336		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
22	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,500	0,00	0,00
VV			štěrkodrt' ŠD 0-63 mm				
VV			"zámková betonová dlažba" 3,0		3,000		
VV			"asfaltový povrch" 5,5		5,500		
VV			Součet		8,500		
23	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	5,500	0,00	0,00
VV			"asfaltový povrc" 5,5		5,500		
24	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	5,500	0,00	0,00
VV			"asfaltový povrc" 5,5		5,500		
25	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,500	0,00	0,00
VV			"asfaltový povrc" 5,5		5,500		
26	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	0,00	0,00
VV			"betonová zámková dlažba" 3,0		3,000		
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	0,600	0,00	0,00
VV			náhrada poškozených 20%				
VV			3,0*0,20		0,600		
D	8		Trubní vedení				0,00
28	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	17,300	0,00	0,00
29	M	PPL.ID102506	potrubí PRAGMA SN10 DN 250 x 6m	kus	3,000	0,00	0,00
VV			17,3/6,0		2,883		
VV			"zaokrouhleno" 3		3,000		
30	K	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
31	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	0,00	0,00
VV			pro šachtu Š4				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	0,00	0,00
33	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	0,00	0,00
34	M	59224452	mříž litinová s rámem C250 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm	kus	1,000	0,00	0,00
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	17,300	0,00	0,00
VV			"potrubí DN 250" 17,3		17,300		
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	2,000	0,00	0,00
VV			křížení vodovodu				
VV			"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)" 2,0*1		2,000		
37	K	R/89900001	Prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 dodávka + montáž	kus	1,000	0,00	0,00
VV			šachta Š4, tloušťka stěn 120 mm, výška 1,4 m				
VV			1		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	0,00	0,00
39	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,080	0,00	0,00
VV			4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,080		
40	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,000	0,00	0,00
VV			zalití spáry mezi stávajícím a budoucím asfaltovým povrchem				
VV			"asfaltový povrch" (3,0+0,8+1,2)*2		10,000		
41	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	0,00	0,00
VV			"asfaltový povrch" (3,0+0,8+1,2)*2		10,000		
42	K	R/8890005	Přeložení vodovodu	kus	1,000	0,00	0,00
VV			předpoklad možné přeložky vodovodu podél horské vpusti - délky cca 3 m, cca D 200 mm potrubí PE				
VV			1		1,000		
43	K	R/8890006	Napojení nového potrubí PP DN 250 do šachty Š5	kus	1,000	0,00	0,00
VV			probourání betonové stěny, napojení potrubí, dobetonování a utěsnění potrubí				
VV			1		1,000		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
44	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic	m2	2,400	0,00	0,00
VV			"vybouraná dlažba" 3,0		3,000		
VV			"odpočet nové dlažby" -0,6		-0,600		
VV			Součet		2,400		
D	997		Přesun sutě				0,00
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,270	0,00	0,00
VV			skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				
VV			"vytěžené podkladní vrstvy" 4,060		4,060		
VV			"vytěžené asfaltové povrchy" 1,210		1,210		
VV			Součet		5,270		
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	47,430	0,00	0,00
VV			skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				
VV			"vytěžené podkladní vrstvy" 4,060*9		36,540		
VV			"vytěžené asfaltové povrchy" 1,210*9		10,890		
VV			Součet		47,430		
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,976	0,00	0,00
VV			skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				
VV			"poškozená zámková dlažba (0,260 t/m2)" 0,60*0,260		0,156		
VV			"betonové obrubníky (0,205 t/m²)" 4,0*0,205		0,820		
VV			Součet		0,976		
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,784	0,00	0,00
VV			skládka 10 km (konkrétní skládka bude dohodnuta dodavatelem se zástupci Města)				
VV			"poškozená zámková dlažba (0,260 t/m2)" 0,60*0,260*9		1,404		
VV			"betonové obrubníky (0,205 t/m²)" 4,0*0,205*9		7,380		
VV			Součet		8,784		
49	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,976	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"poškozená zámková dlažba (0,260 t/m2)" 0,6*0,260		0,156		
	VV		"betonové obrubníky (0,205 t/m³)" 4,0*0,205		0,820		
	VV		Součet		0,976		
50	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,210	0,00	0,00
	VV		"vytěžené asfaltové povrchy" 1,210		1,210		
51	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,060	0,00	0,00
	VV		"vytěžené podkladní vrstvy" 4,060		4,060		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
52	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
	VV		včetně zaměření skutečného provedení				
	VV		1		1,000		
54	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	0,00	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
55	K	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
	VV		vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob				
	VV		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
56	K	045003500	Projednání a realizace DIO	kpl	1,000	0,00	0,00
	VV		včetně nákladů na osazení a odstranění dočasného dopravního značení				
	VV		1		1,000		