



odštěpný závod 03 - izolace
adresa Palackého 105
702 00 Ostrava-Přívoz
telefon/fax xxxxxxxxxxxx
e-mail xxxxxxxx

č. jednací
vyřizuje xxxxxxxxxxxx
místo, datum Ostrava, 14.8.2017

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.

xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxx

Věc: Oprava přímopojížděné izolace mostů ve Zlínském kraji – aktualizace pro rok 2017

Zasílám cenovou nabídku na realizaci přímopochozí (přímopojížděné) izolace mostů systémem Tarco Qubik.

1. Most ev.č. 01866 A-1 Rajnochovice

oprava izolace Tarco ve vozovce	do 10m2	2 000,-Kč/m2	20 000,-Kč
příprava podkladu (pískování, brokování)	1kpl	15 000,-Kč/kpl	15 000,-Kč
vysprávka EMZ	1kpl	15 000,-Kč/kpl	15 000,-Kč
dopravní značení pronájem	8dní	500,-Kč/den	4 000,-Kč
montáž a demontáž DZ	2ks	5 000,-Kč	10 000,-Kč

Součástí CN je:

- obrokování (opískování) podkladu, provedení nátěru 2x Tarco Qubik s posypem pískem
- vysprávka izolace u EMZ závěrů
- provedení na 1 nájezd po polovinách

Předpokládaná délka celé opravy - do 8 dní za dobrého počasí.

Provedení bez záruky v místě napojení na stávající izolaci (je možná nekompatibilita materiálů). Jinak záruka 60 měsíců.

2. Most ev.č. 43827-1 Lehotice

provedení izolace Tarco – tl. 10mm	do 50m2	1600,-Kč/m2	80 000,-Kč
příprava podkladu (frézování, pískování, brokování)	1kpl	30 000,-Kč/kpl	30 000,-Kč
dopravní značení pronájem	10dní	500,-Kč/den	5 000,-Kč
montáž a demontáž DZ	2ks	5 000,-Kč	10 000,-Kč

Součástí CN je:

- zfrézování, obrokování (opískování) stávajícího podkladu,
- provedení přímopojížděné izolace Tarco Qubik tl. 8-10mm vč. přetažení na svislou část rámu (100mm)
- vytažení na svislou hranu římsy
- vysprávka zálivek, vysprávka podkladu plastmaltou
- provedení na 1 nájezd po polovinách
- DZ je pouze na dobu realizace izolace (nutno přičíst dobu na provedení vozovky před a za mostem)



Součástí CN není:

- provedení odfrézování vozovky před a za mostem
- izolace na římse

Záruka 60 měsíců.

3. Most ev.č. 43346-1 Lísky

Provedení opravy stávajících zálivek + provedení dilatačních spar + nových zálivek v římse vč. tmelení PUR tmelem.

Provedení zálivek římse (4x1m)	1kpl	30 000,-Kč/kpl	30 000,-Kč
--------------------------------	------	----------------	------------

Předpokládaná délka opravy 2 dny za dobrého počasí.

Součástí CN není dopravní značení – provedení za provozu bez omezení.

Provedení bez záruky.

4. Most ev.č. 495-007 Uherský Ostroh

Oprava asfaltových zálivek, proříznutí trhlin a zalití (apogel ev. asfaltová zálivka), lokální oprava izolace Tarco.

Provedení oprav ve vozovce	1kpl	40 000,-Kč/kpl	40 000,-Kč
Příprava podkladu obrobkováním , opískováním	1kpl	34 000,-Kč/kpl	34 000,-Kč
Oprava zálivek	1kpl	20 000,-Kč/kpl	20 000,-Kč
dopravní značení pronájem (semafony)	8dní	2000,-Kč/den	16 000,-Kč
montáž a demontáž DZ	2ks	5 000,-Kč	10 000,-Kč

Předpokládaná délka opravy 8 dní za dobrého počasí. Provedení po polovinách.

Provedení bez záruky v místě napojení na stávající izolaci (je možná nekompatibilita materiálů). Jinak záruka 60 měsíců.

O této cenové nabídce a technickém řešení jsme ochotní dále jednat.

Splatnost 60dní bez pozastávek.

Termín realizace dle kapacit 1.9. – 31.10.2017.

S pozdravem

Ing. Tomáš U W I R A
vedoucí střediska izolací