

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Alenou Kobidovou, ředitelkou
se sídlem: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 00566438
DIČ: CZ00566438
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: XXXXX
kontaktní osoba: XXXXX
telefon: XXXXX
e-mail: XXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Navláčil stavební firma, s.r.o.

zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 23287
bankovní spojení: XXXXX
kontaktní osoba: XXXXX
telefon: XXXXX
e-mail: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., Občanského zákoníku, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- I.2. Objednatel je investorem stavby „**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – zpevněné plochy**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo také „**Stavba**“).
- I.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je uspokojení potřeb Objednatele spočívající ve vybudování komunikace, parkovacích míst a oplocení areálu za účelem zajištění komfortu a bezpečnosti pohybu osob v areálu Objednatele.
- I.4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – zpevněné plochy**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření této smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
- I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je provedení Díla, kterým je výstavba zpevněných ploch, realizace oplocení areálu a realizace přístřešku pro kola v areálu Obchodní akademie a střední školy polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, na adrese Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou, včetně poskytování záručního plnění k dílu.
- II.2. Podrobné vymezení Díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- II.3. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této smlouvy.
- II.4. Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „**Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV**“ zpracovanou společností STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČO: 26285363, se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy v rámci Zadávacího řízení.

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před zahájením Stavby a předním Stavenišť k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“) zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
- b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“);
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- d) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla;
- e) zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- g) vedení stavebního deníku dle Stavebního zákona a zajištění odborného vedení Stavby při provádění Díla;
- h) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště; zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele; Objednatel si vymíní, že zařízení staveniště je možné umístit pouze na pozemcích v jeho vlastnictví;
- i) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“);
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď apod.);
- k) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelům Zhotoviteli; pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;
- l) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně přístupových cest k místu plnění,

m) provedení celkového úklidu místa plnění, včetně přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla.

II.6. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, a jejím podpisem;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající autorský dozor / dozor projektanta (dále jen „**AD**“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“);
- e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí Díla dle odst. X.7. této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.docx pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.

II.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle smlouvy (dále jen „**autorská dokumentace**“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. II.8. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V této smlouvy.

II.8. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:

- a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
 - b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
 - c) licenci neodvolatelnou;
 - d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
 - e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
 - f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.
- II.9. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy.
- II.10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo včas provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění, harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy následovně:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu:

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem):

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.6. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

c) lhůta pro dokončení Díla, včetně odstranění zařízení Staveniště, úplného vyklizení Staveniště, a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává

v délce 150 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „**Finální lhůta**“), v této lhůtě je zahrnuto i případné přerušení prací dle odst. III.2III.9 této smlouvy;

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla

nejpozději 5 dnů před koncem Finální lhůty;

e) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.11 této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

III.3. Harmonogram:

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

b) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem.

c) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2 tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

d) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

e) Dospěje-li v průběhu provádění Stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

III.4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

- III.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
- III.6. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatel, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
- III.7. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v pracovní dny v době **od 6:00 do 20:00 hod**; ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu Objednatele je možno pracovat i déle mimo noční klid a o víkendech a státních svátcích; v neděli a o státních svátcích je možné provádět pouze práce, které negenerují hluk.
- III.8. Dílo dle odst. II.1. této smlouvy se považuje za dokončené úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení Díla způsobilého k bezpečnému užívání.
- III.9. Dokončené Dílo se považuje za připravené k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- III.10. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení Díla.
- III.11. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla, a to ve smyslu odst. III.2 této smlouvy.
- III.12. Způsob sjednání změny lhůty plnění
- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
 - b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je areál Obchodní akademie a střední školy polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace, na adrese Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena Díla se sjednává takto:

Cena celkem **5 368 347,58 Kč** (slovy pět milionů tři sta šedesát osm tisíc tři sta čtyřicet sedm korun padesát osm haléřů českých) **bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

- V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Díla vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Položkový rozpočet.
- V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Zhotovitele, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady, daně apod.
- V.5. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.7. a II.8. této smlouvy.
- V.6. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.
- V.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.
- V.8. Sjednaná cena může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ;
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Díla dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ;
 - c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
 - d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm, a v souladu se ZZVZ;
 - e) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke Sjednané ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- V.9. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH,
 - b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla oproti Položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá.

Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.

- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením TDS, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny Soupisu prací podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je Položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
- VI.9. O změně rozsahu Díla a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci Díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Díla bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy se splatností 30 kalendářních dnů. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle odst. VII.9. této smlouvy) vč. Soupisu k odsouhlasení TDS elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS.
- VII.3. Práce provedené na základě dodatku k této smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
- VII.4. Průběžná i finální faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) a ust. § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
- a) název Stavby: „*Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – zpevněné plochy*“,

- b) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - c) číslo faktury,
 - d) den vystavení a den splatnosti faktury,
 - e) označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - f) označení příslušné části plnění,
 - g) evidenční číslo smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno,
 - h) fakturovanou částku,
 - i) podpis oprávněné osoby,
 - j) přílohou faktury bude Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle Smlouvy v příslušném fakturačním období.
- VII.5. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle ust. § 92a a § 92e Zákona o DPH, do režimu přenesení daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „*daň odvede zákazník*“.
- VII.6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, **a to do výše 95 % Sjednané ceny**. Zbývajících část Sjednané ceny (dále také „*Zádržné*“) bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úhradě Sjednané ceny snížené o sjednané Zádržné, úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „*Finální faktura*“).
- VII.10. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Díla, který

musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.

- VII.11. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.9. této smlouvy, poslední věta.
- VII.12. Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Průběžné faktury i Finální fakturu zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: XXXXX.
- VII.14. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.17. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- VII.18. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.
- VII.19. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
- VIII.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění této smlouvy. Zhotovitel zajistí odborné vedení Stavby stavbyvedoucím, který bude disponovat pro svoji činnost příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové

dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

- VIII.6. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- VIII.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
- VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií. a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
- VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného Díla obdobného charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby.
- VIII.13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu se zákonem o odpadech vést evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.) s maximální mírou opětovného použití, recyklace a k jiným druhům materiálového využití, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.
- VIII.14. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla.
- VIII.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- VIII.17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.18. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.
- VIII.19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,
 - b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
 - c) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele,
 - d) kontrolní dny budou řízeny TDS,
 - e) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
- VIII.20. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.
- VIII.21. Objednatel se zavazuje v době realizace Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.

IX. Stavební deník

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této smlouvy a po převzetí Díla Objednatel předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. d) této smlouvy Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí Díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
- X.2. Před předáním Díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle Smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize / zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v Příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí / zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle Přílohy č. 1 za tuto položku.
- X.3. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. e) této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání Díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě změny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.5. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná.
- X.6. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. VI.4. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. písm. c) této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.4. a/nebo VI.7. této smlouvy.
- X.7. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - d) zhodnocení jakosti Díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, a osoby vykonávajících TDS.
- X.8. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle této smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.7. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **60 měsíců (5 let)** ode dne převzetí Díla Objednatelům (dále též „**Záruční doba**“).
- XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelům. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlášení a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. V případě částečného předání a převzetí Díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Díla běžet okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v dílčím přejímacím zápisu.
- XI.3. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- XI.4. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních

dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

- XI.7. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. ve výši Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
- XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.
- XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za porušení závazku s předložením Harmonogramu Objednateli ve lhůtě sjednané dle odst. III.1. písm. a) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného předložení Harmonogramu Objednateli;
 - b) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného zahájení stavebních prací, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
 - c) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinností, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Díla;
 - d) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného předání Díla Objednateli;

- e) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti, až do úplného odstranění příslušné vady;
- f) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- g) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací stavebních prací oproti Harmonogramu dle odst. III.3. písm. b) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištění porušení povinnosti, až do řádného pokračování v realizaci stavebních prací v souladu s Harmonogramem, vyjma situací předvídaných touto smlouvou;
- h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednááním nápravy;
- i) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.14 a/nebo VIII.15 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednááním nápravy;
- j) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. VIII.16. této smlouvy;
- k) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
- l) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.4. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. XV.2. této smlouvy, a to i opakovaně;
- n) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.6. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.1. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
- o) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jen tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.6. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost

s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;

- p) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. XV.9. této smlouvy.

XIII.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
- c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle této smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy;
- d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
- e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.6. této smlouvy delší než 15 dnů;
- f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
- g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli;
- h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění

nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

XV.1. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od

doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XV.4. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Díle pod odborným vedením stavbyvedoucího alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. XV.5. tohoto článku smlouvy.

XV.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na Staveništi a:

- a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Díla;
- b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby; vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem;
- c) aktivně se účastní předávání Díla nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Díla nebo jeho části Objednatel, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce Díla Objednatel či jeho technickým dozorem.

XV.6. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.7. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

XV.7. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

XV.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %.

XVI. Závěrečná ujednání

XVI.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

- XVI.3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XVI.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
- XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci Díla.
- XVI.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Ve Veselí nad Moravou dne

Za Objednatele

Ve Zlíně dne

Za Zhotovitele

.....
**Obchodní akademie a střední škola
polytechnická Veselí nad Moravou,
příspěvková organizace**
Mgr. Alena Kobidová, ředitelka

.....
Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24MM072 Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČO: **25301144**

Bartošova 5532

DIČ: **CZ25301144**

760 01

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 014 972,00
PSV			796 000,00
MON			58 375,58
Vedlejší náklady			389 000,00
Ostatní náklady			110 000,00
Celkem			5 368 347,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 368 347,58 CZK
Základní DPH	21 %	1 127 352,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 495 700,57 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	499 000,00	104 790,00	603 790,00	9
VON	Ostatní a vedleší náklady	0,00	499 000,00	104 790,00	603 790,00	9
	Stavební objekt			0,00		
SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	3 987 847,93	837 448,07	4 825 296,00	74
1.01/1.01	Zpevněné plochy	0,00	3 987 847,93	837 448,07	4 825 296,00	74
SO02.02	OPLOCENÍ	0,00	728 995,66	153 089,09	882 084,75	14
2.01	Oplocení	0,00	728 995,66	153 089,09	882 084,75	14
SO02.03	PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA	0,00	152 503,99	32 025,84	184 529,83	3
3.01	Přístřešek pro kola	0,00	152 503,99	32 025,84	184 529,83	3
Celkem za stavbu		0,00	5 368 347,58	1 127 352,99	6 495 700,57	100

Popis stavby: 24MM072 - Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV

Popis stavby: 24MM072 - Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV

Popis objektu: SO02.01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis rozpočtu: 1.01 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO02.02 - OPLOCENÍ

Popis rozpočtu: 2.01 - Oplocení

Popis objektu: SO02.03 - PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA

Popis rozpočtu: 3.01 - Přístřešek pro kola

Popis objektu: VON - Ostatní a vedleší náklady

Popis rozpočtu: VON - Ostatní a vedleší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 013 736,17	18,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			91 452,28	1,7
5	Komunikace	HSV			175 442,40	3,3
5 - 1	Komunikace - Komunikace	HSV			2 180 338,20	40,6
5 - 2	Komunikace - Chodník	HSV			97 478,80	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			43 095,00	0,8
8	Trubní vedení	HSV			66 650,00	1,2
90	Systémové skladby	HSV			5 500,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			227 818,00	4,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 198,20	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			98 262,95	1,8
767	Zámečnické kce	PSV			796 000,00	14,8
M21	Elektromontáže	MON			12 584,80	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			45 790,78	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			389 000,00	7,2
ON	Ostatní náklady	ON			110 000,00	2,0
Cena celkem					5 368 347,58	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů		
S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	VON	Ostatní a vedleší náklady
R:	VON	Ostatní a vedleší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				389 000,00		470 690,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.										
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.										
4	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště, včetně oplocení a ochránění stávajícího provozu	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00		Vlastní
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.										
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
6	005124010R	Koordinační činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	270 000,00	270 000,00	21,00	326 700,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
Díl: ON		Ostatní náklady				110 000,00		133 100,00		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).										
8	0052110x01	Náklady na technika BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.										
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
13	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Provoz na staveništi - 3 osoba - výstavby haly										
Celkem						499 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 007 012,43		1 218 485,04		
1	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	754,18320	350,00	263 964,12	21,00	319 396,59	800-1	RTS 24/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE drenáž : 15,5

15,50000

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M :

973,8*0,57

555,06600

Mezisoučet

570,56600

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5*0,24

16,92000

Mezisoučet

16,92000

ZELEŇ :

plocha = 410 m2 :

výška = 0,10 m :

410*0,10

41,00000

Mezisoučet

41,00000

Koeficient : 0,2

125,69720

2	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	754,18320	80,00	60 334,66	21,00	73 004,94	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE drenáž : 15,5

15,50000

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M :

973,8*0,57

555,06600

Mezisoučet

570,56600

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5*0,24

16,92000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		16,92000						
		ZELEŇ :								
		plocha = 410 m2 :								
		výška = 0,10 m :								
		410*0,10		41,00000						
		Mezisoučet		41,00000						
		Koeficient : 0,2		125,69720						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 754,18320	m3	754,18320	180,00	135 752,98	21,00	164 261,11	800-1	RTS 24/ II
		Mezisoučet		754,18320						
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 754,18320	m3	7 541,83200	14,00	105 585,65	21,00	127 758,64	800-1	RTS 24/ II
		Mezisoučet		754,18320						
		Koeficient celkem do 20 km: 9		6 787,64880						
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 754,18320	m3	754,18320	350,00	263 964,12	21,00	319 396,59	800-1	RTS 24/ II
		Mezisoučet		754,18320						
6	181102302R00	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích se zhutněním v zářezích i násypech, SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8	m2	1 745,16000	40,00	69 806,40	21,00	84 465,74	800-1	RTS 24/ II
				973,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		973,80000						
		NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m2] :								
		VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :								
		70,5		70,50000						
		Mezisoučet		70,50000						
		ZELEŇ :								
		plocha = 410 m2 :								
		výška = 0,10 m :								
		410		410,00000						
		Mezisoučet		410,00000						
		Koeficient : 0,2		290,86000						
7	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	410,00000	80,00	32 800,00	21,00	39 688,00	800-1	RTS 24/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
		SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :								
		ŘEZY KOMUNIKACE :								
		ZELEŇ :								
		plocha = 410 m2 :								
		výška = 0,10 m :								
		410		410,00000						
		Mezisoučet		410,00000						
8	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	410,00000	40,00	16 400,00	21,00	19 844,00	823-1	RTS 24/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
		SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :								
		ŘEZY KOMUNIKACE :								
		ZELEŇ :								
		plocha = 410 m2 :								
		výška = 0,10 m :								
		410		410,00000						
		Mezisoučet		410,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : ZELEŇ : plocha = 410 m2 : výška = 0,10 m : 410 Mezisoučet	m2	410,00000	40,00	16 400,00	21,00	19 844,00	823-1	RTS 24/ II
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : ZELEŇ : plocha = 410 m2 : výška = 0,10 m : 410 Mezisoučet	m2	410,00000	65,00	26 650,00	21,00	32 246,50	823-1	RTS 24/ II
11	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : ZELEŇ : plocha = 410 m2 : výška = 0,10 m : spotřeba 30g na 1m2 : 410*0,03 Mezisoučet	kg	12,30000	190,00	2 337,00	21,00	2 827,77	SPCM	RTS 24/ II
12	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozem do 20 km a se složením, SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :	m2	410,00000	10,00	4 100,00	21,00	4 961,00	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŘEZY KOMUNIKACE : ZELEŇ : plocha = 410 m2 : výška = 0,10 m : 410 Mezisoučet			410,00000					
13	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : ZELEŇ : plocha = 410 m2 : výška = 0,10 m : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,01 : 410*0,005*3 Mezisoučet	m3	6,15000	250,00	1 537,50	21,00	1 860,38	823-1	RTS 24/ II
14	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : ZELEŇ : plocha = 410 m2 : výška = 0,10 m : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,01 : 410*0,005*3 Mezisoučet	m3	6,15000	1 200,00	7 380,00	21,00	8 929,80	823-1	RTS 24/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						77 615,00		93 914,15		
15	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku třídného Včetně vyčištění dna rýh.	m3	1,70000	1 400,00	2 380,00	21,00	2 879,80	800-2	RTS 24/ II
16	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,	m3	13,50000	1 600,00	21 600,00	21,00	26 136,00	800-2	RTS 24/ II
17	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	110,50000	350,00	38 675,00	21,00	46 796,75	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná: DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	121,50000	80,00	9 720,00	21,00	11 761,20	SPCM	RTS 24/ II
19	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	65,50000	50,00	3 275,00	21,00	3 962,75	800-2	RTS 24/ II
20	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m ² ; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m	m2	65,50000	30,00	1 965,00	21,00	2 377,65	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 65,50000	65,50000					

Díl: 5		Komunikace				175 442,40		212 285,30		
21	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 500 mm	m2	1 253,16000	140,00	175 442,40	21,00	212 285,30	822-1	RTS 24/ II

Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláně do požadované nivelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojiva.

Rozrušení pláně dozerem, pokládka pojiva, zafrézování pojiva do podkladu. Včetně dodávky pojiva.

v případě, že nebude možno zajistit požadované Edf na stávající pláně :

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m²] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M :

973,8

973,80000

Mezisoučet

973,80000

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m²] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5

70,50000

Mezisoučet

70,50000

Koeficient : 0,2

208,86000

Díl: 5 - 1		Komunikace - Komunikace				2 180 338,20		2 638 209,22		
22	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	973,80000	435,00	423 603,00	21,00	512 559,63	822-1	RTS 24/ II

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m²] :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet		973,80000						
23	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet	m2	973,80000	26,00	25 318,80	21,00	30 635,75	822-1	RTS 24/ II
24	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet	m2	973,80000	460,00	447 948,00	21,00	542 017,08	822-1	RTS 24/ II
25	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet	m2	973,80000	26,00	25 318,80	21,00	30 635,75	822-1	RTS 24/ II
26	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :	m2	973,80000	426,00	414 838,80	21,00	501 954,95	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet			973,80000					
27	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet	m2	973,80000	26,00	25 318,80	21,00	30 635,75	822-1	RTS 24/ II
28	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet Koeficient : 0,12	m2	1 090,65600	450,00	490 795,20	21,00	593 862,19	822-1	RTS 24/ II
29	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] : VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M : 973,8 Mezisoučet	m2	1 090,65600	300,00	327 196,80	21,00	395 908,13	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Koeficient : 0,12

116,85600

Díl: 5 - 2	Komunikace - Chodník					97 478,80		117 949,35		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	70,50000	330,00	23 265,00	21,00	28 150,65	822-1	RTS 24/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5

70,50000

Mezisoučet

70,50000

31	592451124R	Dlažba betonová	m2	77,55000	460,00	35 673,00	21,00	43 164,33	SPCM	RTS 24/ II
----	------------	-----------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------------

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5

70,50000

Mezisoučet

70,50000

Koeficient ztratiné: 0,10

7,05000

32	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	101,90000	200,00	20 380,00	21,00	24 659,80	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

chodníkové obrubníky :

36,3

36,30000

parkový obrubník :

65,6

65,60000

Mezisoučet

101,90000

33	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	78,96000	90,00	7 106,40	21,00	8 598,74	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m²] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5

70,50000

Mezisoučet

70,50000

Koeficient : 0,12

8,46000

34	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m ²	78,96000	140,00	11 054,40	21,00	13 375,82	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m²] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5

70,50000

Mezisoučet

70,50000

Koeficient : 0,12

8,46000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			43 095,00				52 144,95			
35	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy Skladba: podkladní textilie, vrstva šterku tl. 150 mm, vrstva tříděného říčního kameniva tl. 100 mm včetně obrubníku	m	66,30000	650,00	43 095,00	21,00	52 144,95	AP-HSV	RTS 24/ II

Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, kačírek tl. 100 mm. Včetně obrubníku.

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

66,30

66,30000

Mezisoučet

66,30000

Díl: 8 Trubní vedení			66 650,00				80 646,50			
-----------------------------	--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

trubní rozvody, trativody, dešťová kanalizace je obsahem rozpočtu: 3.01 - Areálová dešťová kanalizace

36	81000x01	D+M: LINIOVÝ ŽLAB, POLYMERBETON, VNITŘNÍ ŠÍŘKA 150mm - polymerbetonový žlab, litinový roště třída D, spádované dno, včetně vpusti (dle PD)	m	15,50000	4 300,00	66 650,00	21,00	80 646,50		Vlastní
----	----------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

délka = 15,5 m :

15,5

15,50000

Mezisoučet

15,50000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					227 818,00	275 659,78			
37	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	130,00000	520,00	67 600,00	21,00	81 796,00	822-1	RTS 24/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

OB1 :

130,0

130,00000

Mezisoučet

130,00000

38	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14,20000	520,00	7 384,00	21,00	8 934,64	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

OB2 :

14,2

14,20000

Mezisoučet

14,20000

39	917862111RU4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku obloukového 780/150/250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14,70000	700,00	10 290,00	21,00	12 450,90	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

OB3 :

R 0,5 m :

2,8

2,80000

OB4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R 1,0 m :								
		1,6		1,60000						
		OB5 :								
		R 2,0 m :								
		10,3		10,30000						
		Mezisoučet		14,70000						
40	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : OB6 : 36,3 Mezisoučet	m	36,30000	480,00	17 424,00	21,00	21 083,04	822-1	RTS 24/ II
41	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : OB7 : 65,6 Mezisoučet	m	65,60000	320,00	20 992,00	21,00	25 400,32	822-1	RTS 24/ II
42	917932111RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : PD1 : 229,2 Mezisoučet	m	229,20000	440,00	100 848,00	21,00	122 026,08	822-1	RTS 24/ II
43	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorativní; barva: bílý stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	30,00000	20,00	600,00	21,00	726,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : parkoviště - 6x5m bílá barva : 6*5 Mezisoučet								
					30,00000					
					30,00000					
44	91571111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m	30,00000	65,00	1 950,00	21,00	2 359,50	822-1	RTS 24/ II
		SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : parkoviště - 6x5m bílá barva : 6*5 Mezisoučet								
					30,00000					
					30,00000					
45	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	1,00000	80,00	80,00	21,00	96,80	822-1	RTS 24/ II
		SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : ZTP : 1,0 Mezisoučet								
					1,00000					
					1,00000					
46	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmoty nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m2	1,00000	650,00	650,00	21,00	786,50	822-1	RTS 24/ II
		SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY : ŘEZY KOMUNIKACE : ZTP : 1,0 Mezisoučet								
					1,00000					
					1,00000					
Díl: 95						14 543,00		17 597,03		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1.01/1.01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	1 454,30000	10,00	14 543,00	21,00	17 597,03	801-1	RTS 24/ II

SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

ŘEZY KOMUNIKACE :

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOBETON [973,8 m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,57 M :

973,8

973,80000

Mezisoučet

973,80000

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA [70,5 m2] :

VÝŠKA SKLADBY = 0,24 M :

70,5

70,50000

Mezisoučet

70,50000

ZELEŇ :

plocha = 410 m2 :

výška = 0,10 m :

410

410,00000

Mezisoučet

410,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					97 855,10		118 404,67		
48	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 630,91839	60,00	97 855,10	21,00	118 404,67	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Celkem	3 987 847,93
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.02	OPLOCENÍ
R:	2.01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 564,54	4 313,09			
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,51200	550,00	281,60	21,00	340,74	800-1	RTS 24/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 01 SITUACE - OPLOCENÍ : 02 POHLEDY OPLOCENÍ : BETONOVÁ PATKA SLOUPKU, CELKEM 4ks : ROZMĚRY 400x400x800mm, BETON C25/30 : 4*(0,40*0,40*0,80) Mezisoučet										
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,92450	240,00	941,88	21,00	1 139,67	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,51200 Mezisoučet kabel : 65*0,35*0,15										
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	39,24500	24,00	941,88	21,00	1 139,67	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,92450 Mezisoučet Koeficient celkem do 20 km: 9										
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,92450	350,00	1 373,58	21,00	1 662,03	800-1	RTS 24/ II
Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,92450 Mezisoučet										
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	0,64000	40,00	25,60	21,00	30,98	800-1	RTS 24/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 01 SITUACE - OPLOCENÍ : 02 POHLEDY OPLOCENÍ : BETONOVÁ PATKA SLOUPKU, CELKEM 4ks : ROZMĚRY 400x400x800mm, BETON C25/30 : 4*(0,40*0,40) Mezisoučet										
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 150,40	2 601,98			
6	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30	m3	0,51200	4 200,00	2 150,40	21,00	2 601,98	801-1	RTS 24/ II
01 SITUACE - OPLOCENÍ : 02 POHLEDY OPLOCENÍ : BETONOVÁ PATKA SLOUPKU, CELKEM 4ks : ROZMĚRY 400x400x800mm, BETON C25/30 : 4*(0,40*0,40*0,80) Mezisoučet										
Díl: 90		Systémové skladby				2 750,00	3 327,50			

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.02	OPLOCENÍ
R:	2.01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	5,00000	550,00	2 750,00	21,00	3 327,50	Prav.M	RTS 24/ II

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

pomocné práce, drobné demontáže a montáže :

5

5,00000

Mezisoučet

5,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	155,14			187,72				
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1,29280	120,00	155,14	21,00	187,72	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Díl: 767		Zámečnické kce	662 000,00			801 020,00				
9	76700OP01	D+M: OP1 - VÝPLŇ OPLOCENÍ - PLOTOVÉ PANELY 3D (dle PD)	soubor	124,00000	1 800,00	223 200,00	21,00	270 072,00		Vlastní

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

10	76700OP02	D+M: OP2 - SLOUPEK OPLOCENÍ, JÄCKL 60/40/4 MM, L=2,53 m, povrch ZN (dle PD)	soubor	4,00000	1 200,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

11	76700OP03	D+M: OP3 - SLOUPEK OPLOCENÍ, JÄCKL 60/40/4 MM, L=1,93 m, povrch ZN (dle PD)	soubor	53,00000	800,00	42 400,00	21,00	51 304,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

12	76700OP04	D+M: OP4 - SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA, povrch ZN elektropohon a připojení nn dl do 50 m, 2 ks dálkové, ovladače (dle PD)	soubor	1,00000	158 000,00	158 000,00	21,00	191 180,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy, ovaldačů,

dopojení a oživení ovládání

13	76700OP05	D+M: OP5 - SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA, povrch ZN elektropohon a připojení nn dl do 50 m, 2 ks dálkové, ovladače (dle PD)	soubor	1,00000	158 000,00	158 000,00	21,00	191 180,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy, ovaldačů,

dopojení a oživení ovládání

14	76700OP06	D+M: OP6 - VSTUPNÍ OCELOVÁ BRANKA ŠÍŘKY 1000 mm, povrch ZN (dle PD)	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

15	76700OZV1	D+M: ZV1 - ZEMNÍ VRUT S PŘÍRUBOU TVARU U, OCELOVÝ, POZINKOVANÝ, CELKOVÁ DÉLKA 750mm (dle PD)	soubor	53,00000	1 200,00	63 600,00	21,00	76 956,00		Vlastní
----	-----------	--	--------	----------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Díl: M46		Zemní práce při montážích	45 790,78			55 406,84				
16	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	64,80000	350,00	22 680,00	21,00	27 442,80		RTS 24/ II

19,5+40,5+4,8

64,80000

17	460420014RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	64,80000	80,00	5 184,00	21,00	6 272,64		RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	--	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 64,80000

64,80000

18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	73,48000	20,00	1 469,60	21,00	1 778,22		RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	--	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 73,48000

73,48000

19	460010023RT1	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m	km	0,07348	3 500,00	257,18	21,00	311,19		RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	--------	--	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 73,48000*0,001

0,07348

20	460570003R00	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	64,80000	250,00	16 200,00	21,00	19 602,00		RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 64,80000

64,80000

Díl: M21		Elektromontáže	12 584,80			15 227,61				
21	210010123R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, volně uložené	m	66,80000	80,00	5 344,00	21,00	6 466,24	M21	RTS 24/ II

Kabelová chránička do výkopu

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 64,80000

64,80000

svislá část : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.02	OPLOCENÍ
R:	2.01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	66,80000	40,00	2 672,00	21,00	3 233,12	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 66,80000						
23	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	4,00000	40,00	160,00	21,00	193,60	M21	RTS 24/ II
24	210810006RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	73,48000	60,00	4 408,80	21,00	5 334,65	M21	RTS 24/ II
				CYKY -J 3x205 - Včetně vtažení do chráničky						
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 66,80000*1,1						
				73,48000						

Celkem						728 995,66
--------	--	--	--	--	--	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.03	PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA
R:	3.01	Přístřešek pro kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 159,20		3 822,63		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,37600	550,00	1 306,80	21,00	1 581,23	800-1	RTS 24/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, SITUACE PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA : ŘEZ PŘÍSTŘEŠKEM : monolitický betonový pas : 1,60*0,20*0,45 0,14000 1,60*0,20*0,45 0,14000 1,60*0,30*0,45 0,22000 1,60*0,20*0,45 0,14000 1,60*0,20*0,45 0,14000 Mezisosoučet 0,79000 svahování pro bednění : 2*1,60*0,20*0,45 0,29000 2*1,60*0,20*0,45 0,29000 2*1,60*0,30*0,45 0,43000 2*1,60*0,20*0,45 0,29000 2*1,60*0,20*0,45 0,29000 Mezisosoučet 1,58000								
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,96000	80,00	316,80	21,00	383,33	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,37600 2,38000 Mezisosoučet 2,38000 Mezideponie -> zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,58400 1,58000 Mezisosoučet 1,58000								
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,37600	240,00	570,24	21,00	689,99	800-1	RTS 24/ II
		Mezideponie -> zásyp :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.03	PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA
R:	3.01	Přístřešek pro kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,58400		1,58000						
		Mezisoučet		1,58000						
		Mezideponie -> odvoz :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,79200		0,79000						
		Mezisoučet		0,79000						
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,37600	20,00	47,52	21,00	57,50	800-1	RTS 24/ II
		Výkop -> mezideponie :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,37600		2,38000						
		Mezisoučet		2,38000						
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,58400	120,00	190,08	21,00	230,00	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,								
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.								
		SITUACE PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA :								
		ŘEZ PŘÍSTŘEŠKEM :								
		svahování pro bednění :								
		2*1,60*0,20*0,45		0,29000						
		2*1,60*0,20*0,45		0,29000						
		2*1,60*0,30*0,45		0,43000						
		2*1,60*0,20*0,45		0,29000						
		2*1,60*0,20*0,45		0,29000						
		Mezisoučet		1,58000						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,79200	240,00	190,08	21,00	230,00	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Výkop -> mezideponie :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,37600		2,38000						
		Mezisoučet		2,38000						
		- zásyp :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,58400*-1		-1,58000						
		Mezisoučet		-1,58000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.03	PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA
R:	3.01	Přístřešek pro kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	7,92000	24,00	190,08	21,00	230,00	800-1	RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,79200

0,79000

Mezisoučet

0,79000

Koeficient celkem do 20 km: 9

7,13000

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,79200	350,00	277,20	21,00	335,41	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------------

Výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,79200

0,79000

Mezisoučet

0,79000

9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1,76000	40,00	70,40	21,00	85,18	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

SITUACE PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA :

ŘEZ PŘÍSTŘEŠKEM :

monolitický betonový pas :

1,60*0,20

0,32000

1,60*0,20

0,32000

1,60*0,30

0,48000

1,60*0,20

0,32000

1,60*0,20

0,32000

Mezisoučet

1,76000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					11 686,88		14 141,12		
10	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	0,70400	4 200,00	2 956,80	21,00	3 577,73	801-1	RTS 24/ II

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

SITUACE PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA :

ŘEZ PŘÍSTŘEŠKEM :

monolitický betonový pas :

1,60*0,20*0,40

0,13000

1,60*0,20*0,40

0,13000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.03	PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA
R:	3.01	Přístřešek pro kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,60*0,30*0,40		0,19000						
		1,60*0,20*0,40		0,13000						
		1,60*0,20*0,40		0,13000						
		Mezisoučet		0,70000						
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	7,28000	850,00	6 188,00	21,00	7 487,48	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		SITUACE PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA :								
		ŘEZ PŘÍSTŘEŠKEM :								
		monolitický betonový pas :								
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		(1,60+1,60+0,30+0,30)*0,40		1,52000						
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		Mezisoučet		7,28000						
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	7,28000	120,00	873,60	21,00	1 057,06	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.								
		SITUACE PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA :								
		ŘEZ PŘÍSTŘEŠKEM :								
		monolitický betonový pas :								
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		(1,60+1,60+0,30+0,30)*0,40		1,52000						
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		(1,60+1,60+0,20+0,20)*0,40		1,44000						
		Mezisoučet		7,28000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.03	PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA
R:	3.01	Přístřešek pro kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,04224	39 500,00	1 668,48	21,00	2 018,86	821-1	RTS 24/ II

Začátek provozního součtu

SITUACE PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA :

ŘEZ PŘÍSTŘEŠKEM :

monolitický betonový pas :

1,60*0,20*0,40

0,13000

1,60*0,20*0,40

0,13000

1,60*0,30*0,40

0,19000

1,60*0,20*0,40

0,13000

1,60*0,20*0,40

0,13000

Mezisoučet

0,70000

Konec provozního součtu

hmotnost = 60 kg/m3 :

0,704*60*0,001

0,04000

Mezisoučet

0,04000

Díl: 90	Systémové skladby					2 750,00		3 327,50		
14	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesat)	h	5,00000	550,00	2 750,00	21,00	3 327,50	Prav.M	RTS 24/ II

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

pomocné práce, drobné demontáže a montáže :

5

5,00000

Mezisoučet

5,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					655,20		792,79		
15	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	21,84000	30,00	655,20	21,00	792,79	801-1	RTS 24/ II
		(4,20+4,20)*2,60		21,84000						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					252,71		305,78		
16	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,10591	120,00	252,71	21,00	305,78	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24MM072	Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV
O:	SO02.03	PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA
R:	3.01	Přístřešek pro kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Zámečnické kce				134 000,00		162 140,00		
17	76702x01	D+M: PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA (dle PD)	soubor	2,00000	55 000,00	110 000,00	21,00	133 100,00		Vlastní
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy										
18	76702x02	D+M: STOJAN NA KOLA (dle PD)	soubor	2,00000	12 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00		Vlastní
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy										
Celkem						152 503,99				

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zhotovitel Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO: 25301144, se sídlem Bartošova 5532, Zlín, PSČ 760 01, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – zpevněné plochy“, v průběhu zadávacího řízení čestně prohlásil, že mu před uzavřením smlouvy nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.