

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-14
Stavba: SV Hvězda (inv. č 251 405)



KSO:
Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 25.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			163 005,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 163 005,54	Výše daně 34 231,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			197 236,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25.6.2025

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-14

Stavba: SV Hvězda (inv. č 251 405)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 25.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		163 005,54	197 236,74
2025-14	SV Hvězda (inv. č 251 405)	163 005,54	197 236,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

SV Hvězda (inv. č 251 405)

KSO:

Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				163 005,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	163 005,54	21,00%	34 231,17	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		197 236,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR

Stavba:

SV Hvězda (inv. č 251 405)



Místo: LS Pelhřimov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25.06.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	163 005,54
HSV - Práce a dodávky HSV	163 005,54
1 - Zemní práce	31 509,90
5 - Komunikace pozemní	131 495,64

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SV Hvězda (inv. č 251 405)

Místo: LS Pelhřimov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25.06.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 163 005,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				163 005,54
D	1		Zemní práce				31 509,90
1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103				
	VV		"Odstranění 1 ks pařezu s ponecháním na místě"				
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez ztuhnutí bez živického pojiva	m2	164,000	33,74	5 533,36
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez ztuhnutí, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu (obě koleje, každá v šířce 1 m) v délce 82 m"				
	VV		(82*1)*2		164,000		
	VV		Mezisoučet		164,000		
	VV		Součet		164,000		
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	22,575	202,38	4 568,73
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"Odkopávky a prokopávky pro profilaci lichoběžníkového příkopu v celkové délce 130 m (L strana)"				
	VV		((0,5+0,15)/2*0,3)*130		12,675		
	VV		Mezisoučet		12,675		
	VV		"Odkopávky a prokopávky na konci LC pro úpravu točny „lichoběžníkového tvaru“ plocha 33 m2 a průměrná tl. nánosů 0,3 m				
	VV		33*0,3		9,900		
	VV		Mezisoučet		9,900		
	VV		Součet		22,575		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezuhutněných	m3	22,575	50,00	1 128,75
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezuhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		"Uložení sypaniny z Odkopávek a prokopávek"				
	VV		22,575		22,575		
	VV		Mezisoučet		22,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		22,575		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	786,000	24,21	19 029,06
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
	VV		"Úprava (zhutnění a urovnání) stávající pláně v celkové délce 262 m a š 3 m"				
	VV		262*3		786,000		
	VV		Mezisoučet		786,000		
	VV		Součet		786,000		
	D	5	Komunikace pozemní				131 495,64
6	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	33,000	309,71	10 220,43
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564661011				
	VV		"FR 63/125 Zpevnění točny (lichoběžníkového tvaru) na konci cesty š1=3 m, š2=8m, dl=6m"				
	VV		((8+3)/2)*6		33,000		
	VV		Mezisoučet		33,000		
	VV		Součet		33,000		
7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	725,400	138,32	100 337,33
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011				
	VV		"FR 0/63 ŠD pro zakalení točny na konci LC"				
	VV		33		33,000		
	VV		Mezisoučet		33,000		
	VV		"FR 0/32 ŠD Zakalení opravovaného úseku LC v délce 82 m a šířce 3 m"				
	VV		82*3		246,000		
	VV		Mezisoučet		246,000		
	VV		"Kolejová vyrovnávka v délce 186 m a šířce koleje 1,2 m (P+L kolej)"				
	VV		(186*1,2)*2		446,400		
	VV		Součet		725,400		
	VV		Mezisoučet		0,000		
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	164,000	127,67	20 937,88
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566501111				
	VV		"ŠD na doplnění v místě rozrytí krytu z kameniva kolejové "				
	VV		164		164,000		
	VV		Mezisoučet		164,000		
	VV		Součet		164,000		