

SMLOUVA č. INV/2025/32

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

zastoupení ve věcech
technických:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID Datové schránky:

RN STŘECHY, s. r. o.

Pod Březencem 331, 43111 Jirkov

06917909

CZ06917909

iue4jej

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 41259

Zastoupená ve věcech smluvních: Radek Nový, jednatel

zástupce pro věci technické:

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

se na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „**Oprava a zateplení střešního pláště ZŠ Aléská, Bílina**“ (dále také jako „Veřejná zakázka“),

dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Účel a předmět plnění

- 1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem **„Oprava a zateplení střešního pláště ZŠ Aléská, Bílina“**, dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dle svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.

- 1.4. Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem **„Projektová dokumentace opravy plochých střech Aléská 270 v Bílině“**, vypracovaná společností DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČO: 27642411 (dále také jako „PD“), již si zhotovitel náležitě prostudoval, a svým podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do stavu bezvadného a úplného, a nežádá jejího doplnění či opravy.
- 1.5. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a tuto skutečnost zohlednil ve své nabídce. Případné rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
- 1.6. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
- 1.7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako **„provádění“**, resp. **„provedení díla“** zhotovitelem.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 1.9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II. Podmínky zhotovování díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce, a to takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou odbornost předpokládat.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s

dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
- 2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- 2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.
- 2.7. Dílo spočívá v rekonstrukci střechy Základní školy Aléská 270 v Bílině. Jedná se o stavební úpravy, kterými dojde zejména k zateplení střešního pláště a provedení nové hydroizolační povlakové střešní krytiny z PVC fólie, výměně vtoků/vpustí, opracování všech detailů (atiky, světlíky, vtoky, prostupy) dle správných technologických postupů popsanych v projektové dokumentaci. Účel užívání stavby se provedením stavebních prací nezmění.
- 3.3. Realizace díla je rozdělena na dvě etapy. První etapa bude zahrnovat rekonstrukci částí střechy B, C, D, F a druhá etapa bude zahrnovat rekonstrukci zbývajících částí střechy. Grafické znázornění etap realizace je součástí PD. Kde se dále v textu smlouvy používá termín dílo, rozumí se jím rovněž také část díla dle etap, nevyplývá-li z textu jinak.

III.

Předání staveniště

- 3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do **10** pracovních dnů od doručení písemné výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká právo na prodloužení termínů plnění.
- 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním deníku.

- 3.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému dozoru Objednatele, a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Místo realizace díla: Základní škola, Aléská 270, 418 01 Bílina, pozemky p. č. 336/44, 336/49, k.ú. Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 8079.
- 4.2. Doba realizace částí díla dle časových etap:

	I. Etapa (rekonstrukce částí střechy B, C, D, F)	II. Etapa (rekonstrukce zbývajících částí střechy A, E)
Zahájení realizace části díla (etapy)	30.06.2025	01.07.2026
Kompletní dokončení části díla (etapy)	Nejpozději dne 31.08.2025	Nejpozději dne 31.08.2026

Objednatel zašle zhotoviteli výzvu k zahájení prací, ve které stanoví bližší požadavky na realizaci plnění včetně žádosti o předložení časového harmonogramu plnění. Zhotovitel je povinen tyto požadavky objednatel respektovat a postupovat při realizaci plnění v souladu s nimi.

- 4.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:

- výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
- prodlení objednatele,
- změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
- nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných dodavateli zadavatelem,
- zjištění archeologických nálezů,
- nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníky,
- provedení nezbytných víceprací,
- vyšší moci; pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku nepovažuje SARS-Co V-2, onemocnění tímto virem způsobené (také známé jako COVID-19) ani dopady pandemických či jiných opatření, ať už vyhlášená na celostátní či lokální úrovni, která by mohla jedna nebo druhá strana považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku i jiné virové či pandemické nemoci.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. b) a f) dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po němž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. a), c), d), e), g) a h) dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění.

V. Cena

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **11.914.279,28 Kč** (dále jen „cena díla“)

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetčtrnácttisícdevětšedesátdevět korun českých a dvacetosm haléřů)

21% DPH 2.501.998,65 Kč

(slovy: dvamilionypětsetjednatísícdevětsetdevadesátosm korun českých a šedesátpět haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **14.416.277,93 Kč**

(slovy: čtrnáctmilionůčtyřistašestnácttisícdevětšedesátosm korun českých a devadesát tři haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

5.2. Cenu díla je možné navýšit v rámci písemného oběma stranami potvrzeného dodatku k této smlouvě, pouze o práce či položky,

a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a

b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou odbornost, ani předpokládat

c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek.

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele, která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z

ceny položek v nabídkové kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponižených o 20 %, bez dalších příplatků. Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této smlouvě.

- 5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále podmínek stanovených touto smlouvou.
- 5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- 5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:
 - daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co část díla dle etap bude zhotovitelem předána objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a převzetí části díla a předložení originálu záruční listiny (bankovní záruky dle čl. 16 této smlouvy). V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje se dílo za dokončené. Splatnost daňového dokladu v případě, že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad, zároveň doručí žádost o uvolnění pozastávek a předloží originál záruční listiny (bankovní záruky dle čl. 16 této smlouvy). Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního dílčího daňového dokladu.
- 6.2 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant:

- doporučeně na adresu objednatele uvedené záhlaví této smlouvy;
- do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.

6.5. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po převzetí díla objednavatelem. Každá faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo elektronicky na adresu epodateln@bilina.cz. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.

6.6. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou (zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.14. této smlouvy.

VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2. Zhotovitel poskytuje na předanou část díla na stavební práce záruku v délce trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet zvlášť dnem protokolárního předání a převzetí každé části díla (etapy).

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do **3 kalendářních dnů** od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatel s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové

vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit.

- 7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.
- 7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
- 8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, voda, kanalizace apod.)

IX.

Povinnosti zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.
- 9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z

používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

- 9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
- 9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.
- 9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
- 9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.
- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo uvedeny ve stavebním deníku.
- 9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu.
- 9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
- 9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
- 9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.

- 9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a technickým dozorem objednatele.
- 9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
- a) pojištění odpovědnosti za újmu a škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním minimálně v hodnotě celkové ceny díla za jednu pojistnou událost.

Pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou pojistnou smlouvu, působící dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně neudržování platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.

- 9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přilbou a výstražnou vestou při pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.
- 9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:

- a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních dnech, a to na celku nebo části.
- b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).
- c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.
- d) Nedochozí k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele.
- e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
- f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
- g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.


9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a jejího omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho nemovitostem po dobu omezení.

9.24. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činností Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.

9.25. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, kterými

prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky. Jakékoliv změny těchto osob Zhotovitel s předstihem před faktickou realizací změny oznámí Objednateli. Tyto změny členů realizačního týmu jsou podmíněny souhlasem Objednatele, který jej udělí pouze v případě, že nový člen realizačního týmu bude splňovat veškeré podmínky kvalifikace uvedené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

Zhotovitel prohlašuje, že bude realizovat dílo zejména prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího:



X.

Vedení stavebního deníku

- 10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
- 10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
- 10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den o provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (email). Smluvní strany se dohodly, že práce související se zakrytím a znepřístupněním může zhotovitel realizovat až poté, co odpovědný zástupce objednatele svým zápisem do stavebního deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, již se bude zakrytí a znepřístupnění týkat.
- 10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
- 10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 10.8. Provede-li zhotovitel do stavebního deníku zápis, který vyžaduje bezprostřední reakci objednatele, technického dozoru objednatele či autorského dozoru, potom je zhotovitel povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (email) o tomto zápisu včetně jeho znění.
- 10.9. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
- 10.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XI.

Předání díla

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo (část díla dle etap) a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.7.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro objednatele.

Dokončeným dílem (částí díla) se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího a přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

- a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči (USB) v počtu 2 ks,
- b) Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, které bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
- c) Zaměření skutečného provedení stavby ve formátu DGN verze 7,
- d) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- f) Prohlášení o shodě použitých materiálů,
- g) Stavební deník (případně deníky),
- h) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
- i) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na -USB,
- j) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
- k) Další doklady vyžadované k předávacímu a přijímacímu řízení, které budou v průběhu provádění díla blíže specifikovány.

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí díla (části díla dle etap) písemně 5 pracovních dnů předem.

11.4. O předání a převzetí části díla sepíše Objednatel Předávací protokol s uvedením data předání a převzetí díla (části díla), zhodnocením jakosti provedených prací a příp. výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek, který bude v případě kladného výsledku přijímacího řízení podepsán Objednatel a Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel část díla převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč část díla

nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá technický dozor Objednatele nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatel.

XII.

Vyklizení staveniště

- 12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do **5** pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIII.

Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
- 13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
- 13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.10. V případě, že zhotovitel využije služeb poddodavatele, který není v příloze č. 3 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, za každé zjištěné pochybení a den (výkon činnosti poddodavatele na díle), ve kterém pochybení objednatel zjistí (např. ze zápisu ze stavebního deníku, kontrolního dne, dohled TDS, předložená reference za zakázku, při níž nebyl poddodavatel uveden v seznamu poddodavatelů /subdodavatelů/, či jiných okolností vyplývajících z prohlídky místa provádění díla).

- 13.11. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.12. Smluvní strany sjednávají pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele předložit dodatek k bankovní záruce dle odst. 16.3. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.
- 13.13. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.14. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 13.15. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.13. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržně použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.
- 13.16. Smluvní strany sjednávají, že ujednání o smluvní pokutě uvedené v čl. 13.10. zůstává v platnosti i po splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu pěti let.

XIV. Vyšší moc

- 14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
- 14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XV. Zvláštní ujednání, zánik závazku ze smlouvy

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
- 15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na

žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.

- 15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednavatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.
- 15.7. Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 15.8. Odstoupit od smlouvy může objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech:
 - 15.8.1. poruší-li opakovaně zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích ze smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto smlouvou dodržovat,
 - 15.8.2. bude-li zhotovitel plnit závazek zřízený touto smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v rozporu s pokyny objednatele,
 - 15.8.3. vstoupí-li zhotovitel do likvidace,
 - 15.8.4. v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - 15.8.5. v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení,
 - 15.8.6. pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
 - 15.8.7. pokud zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo
 - 15.8.8. pokud se zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty objednatelem nepodaří odstranit vadu na díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo
 - 15.8.9. pokud zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu dle čl. 4. smlouvy a ani v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně, nebo
 - 15.8.10. pokud je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací ve lhůtě dle čl. 4 smlouvy po dobu delší než 10 dnů.
- 15.9. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli dle smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy nesplní ani po třikrát opakované písemné výzvě.

- 15.10. Odstoupení od smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla. Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 15.11. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od Občanského zákoníku takto:
- 15.11.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla připadající na řádně poskytnuté a objednatel si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení zhotovitele a dočasných staveb, které si objednatel bude chtít pro dokončení díla ponechat;
- 15.11.2. vrátí-li objednatel zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této smlouvy, zhotovitel neprodleně zaplatí objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ode dne poskytnutí plnění, ve výši stanovené dle obecně závazných právních předpisů, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen položkového rozpočtu zhotovitele, a pokud tento dané plnění neobsahuje, tak z jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné ke dni uzavření této Smlouvy snížené o 20%;
- 15.11.3. po účinnosti odstoupení od této smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění;
- 15.11.4. zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění v původním rozsahu, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;
- 15.11.5. odstoupení od této smlouvy se nedotýká existence nároků objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku závazku z této smlouvy.
- 15.12. Do 7 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy zhotovitel bezplatně předá objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s podzhotoviteli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této smlouvy a dále veškerou dokumentaci vyhotovenou v souvislosti s realizací díla.
- 15.13. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.
- 15.14. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 15.15. V případě, že objednatel nepotvrdí a zhotoviteli nedoručí do šesti kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla potvrzení o jeho zájmu v pokračování prací na díle zhotovitelem, považuje se tato smlouva za ukončenou okamžikem uplynutí šesti kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla. Již poskytnutá plnění budou vypořádána v souladu s touto smlouvou.

XVI.

Bankovní záruka

16.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za kvalitu díla.

16.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při protokolárním předání části díla (I. etapy) dle této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1.000.000,-- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby pro I. etapu díla. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby pro I. etapu díla a na základě písemné žádosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději při protokolárním předání části díla (II. etapy) dle této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 500.000,-- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby pro II. etapu díla. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby pro II. etapu díla a na základě písemné žádosti zhotovitele.

16.2.1 Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

16.2.2 Zhotovitel je povinen doplnit finanční prostředky a doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

16.3. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, a to na dobu **60 měsíců** od předání části díla, případně prodloužení o dobu stavění běhu lhůty v případě uplatnění vad. V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že předá objednateli bankovní záruku v originále při podpisu Předávacího protokolu o části díla dle článků XI. bod. 11.4, což objednatel svým podpisem v Předávacím protokolu o části díla také stvrdí.

16.4. Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejména v případě, kdy zhotovitel, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky dle ustanovení smlouvy, tak jak jsou záruční podmínky a odpovědnost za vady dohodnuty v čl. VII. Této smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.

XVII.

Sociální a environmentální odpovědnost

17.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

17.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

- 17.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- 17.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 17.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 17.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 17.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutých informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 17.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 17.3. tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 17.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 17.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- 17.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 17.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 17.9. tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 17.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 17.9. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení
 - ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 17.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.
- 17.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 17. 9. Smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XVIII.

Vyhrazené změny závazku

- 18.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 Zákona vyhrazuje právo změnit Zhotovitele v průběhu plnění smlouvy, a to v případě, že Smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů:
- a) odstoupením Objednatele od smlouvy či její výpovědi pro porušení či porušování práv a povinností druhé smluvní strany z důvodu vymezených ve Smlouvě či v právních předpisech, ukončením Smlouvy dle čl. 15.7. této Smlouvy,
 - b) odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí z důvodů dle § 223 Zákona,
 - c) zánikem Zhotovitele bez právního nástupce,
 - d) v případě zániku účasti některého ze společníků společnosti v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této smlouvy dle § 82 Zákona, pokud zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu.

Postup při změně Zhotovitele

V případě ukončení smlouvy se Zhotovitelem je Zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení

hodnocena jako druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona, a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“).

Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, případně by druhý v pořadí smlouvu odmítl uzavřít, může Objednatel oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. Tento postup může být opakován až k účastníkovi, který se umístil jako poslední v pořadí.

Změna Zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého ze společníků společnosti v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této smlouvy dle § 82 Zákona je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajících společníky společnosti, pokud zbývajících společníci převzou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu.

V případě změny zhotovitele výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám Smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, změna údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod.

Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění smlouvy novým Zhotovitelem zejména s ohledem na:

- a) úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění smlouvy novým Zhotovitelem,
- b) úpravu rozsahu předmětu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány původním Zhotovitelem,
- c) úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového Zhotovitele,
- d) další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit rozpracované plnění, nutnost převzetí záruk atd.,
- e) další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s ohledem na převzetí předmětu plnění.

XIX.

Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 19.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
- 19.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

- 19.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 19.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
- 19.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 19.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
- 19.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 19.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 19.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 19.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele
 - Příloha č. 2: Závazný časový harmonogram postupu prací s přesným určením kalendářního týdne zahájení prací
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4: Čestné prohlášení účastníka
- 19.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 03.06.2025, č. usnesení 943.

V Bílině, dne 27.06.2025

Město Bílina

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

V Jirkově dne 02.07.2025

RN STŘECHY s.r.o.

Radek Nový
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/019
Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 914 279,28
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 914 279,28	2 501 998,65
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			
v CZK			14 416 277,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/019

Stavba:Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Místo:

Zadavatel:Město Bílina

Uchazeč:RN STŘECHY s.r.o.

Datum:08.04.2025

Projektant:DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:OTRUBA & PARTNER,
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 914 279,28	14 416 277,93	
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	272 750,00	330 027,50	STA
SO 01	Střecha A	1 458 804,09	1 765 152,95	STA
SO 02	Střecha B	1 726 486,61	2 089 048,80	STA
SO 03	Střecha C	1 391 549,88	1 683 775,35	STA
SO 04	Střecha C1	709 232,80	858 171,69	STA
SO 05	Střecha C2	278 426,63	336 896,22	STA
SO 06	Střecha D	1 977 698,30	2 393 014,94	STA
SO 07	Střecha E	2 157 854,82	2 611 004,33	STA
SO 08	Střecha F	1 941 476,15	2 349 186,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			272 750,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	272 750,00	21,00%	57 277,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	330 027,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt: SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: Město Bílina
Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o
Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	272 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	272 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt: SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: Město Bílina
Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o
Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272 750,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	272 750,00					
1	K	011000R01	Stavebně-statický průzkum	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	013000R01	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	030000R01	Zařízení staveniště - náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště	soubor	1,000	105 000,00	105 000,00	
4	K	030001010	Opatření na střechách proti zatečení	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
5	K	044000R01	Konzultace s revizním technikem pro bleskosvody na stavbě na začátku realizace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
6	K	044000R02	Revize bleskosvodu	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
7	K	044000R03	Revize záchytného systému a předání do užívání	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K	044000R04	Záchytný systém - doporučené OOPP - montážní lano 23 m např. TS-ML23	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	
9	K	044000R05	Záchytný systém - doporučené OOPP - set pro údržbu střechy (zach.postroj, spojovací lano 10m, vak) např. TS-SET10	kus	1,000	5 950,00	5 950,00	
10	K	044000R06	Záchytný systém - doporučené OOPP - skříňka pro uložení OOPP např. TS-SAFECARE	kus	1,000	6 150,00	6 150,00	
11	K	063303000	Náklady na zajištění BOZP na staveništi	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 01 - Střecha A

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 458 804,09		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 458 804,09	21,00%	306 348,86	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 765 152,95	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt:

SO 01 - Střecha A

Místo:

Zadavatel:

Město Bílina

Uchazeč:

RN STŘECHY s.r.o.

Datum:

08.04.2025

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:

OTRUBA &
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 458 804,09

HSV - Práce a dodávky HSV

150 532,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 127,18

62 - Úprava povrchů vnějších

14 127,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 730,86

94 - Lešení a stavební výtahy

70 380,86

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

63 350,00

997 - Přesun sutě

2 513,43

998 - Přesun hmot

161,28

PSV - Práce a dodávky PSV

1 308 271,34

712 - Povlakové krytiny

752 197,11

713 - Izolace tepelné

320 946,76

721 - Vnitřní kanalizace

21 750,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud

54 274,70

762 - Konstrukce tesařské

104 683,46

764 - Konstrukce klempířské

54 418,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt: SO 01 - Střecha A

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 458 804,09

D HSV Práce a dodávky HSV150 532,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní14 127,18

D 62 Úprava povrchů vnějších14 127,18

1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	12,559	58,00	728,42	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011					
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	8,373	890,00	7 451,97	CS ÚRS 2024 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,31*2+0,27*4+15,48*2)*0,08			8,373		
VV			Součet			8,373		

3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	8,792	145,00	1 274,84	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV			"Dle montáže"					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,31*2+0,27*4+15,48*2)*0,08			8,373		
VV			Součet			8,373		
VV			8,373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			8,792		

4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	12,559	372,00	4 671,95	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,31*2+0,27*4+15,48*2)*(0,08+0,04)			12,559		
VV			Součet			12,559		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání133 730,86

D 94 Lešení a stavební výtahy70 380,86

5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	547,711	61,00	33 410,37	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
VV			(((37,39+0,6*2)*2-4,9)+(15,48+0,6*2)*2)*3,9+4,9*(3,9/2)			421,551		
VV			15,77*4,0*2			126,160		
VV			Součet			547,711		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	16 431,330	0,85	13 966,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
VV			"předpoklad 30 dní" 30*547,711		16 431,330			
VV			Součet		16 431,330			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	547,711	42,00	23 003,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					63 350,00
8	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	
9	M	95399-X02	dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD	soubor	1,000	43 850,00	43 850,00	
D 997			Přesun sutě					2 513,43
10	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,722	799,00	576,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,722	290,00	209,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,243	12,00	158,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			"do 20 km" 19*0,697		13,243			
VV			Součet		13,243			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,697	2 250,00	1 568,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					161,28
14	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,128	1 260,00	161,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008					
D PSV			Práce a dodávky PSV					1 308 271,34
D 712			Povlakové krytiny					752 197,11
15	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	128,719	26,00	3 346,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841					
VV			"S (předpoklad 25% plochy)"		128,719			
VV			(36,31*14,18)*0,25					
VV			Součet		128,719			
16	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	3,000	41,00	123,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300921					
VV			"S"		3,000			
VV			"dle detailu C" 3					
VV			Součet		3,000			
17	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	514,876	13,60	7 002,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
VV			"S"		514,876			
VV			36,31*14,18					
VV			Součet		514,876			
18	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	200,673	64,00	12 843,07	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 514,876*0,3		154,463			
	VV		"vytažení" 93,222*0,3		27,967			
	VV		Součet		182,430			
	VV		182,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		200,673			
19	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	540,620	131,00	70 821,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559						
	VV		"S"					
	VV		36,31*14,18		514,876			
	VV		"vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)"					
	VV		"S"					
	VV		(36,31*14,18)*0,05		25,744			
	VV		Součet		540,620			
20	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	700,526	140,00	98 073,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 540,620		540,620			
	VV		"vytažení" 93,222		93,222			
	VV		"dle detailu C" 3*1,0*1,0		3,000			
	VV		Součet		636,842			
	VV		636,842*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		700,526			
21	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	104,620	175,00	18 308,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352						
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 36,31*2+14,18*2		100,980			
	VV		"S1 (A1)"					
	VV		"dle detailu E" 1,82*2		3,640			
	VV		Součet		104,620			
22	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	104,620	175,00	18 308,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353						
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 36,31*2+14,18*2		100,980			
	VV		"S1 (A1)"					
	VV		"dle detailu E" 1,82*2		3,640			
	VV		Součet		104,620			
23	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	15,770	360,00	5 677,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363357						
	VV		"S1 (A1)"					
	VV		15,77		15,770			
	VV		Součet		15,770			
24	K	712363359	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm	m	15,770	415,00	6 544,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363359						
	VV		"S1 (A1)"					
	VV		15,77		15,770			
	VV		Součet		15,770			
25	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	29,054	1 285,00	37 334,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384						
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A (rohová r.š.130 mm)" (36,31*2+14,18*2)*0,13		13,127			
	VV		"dle detailu A (připojovací r.š.150 mm)" (37,39*2+15,48*2+0,11*4)*0,15		15,927			
	VV		Součet		29,054			
26	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	456,696	195,00	89 055,72	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404 "dle kotevního plánu" "S" 34,31*12,18 Mezisoučet "S1 (A1)" 38,8 Mezisoučet Součet		417,896 417,896 38,800 38,800 456,696			
27	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	103,120	230,00	23 717,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405 "dle kotevního plánu" "S" (31,41*1,0)*2+(9,28*1,0)*2 Mezisoučet "S1 (A1)" 21,74 Mezisoučet Součet		81,380 81,380 21,740 21,740 103,120			
28	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	31,020	280,00	8 685,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406 "dle kotevního plánu" "S" (2,45*1,0)+(2,45-1,0)*1,0)*4 Mezisoučet "S1 (A1)" 15,42 Mezisoučet Součet		15,600 15,600 15,420 15,420 31,020			
29	M	28322119	<i>fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012</i>	m2	829,657	245,00	203 265,97	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "vodorovně (S)" 417,896+81,38+15,6 "vytažení (S)" 119,117 "vodorovně (S1/A1)" 38,8+21,74+15,42 "vytažení (S1/A1)" 1,893 Součet 711,846*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		514,876 119,117 75,960 1,893 711,846 829,657			
30	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	590,887	50,00	29 544,35	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172 "S" 36,31*14,18 "S1 (A1)" 4,82*15,77 Součet		514,876 76,011 590,887			
31	M	28343R01	<i>separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2</i>	m2	762,836	25,00	19 070,90	
			VV VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "vodorovně" 590,887 "vytažení" 102,600 Součet 693,487*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		590,887 102,600 693,487 762,836			
32	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	103,580	65,00	6 732,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559 "S" "přířezy na atice - dle detailu A" (36,31*2+15,48*2) Součet		103,580 103,580			
33	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	28,485	140,00	3 987,90	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			"Dle montáže"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S"					
	VV		"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(36,31*2+15,48*2)		25,895			
	VV		Součet		25,895			
	VV		25,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,485			
34	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	93,222	16,80	1 566,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(36,31*2+15,48*2)		93,222			
	VV		Součet		93,222			
35	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	102,600	35,00	3 591,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,5+0,48)*(36,31*2+15,48*2)		101,508			
	VV		"S1 (A1)"					
	VV		"dle detailu E" (0,3)*(1,82*2)		1,092			
	VV		Součet		102,600			
36	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	93,222	180,00	16 779,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(36,31*2+15,48*2)		93,222			
	VV		Součet		93,222			
37	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	121,010	215,00	26 017,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(36,31*2+15,48*2)		119,117			
	VV		Mezisoučet		119,117			
	VV		"S1 (A1)"					
	VV		"dle detailu E" (0,05+0,17+0,3)*(1,82*2)		1,893			
	VV		Mezisoučet		1,893			
	VV		Součet		121,010			
38	K	712911915.R	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	3,000	750,00	2 250,00	
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	998712211	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	0,060	659 150,95	39 549,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712211					
D	713		Izolace tepelné				320 946,76	
40	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	43,421	195,00	8 467,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (36,31*2+14,18*2)*0,43		43,421			
	VV		Součet		43,421			
41	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	45,592	230,00	10 486,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (36,31*2+14,18*2)*0,43		43,421			
	VV		Součet		43,421			
	VV		43,421*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	511,876	95,00	48 628,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					
		VV	"EPS tl.50"					
		VV	"S"					
		VV	36,31*14,18-(1,0*1,0*3)		511,876			
		VV	Součet		511,876			
43	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	511,876	48,00	24 570,05	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
44	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1 074,940	115,00	123 618,10	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"EPS tl.2x50"					
		VV	"S"					
		VV	(36,31*14,18-(1,0*1,0*3))*2		1 023,752			
		VV	Součet		1 023,752			
		VV	1023,752*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 074,940			
45	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	511,876	65,00	33 271,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223					
46	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	3,000	178,00	534,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335					
		VV	"EPS tl.100"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" (1,0*1,0*3)		3,000			
		VV	Součet		3,000			
47	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,315	2 650,00	834,75	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"EPS tl.100"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" (1,0*1,0*3)*0,1		0,300			
		VV	Součet		0,300			
		VV	0,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,315			
48	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	103,580	182,00	18 851,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371					
		VV	"EPS klín"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (37,39*2+14,18*2)+(0,11*4)		103,580			
		VV	Součet		103,580			
49	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	3,528	2 650,00	9 349,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"EPS klín"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" ((37,39*2+14,18*2)*0,54+(0,11*4)*0,7)*0,06		3,360			
		VV	Součet		3,360			
		VV	3,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,528			
50	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl.	m2	3,000	58,00	174,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 3*1,0*1,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
51	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,150	281 077,85	42 161,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Vnitřní kanalizace				21 750,75	
52	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	3,000	295,00	885,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
53	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	6,000	920,00	5 520,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114					
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 3+3		6,000			
		VV	Součet		6,000			
54	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	3,000	1 790,00	5 370,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
55	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku Tl do 220mm	kus	3,000	1 840,00	5 520,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
56	K	721279R01	D+M pryžové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	6,000	570,00	3 420,00	
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 3*2		6,000			
		VV	Součet		6,000			
57	K	998721211	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	0,050	20 715,00	1 035,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721211					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				54 274,70	
58	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
59	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	193,360	125,00	24 170,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001					
		VV	"zpětná montáž a svorkování bleskosvodu k oplechování atiky a střechy"					
		VV	37,39*2+15,48*(2+3)		152,180			
		VV	15,77*2+4,82*2		41,180			
		VV	Součet		193,360			
60	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	81,211	54,00	4 385,39	CS ÚRS 2024 01
		VV	"drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"					
		VV	193,360/2,5		77,344			
		VV	Součet		77,344			
		VV	77,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,211			
61	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	193,360	55,00	10 634,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823					
		VV	"dočasná demontáž stávajícího bleskosvodu na atice a střeše"					
		VV	37,39*2+15,48*(2+3)		152,180			
		VV	15,77*2+4,82*2		41,180			
		VV	Součet		193,360			
62	K	998741211	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	0,050	51 690,19	2 584,51	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741211					
D 762			Konstrukce tesařské				104 683,46	
63	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	97,568	275,00	26 831,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670 "S" "dle detailu A" (37,39*2+14,18*2)*0,54+(0,11*4)*0,7 "dle detailu A" (37,39*2+14,18*2)*0,4+(0,11*4)*0,7 Součet			56,004 41,564 97,568		
64	M	60621R01	překližka vodovzdorná protiskl/hladká břiza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	107,325	655,00	70 297,88	
			VV VV VV			97,568 97,568 107,325		
			"Dle montáže" 97,568 Součet 97,568*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
65	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,049	1 254,00	2 569,45	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV			2,049 2,049		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000 97,568*0,021 Součet					
66	K	998762211	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	0,050	99 698,53	4 984,93	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC D 764					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762211 Konstrukce klempířské				54 418,56	
67	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	15,770	41,00	646,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801 "S1 (A1)" 15,77 Součet			15,770 15,770		
68	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	15,770	27,00	425,79	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811 "S1 (A1)" 15,77 Součet			15,770 15,770		
69	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	103,580	52,00	5 386,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841 37,39*2+14,18*2+0,11*4 Součet			103,580 103,580		
70	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	15,770	29,00	457,33	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
71	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	106,180	345,00	36 632,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403 "krycí lišta" 37,39*2+15,48*2+0,11*4 Součet			106,180 106,180		
72	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	15,770	525,00	8 279,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602 "S1 (A1)" 15,77 Součet			15,770 15,770		
73	K	998764211	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	0,050	51 827,20	2 591,36	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764211					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 02 - Střecha B

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 726 486,61		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 726 486,61		21,00%	362 562,19
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 089 048,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt:

SO 02 - Střecha B

Místo:

Zadavatel:

Město Bílina

Uchazeč:

RN STŘECHY s.r.o.

Datum:

08.04.2025

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:

OTRUBA &
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 726 486,61

HSV - Práce a dodávky HSV

240 188,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 036,83
62 - Úprava povrchů vnějších	15 036,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 892,88
94 - Lešení a stavební výtahy	147 992,88
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	73 900,00
997 - Přesun sutě	3 087,36
998 - Přesun hmot	171,36

PSV - Práce a dodávky PSV

1 486 298,18

712 - Povlakové krytiny	876 863,54
713 - Izolace tepelné	365 650,20
721 - Vnitřní kanalizace	36 781,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	48 395,67
762 - Konstrukce tesařské	110 927,59
764 - Konstrukce klempířské	47 679,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt: SO 02 - Střecha B

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 726 486,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV	240 188,43
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 036,83
D	62	Úprava povrchů vnějších	15 036,83

1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	13,368	58,00	775,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011					
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	8,912	890,00	7 931,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,53*2+0,27*4+18,9+18,36)*0,08		8,912			
VV			Součet		8,912			
3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	9,358	145,00	1 356,91	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,53*2+0,27*4+18,9+18,36)*0,08		8,912			
VV			Součet		8,912			
VV			8,912*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,358			
4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	13,368	372,00	4 972,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,53*2+0,27*4+18,9+18,36)*(0,08+0,04)		13,368			
VV			Součet		13,368			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					221 892,88	
D	94	Lešení a stavební výtahy					147 992,88	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	68,640	61,00	4 187,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
VV			"odhad" (((0,9+0,6)*2)+(18,68+0,6*2))*3,0		68,640			
VV			Součet		68,640			
6	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	956,513	78,00	74 608,01	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9411111112 VV (((36,33+0,6)*2)+(18,9+0,6*2))*10,18 956,513 VV Součet 956,513								
7	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	2 059,200	0,85	1 750,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211 VV "předpoklad 30 dní" 30*68,640 2 059,200 VV Součet 2 059,200								
8	K	941111212	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	28 695,390	0,85	24 391,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111212 VV "předpoklad 30 dní" 30*956,513 28 695,390 VV Součet 28 695,390								
9	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	68,640	42,00	2 882,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811								
10	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	956,513	42,00	40 173,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111812								
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							73 900,00	
11	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
12	M	95399-X02	<i>dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>	<i>51 400,00</i>	<i>51 400,00</i>	
D 997 Přesun sutě							3 087,36	
13	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,720	1 520,00	1 094,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153								
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,720	290,00	208,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,680	12,00	164,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 VV "do 20 km" 19*0,720 13,680 VV Součet 13,680								
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,720	2 250,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							171,36	
17	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,136	1 260,00	171,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 486 298,18	
D 712 Povlakové krytiny							876 863,54	
18	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	155,984	26,00	4 055,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841 VV "S (předpoklad 25% plochy)" 155,984 VV (36,15*17,6-2,93*2,1*2)*0,25 155,984 VV Součet 155,984								
19	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	4,000	41,00	164,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300921 "S" "dle detailu C" 4 Součet		4,000 4,000			
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	623,934	13,60	8 485,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101 "S" 36,15*17,6-2,93*2,1*2 Součet		623,934 623,934			
21	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	240,813	64,00	15 412,03	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "vodorovně" 623,934*0,3 "vytažení" 105,804*0,3 Součet 218,921*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		187,180 31,741 218,921 240,813			
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	655,131	131,00	85 822,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 "S" 36,15*17,6-2,93*2,1*2 "vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)" "S" (36,15*17,6-2,93*2,1*2)*0,05 Součet		623,934 31,197 655,131			
23	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	841,429	140,00	117 800,06	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "vodorovně" 655,131 "vytažení" 105,804 "dle detailu C" 4*1,0*1,0 Součet 764,935*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		655,131 105,804 4,000 764,935 841,429			
24	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	13,000	610,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715 "S" "dle detailu F" 13 Součet		13,000 13,000			
25	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	13,000	1 410,00	18 330,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "S" "dle detailu F" 13 Součet		13,000 13,000			
26	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	13,000	400,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
27	M	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	13,000	1 440,00	18 720,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "S" "dle detailu F" 13 Součet		13,000 13,000			
28	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	127,620	175,00	22 333,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352 "S" "dle detailu A" 36,15*2+17,6*2		107,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle detailu E" (2,93*2+2,1*2)*2		20,120			
	VV		Součet		127,620			
29	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	127,620	175,00	22 333,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 36,15*2+17,6*2		107,500			
	VV		"dle detailu E" (2,93*2+2,1*2)*2		20,120			
	VV		Součet		127,620			
30	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	30,814	1 285,00	39 595,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A (rohová r.š.130 mm)" (36,15*2+17,6*2)*0,13		13,975			
	VV		"dle detailu A (připojovací r.š.150 mm)" (37,23*2+18,9+18,68+0,11*2)*0,15		16,839			
	VV		Součet		30,814			
31	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	383,359	195,00	74 755,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		32,35*13,1-(4,93*4,1*2)		383,359			
	VV		Součet		383,359			
32	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	171,555	230,00	39 457,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		(24,95*2,25)*2+(8,2*1,9)*2		143,435			
	VV		((4,93*1,0)*2+(2,1*1,0)*2)*2		28,120			
	VV		Součet		171,555			
33	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	69,020	280,00	19 325,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		(5,6*2,25+(4,7-2,25)*1,9)*4		69,020			
	VV		Součet		69,020			
34	M	28322119	<i>fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012</i>	m2	883,473	245,00	216 450,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 383,359+171,555+69,020		623,934			
	VV		"vytažení" 134,087		134,087			
	VV		Součet		758,021			
	VV		758,021*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		883,473			
35	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	623,934	50,00	31 196,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
	VV		"S"					
	VV		36,15*17,6-2,93*2,1*2		623,934			
	VV		Součet		623,934			
36	M	28343R01	<i>separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2</i>	m2	808,852	25,00	20 221,30	
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 623,934		623,934			
	VV		"vytažení" 111,386		111,386			
	VV		Součet		735,320			
	VV		735,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		808,852			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	73,730	65,00	4 792,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (36,15+18,9+18,68)		73,730			
		VV	Součet		73,730			
38	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	20,276	140,00	2 838,64	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(36,15+18,9+18,68)		18,433			
		VV	Součet		18,433			
		VV	18,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,276			
39	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	105,804	16,80	1 777,51	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,6+0,3)*(36,15*2+17,6*2)		96,750			
		VV	"dle detailu E" (0,45)*(2,93*2+2,1*2)*2		9,054			
		VV	Součet		105,804			
40	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	111,386	35,00	3 898,51	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,5+0,48)*(36,15*2+17,6*2)		105,350			
		VV	"dle detailu E" (0,3)*(2,93*2+2,1*2)*2		6,036			
		VV	Součet		111,386			
41	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	105,804	180,00	19 044,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,6+0,3)*(36,15*2+17,6*2)		96,750			
		VV	"dle detailu E" (0,45)*(2,93*2+2,1*2)*2		9,054			
		VV	Součet		105,804			
42	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	134,087	210,00	28 158,27	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861705					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(36,15*2+17,6*2)		123,625			
		VV	"dle detailu E" (0,05+0,17+0,3)*(2,93*2+2,1*2)*2		10,462			
		VV	Součet		134,087			
43	K	712911915.R	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	4,000	750,00	3 000,00	
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
44	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,060	762 732,88	45 763,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712212					
	D	713	Izolace tepelné				365 650,20	
45	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	46,225	195,00	9 013,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
		VV	"EPS tl.100"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (36,15*2+17,6*2)*0,43		46,225			
		VV	Součet		46,225			
46	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	48,536	230,00	11 163,28	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (36,15*2+17,6*2)*0,43		46,225			
	VV		Součet		46,225			
	VV		46,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,536			
47	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	619,934	95,00	58 893,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135						
	VV		"EPS tl.50"					
	VV		"S"					
	VV		36,15*17,6-2,93*2,1*2-(1,0*1,0*4)		619,934			
	VV		Součet		619,934			
48	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	619,934	48,00	29 756,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151						
49	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1 301,861	115,00	149 714,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.2x50"					
	VV		"S"					
	VV		(36,15*17,6-2,93*2,1*2-(1,0*1,0*4))*2		1 239,868			
	VV		Součet		1 239,868			
	VV		1239,868*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 301,861			
50	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	619,934	65,00	40 295,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223						
51	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	4,000	178,00	712,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335						
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,420	2 650,00	1 113,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*4)*0,1		0,400			
	VV		Součet		0,400			
	VV		0,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,420			
53	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	109,880	182,00	19 998,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371						
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (37,23*2+17,6*2)+(0,11*2)		109,880			
	VV		Součet		109,880			
54	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	298 151,91	44 722,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202						
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" ((37,23*2+17,6*2)*0,54+(0,11*2)*0,7)*0,06		3,562			
	VV		Součet		3,562			
	VV		3,562*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 4*1,0*1,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
56	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	232,00	34,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202					
	D	721	Vnitřní kanalizace				36 781,50	
57	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	4,000	295,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
58	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	8,000	920,00	7 360,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114					
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 4+4		8,000			
		VV	Součet		8,000			
59	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	4,000	1 790,00	7 160,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
60	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku T1 do 220mm	kus	4,000	1 840,00	7 360,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
61	K	721279R01	D+M přížové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	21,000	570,00	11 970,00	
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 4*2		8,000			
		VV	"komínek"					
		VV	"dle detailu F" 13		13,000			
		VV	Součet		21,000			
62	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	35 030,00	1 751,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721212					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				48 395,67	
63	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
64	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	153,400	125,00	19 175,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001					
		VV	"zpětná montáž a svorkování bleskosvodu k oplechování atiky a střeše"					
		VV	37,23*2+18,9+18,68*(1+2)+1,0*2*2		153,400			
		VV	Součet		153,400			
65	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	64,428	54,00	3 479,11	CS ÚRS 2024 01
		VV	"drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"					
		VV	153,400/2,5		61,360			
		VV	Součet		61,360			
		VV	61,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,428			
66	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	153,400	55,00	8 437,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dočasná demontáž stávajícího bleskosvodu na atice a střeše"					
	VV		37,23*2+18,9+18,68*(1+2)+1,0*2*2		153,400			
	VV		Součet		153,400			
67	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	46 091,11	2 304,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212					
	D	762	Konstrukce tesařské					110 927,59
68	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	103,388	275,00	28 431,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (37,23*2+17,6*2)*0,54+(0,11*2)*0,7		59,370			
	VV		"dle detailu A" (37,23*2+17,6*2)*0,4+(0,11*2)*0,7		44,018			
	VV		Součet		103,388			
69	M	60621R01	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	113,727	655,00	74 491,19	
	VV		"Dle montáže" 103,388		103,388			
	VV		Součet		103,388			
	VV		103,388*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		113,727			
70	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,171	1 254,00	2 722,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		103,388*0,021		2,171			
	VV		Součet		2,171			
71	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	105 645,32	5 282,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762212					
	D	764	Konstrukce klempířské					47 679,68
72	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	109,880	52,00	5 713,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
	VV		37,23*2+17,6*2+0,11*2		109,880			
	VV		Součet		109,880			
73	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	20,120	48,00	965,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
	VV		"pro detail E" (2,93*2+2,1*2)*2		20,120			
	VV		Součet		20,120			
74	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	112,260	345,00	38 729,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403					
	VV		"krycí lišta" 37,23*2+18,9+18,68+0,11*2		112,260			
	VV		Součet		112,260			
75	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	45 409,22	2 270,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764212					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 03 - Střecha C

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 391 549,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 391 549,88	21,00%	292 225,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 683 775,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt:

SO 03 - Střecha C

Místo:

Zadavatel:

Město Bílina

Uchazeč:

RN STŘECHY s.r.o.

Datum:

08.04.2025

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:

OTRUBA &
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 391 549,88

HSV - Práce a dodávky HSV

158 184,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 105,04

62 - Úprava povrchů vnějších

13 105,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

142 269,52

94 - Lešení a stavební výtahy

89 629,52

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

52 640,00

997 - Přesun sutě

2 660,45

998 - Přesun hmot

149,94

PSV - Práce a dodávky PSV

1 233 364,93

712 - Povlakové krytiny

703 605,60

713 - Izolace tepelné

288 318,98

721 - Vnitřní kanalizace

58 600,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

44 624,62

762 - Konstrukce tesařské

97 476,48

764 - Konstrukce klempířské

40 738,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt: SO 03 - Střecha C

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 391 549,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					158 184,95	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					13 105,04	
D	62	Úprava povrchů vnějších					13 105,04	
1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	11,651	58,00	675,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011								
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	7,767	890,00	6 912,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021								
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(42,38*2+12,33)*0,08			7,767			
VV		Součet			7,767			
3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	8,155	145,00	1 182,48	CS ÚRS 2024 01
VV		"Dle montáže"						
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(42,38*2+12,33)*0,08			7,767			
VV		Součet			7,767			
VV		7,767*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			8,155			
4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	11,651	372,00	4 334,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012								
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(42,38*2+12,33)*(0,08+0,04)			11,651			
VV		Součet			11,651			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					142 269,52	
D	94	Lešení a stavební výtahy					89 629,52	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	697,506	61,00	42 547,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111								
VV		((11,77+0,6)+(12,65+0,6*2)+(42,65+0,6))*8,8			611,336			
VV		(30,775)*(8,8-6,0)			86,170			
VV		Součet			697,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	20 925,180	0,85	17 786,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211						
	VV	"předpoklad 30 dní" 30*697,506				20 925,180		
	VV	Součet				20 925,180		
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	697,506	42,00	29 295,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811						
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					52 640,00	
8	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	M	95399-X02	dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD	soubor	1,000	32 640,00	32 640,00	
D	997	Přesun sutě					2 660,45	
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,650	1 325,00	861,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152						
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,650	290,00	188,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,350	12,00	148,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
	VV	"do 20 km" 19*0,650				12,350		
	VV	Součet				12,350		
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,650	2 250,00	1 462,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D	998	Přesun hmot					149,94	
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,119	1 260,00	149,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 233 364,93	
D	712	Povlakové krytiny					703 605,60	
15	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	121,485	26,00	3 158,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841						
	VV	"S (předpoklad 25% plochy)"						
	VV	(42,0*11,57)*0,25				121,485		
	VV	Součet				121,485		
16	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	458,010	13,60	6 228,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101						
	VV	"S"						
	VV	42,0*11,57-1,4*0,95*21				458,010		
	VV	Součet				458,010		
17	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	185,716	64,00	11 885,82	CS ÚRS 2024 01
	VV	"Dle montáže"						
	VV	"vodorovně" 458,010*0,3				137,403		
	VV	"vytažení" 104,766*0,3				31,430		
	VV	Součet				168,833		
	VV	168,833*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				185,716		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	480,911	131,00	62 999,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		VV	"S"					
		VV	42,0*11,57-1,4*0,95*21		458,010			
		VV	"vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)"					
		VV	"S"					
		VV	(42,0*11,57-1,4*0,95*21)*0,05		22,901			
		VV	Součet		480,911			
19	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	644,245	140,00	90 194,30	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 480,911		480,911			
		VV	"vytažení" 104,766		104,766			
		VV	Součet		585,677			
		VV	585,677*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		644,245			
20	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu F" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
21	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu F" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
22	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
23	M	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu F" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
24	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	194,270	175,00	33 997,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" 42,0*2+11,57		95,570			
		VV	"dle detailu D" (1,4*2+0,95*2)*21		98,700			
		VV	Součet		194,270			
25	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	194,270	175,00	33 997,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" 42,0*2+11,57		95,570			
		VV	"dle detailu D" (1,4*2+0,95*2)*21		98,700			
		VV	Součet		194,270			
26	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	27,084	1 285,00	34 802,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A (rohová r.š.130 mm)" (42,0*2+11,57)*0,13		12,424			
		VV	"dle detailu A (přípojovací r.š.150 mm)" (42,54*2+12,65)*0,15		14,660			
		VV	Součet		27,084			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	228,800	195,00	44 616,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404					
		VV	"dle otevření plánu"					
		VV	(42,0-2,0)*5,72		228,800			
		VV	Součet		228,800			
28	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	198,940	230,00	45 756,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405					
		VV	"dle otevření plánu"					
		VV	(42,0-4,95)*3,85+(4,95-2,0)*1,85+1,67*2,0+(42,0-4,95)*2,0		225,540			
		VV	-(1,4*0,95*20)		-26,600			
		VV	Součet		198,940			
29	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	30,270	280,00	8 475,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406					
		VV	"dle otevření plánu"					
		VV	(4,95*2,0+(4,95-2,0)*2,0)*2		31,600			
		VV	-(1,4*0,95*1)		-1,330			
		VV	Součet		30,270			
30	M	28322119	<i>fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012</i>	m2	698,717	245,00	171 185,67	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 228,800+198,940+30,270		458,010			
		VV	"vytažení" 141,490		141,490			
		VV	Součet		599,500			
		VV	599,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		698,717			
31	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	458,010	50,00	22 900,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
		VV	"S"					
		VV	42,0*11,57-1,4*0,95*21		458,010			
		VV	Součet		458,010			
32	M	28343R01	<i>separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2</i>	m2	616,607	25,00	15 415,18	
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 458,010		458,010			
		VV	"vytažení" 102,542		102,542			
		VV	Součet		560,552			
		VV	560,552*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		616,607			
35	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	96,650	65,00	6 282,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (42,0*2+12,65)		96,650			
		VV	Součet		96,650			
36	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	84,000	88,00	7 392,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712742559					
		VV	"dle detailu C"					
		VV	(42,0*2)		84,000			
		VV	Součet		84,000			
37	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	72,779	140,00	10 189,06	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(42,0*2+12,65)		24,163			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle detailu C"					
	VV		0,5*(42,0*2)		42,000			
	VV		Součet		66,163			
	VV		66,163*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		72,779			
38	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	104,766	16,80	1 760,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(42,0*2+11,57)		86,013			
	VV		"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*21)		18,753			
	VV		Součet		104,766			
39	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	102,542	35,00	3 588,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,5+0,48)*(42,0*2+11,57)		93,659			
	VV		"dle detailu D" (0,09)*((1,4*2+0,95*2)*21)		8,883			
	VV		Součet		102,542			
40	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	104,766	180,00	18 857,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(42,0*2+11,57)		86,013			
	VV		"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*21)		18,753			
	VV		Součet		104,766			
41	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	141,490	165,00	23 345,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(42,0*2+11,57)		109,906			
	VV		"dle detailu D" (0,07+0,16+0,09)*((1,4*2+0,95*2)*21)		31,584			
	VV		Součet		141,490			
42	K	712911915.R	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	8,000	750,00	6 000,00	
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,060	611 932,08	36 715,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712212					
D		713	Izolace tepelné				288 318,98	
44	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	41,095	195,00	8 013,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (42,0*2+11,57)*0,43		41,095			
	VV		Součet		41,095			
45	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	43,150	230,00	9 924,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (42,0*2+11,57)*0,43		41,095			
	VV		Součet		41,095			
	VV		41,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,150			
46	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	416,010	95,00	39 520,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135 "EPS tl.50" "S" 42,0*11,57-1,4*0,95*21-(0,5*42,0*2) Součet				416,010 416,010	
47	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	416,010	48,00	19 968,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
48	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	873,621	115,00	100 466,42	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV VV "Dle montáže" "EPS tl.2x50" "S" (42,0*11,57-1,4*0,95*21-(0,5*42,0*2))*2 Součet 832,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				832,020 832,020 873,621	
49	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	416,010	65,00	27 040,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223					
50	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	42,000	178,00	7 476,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335 "EPS tl.100" "S" "dle detailu C" (0,5*42,0*2) Součet				42,000 42,000	
51	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	4,410	2 650,00	11 686,50	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV VV "Dle montáže" "EPS tl.100" "S" "dle detailu C" (0,5*42,0*2)*0,1 Součet 4,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				4,200 4,200 4,410	
52	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	97,730	182,00	17 786,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371 "EPS klín" "S" "dle detailu A" (42,54*2+12,65) Součet				97,730 97,730	
53	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	3,324	2 650,00	8 808,60	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV VV "Dle montáže" "EPS klín" "S" "dle detailu A" ((42,54*2+12,65)*0,54)*0,06 Součet 3,166*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				3,166 3,166 3,324	
54	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	42,000	58,00	2 436,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411 "S" "dle detailu C" 0,5*42,0*2 Součet				42,000 42,000	
55	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	234 603,29	35 190,49	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202					

D 721

Vnitřní kanalizace

58 600,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	8,000	295,00	2 360,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	16,000	920,00	14 720,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114					
	VV		"dvoustupňový vtok"					
	VV		"dle detailu C" 8+8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
58	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	8,000	1 790,00	14 320,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"dle detailu C" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
59	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku T1 do 220mm	kus	8,000	1 840,00	14 720,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"dle detailu C" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	721279R01	D+M přyzové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	17,000	570,00	9 690,00	
	VV		"dvoustupňový vtok"					
	VV		"dle detailu C" 8*2		16,000			
	VV		"komínek"					
	VV		"dle detailu F" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
61	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	55 810,00	2 790,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721212					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				44 624,62	
62	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
63	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	135,680	125,00	16 960,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011					
	VV		"dočasná demontáž stávajícího bleskosvodu na atice a střeše"					
	VV		(42,54*2+12,65*(1+3))		135,680			
	VV		Součet		135,680			
64	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	56,986	54,00	3 077,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		"drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"					
	VV		135,680/2,5		54,272			
	VV		Součet		54,272			
	VV		54,272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,986			
65	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	135,680	55,00	7 462,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823					
	VV		"dočasná demontáž stávajícího bleskosvodu na atice a střeše"					
	VV		(42,54*2+12,65*(1+3))		135,680			
	VV		Součet		135,680			
66	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	42 499,64	2 124,98	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212					
D		762	Konstrukce tesařské				97 476,48	
67	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	90,851	275,00	24 984,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670					
	VV		"S"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle detailu A" (42,54*2+11,57)*0,54		52,191			
	VV		"dle detailu A" (42,54*2+11,57)*0,4		38,660			
	VV		Součet		90,851			
68	M	60621R01	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	99,936	655,00	65 458,08	
	VV		"Dle montáže" 90,851		90,851			
	VV		Součet		90,851			
	VV		90,851*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		99,936			
69	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,908	1 254,00	2 392,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		90,851*0,021		1,908			
	VV		Součet		1,908			
70	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	92 834,74	4 641,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762212					
D 764			Konstrukce klempířské				40 738,75	
71	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	97,730	52,00	5 081,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
	VV		42,54*2+12,65		97,730			
	VV		Součet		97,730			
72	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	97,730	345,00	33 716,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403					
	VV		"krycí lišta" 42,54*2+12,65		97,730			
	VV		Součet		97,730			
73	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	38 798,81	1 939,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764212					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 04 - Střecha C1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			709 232,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	709 232,80	21,00%	148 938,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	858 171,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt: **SO 04 - Střecha C1**

Místo:
Zadavatel: Město Bílina
Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o
Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	709 232,80
HSV - Práce a dodávky HSV	80 854,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 976,66
62 - Úprava povrchů vnějších	5 976,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 688,44
94 - Lešení a stavební výtahy	35 188,44
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	38 500,00
997 - Přesun sutě	1 121,48
998 - Přesun hmot	68,04
PSV - Práce a dodávky PSV	628 378,18
712 - Povlakové krytiny	370 666,54
713 - Izolace tepelné	158 156,60
721 - Vnitřní kanalizace	7 250,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	27 500,58
762 - Konstrukce tesařské	44 276,18
764 - Konstrukce klempířské	18 741,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 786,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt: SO 04 - Střecha C1

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

709 232,80

D HSV Práce a dodávky HSV80 854,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní5 976,66

D 62 Úprava povrchů vnějších5 976,66

1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	5,314	58,00	308,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011					
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	3,542	890,00	3 152,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,91+7,37)*0,08		3,542			
VV			Součet		3,542			
3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	3,719	145,00	539,26	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,91+7,37)*0,08		3,542			
VV			Součet		3,542			
VV			3,542*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,719			
4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	5,314	372,00	1 976,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(36,91+7,37)*(0,08+0,04)		5,314			
VV			Součet		5,314			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 688,44	
D 94			Lešení a stavební výtahy				35 188,44	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	273,840	61,00	16 704,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
VV			((37,070+0,6)+(7,37+0,6))*6,0		273,840			
VV			Součet		273,840			
6	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	8 215,200	0,85	6 982,92	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211 VV "předpoklad 30 dní" 30*273,840 8 215,200 VV Součet 8 215,200								
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	273,840	42,00	11 501,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811 D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 38 500,00								
8	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
9	M	95399-X02	dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	
D 997 Přesun sutě 1 121,48								
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,274	1 325,00	363,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152								
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,274	290,00	79,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,206	12,00	62,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 VV "do 20 km" 19*0,274 5,206 VV Součet 5,206								
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,274	2 250,00	616,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 998 Přesun hmot 68,04								
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,054	1 260,00	68,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009								
D PSV Práce a dodávky PSV 628 378,18								
D 712 Povlakové krytiny 370 666,54								
15	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	61,350	26,00	1 595,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841 VV "S (předpoklad 25% plochy)" VV (35,93*6,83)*0,25 61,350 VV Součet 61,350								
16	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	1,000	41,00	41,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300921 VV "S" VV "dle detailu C" 1 1,000 VV Součet 1,000								
17	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	237,602	13,60	3 231,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101 VV "S" VV 35,93*6,83-1,15*1,0-1,4*0,95*5 237,602 VV Součet 237,602								
18	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	101,983	64,00	6 526,91	CS ÚRS 2024 01
VV "Dle montáže" VV "vodorovně" 237,602*0,3 71,281								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vytažení" 71,435*0,3		21,431			
	VV		Součet		92,712			
	VV		92,712*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		101,983			
19	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	249,482	131,00	32 682,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		"S"					
	VV		35,93*6,83-1,15*1,0-1,4*0,95*5		237,602			
	VV		"vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)"					
	VV		"S"					
	VV		(35,93*6,83-1,15*1,0-1,4*0,95*5)*0,05		11,880			
	VV		Součet		249,482			
20	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	354,109	140,00	49 575,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 249,482		249,482			
	VV		"vytažení" 71,435		71,435			
	VV		"dle detailu C" 1*1,0*1,0		1,000			
	VV		Součet		321,917			
	VV		321,917*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		354,109			
21	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	120,150	175,00	21 026,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 35,93+6,83		42,760			
	VV		"dle detailu E" (35,93+(1,15*2+1,0*2))		40,230			
	VV		"dle detailu D" (1,4*2+0,95*2)*5		23,500			
	VV		"dle detailu B" (6,83*2)		13,660			
	VV		Součet		120,150			
22	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	82,990	175,00	14 523,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 35,93+6,83		42,760			
	VV		"dle detailu E" (35,93+(1,15*2+1,0*2))		40,230			
	VV		Součet		82,990			
23	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	12,225	1 285,00	15 709,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A (rohová r.š. 130 mm)" (35,93+6,83)*0,13		5,559			
	VV		"dle detailu A (připojovací r.š. 150 mm)" (37,07+7,37)*0,15		6,666			
	VV		Součet		12,225			
24	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	90,041	195,00	17 558,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		(2,0+9,315)*1,655+18,62*3,83		90,041			
	VV		Součet		90,041			
25	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	116,676	230,00	26 835,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		26,03*2,0+(5,7-2,0)*1,655+(5,7+9,315)*3,175+18,62*1,0		124,476			
	VV		-(1,4*0,95*5)		-6,650			
	VV		-(1,15*1,0)		-1,150			
	VV		Součet		116,676			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	29,460	280,00	8 248,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406					
		VV	"dle kotevního plánu"					
		VV	(4,95*2,0+(6,83-2,0)*2,0)+4,95*2,0		29,460			
		VV	Součet		29,460			
27	M	28322119	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012	m2	382,918	245,00	93 814,91	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 90,041+116,676+29,460		236,177			
		VV	"vytažení" 92,367		92,367			
		VV	Součet		328,544			
		VV	328,544*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		382,918			
28	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	237,602	50,00	11 880,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
		VV	"S"					
		VV	35,93*6,83-1,15*1,0-1,4*0,95*5		237,602			
		VV	Součet		237,602			
29	M	28343R01	separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2	m2	356,620	25,00	8 915,50	
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 237,602		237,602			
		VV	"vytažení" 86,598		86,598			
		VV	Součet		324,200			
		VV	324,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		356,620			
30	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	50,730	65,00	3 297,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (36,53+7,37)		43,900			
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (6,83)		6,830			
		VV	Součet		50,730			
31	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	6,830	88,00	601,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712742559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (6,83)		6,830			
		VV	Součet		6,830			
32	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	15,829	140,00	2 216,06	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(36,53+7,37)		10,975			
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (0,14)*(6,83)		0,956			
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (0,36)*(6,83)		2,459			
		VV	Součet		14,390			
		VV	14,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,829			
33	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	71,435	16,80	1 200,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,6+0,3)*(35,93+6,83)		38,484			
		VV	"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*5)		4,465			
		VV	"dle detailu E" (0,45)*(35,93+(1,15*2+1,0*2))		18,104			
		VV	"dle detailu B" (0,53*2+0,46)*(6,83)		10,382			
		VV	Součet		71,435			
34	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	86,598	35,00	3 030,93	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,5+0,48)*(35,93+6,83)		41,905			
	VV		"dle detailu D" (0,9)*((1,4*2+0,95*2)*5)		21,150			
	VV		"dle detailu E" (0,3)*(35,93+(1,15*2+1,0*2))		12,069			
	VV		"dle detailu B" (0,5*2+0,68)*(6,83)		11,474			
	VV		Součet		86,598			
35	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	71,435	180,00	12 858,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(35,93+6,83)		38,484			
	VV		"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*5)		4,465			
	VV		"dle detailu E" (0,45)*(35,93+(1,15*2+1,0*2))		18,104			
	VV		"dle detailu B" (0,53*2+0,46)*(6,83)		10,382			
	VV		Součet		71,435			
36	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	92,367	165,00	15 240,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(35,93+6,83)		49,174			
	VV		"dle detailu D" (0,07+0,16+0,09)*((1,4*2+0,95*2)*5)		7,520			
	VV		"dle detailu E" (0,05+0,17+0,3)*(35,93+(1,15*2+1,0*2))		20,920			
	VV		"dle detailu B" (0,05*2+0,19*2+0,5*2+0,68)*(6,83)		14,753			
	VV		Součet		92,367			
37	K	712911915.R	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	1,000	750,00	750,00	
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,060	321 814,58	19 308,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712212					
	D	713	Izolace tepelné				158 156,60	
39	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	38,223	195,00	7 453,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (35,93+6,83)*0,43		18,387			
	VV		"dle detailu B" (6,83*2)*0,4		5,464			
	VV		"dle detailu E" (35,93)*0,4		14,372			
	VV		Součet		38,223			
40	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	40,134	230,00	9 230,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (35,93+6,83)*0,43		18,387			
	VV		"dle detailu B" (6,83*2)*0,4		5,464			
	VV		"dle detailu E" (35,93)*0,4		14,372			
	VV		Součet		38,223			
	VV		38,223*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,134			
41	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	236,602	95,00	22 477,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					
	VV		"EPS tl.50"					
	VV		"S"					
	VV		35,93*6,83-1,15*1,0-1,4*0,95*5-(1,0*1,0*1)		236,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		236,602			
42	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	236,602	48,00	11 356,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151						
43	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	496,864	115,00	57 139,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.2x50"					
	VV		"S"					
	VV		(35,93*6,83-1,15*1,0-1,4*0,95*5-(1,0*1,0*1))*2		473,204			
	VV		Součet		473,204			
	VV		473,204*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		496,864			
44	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	236,602	65,00	15 379,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223						
45	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335						
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,105	2 650,00	278,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*1)*0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
	VV		0,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,105			
47	K	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna	m	13,660	162,00	2 212,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141351						
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu B" (6,83*2)		13,660			
	VV		Součet		13,660			
48	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	44,440	182,00	8 088,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371						
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (37,07+7,37)		44,440			
	VV		Součet		44,440			
49	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	1,880	2 650,00	4 982,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu B" (6,83*2)*0,32*0,08		0,350			
	VV		"dle detailu A" ((37,07+7,37)*0,54)*0,06		1,440			
	VV		Součet		1,790			
	VV		1,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,880			
50	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	1,000	58,00	58,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411						
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 1*1,0*1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	128 816,40	19 322,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202								
D 721			Vnitřní kanalizace	7 250,25				
52	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822								
VV			"S"					
VV			"dle detailu C" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
53	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114								
VV			"dvoustupňový vtok"					
VV			"dle detailu C" 1+1	2,000				
VV			Součet	2,000				
54	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	CS ÚRS 2024 01
VV "Dle montáže"								
VV			"dle detailu C" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
55	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 220mm	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 01
VV "Dle montáže"								
VV			"dle detailu C" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
56	K	721279R01	D+M pryžové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	2,000	570,00	1 140,00	
VV "dvoustupňový vtok"								
VV			"dle detailu C" 1*2	2,000				
VV			Součet	2,000				
57	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	6 905,00	345,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721212								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	27 500,58				
58	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
59	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	67,550	125,00	8 443,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011								
VV			"dočasná demontáž stávajícíhobleskosvodu na atice a střeše"					
VV			(37,07+7,37*(1+3))+0,5*2	67,550				
VV			Součet	67,550				
60	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	28,371	54,00	1 532,03	CS ÚRS 2024 01
VV "drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"								
VV			67,550/2,5	27,020				
VV			Součet	27,020				
VV			27,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	28,371				
61	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	67,550	55,00	3 715,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823								
VV			"dočasná demontáž stávajícíhobleskosvodu na atice a střeše"					
VV			(37,07+7,37*(1+3))+0,5*2	67,550				
VV			Součet	67,550				
62	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	26 191,03	1 309,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212								
D 762			Konstrukce tesařské	44 276,18				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	41,266	275,00	11 348,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (37,07+6,83)*0,54		23,706			
		VV	"dle detailu A" (37,07+6,83)*0,4		17,560			
		VV	Součet		41,266			
64	M	60621R01	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	45,393	655,00	29 732,42	
		VV	"Dle montáže" 41,266		41,266			
		VV	Součet		41,266			
		VV	41,266*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,393			
65	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,867	1 254,00	1 087,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
		VV	41,266*0,021		0,867			
		VV	Součet		0,867			
66	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	42 167,79	2 108,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762212					
	D	764	Konstrukce klempířské				18 741,53	
67	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	44,440	52,00	2 310,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
		VV	37,07+7,37		44,440			
		VV	Součet		44,440			
68	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	4,300	48,00	206,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
		VV	"pro detail E" (1,15*2+1,0*2)		4,300			
		VV	Součet		4,300			
69	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou lištou rš 250 mm	m	44,440	345,00	15 331,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403					
		VV	"krycí lišta" 37,07+7,37		44,440			
		VV	Součet		44,440			
70	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	17 849,08	892,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764212					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 786,50	
71	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,500	205,00	307,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303					
		VV	"původní ventilační hlavice" 1,5*1		1,500			
		VV	Součet		1,500			
72	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,500	125,00	187,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
73	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	1,500	154,00	231,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306807					
74	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,500	198,00	297,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
75	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500	210,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
76	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500	299,00	448,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 05 - Střecha C2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			278 426,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	278 426,63	21,00%	58 469,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	336 896,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt:

SO 05 - Střecha C2

Místo:

Zadavatel:

Město Bílina

Uchazeč:

RN STŘECHY s.r.o.

Datum:

08.04.2025

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:

OTRUBA &
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

278 426,63

HSV - Práce a dodávky HSV

53 823,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 305,55

62 - Úprava povrchů vnějších

3 305,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 984,50

94 - Lešení a stavební výtahy

21 863,50

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

28 121,00

997 - Přesun sutě

495,26

998 - Přesun hmot

37,80

PSV - Práce a dodávky PSV

224 603,52

712 - Povlakové krytiny

114 985,61

713 - Izolace tepelné

45 872,41

721 - Vnitřní kanalizace

7 848,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud

21 165,13

762 - Konstrukce tesařské

24 256,18

764 - Konstrukce klempířské

10 475,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt: SO 05 - Střecha C2

Místo:
Zadavatel: Město Bílina
Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o
Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

278 426,63

D HSV Práce a dodávky HSV53 823,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní3 305,55

D 62 Úprava povrchů vnějších3 305,55

1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	2,939	58,00	170,46	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011					
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1,959	890,00	1 743,51	CS ÚRS 2024 01

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
		VV	"EPS tl.100"					
		VV	"doplnění KZS u atiky"					
		VV	(6,08*2+12,33)*0,08			1,959		
		VV	Součet			1,959		

3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	2,057	145,00	298,27	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

		VV	"Dle montáže"					
		VV	"EPS tl.100"					
		VV	"doplnění KZS u atiky"					
		VV	(6,08*2+12,33)*0,08			1,959		
		VV	Součet			1,959		
		VV	1,959*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			2,057		

4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	2,939	372,00	1 093,31	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012					
		VV	"EPS tl.100"					
		VV	"doplnění KZS u atiky"					
		VV	(6,08*2+12,33)*(0,08+0,04)			2,939		
		VV	Součet			2,939		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání49 984,50

D 94 Lešení a stavební výtahy21 863,50

5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	170,144	61,00	10 378,78	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
		VV	((8,07+0,6)+(6,24+0,6))*8,8			136,488		
		VV	((6,24+0,6)+(4,58+0,6))*(8,8-6,0)			33,656		
		VV	Součet			170,144		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	5 104,320	0,85	4 338,67	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
		VV	"předpoklad 30 dní" 30*170,144		5 104,320			
		VV	Součet		5 104,320			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	170,144	42,00	7 146,05	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				28 121,00	
8	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
9	M	95399-X02	dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD	soubor	1,000	19 621,00	19 621,00	
	D	997	Přesun sutě				495,26	
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,121	1 325,00	160,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,121	290,00	35,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,299	12,00	27,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	"do 20 km" 19*0,121		2,299			
		VV	Součet		2,299			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,121	2 250,00	272,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot				37,80	
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,030	1 260,00	37,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				224 603,52	
	D	712	Povlakové krytiny				114 985,61	
15	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	16,487	26,00	428,66	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841					
		VV	"S (předpoklad 25% plochy)"					
		VV	(5,7*11,57)*0,25		16,487			
		VV	Součet		16,487			
16	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	1,000	13,00	13,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300921					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
17	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	64,619	13,60	878,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
		VV	"S"					
		VV	5,7*11,57-1,4*0,95*1		64,619			
		VV	Součet		64,619			
18	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	28,442	64,00	1 820,29	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 64,619*0,3		19,386			
	VV		"vytažení" 21,566*0,3		6,470			
	VV		Součet		25,856			
	VV		25,856*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,442			
19	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	67,850	131,00	8 888,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		"S"					
	VV		5,7*11,57-1,4*0,95*1		64,619			
	VV		"vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)"					
	VV		"S"					
	VV		(5,7*11,57-1,4*0,95*1)*0,05		3,231			
	VV		Součet		67,850			
20	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	99,458	140,00	13 924,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 67,850		67,850			
	VV		"vytažení" 21,566		21,566			
	VV		"dle detailu C" 1*1,0*1,0		1,000			
	VV		Součet		90,416			
	VV		90,416*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		99,458			
21	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
24	M	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	31,970	175,00	5 594,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 5,7*2+11,57		22,970			
	VV		"dle detailu E" (1,15*2+1,0*2)		4,300			
	VV		"dle detailu D" (1,4*2+0,95*2)*1		4,700			
	VV		Součet		31,970			
26	K	712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	27,270	175,00	4 772,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 5,7*2+11,57		22,970			
	VV		"dle detailu E" (1,15*2+1,0*2)		4,300			
	VV		Součet		27,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	712363384	Povlakové krytiny střež plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	6,756	1 285,00	8 681,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A (rohová r.š.130 mm)" (5,7*2+11,57)*0,13		2,986			
		VV	"dle detailu A (připojovací r.š.150 mm)" (6,24*2+12,65)*0,15		3,770			
		VV	Součet		6,756			
28	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střež plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	22,219	195,00	4 332,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404					
		VV	"dle otevřeního plánu"					
		VV	(5,7-2,0)*6,005		22,219			
		VV	Součet		22,219			
29	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střež plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	21,441	230,00	4 931,43	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405					
		VV	"dle otevřeního plánu"					
		VV	4,04*2,0+(5,7-2,0)*3,565+(5,7-4,95)*2,0		22,771			
		VV	-(1,4*0,95*1)		-1,330			
		VV	Součet		21,441			
30	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střež plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	20,960	280,00	5 868,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406					
		VV	"dle otevřeního plánu"					
		VV	(4,95*2,0+(7,53-2,0)*2,0)		20,960			
		VV	Součet		20,960			
31	M	28322119	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012	m2	107,855	245,00	26 424,48	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 22,219+21,441+20,960		64,620			
		VV	"vytažení" 27,920		27,920			
		VV	Součet		92,540			
		VV	92,54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		107,855			
32	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střež plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	64,619	50,00	3 230,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
		VV	"S"					
		VV	5,7*11,57-1,4*0,95*1		64,619			
		VV	Součet		64,619			
33	M	28343R01	separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2	m2	96,308	25,00	2 407,70	
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 64,619		64,619			
		VV	"vytažení" 22,934		22,934			
		VV	Součet		87,553			
		VV	87,553*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		96,308			
34	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střež samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	24,050	65,00	1 563,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (5,7*2+12,65)		24,050			
		VV	Součet		24,050			
35	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,614	140,00	925,96	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"S"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(5,7*2+12,65)		6,013			
	VV		Součet		6,013			
	VV		6,013*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,614			
36	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	21,566	16,80	362,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(5,7*2+11,57)		20,673			
	VV		"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*1)		0,893			
	VV		Součet		21,566			
37	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	22,934	35,00	802,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,5+0,48)*(5,7*2+11,57)		22,511			
	VV		"dle detailu D" (0,09)*((1,4*2+0,95*2)*1)		0,423			
	VV		Součet		22,934			
38	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	21,566	180,00	3 881,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(5,7*2+11,57)		20,673			
	VV		"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*1)		0,893			
	VV		Součet		21,566			
39	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	27,920	165,00	4 606,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(5,7*2+11,57)		26,416			
	VV		"dle detailu D" (0,07+0,16+0,09)*((1,4*2+0,95*2)*1)		1,504			
	VV		Součet		27,920			
40	K	712911915.R	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	1,000	750,00	750,00	
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,060	100 582,54	6 034,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712212					
D		713	Izolace tepelné				45 872,41	
42	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	9,877	195,00	1 926,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (5,7*2+11,57)*0,43		9,877			
	VV		Součet		9,877			
43	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	10,371	230,00	2 385,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (5,7*2+11,57)*0,43		9,877			
	VV		Součet		9,877			
	VV		9,877*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,371			
44	K	713141135	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	63,619	95,00	6 043,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"EPS tl.50"					
	VV		"S"					
	VV		5,7*11,57-1,4*0,95*1-(1,0*1,0*1)		63,619			
	VV		Součet		63,619			
45	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	63,619	48,00	3 053,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
46	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	133,600	115,00	15 364,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.2x50"					
	VV		"S"					
	VV		(5,7*11,57-1,4*0,95*1-(1,0*1,0*1))*2		127,238			
	VV		Součet		127,238			
	VV		127,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		133,600			
47	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	63,619	65,00	4 135,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223					
48	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,105	2 650,00	278,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*1)*0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
	VV		0,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,105			
50	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	25,130	182,00	4 573,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371					
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (6,24*2+12,65)		25,130			
	VV		Součet		25,130			
51	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,855	2 650,00	2 265,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" ((6,24*2+12,65)*0,54)*0,06		0,814			
	VV		Součet		0,814			
	VV		0,814*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,855			
52	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	1,000	58,00	58,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 1,0*1,0*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	37 404,28	5 610,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202					
D	721	Vnitřní kanalizace					7 848,75	
54	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
55	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114					
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
56	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
57	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku Tl do 220mm	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
58	K	721279R01	D+M přyzové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	3,000	570,00	1 710,00	
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 1*2		2,000			
		VV	"komínek"					
		VV	"dle detailu F" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
59	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	7 475,00	373,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721212					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					21 165,13
60	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
61	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	37,780	125,00	4 722,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011					
		VV	"dočasná demontáž stávajícíhobleskosvodu na atice a střeše"					
		VV	(6,24*2+12,65*(1+1))		37,780			
		VV	Součet		37,780			
62	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	15,868	54,00	856,87	CS ÚRS 2024 01
		VV	"drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"					
		VV	37,780/2,5		15,112			
		VV	Součet		15,112			
		VV	15,112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,868			
63	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	37,780	55,00	2 077,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823					
		VV	"dočasná demontáž stávajícíhobleskosvodu na atice a střeše"					
		VV	(6,24*2+12,65*(1+1))		37,780			
		VV	Součet		37,780			
64	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	20 157,27	1 007,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212					
D		762	Konstrukce tesařské					24 256,18
65	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	22,607	275,00	6 216,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (6,24*2+11,57)*0,54		12,987			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle detailu A" (6,24*2+11,57)*0,4		9,620			
	VV		Součet		22,607			
66	M	60621R01	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	24,868	655,00	16 288,54	
	VV		"Dle montáže" 22,607		22,607			
	VV		Součet		22,607			
	VV		22,607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,868			
67	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,475	1 254,00	595,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		22,607*0,021		0,475			
	VV		Součet		0,475			
68	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	23 101,12	1 155,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762212					
D 764			Konstrukce klempířské				10 475,44	
69	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	25,130	52,00	1 306,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
	VV		6,24*2+12,65		25,130			
	VV		Součet		25,130			
70	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	25,130	345,00	8 669,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403					
	VV		"krycí lišta" 6,24*2+12,65		25,130			
	VV		Součet		25,130			
71	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	9 976,61	498,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764212					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 06 - Střecha D

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 977 698,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 977 698,30	21,00%	415 316,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 393 014,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt: **SO 06 - Střecha D**

Místo:
Zadavatel: Město Bílina
Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o
Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 977 698,30
HSV - Práce a dodávky HSV	218 494,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 111,65
62 - Úprava povrchů vnějších	17 111,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	197 376,60
94 - Lešení a stavební výtahy	120 877,60
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	76 499,00
997 - Přesun sutě	3 810,59
998 - Přesun hmot	195,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 759 204,16
712 - Povlakové krytiny	1 011 123,47
713 - Izolace tepelné	453 294,05
721 - Vnitřní kanalizace	53 145,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	53 681,94
762 - Konstrukce tesařské	132 436,75
764 - Konstrukce klempířské	55 522,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt: SO 06 - Střecha D

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 977 698,30

D HSV Práce a dodávky HSV218 494,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní17 111,65

D 62 Úprava povrchů vnějších17 111,65

1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	15,212	58,00	882,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011					
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	10,142	890,00	9 026,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(21,18+28,19+44,82+21,33+11,25)*0,08					
VV			Součet					
3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	10,649	145,00	1 544,11	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(21,18+28,19+44,82+21,33+11,25)*0,08					
VV			Součet					
VV			10,142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	15,212	372,00	5 658,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"doplnění KZS u atiky"					
VV			(21,18+28,19+44,82+21,33+11,25)*(0,08+0,04)					
VV			Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 94			Lešení a stavební výtahy					
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	565,140	61,00	34 473,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
VV			"odhad" (21,18+28,19+44,82)*6,0					
VV			Součet					
6	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	331,664	78,00	25 869,79	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9411111112 "odhad" (21,33+11,25)*10,18 Součet 331,664 331,664								
7	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	16 954,200	0,85	14 411,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211 "předpoklad 30 dní" 30*565,140 Součet 16 954,200 16 954,200								
8	K	941111212	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 949,920	0,85	8 457,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111212 "předpoklad 30 dní" 30*331,664 Součet 9 949,920 9 949,920								
9	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	565,140	42,00	23 735,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811								
10	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	331,664	42,00	13 929,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111812								
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							76 499,00	
11	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	
12	M	95399-X02	dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD	soubor	1,000	49 999,00	49 999,00	
D 997 Přesun sutě							3 810,59	
13	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,931	1 325,00	1 233,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152								
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,931	290,00	269,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,689	12,00	212,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 "do 20 km" 19*0,931 Součet 17,689 17,689								
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,931	2 250,00	2 094,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							195,30	
17	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,155	1 260,00	195,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 759 204,16	
D 712 Povlakové krytiny							1 011 123,47	
18	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	181,131	26,00	4 709,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841 "S (předpoklad 25% plochy)" (51,26*10,85-18,68*0,34+6,0*7,39+6,35*(2,8+17,73))*0,25 Součet 181,131 181,131								
19	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	7,000	41,00	287,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300921 "S" "dle detailu C" 7 Součet		7,000 7,000			
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	724,525	13,60	9 853,54	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101 "S" 51,26*10,85-18,68*0,34+6,0*7,39+6,35*(2,8+17,73) Součet		724,525 724,525			
21	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	287,074	64,00	18 372,74	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "vodorovně" 724,525*0,3 "vytažení" 145,393*0,3 Součet 260,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		217,358 43,618 260,976 287,074			
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	760,751	131,00	99 658,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 "S" 51,26*10,85-18,68*0,34+6,0*7,39+6,35*(2,8+17,73) "vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)" "S" (51,26*10,85-18,68*0,34+6,0*7,39+6,35*(2,8+17,73))*0,05 Součet		724,525 36,226 760,751			
23	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 003,468	140,00	140 485,52	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "vodorovně" 760,751 "vytažení" 145,393 "dle detailu C" 4*1,0*1,0+3*0,7*1,0 Součet 912,244*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		760,751 145,393 6,100 912,244 1 003,468			
24	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715 "S" "dle detailu F" 4 Součet		4,000 4,000			
25	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	4,000	1 410,00	5 640,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "S" "dle detailu F" 4 Součet		4,000 4,000			
26	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
27	M	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	4,000	1 440,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV VV					
			"Dle montáže" "S" "dle detailu F" 4 Součet		4,000 4,000			
28	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	187,250	175,00	32 768,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352 "S" "dle detailu A" 17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25		126,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle detailu E" 6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35		48,320			
	VV		"dle detailu B" 6,35*2		12,700			
	VV		Součet		187,250			
29	K	712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	174,550	175,00	30 546,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25		126,230			
	VV		"dle detailu E" 6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35		48,320			
	VV		Součet		174,550			
30	K	712363384	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	35,378	1 285,00	45 460,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A (rohová r.š.130 mm)" (17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25)*0,13		16,410			
	VV		"dle detailu A (připojovací r.š.150 mm)" (21,18+28,03+44,66+21,33+11,25)*0,15		18,968			
	VV		Součet		35,378			
31	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	428,886	195,00	83 632,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		20,18*2,75+9,19*2,4+48,46*7,25		428,886			
	VV		Součet		428,886			
32	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	234,859	230,00	54 017,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		2,75*1,0+19,57*1,8+36,2*1,8+7,25*1,0+(42,26*1,8-18,68*0,34)+30,42*1,8		234,859			
	VV		Součet		234,859			
33	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	64,800	280,00	18 144,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		(1,8*4,5)*4+(6,3*1,8+4,5*1,8)+(4,5*1,8+(4,5-1,8)*1,8)		64,800			
	VV		Součet		64,800			
34	M	28322119	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012	m2	1 064,307	245,00	260 755,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 428,886+234,859+64,800		728,545			
	VV		"vytažení" 184,631		184,631			
	VV		Součet		913,176			
	VV		913,176*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 064,307			
35	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	724,525	50,00	36 226,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
	VV		"S"					
	VV		51,26*10,85-18,68*0,34+6,0*7,39+6,35*(2,8+17,73)		724,525			
	VV		Součet		724,525			
36	M	28343R01	separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2	m2	961,420	25,00	24 035,50	
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 724,525		724,525			
	VV		"vytažení" 149,493		149,493			
	VV		Součet		874,018			
	VV		874,018*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		961,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	133,340	65,00	8 667,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (21,18+28,030+45,2+21,33+11,25)		126,990			
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (6,35)		6,350			
		VV	Součet		133,340			
38	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	6,350	88,00	558,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712742559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (6,35)		6,350			
		VV	Součet		6,350			
39	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	38,415	140,00	5 378,10	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(21,18+28,030+45,2+21,33+11,25)		31,748			
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (0,14)*(6,35)		0,889			
		VV	"přířezy na atice - dle detailu B" (0,36)*(6,35)		2,286			
		VV	Součet		34,923			
		VV	34,923*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,415			
40	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	145,393	16,80	2 442,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,6+0,3)*(17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25)+(0,3)*(0,65*2)		113,997			
		VV	"dle detailu E" (0,45)*(6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35)		21,744			
		VV	"dle detailu B" (0,53*2+0,46)*(6,35)		9,652			
		VV	Součet		145,393			
41	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	149,493	35,00	5 232,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,5+0,48)*(17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25)+(0,48)*(0,65*2)		124,329			
		VV	"dle detailu E" (0,3)*(6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35)		14,496			
		VV	"dle detailu B" (0,5*2+0,68)*(6,35)		10,668			
		VV	Součet		149,493			
42	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	145,393	180,00	26 170,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,6+0,3)*(17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25)+(0,3)*(0,65*2)		113,997			
		VV	"dle detailu E" (0,45)*(6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35)		21,744			
		VV	"dle detailu B" (0,53*2+0,46)*(6,35)		9,652			
		VV	Součet		145,393			
43	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	184,631	165,00	30 464,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25)+(0,48)*(0,65*2)		145,789			
		VV	"dle detailu E" (0,05+0,17+0,3)*(6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35)		25,126			
		VV	"dle detailu B" (0,05*2+0,19*2+0,5*2+0,68)*(6,35)		13,716			
		VV	Součet		184,631			
44	K	712911915.R	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	7,000	750,00	5 250,00	
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,060	876 102,00	52 566,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712212					
D 713			Izolace tepelné	453 294,05				
46	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	78,687	195,00	15 343,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"S"					
VV			"dle detailu A" (17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25)*0,43	54,279				
VV			"dle detailu B" (6,35*2)*0,4	5,080				
VV			"dle detailu E" (6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35)*0,4	19,328				
VV			Součet	78,687				
47	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	82,621	230,00	19 002,83	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"S"					
VV			"dle detailu A" (17,73*2+2,8+10,19+45,2+21,33+11,25)*0,43	54,279				
VV			"dle detailu B" (6,35*2)*0,4	5,080				
VV			"dle detailu E" (6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35)*0,4	19,328				
VV			Součet	78,687				
VV			78,687*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	82,621				
48	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	718,425	95,00	68 250,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					
VV			"EPS tl.50"					
VV			"S"					
VV			51,26*10,85-18,68*0,34+6,0*7,39+6,35*(2,8+17,73)-(1,0*1,0*4+0,7*1,0*3)	718,425				
VV			Součet	718,425				
49	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	718,425	48,00	34 484,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
50	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1 508,694	115,00	173 499,81	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"EPS tl.2x50"					
VV			"S"					
VV			(51,26*10,85-18,68*0,34+6,0*7,39+6,35*(2,8+17,73)-(1,0*1,0*4+0,7*1,0*3))*2	1 436,851				
VV			Součet	1 436,851				
VV			1436,851*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	1 508,694				
51	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	718,425	65,00	46 697,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223					
52	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	6,100	178,00	1 085,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"S"					
VV			"dle detailu C" (1,0*1,0*4+0,7*1,0*3)	6,100				
VV			Součet	6,100				
53	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,641	2 650,00	1 698,65	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"EPS tl.100"					
VV			"S"					
VV			"dle detailu C" (1,0*1,0*4+0,7*1,0*3)*0,1	0,610				
VV			Součet	0,610				
VV			0,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	0,641				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna	m	12,700	162,00	2 057,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141351					
		VV	"EPS klín"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu B" (6,35*2)		12,700			
		VV	Součet		12,700			
55	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	126,990	182,00	23 112,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371					
		VV	"EPS klín"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (21,18+28,03+45,2+21,33+11,25)		126,990			
		VV	Součet		126,990			
56	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	4,661	2 650,00	12 351,65	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"EPS klín"					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu B" (6,35*2)*0,32*0,08		0,325			
		VV	"dle detailu A" ((21,18+28,03+45,2+21,33+11,25)*0,54)*0,06		4,114			
		VV	Součet		4,439			
		VV	4,439*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,661			
57	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	6,100	58,00	353,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 4*1,0*1,0+3*0,7*1,0		6,100			
		VV	Součet		6,100			
58	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	369 037,00	55 355,55	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202					
	D	721	Vnitřní kanalizace				53 145,75	
59	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	7,000	295,00	2 065,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
60	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	14,000	920,00	12 880,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114					
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 7+7		14,000			
		VV	Součet		14,000			
61	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	7,000	1 790,00	12 530,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
62	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 220mm	kus	7,000	1 840,00	12 880,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"dle detailu C" 7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
63	K	721279R01	D+M pryžové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	18,000	570,00	10 260,00	
		VV	"dvoustupňový vtok"					
		VV	"dle detailu C" 7*2		14,000			
		VV	"komínek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle detailu F" 4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
64	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	50 615,00	2 530,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721212					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				53 681,94	
65	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
66	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	178,240	125,00	22 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011					
	VV		"dočasná demontáž stávajícího bleskosvodu na atice a střeše"					
	VV		(21,18+28,03+45,2+21,33+11,25)+6,35*2+6,0+10,85*3		178,240			
	VV		Součet		178,240			
67	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	74,861	54,00	4 042,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		"drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"					
	VV		178,240/2,5		71,296			
	VV		Součet		71,296			
	VV		71,296*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,861			
68	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	178,240	55,00	9 803,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823					
	VV		"dočasná demontáž stávajícího bleskosvodu na atice a střeše"					
	VV		(21,18+28,03+45,2+21,33+11,25)+6,35*2+6,0+10,85*3		178,240			
	VV		Součet		178,240			
69	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	51 125,00	2 556,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212					
	D	762	Konstrukce tesařské				132 436,75	
70	K	762341670	Montáž bednění střeš štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	123,435	275,00	33 944,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (21,18+28,03+45,2+21,33+11,25)*0,54		68,575			
	VV		"dle detailu A" (21,18+28,03+45,2+21,33+11,25)*0,4		50,796			
	VV		"dle detailu B" (6,35*2)*0,32		4,064			
	VV		Součet		123,435			
71	M	60621R01	překlížka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	135,779	655,00	88 935,25	
	VV		"Dle montáže" 123,435		123,435			
	VV		Součet		123,435			
	VV		123,435*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		135,779			
72	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,592	1 254,00	3 250,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		123,435*0,021		2,592			
	VV		Součet		2,592			
73	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	126 130,00	6 306,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762212					
	D	764	Konstrukce klempířské				55 522,20	
74	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	133,340	52,00	6 933,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
	VV		(21,18+28,03+45,2+21,33+11,25)+(6,35)		133,340			
	VV		Součet		133,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	48,320	48,00	2 319,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
		VV	"pro detail E" 6,35+4,02+0,34*2+18,68+18,24+0,35		48,320			
		VV	Součet		48,320			
76	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	126,450	345,00	43 625,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403					
		VV	"krycí lišta" 21,18+28,03+44,66+21,33+11,25		126,450			
		VV	Součet		126,450			
77	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	52 878,29	2 643,91	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764212					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 07 - Střecha E

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 157 854,82		
DPH základní snížená	Základ daně	2 157 854,82		Výše daně
		0,00		
Cena s DPH		v CZK		2 611 004,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt:

SO 07 - Střecha E

Místo:

Zadavatel:

Město Bílina

Uchazeč:

RN STŘECHY s.r.o.

Datum:

08.04.2025

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:

OTRUBA &
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 157 854,82

HSV - Práce a dodávky HSV

303 842,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 421,09

62 - Úprava povrchů vnějších

12 421,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

287 393,72

94 - Lešení a stavební výtahy

190 178,72

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

97 215,00

997 - Přesun sutě

3 884,93

998 - Přesun hmot

142,38

PSV - Práce a dodávky PSV

1 854 012,70

712 - Povlakové krytiny

1 062 048,04

713 - Izolace tepelné

441 176,91

721 - Vnitřní kanalizace

51 282,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

60 466,45

762 - Konstrukce tesařské

166 741,91

764 - Konstrukce klempířské

68 724,39

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 573,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt: SO 07 - Střecha E

Místo:

Zadavatel: Město Bílina

Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 157 854,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV						303 842,12
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						12 421,09
D	62	Úprava povrchů vnějších						12 421,09
1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	11,042	58,00	640,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011						
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	7,362	890,00	6 552,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021						
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(66,86+0,27*4+12,04*2)*0,08				7,362		
VV		Součet				7,362		
3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	7,730	145,00	1 120,85	CS ÚRS 2024 01
VV		"Dle montáže"						
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(66,86+0,27*4+12,04*2)*0,08				7,362		
VV		Součet				7,362		
VV		7,362*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				7,730		
4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	11,042	372,00	4 107,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012						
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(66,86+0,27*4+12,04*2)*(0,08+0,04)				11,042		
VV		Součet				11,042		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						287 393,72
D	94	Lešení a stavební výtahy						190 178,72
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 479,990	61,00	90 279,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111						
VV		((67,94+0,6*2)*2-7,34+(12,04+0,6*2)*2)*9,25+7,34*(9,25-6,0)				1 479,990		
VV		Součet				1 479,990		
6	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	44 399,700	0,85	37 739,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211								
VV "předpoklad 30 dní" 30*1479,990					44 399,700			
VV Součet					44 399,700			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 479,990	42,00	62 159,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811								
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							97 215,00	
8	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	33 000,00	33 000,00	
9	M	95399-X02	dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD	soubor	1,000	64 215,00	64 215,00	
D 997 Přesun sutě							3 884,93	
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,906	1 520,00	1 377,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153								
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,906	290,00	262,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,214	12,00	206,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV "do 20 km" 19*0,906					17,214			
VV Součet					17,214			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,906	2 250,00	2 038,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							142,38	
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,113	1 260,00	142,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 854 012,70	
D 712 Povlakové krytiny							1 062 048,04	
15	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	177,774	26,00	4 622,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841								
VV "S (předpoklad 25% plochy)"					177,774			
VV ((42,21+24,0)*10,74)*0,25					177,774			
VV Součet					177,774			
16	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	6,000	41,00	246,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300921								
VV "S"					6,000			
VV "dle detailu C" 6					6,000			
VV Součet					6,000			
17	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	708,183	13,60	9 631,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101								
VV "S"					708,183			
VV (42,21+24,0)*10,74-1,3*1,12*2					708,183			
VV Součet					708,183			
18	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	286,362	64,00	18 327,17	CS ÚRS 2024 01
VV "Dle montáže"								
VV "vodorovně" 708,183*0,3					212,455			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vytažení" 159,581*0,3		47,874			
	VV		Součet		260,329			
	VV		260,329*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		286,362			
19	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	743,592	131,00	97 410,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		"S"					
	VV		(42,21+24,0)*10,74-1,3*1,12*2		708,183			
	VV		"vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)"					
	VV		"S"					
	VV		((42,21+24,0)*10,74-1,3*1,12*2)*0,05		35,409			
	VV		Součet		743,592			
20	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 000,090	140,00	140 012,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 743,592		743,592			
	VV		"vytažení" 159,581		159,581			
	VV		"dle detailu C" 6*1,0*1,0		6,000			
	VV		Součet		909,173			
	VV		909,173*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 000,090			
21	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	13,000	610,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
22	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	13,000	1 410,00	18 330,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
23	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	13,000	400,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
24	M	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	13,000	1 440,00	18 720,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
25	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	185,060	175,00	32 385,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 42,21*2+24,0*2+10,74*2		153,900			
	VV		"dle detailu E" (1,3*2+1,12*2)*2		9,680			
	VV		"dle detailu B" 10,74*2		21,480			
	VV		Součet		185,060			
26	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	163,580	175,00	28 626,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 42,21*2+24,0*2+10,74*2		153,900			
	VV		"dle detailu E" (1,3*2+1,12*2)*2		9,680			
	VV		Součet		163,580			
27	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	44,067	1 285,00	56 626,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A (rohová r.š. 130 mm)" (42,21*2+24,0*2+10,74*2)*0,13		20,007			
	VV		"dle detailu A (připojovací r.š. 150 mm)" (67,94*2+12,04*2+0,11*4)*0,15		24,060			
	VV		Součet		44,067			
28	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	403,650	195,00	78 711,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		(40,01*6,64-2,82*1,2)+(21,8*6,64-2,82*1,2)		403,650			
	VV		Součet		403,650			
29	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	215,273	230,00	49 512,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		(4,64*1,2+2,82*1,2)*2+(31,91*2,05)*2+(13,7*2,05)*2+(6,64*1,0)*2		218,185			
	VV		-(1,3*1,12*2)		-2,912			
	VV		Součet		215,273			
30	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	89,260	280,00	24 992,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406					
	VV		"dle kotevního plánu"					
	VV		(5,15*2,05+(3,05-2,05)*1,2)*4+(5,15*2,05)*4		89,260			
	VV		Součet		89,260			
31	M	28322119	<i>fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012</i>	m2	1 065,295	245,00	260 997,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 403,650+215,273+89,260		708,183			
	VV		"vytažení" 205,841		205,841			
	VV		Součet		914,024			
	VV		914,024*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 065,295			
32	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	708,183	50,00	35 409,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
	VV		"S"					
	VV		(42,21+24,0)*10,74-1,3*1,12*2		708,183			
	VV		Součet		708,183			
33	M	28343R01	<i>separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2</i>	m2	968,634	25,00	24 215,85	
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 708,183		708,183			
	VV		"vytažení" 172,393		172,393			
	VV		Součet		880,576			
	VV		880,576*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		968,634			
34	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	168,540	65,00	10 955,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559					
	VV		"S"					
	VV		"přířezy na atice - dle detailu A" (66,86*2+12,04*2)		157,800			
	VV		"přířezy na atice - dle detailu B" (10,74)		10,740			
	VV		Součet		168,540			
35	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	10,740	88,00	945,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712742559					
	VV		"S"					
	VV		"přířezy na atice - dle detailu B" (10,74)		10,740			
	VV		Součet		10,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,302	140,00	6 902,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"S"					
	VV		"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(66,86*2+12,04*2)		39,450			
	VV		"přířezy na atice - dle detailu B" (0,14)*(10,74)		1,504			
	VV		"přířezy na atice - dle detailu B" (0,36)*(10,74)		3,866			
	VV		Součet		44,820			
	VV		44,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,302			
37	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	159,581	16,80	2 680,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(42,21*2+24,0*2+10,74*2)+(0,3)*(0,65*2)		138,900			
	VV		"dle detailu E" (0,45)*(1,3*2+1,12*2)*2		4,356			
	VV		"dle detailu B" (0,53*2+0,46)*(10,74)		16,325			
	VV		Součet		159,581			
38	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	172,393	35,00	6 033,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,5+0,48)*(42,21*2+24,0*2+10,74*2)+(0,48)*(0,65*2)		151,446			
	VV		"dle detailu E" (0,3)*(1,3*2+1,12*2)*2		2,904			
	VV		"dle detailu B" (0,5*2+0,68)*(10,74)		18,043			
	VV		Součet		172,393			
39	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	159,581	180,00	28 724,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(42,21*2+24,0*2+10,74*2)+(0,3)*(0,65*2)		138,900			
	VV		"dle detailu E" (0,45)*(1,3*2+1,12*2)*2		4,356			
	VV		"dle detailu B" (0,53*2+0,46)*(10,74)		16,325			
	VV		Součet		159,581			
40	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	205,841	165,00	33 963,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(42,21*2+24,0*2+10,74*2)+(0,48)*(0,65*2)		177,609			
	VV		"dle detailu E" (0,05+0,17+0,3)*(1,3*2+1,12*2)*2		5,034			
	VV		"dle detailu B" (0,05*2+0,19*2+0,5*2+0,68)*(10,74)		23,198			
	VV		Součet		205,841			
41	K	712911915.R	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	6,000	750,00	4 500,00	
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,060	923 917,00	55 435,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712212					
D	713		Izolace tepelné				441 176,91	
43	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	74,769	195,00	14 579,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (42,21*2+24,0*2+10,74*2)*0,43		66,177			
	VV		"dle detailu B" (10,74*2)*0,4		8,592			
	VV		Součet		74,769			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	78,507	230,00	18 056,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (42,21*2+24,0*2+10,74*2)*0,43		66,177			
	VV		"dle detailu B" (10,74*2)*0,4		8,592			
	VV		Součet		74,769			
	VV		74,769*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,507			
45	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	702,183	95,00	66 707,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					
	VV		"EPS tl.50"					
	VV		"S"					
	VV		(42,21+24,0)*10,74-1,3*1,12*2-(1,0*1,0*6)		702,183			
	VV		Součet		702,183			
46	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	702,183	48,00	33 704,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
47	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1 474,585	115,00	169 577,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.2x50"					
	VV		"S"					
	VV		((42,21+24,0)*10,74-1,3*1,12*2-(1,0*1,0*6))*2		1 404,367			
	VV		Součet		1 404,367			
	VV		1404,367*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 474,585			
48	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	702,183	48,00	33 704,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223					
49	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*6)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,630	2 650,00	1 669,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" (1,0*1,0*6)*0,1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
	VV		0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,630			
51	K	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna	m	21,480	162,00	3 479,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141351					
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu B" (10,74*2)		21,480			
	VV		Součet		21,480			
52	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	157,800	182,00	28 719,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371					
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (67,94*2+10,74*2)+(0,11*4)		157,800			
	VV		Součet		157,800			
53	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	5,950	2 650,00	15 767,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"EPS klín"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu B" (10,74*2)*0,32*0,08		0,550			
	VV		"dle detailu A" ((67,94*2+10,74*2)*0,54+(0,11*4)*0,7)*0,06		5,117			
	VV		Součet		5,667			
	VV		5,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,950			
54	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	6,000	58,00	348,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411						
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 6*1,0*1,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
55	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	358 625,00	53 793,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202						
D	721	Vnitřní kanalizace					51 282,00	
56	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	6,000	295,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822						
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
57	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	12,000	920,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114						
	VV		"dvoustupňový vtok"					
	VV		"dle detailu C" 6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
58	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	6,000	1 790,00	10 740,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"dle detailu C" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
59	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku Tl do 220mm	kus	6,000	1 840,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"dle detailu C" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	721279R01	D+M pryžové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	25,000	570,00	14 250,00	
	VV		"dvoustupňový vtok"					
	VV		"dle detailu C" 6*2		12,000			
	VV		"komínek"					
	VV		"dle detailu F" 13		13,000			
	VV		Součet		25,000			
61	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	48 840,00	2 442,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721212						
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					60 466,45	
62	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
63	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	210,120	125,00	26 265,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011						
	VV		"dočasná demontáž stávajícíhobleskosvodu na atice a střeše"					
	VV		(67,94*2+12,04*(2+4))+0,5*2*2		210,120			
	VV		Součet		210,120			
64	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	88,250	54,00	4 765,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		210,120/2,5		84,048			
	VV		Součet		84,048			
	VV		84,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,250			
65	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	210,120	55,00	11 556,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823						
	VV		"dočasná demontáž stávajícího bleskosvodu na atice a střeše"					
	VV		(67,94*2+12,04*(2+4))+0,5*2*2		210,120			
	VV		Součet		210,120			
66	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	57 587,00	2 879,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212						
D 762			Konstrukce tesařské		166 741,91			
67	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	155,408	275,00	42 737,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670						
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (67,94*2+10,74*2)*0,54+(0,11*4)*0,7		85,282			
	VV		"dle detailu A" (67,94*2+10,74*2)*0,4+(0,11*4)*0,7		63,252			
	VV		"dle detailu B" (10,74*2)*0,32		6,874			
	VV		Součet		155,408			
68	M	60621R01	překlížka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	170,949	655,00	111 971,60	
	VV		"Dle montáže" 155,408		155,408			
	VV		Součet		155,408			
	VV		155,408*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		170,949			
69	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,264	1 254,00	4 093,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000						
	VV		155,408*0,021		3,264			
	VV		Součet		3,264			
70	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	158 801,00	7 940,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762212						
D 764			Konstrukce klempířské		68 724,39			
71	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	157,800	52,00	8 205,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841						
	VV		67,94*2+10,74*2+0,11*4		157,800			
	VV		Součet		157,800			
72	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	9,680	48,00	464,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871						
	VV		"pro detail E" (1,3*2+1,12*2)*2		9,680			
	VV		Součet		9,680			
73	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	160,400	354,00	56 781,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403						
	VV		"krycí lišta" 67,94*2+12,04*2+0,11*4		160,400			
	VV		Součet		160,400			
74	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	65 451,00	3 272,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764212						
D 783			Dokončovací práce - nátěry		3 573,00			
75	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303						
	VV		"původní ventilační hlavice" 1,5*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		3,000			
76	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
77	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306807					
78	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,000	198,00	594,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
79	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
80	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	299,00	897,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt:
SO 08 - Střecha F

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílina

Uchazeč:
RN STŘECHY s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:
OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 941 476,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 941 476,15	21,00%	407 709,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 349 186,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina

Objekt:

SO 08 - Střecha F

Místo:

Zadavatel:

Město Bílina

Uchazeč:

RN STŘECHY s.r.o.

Datum:

08.04.2025

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o

Zpracovatel:

OTRUBA &
PARTNER, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 941 476,15

HSV - Práce a dodávky HSV

245 546,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 592,03
62 - Úprava povrchů vnějších	16 592,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	225 283,13
94 - Lešení a stavební výtahy	149 083,13
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	76 200,00
997 - Přesun sutě	3 481,86
998 - Přesun hmot	189,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 695 930,13

712 - Povlakové krytiny	987 118,94
713 - Izolace tepelné	439 092,20
721 - Vnitřní kanalizace	34 387,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	58 359,57
762 - Konstrukce tesařské	123 091,41
764 - Konstrukce klempířské	52 094,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 786,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochých střech ZŠ Aléská, Bílina
Objekt: SO 08 - Střecha F

Místo:
Zadavatel: Město Bílina
Uchazeč: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o
Zpracovatel: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 941 476,15

D HSV Práce a dodávky HSV245 546,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní16 592,03

D 62 Úprava povrchů vnějších16 592,03

1	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	14,750	58,00	855,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011						
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	9,834	890,00	8 752,26	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021						
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(42,46*2+0,27*2+19,0+18,46)*0,08			9,834			
VV		Součet			9,834			

3	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	10,326	145,00	1 497,27	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV		"Dle montáže"						
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(42,46*2+0,27*2+19,0+18,46)*0,08			9,834			
VV		Součet			9,834			
VV		9,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			10,326			

4	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	14,750	372,00	5 487,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012						
VV		"EPS tl.100"						
VV		"doplnění KZS u atiky"						
VV		(42,46*2+0,27*2+19,0+18,46)*(0,08+0,04)			14,750			
VV		Součet			14,750			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání225 283,13

D 94 Lešení a stavební výtahy149 083,13

5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 160,180	61,00	70 770,98	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111						
VV		((42,27+0,6)+(19,0+0,6*2)+(43,16+0,6*2))*10,0			1 074,300			
VV		((0,89+0,6)+(18,78+0,6*2))*(10,0-6,0)			85,880			
VV		Součet			1 160,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	34 805,400	0,85	29 584,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
		VV	"předpoklad 30 dní" 30*1160,180		34 805,400			
		VV	Součet		34 805,400			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 160,180	42,00	48 727,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					76 200,00
8	K	95399-X01	Montáž záchytného systému	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
9	M	95399-X02	dodávka prvků záchytného systému dle přílohy PD	soubor	1,000	47 200,00	47 200,00	
	D	997	Přesun sutě					3 481,86
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,812	1 520,00	1 234,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,812	290,00	235,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,428	12,00	185,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	"do 20 km" 19*0,812		15,428			
		VV	Součet		15,428			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,812	2 250,00	1 827,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					189,00
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,150	1 260,00	189,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 695 930,13
	D	712	Povlakové krytiny					987 118,94
15	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	186,204	26,00	4 841,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841					
		VV	"S (předpoklad 25% plochy)"					
		VV	(42,08*17,7)*0,25		186,204			
		VV	Součet		186,204			
16	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	4,000	41,00	164,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300921					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu C" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
17	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	732,952	13,60	9 968,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
		VV	"S"					
		VV	42,08*17,7-1,44*0,85-1,4*0,95*8		732,952			
		VV	Součet		732,952			
18	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	280,333	64,00	17 941,31	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 732,952*0,3		219,886			
	VV		"vytažení" 116,539*0,3		34,962			
	VV		Součet		254,848			
	VV		254,848*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		280,333			
19	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	769,600	131,00	100 817,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		"S"					
	VV		42,08*17,7-1,44*0,85-1,4*0,95*8		732,952			
	VV		"vyspravení původních asf. pásů dle TZ (předpoklad 5% plochy)"					
	VV		"S"					
	VV		(42,08*17,7-1,44*0,85-1,4*0,95*8)*0,05		36,648			
	VV		Součet		769,600			
20	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	979,153	140,00	137 081,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"vodorovně" 769,600		769,600			
	VV		"vytažení" 116,539		116,539			
	VV		"dle detailu C" 4*1,0*1,0		4,000			
	VV		Součet		890,139			
	VV		890,139*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		979,153			
21	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	9,000	610,00	5 490,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
22	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	9,000	1 410,00	12 690,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
23	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	9,000	400,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
24	M	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	9,000	1 440,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu F" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
25	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	161,740	175,00	28 304,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 42,08*2+17,7*2		119,560			
	VV		"dle detailu E" (1,44*2+0,85*2)		4,580			
	VV		"dle detailu D" (1,4*2+0,95*2)*8		37,600			
	VV		Součet		161,740			
26	K	712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	124,140	175,00	21 724,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" 42,08*2+17,7*2		119,560			
	VV		"dle detailu E" (1,44*2+0,85*2)		4,580			
	VV		Součet		124,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	34,191	1 285,00	43 935,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A (rohová r.š.130 mm)" (42,08*2+17,7*2)*0,13		15,543			
		VV	"dle detailu A (připojovací r.š.150 mm)" (43,16*2+19,0+18,78+0,11*2)*0,15		18,648			
		VV	Součet		34,191			
28	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	460,060	195,00	89 711,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404					
		VV	"dle kotevního plánu"					
		VV	38,28*13,5-10,25*4,58-3,43*2,85		460,060			
		VV	Součet		460,060			
29	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	208,653	230,00	47 990,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363405					
		VV	"dle kotevního plánu"					
		VV	(31,58*2,1)*2+10,25*4,58+(8,2*1,9)*2+3,43*2,85		220,517			
		VV	-(1,4*0,95*8)		-10,640			
		VV	-(1,44*0,85)		-1,224			
		VV	Součet		208,653			
30	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	64,240	280,00	17 987,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363406					
		VV	"dle kotevního plánu"					
		VV	(5,25*2,1+(4,75-2,1)*1,9)*4		64,240			
		VV	Součet		64,240			
31	M	28322119	<i>fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,8mm, RAL 7040, 7012</i>	m2	1 030,942	245,00	252 580,79	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 460,060+208,653+64,240		732,953			
		VV	"vytažení" 151,596		151,596			
		VV	Součet		884,549			
		VV	884,549*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 030,942			
32	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	732,952	50,00	36 647,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
		VV	"S"					
		VV	42,08*17,7-1,44*0,85-1,4*0,95*8		732,952			
		VV	Součet		732,952			
33	M	28343R01	<i>separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2</i>	m2	940,169	25,00	23 504,23	
		VV	"Dle montáže"					
		VV	"vodorovně" 732,952		732,952			
		VV	"vytažení" 121,747		121,747			
		VV	Součet		854,699			
		VV	854,699*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		940,169			
34	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm	m	121,940	65,00	7 926,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712741559					
		VV	"S"					
		VV	"přířezy na atice - dle detailu A" (42,08*2+19,0+18,78)		121,940			
		VV	Součet		121,940			
35	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	33,534	140,00	4 694,76	CS ÚRS 2024 01
		VV	"Dle montáže"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S"					
	VV		"přířezy na atice - dle detailu A" (0,18+0,07)*(42,08*2+19,0+18,78)		30,485			
	VV		Součet		30,485			
	VV		30,485*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,534			
36	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	116,539	16,80	1 957,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(42,08*2+17,7*2)		107,604			
	VV		"dle detailu E" (0,45)*(1,14*2+0,85*2)		1,791			
	VV		"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*8)		7,144			
	VV		Součet		116,539			
37	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	121,747	35,00	4 261,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,5+0,48)*(42,08*2+17,7*2)		117,169			
	VV		"dle detailu E" (0,3)*(1,14*2+0,85*2)		1,194			
	VV		"dle detailu D" (0,09)*((1,4*2+0,95*2)*8)		3,384			
	VV		Součet		121,747			
38	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	116,539	180,00	20 977,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,6+0,3)*(42,08*2+17,7*2)		107,604			
	VV		"dle detailu E" (0,45)*(1,14*2+0,85*2)		1,791			
	VV		"dle detailu D" (0,19)*((1,4*2+0,95*2)*8)		7,144			
	VV		Součet		116,539			
39	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	151,596	165,00	25 013,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (0,17+0,5+0,48)*(42,08*2+17,7*2)		137,494			
	VV		"dle detailu E" (0,05+0,17+0,3)*(1,14*2+0,85*2)		2,070			
	VV		"dle detailu D" (0,07+0,16+0,09)*((1,4*2+0,95*2)*8)		12,032			
	VV		Součet		151,596			
40	K	712911915.R	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů PUR pěnou včetně dodávky materiálu	kus	4,000	750,00	3 000,00	
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu C" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	998712212	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,060	855 813,00	51 348,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712212					
D		713	Izolace tepelné				439 092,20	
42	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	51,411	195,00	10 025,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (42,08*2+17,7*2)*0,43		51,411			
	VV		Součet		51,411			
43	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	53,982	230,00	12 415,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dle montáže"					
	VV		"EPS tl.100"					
	VV		"S"					
	VV		"dle detailu A" (42,08*2+17,7*2)*0,43		51,411			
	VV		Součet		51,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		51,411*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,982			
44	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	728,952	95,00	69 250,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135						
	VV	"EPS tl.50"						
	VV	"S"						
	VV	42,08*17,7-1,44*0,85-1,4*0,95*8-(1,0*1,0*4)						
	VV	Součet						
45	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	728,952	48,00	34 989,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151						
46	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1 530,799	115,00	176 041,89	CS ÚRS 2024 01
	VV	"Dle montáže"						
	VV	"EPS tl.2x50"						
	VV	"S"						
	VV	(42,08*17,7-1,44*0,85-1,4*0,95*8-(1,0*1,0*4))*2						
	VV	Součet						
	VV	1457,904*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
47	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	728,952	65,00	47 381,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223						
48	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	4,000	178,00	712,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335						
	VV	"EPS tl.100"						
	VV	"S"						
	VV	"dle detailu C" (1,0*1,0*4)						
	VV	Součet						
49	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,420	2 650,00	1 113,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"Dle montáže"						
	VV	"EPS tl.100"						
	VV	"S"						
	VV	"dle detailu C" (1,0*1,0*4)*0,1						
	VV	Součet						
	VV	0,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
50	K	713141371	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna	m	121,940	182,00	22 193,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141371						
	VV	"EPS klín"						
	VV	"S"						
	VV	"dle detailu A" (43,16*2+17,7*2)+(0,11*2)						
	VV	Součet						
51	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	4,199	2 650,00	11 127,35	CS ÚRS 2024 01
	VV	"Dle montáže"						
	VV	"EPS klín"						
	VV	"S"						
	VV	"dle detailu A" ((43,16*2+17,7*2)*0,54+(0,11*2)+0,7)*0,06						
	VV	Součet						
	VV	3,999*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
52	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141411						
	VV	"S"						
	VV	"dle detailu C" 4*1,0*1,0						
	VV	Součet						
53	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,150	357 399,00	53 609,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202					
D 721			Vnitřní kanalizace					
				34 387,50				
54	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	4,000	295,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210822					
VV			"S"					
VV			"dle detailu C" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
55	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	8,000	920,00	7 360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114					
VV			"dvoustupňový vtok"					
VV			"dle detailu C" 4+4	8,000				
VV			Součet	8,000				
56	M	56231109	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125	kus	4,000	1 790,00	7 160,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"dle detailu C" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
57	M	28656000	nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 220mm	kus	4,000	1 840,00	7 360,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"Dle montáže"					
VV			"dle detailu C" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
58	K	721279R01	D+M pryžové těsnění pro odpadní potrubí do DN 160	kus	17,000	570,00	9 690,00	
VV			"dvoustupňový vtok"					
VV			"dle detailu C" 4*2	8,000				
VV			"komínek"					
VV			"dle detailu F" 9	9,000				
VV			Součet	17,000				
59	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	32 750,00	1 637,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721212					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
				58 359,57				
60	K	741420R01	Napojení nového hromosvodu na stávající hromosvod na fasádě (případně doplnění drátu, držáků, jímací tyče apod.)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
61	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	200,220	125,00	25 027,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011					
VV			"dočasná demontáž stávajícíhobleskosvodu na atice a střeše"					
VV			(43,16*2+19,0+18,78*(2+3))+0,5*2	200,220				
VV			Součet	200,220				
62	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	84,092	54,00	4 540,97	CS ÚRS 2024 01
VV			"drát D 8mm FeZn pro hromosvod, 2,5m/1 kg"					
VV			200,220/2,5	80,088				
VV			Součet	80,088				
VV			80,088*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	84,092				
63	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	200,220	55,00	11 012,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823					
VV			"dočasná demontáž stávajícíhobleskosvodu na atice a střeše"					
VV			(43,16*2+19,0+18,78*(2+3))+0,5*2	200,220				
VV			Součet	200,220				
64	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	55 580,00	2 779,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741212					
D 762			Konstrukce tesařské					
				123 091,41				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	114,725	275,00	31 549,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341670					
		VV	"S"					
		VV	"dle detailu A" (43,16*2+17,7*2)*0,54+(0,11*2)*0,7		65,883			
		VV	"dle detailu A" (43,16*2+17,7*2)*0,4+(0,11*2)*0,7		48,842			
		VV	Součet		114,725			
66	M	60621R01	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem	m2	126,198	655,00	82 659,69	
		VV	"Dle montáže" 114,725		114,725			
		VV	Součet		114,725			
		VV	114,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,198			
67	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,409	1 254,00	3 020,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
		VV	114,725*0,021		2,409			
		VV	Součet		2,409			
68	K	998762212	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	117 229,00	5 861,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762212					
	D	764	Konstrukce klempířské				52 094,01	
69	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	121,940	52,00	6 340,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
		VV	43,16*2+17,7*2+0,11*2		121,940			
		VV	Součet		121,940			
70	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	7,960	48,00	382,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
		VV	"pro detail E" (1,14*2+0,85*2)*2		7,960			
		VV	Součet		7,960			
71	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou lištou rš 250 mm	m	124,320	345,00	42 890,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212403					
		VV	"krycí lišta" 43,16*2+19,0+18,78+0,11*2		124,320			
		VV	Součet		124,320			
72	K	998764212	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	49 613,00	2 480,65	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764212					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 786,50	
73	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,500	205,00	307,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303					
		VV	"původní ventilační hlavice" 1,5*1		1,500			
		VV	Součet		1,500			
74	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,500	125,00	187,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
75	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	1,500	154,00	231,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306807					
76	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,500	198,00	297,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
77	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500	210,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
78	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500	299,00	448,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce střechy Základní školy Aléská v Bílině

[illegible]

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ

k veřejné zakázce
„Oprava a zateplení střešního pláště ZŠ Aléská, Bílina“

Identifikace dodavatele:

jméno / obchodní firma:

RN STŘECHY s.r.o.

adresa místa podnikání / sídla:

Pod Březencem 331, 43111 Jirkov

IČO:

06917909

Pořadové číslo	Identifikace poddodavatele (firma či název a sídlo, IČO)	Specifikace části veřejné zakázky, která bude plněna poddodavatelem

Dodavatel nebude plnit smlouvu na veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů.

Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek odpovědného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ

k veřejné zakázce
„Oprava a zateplení střešního pláště ZŠ Aléská, Bílina“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	RN STŘECHY s.r.o.
Sídlo:	Pod Březencem 331, 43111 Jirkov
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	06917909
Jednající/zastoupen:	Radek Nový, jednatel

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- ochranu životního prostředí,
- minimalizaci odpadu,
- ekologicky šetrná řešení,
- stejné platební a jiné podmínky spolupráce se svými poddodavateli a osobami v poddodavatelském řetězci,
- férové a legální zaměstnávání
- Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- Dodavatel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - o Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - o Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - o Úmluva č. 29 o nucené práci
 - o Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - o Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - o Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - o Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - o Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - o Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na

Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek odpovědného zadávání

to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

- Dodavatel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- Dodavatel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- Pokud se Zadavatel dozví, že Dodavatel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Dodavatel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Dodavatele.
- Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí plnění veřejné zakázky čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutých informací u jednotlivých poddodavatelů.

Dodavatel si je proto povinen při plnění předmětu veřejné zakázky počínat tak, aby dbal ochrany životního prostředí, minimalizoval odpad a využíval při plnění předmětu veřejné zakázky primárně znovu použitelné obaly a ekologické materiály.

Dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že se v rozsahu nezbytném pro plnění veřejné zakázky seznámil s kompletní zadávací dokumentací, včetně jejich případných vysvětlení, změn a doplnění, a s místem plnění veřejné zakázky.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Jirkově dne 11.4.2025



Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím a zákonu o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM A ZÁKONU O STŘETU ZÁJMŮ

k veřejné zakázce
„Oprava a zateplení střešního pláště ZŠ Aléská, Bílina“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	RN STŘECHY s.r.o.
Sídlo:	Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	06917909
Jednající/zastoupen:	Radkem Novým, jednatelem

(„Dodavatel“)

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky **nedojde k porušení zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, souvisejících právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni**, zejména čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“).

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není:

- Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších člancích poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni.

Dodavatel dále prohlašuje, že dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci v Ukrajině v aktuálním znění, zejména:

Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím a zákonu o střetu zájmů


- o nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Ukrajině;
- o nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
- o nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
- o nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území.

Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Zadavatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z poddodavatelů, dodavatelů, které hodlá využít při plnění smlouvy, není osobou, na kterou by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



Funkce: jednatel