

**Smlouva o dílo
na stavbu
„Libušina - Pavelkova, vozovka“**

Číslo SOD zhotovitele: 28611.42102.124-INV	Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/85/2025/MR ODOP/SOD/002408/2025/Nez
---	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů


I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce




2. Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00
IČ: 26271303 DIČ: CZ699004845
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. David Darda, ředitel závodu



II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „*obchodní podmínky*“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.
4. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal u věcně a místně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání povolení záměru na akci „Ul. Libušina – Civilní obrana“. Objednatel se zavazuje neprodleně poté, co stavební povolení obdrží a toto nabude právní moci, oznámit tuto skutečnost zhotoviteli a zároveň mu předá kopii tohoto stavebního povolení.
5. Objednatel výslovně uvádí a zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději 2 týdny před lhůtou pro předání staveniště, pak se tato smlouva od počátku ruší podle čl. XI. odst. 13 této smlouvy. O tomto se objednatel zavazuje zhotovitele informovat bezodkladně poté, co tato skutečnost nastane.
6. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Libušina - Pavelkova, vozovka**“ - v souladu s:
 - a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
 - b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 25021 s názvem „Libušina - Pavelkova, vozovka“ uveřejněné na profilu zadavatele,
 - c) projektovou dokumentací zpracovanou společností Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc, Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc, IČ: 25361520 s názvem „Libušina, vozovka“, ve stupni pro stavební povolení, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - d) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOL/119912/2024/OS/PK/Vrn ze dne 28.3.2024, které nabylo právní moci dne 23.4.2024,
 - e) projektovou dokumentací zpracovanou společností Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc, Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc, IČ: 25361520 s názvem „Libušina – Pavelkova, vozovka (akt. 11/2024)“, ve stupni dokumentace pro provádění stavby, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - f) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Lindou Smítalovou – Atelis, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74276361 s názvem „Ul. Libušina – Civilní obrana“, ve stupni dokumentace pro povolení záměru, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - g) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - h) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
2. Předmětem plnění není výsadba a následná údržba dřevin, které budou řešeny samostatnou zakázkou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
5. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.
6. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a lhůtami prováděných prací.
7. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládka / recyklační středisko	druh / množství	vzdálenost v km
Zepiko Krčmaň	Zemina a kamení / 7 215 t	13 km
Očenášek Držovice	ŽB / 23 t	22 km
Smětal Bystročice	Prostý beton / 218 t	3 km
Smětal Bystročice	Asfalt bez dehtu / 565 t	3 km
Smětal Bystročice	Asfalt s dehtem / 9 t	3 km

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkového a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní listy vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

8. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
- zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich správcům,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
 - odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MMOI (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemísťování a následné odstraňování,
 - zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
 - v případě nutnosti předložby některých vjezdů – přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
 - řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení nové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a lhůtu pro realizaci (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započatím prací).

IV. Lhůta a místo plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

a) předání a převzetí staveniště:	8. 9. 2025
b) zahájení stavebních prací:	ihned po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla:	do 8 týdnů od zahájení stavebních prací
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:	ihned po dokončení díla
3. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
4. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.
5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost prodloužení lhůt plnění dle čl. IV. této smlouvy (dále jen „lhůty plnění“) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokazatelně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení dojde k přerušení prací (lhůty plnění). Zhotovitel je povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelům osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Zahájení a ukončení tohoto omezení (přerušení prací) bude zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě.
6. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení lhůty dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných lhůtách.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládanou lhůtu realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
8. Prodloužení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Případně-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
11. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na lhůtu řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno ve sjednaném lhůtě dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **16 987 792,04 Kč bez DPH**, tj. **20 555 228,37 Kč vč. zákonné sazby DPH** platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.
10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.
14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech.
15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílního převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
17. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převzetí všech odstraněných vad.
18. Úhrada smluvní ceny proběhne nejpozději ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu - faktury v režimu přenesení daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
19. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

VI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v mín. 2 vyhotoveních.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 OP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOI a po uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.
4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd záchranných složek staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.
3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek,
 - c) předávacího řízení,
 - d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
 - e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla,příčemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit objednatel nebo TDS.
6. Zhotovitel je povinen objednateli nahlásit jakékoliv změny v osobě skutečného majitele zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci, a/nebo jeho kontaktních údajů, a to bez zbytečného odkladu. Dále je zhotovitel povinen objednateli nahlásit změnu jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci. Nový subdodavatel (poddodavatel) musí splňovat kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. V případě, že tak zhotovitel neučiní a bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). Další podmínky jsou uvedeny ve OP.
8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
12. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

13. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či jiných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou údržbu dřevin.
14. Únosnost pláň pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláň - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.
15. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy MMOL, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě).

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu **60 měsíců** plynoucích od data převzetí díla objednatelem.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeučtovány k tíži zhotovitele akce.

IX. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady. V odůvodnitelných případech je zástupce objednatele ve věcech technických oprávněn stanovit jinou lhůtu/prodloužit lhůtu pro odstranění vad od převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě stanovené/prodloužené objednatelem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanovené lhůtě dle čl. 15.6 OP, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.
9. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanovené lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
10. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ takovéto výměny.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatel smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do **30 %** ceny díla bez DPH.
14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
16. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.
17. Sjedené smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

X. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věc

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zpracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukcii (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádána z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

13. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
14. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 22. 4. 2025.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
16. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018
 - příloha č. 2 - Harmonogram prací
 - příloha č. 3 – Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 2.7.2025

V Olomouci dne: 7.7.2025

Objednatel	Zhotovitel
Statutární město Olomouc	Skanska a.s.
 Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC odbor dopravy Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc (9)	 Ing. David Darda, ředitel závodu  Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer 



Obchodní podmínky statutárního města Olomouce

pro opravy komunikací

Obsah oddílů:

1. Vymezení obecných pojmů výstavby
2. Další součásti plnění smlouvy (SoD)
3. Povinnosti smluvních stran
4. Kontrola provádění díla
5. Změny v průběhu provádění díla
6. Platební podmínky, postup fakturace
7. Staveniště
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí
9. Stavební deník a kontrolní dny
10. Doba plnění díla a organizace výstavby
11. Činnost stavebního dozoru investora a výkon autorského dohledu
12. Předání a převzetí díla
13. Vlastnické právo a nebezpečí škody
14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost
15. Důsledky porušení závazků, zánik SoD
16. Přehled zkratk

Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí k SoD podle povahy stavby a konkrétních okolností, pokud není v SoD sjednáno jinak.

1. Vymezení obecných pojmů výstavby

- 1.1 Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Dílo je specifikováno v PD
- 1.2 Staveniště je prostor (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.3 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- 1.4 Zadání stavby ve smyslu opravy – se rozumí přesné vymezení opravovaného úseku při předání staveniště, doplněné v závislosti na nabídnuté ceně za měrnou jednotku. Nově vzniklé skutečnosti budou při předání staveniště zohledněny. Konečný rozsah opravy bude graficky vyznačen v situaci.
- 1.5 Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Při pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou veškeré práce a dodávky, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.6 Práce, které v zadání stavby (opravy) obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (DP). Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpracemi.
- 1.7 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, stanovených v zadání stavby (opravy), SoD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby (opravy), která však nebrání užívání díla.
- 1.8 Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o zhotovitelem oceněný soupis prací s případnými dalšími oceněnými položkami či přírůžkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení, kdy ocenění vychází ze zadání opravy předložené v rámci zadávacího výběrového řízení. V nabídkovém položkovém rozpočtu musí být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, pro možnost ocenění případných dodatečných stavebních prací. Nabídkový položkový rozpočet je cena za provedení stavby dle zadání stavby (opravy) se zapracováním všech požadavků uvedených dle podmínek zadávacího řízení.
- 1.9 Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- 1.10 Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

2. Další součásti plnění SoD

- 2.1 Zhotovitel na svůj náklad zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí, oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
- 2.2 Zhotovitel na svůj náklad pořídí před zahájením stavby a po jejím skončení videozáznamy nebo fotodokumentaci stavu stavebního pozemku, dotčených nemovitých věcí, jiných staveb, komunikací a zařízení v takovém rozsahu, aby mohl sloužit k řešení případných sporů a předá jej objednateli v den předání díla.
- 2.3 Zhotovitel na svůj náklad pořídí průběžné videozáznamy nebo fotodokumentace postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb (přeložky, přípojky vody a kanalizace) s příslušným komentářem.
- 2.4 U provozních souborů a strojního zařízení je zhotovitel povinen zajistit jako součást plnění též vybavení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen zajistit projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

3. Povinnosti smluvních stran

ČÁST A – POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 3.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SoD a podle obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.
- 3.2 Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření SoD

neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení SoD.

- 3.3 Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
- 3.4 Všechna sdělení objednatele určená zhotoviteli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, poštou nebo elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně odpovědné osobě pověřené odborným vedením realizace stavby nebo jejímu stálému zástupci v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.

Část B – POVINNOSTI A SOUČINNOST ZHOTOVITELE

- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu se zadáním opravy a s dalšími doklady, jež v rámci SoD převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění SoD za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen na jednotlivé části stavby zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat jakost díla.
- 3.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále zhotovitel zabezpečí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, na všech druzích komunikací, které budou užívány stavbou spolu s veřejností v rámci staveniště, ovzduší a vod i žádoucí zabezpečení přístupu k přilehlým nemovitým věcem, k sítím technického vybavení, požárního zařízení, včetně zabezpečení podmínek civilní ochrany
- 3.7 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku třetích osob způsobených vlivem stavební činnosti při realizaci díla.
- 3.8 Zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky majitelů přilehlých nemovitých věcí, správců inženýrských sítí a ustanovení platných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce.
- 3.9 Po dobu zhotovování díla, dohodnutou v SoD, tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatel nem převzatém díle.
- 3.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.11 Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako za svou vlastní.
- 3.12 Zhotovitel umožní práce případných dalších zhotovitelů určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatel a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele.
- 3.13 Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i jeho stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v jeho platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
- 3.14 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na jeho nevhodné pokyny nebo na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele pro zhotovení díla, ať již jde o zjištěnou vadu v zadání opravy. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele přeruší, po dohodě s objednatel, provádění díla; o tuto dobu přerušování má nárok na prodloužení termínu dokončení, toto přerušování je možné, ale bez nároku na finanční odškodnění /např. z důvodu platby za nájmy na zapůjčeném zařízení/. Prodloužení pokrývá dobu, kterou si přerušování důvodně vynutí (nezbytnost repasí, revizí, změny nasazení kapacit vlastních i subdodavatelských, přesun do klimaticky vhodnějšího období a pod.).
- 3.15 Pokud zhotovitel při provádění díla objeví předměty s archeologickou hodnotou, okamžitě zastaví práce, které by mohly nález ohrozit a učiní náležitá opatření k zabránění znehodnocení nálezů nebo k jeho odcizení. O nález neprodleně uvědomí objednatele a spolu s ním zajistí další opatření u orgánů záchranného archeologického výzkumu. V případě nezbytného zastavení nebo přerušování prací delšího než 1 týden není zhotovitel v prodloužení s plněním díla po dobu, po kterou bylo nutné práce přerušit.
- 3.16 Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými atesty platnými v ČR a na požádání musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich poškození. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.
- 3.17 Materiál poškozený při manipulaci smí být zhotovitelem opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatel odsouhlasen.
- 3.18 Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl

- zabudován neschválený materiál, provede zhotovitel jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady. Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.19 Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak zůstává veškerý vytěžený materiál mimo nepoškozenou dlažbu ve vlastnictví zhotovitele. Pokud je v SoD zhotoviteli uloženo zajistit prodej použitelného vytěženého materiálu jiným subjektům (např. Sběrným surovinám apod.), pak bude tržba z takového prodeje příjmem zhotovitele a finanční výtěžek z prodeje se odečítá z fakturované částky.
- 3.20 Zhotovitel vede níže uvedené v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a ČSN (ČSN-EN) předepsané evidence:
- Vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, na vyžádání objednatele doložitelné, /vážní listy, puťovky/.
 - Doklady o nezávadném zneškodňování a likvidaci odpadů.
 - Vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany, atd.
- 3.21 Všechna sdělení zhotovitele určená objednateli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, písemnou poštou nebo elektronickou poštou do sídla objednatele nebo předána písemně technickému dozoru v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.
- 3.22 Zhotovitel je povinen na své náklady provést aktualizaci vyjádření státních orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují, dotčené inženýrské sítě, a to v případě, že během výstavby dojde k propadnutí platnosti těchto vyjádření a povolení.
- 3.23 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatelem. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZVZ.

4. Kontrola provádění díla

- 4.1 Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD.
- 4.2 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS telefonickou i písemnou výzvou ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- 4.3 Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho součástí provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházejícího bodu. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- 4.4 Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 4.5 Zhotovitel je povinen pořizovat videozáznamy nebo fotodokumentaci postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb.

5. Změny v průběhu provádění díla

ČÁST A – ZMĚNY A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE POŽADOVANÉ OBJEDNATELEM

- 5.1 Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna požadovaná ze strany zhotovitele musí být písemně nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové nabídky.
- 5.2 Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou změnou záměru objednatele,

skrytými vadami nebo neúplností zadání opravy zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou a to zpracováním formuláře „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).

- 5.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží formulář „Změnový list“ k odsouhlasení objednatelem nebo TDS, který tvoří přílohu dodatku k SoD včetně návrhu na případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Tato změna bude řešena dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- 5.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět. Zhotovitel je povinen na stavbách většího rozsahu /při účasti více než dvou subdodavatelů/, předložit objednateli ke schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním započítáním uvedených prací. Pokud toto nebude provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat za porušení smluvních podmínek.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho subdodavatele (vě. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem, a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací stavby nebo v jejím průběhu upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména s ohledem na zdroje finančních prostředků. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit.
- 5.9 U dodatečných stavebních prací, jejichž neprodlené neprovedení by vedlo k ohrožení života, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce či ke vzniku škod, je zhotovitel povinen přijat opatření k zamezení škod a zajištění bezpečnosti a je povinen tyto práce okamžitě nahlásit objednateli nebo TDS .

ČÁST B – ZMĚNY CENY DÍLA

- 5.10 Mohou nastat jen v případě dohodnutém v SoD.
- 5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení samo o sobě však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.
- 5.12 V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen nabídkového rozpočtu /oceněný výkaz výměr/ a pokud zde nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních prací URS. Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou stanoveny základní náklady méněprací či dodatečných stavebních prací, ke kterým se dopočte stejný procentuelní podíl přírážek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nebudou-li položky v cenících stavebních prací obsaženy, použije se k jejich ocenění kalkulačního vzorce nebo hodinových zúčtovacích sazeb dle vzorového formuláře, který byl součástí předložené nabídky.
- 5.13 Při oceňování položek DP dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití cen obdobných položek v nabídkovém rozpočtu nelze připustit stav, kdy obdobné nové DP nižší náročnosti by překročily ceny původní nabídky prací s vyšší náročností. Součástí ceny nové položky jsou /zhotovitel započítá/ i práce a dodávky, které nejsou v ceníku přesně vyspecifikované, avšak pro dokončení realizovaného díla jsou tyto nezbytné /např. spojovací materiál, prořezávka materiálů, tmely a jiné/.
- 5.14 V případě, že některé práce nebudou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se za to, že se jedná o méněpráce.

ČÁST C – ZMĚNY SJEDNANÉ DOBY PLNĚNÍ

- 5.15 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni požadovat přiměřenou změnu času a objemu plnění v případě zásahu vyšší moci nebo po dohodě objednatele se zhotovitelem, a to odlišně od uzavřené SoD, např. z důvodu nepokrytí uvedené akce finančním rozpočtem objednatele, příp. z důvodu nepředvídaných či vyvolaných změn.

ČÁST D – DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A HAVÁRIE

- 5.16 Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje další provádění prací, ať již pro nepředvídatelné okolnosti u jedné ze smluvních stran anebo vlivem vnějších činitelů, a shodnou-li se smluvní strany po

- projednání na tom, že takový stav lze v přiměřené době odstranit, pokračovat v díle a dokončit jej, uzavřou mezi sebou dohodu o dočasném zastavení stavby, která bude řešena zápisem do stavebního deníku.
- 5.17 Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a upraví podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení, včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. V případě, že dočasné zastavení provádění stavby bude mít vliv na termíny plnění dle SoD, bude tato změna řešena uzavřením dodatku k SoD.
- 5.18 Dočasné zastavení potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SoD odstoupit.
- 5.19 Dojde-li k havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té zčásti stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- 5.20 Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

6. Platební podmínky, postup fakturace

- 6.1 Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SoD či nedohodnou-li se strany jinak.
- 6.2 Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkové předmětem fakturace.
- 6.3 Zjišťovací protokol bude opatřen textem: „*Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašuji, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby.*“
- 6.4 Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku OP.
- 6.5 Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.6 Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.7 Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fakturace provedených a odsouhlasených prací (dílčí faktury, konečné faktury). Před jejím vystavením musí zhotovitel objednateli a TDS předložit soupis provedených prací po položkách dle nabídkového rozpočtu. Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení tohoto soupisu objednatelem nebo TDS. Součástí tohoto soupisu musí být i doložené vážné lístky /u komodit prokazující tonáž uloženého materiálu/ či jiné doklady – potvrzení o uložení ze skládky určené v nabídce zhotovitele - dle jednotlivých dopravních prostředků, které musí být v souladu se stavebním deníkem.
- 6.8 Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:
- označení a číslo faktury
 - název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu u peněžního ústavu
 - číslo SoD
 - rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat
 - datum vystavení faktury

- lhůtu splatnosti
- datum zdanitelného plnění
- A) REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
- fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
- sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
- sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

B) REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH. Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel nebo TDS oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním.

- 6.9. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:

označení a číslo faktury
 název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
 číslo účtu u peněžního ústavu
 číslo SoD
 rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
 přílohu dokladující vznik práva fakturovat
 datum vystavení faktury
 lhůtu splatnosti
 datum zdanitelného plnění

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
 sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
 sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH.

- 6.10. Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 6.11. Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně. Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Zhotovitel je povinen vystavit a předat průběžnou fakturu vždy nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.
- 6.12. Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD. Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.
- 6.13. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD.
- 6.14. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 6.15. Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 6.16. Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů. Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady.

- 6.17 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

7. Staveniště

ČÁST A – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. jeho část, včetně přístupových komunikací, v rozsahu určeném v zadání opravy a ve lhůtě sjednané ve SoD.
- 7.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. Zároveň objednatel předá zhotoviteli podmínky majitelů dotčených pozemků, správců nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v již předané projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

ČÁST B – POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 7.3 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, v souladu se zněním zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen odstraňovat neprodleně ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.
- 7.4 Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.
- 7.5 Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu s SOD, a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně vlastníky nemovitých věcí ve 14-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitých věcí a obyvatel.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení k případnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v souladu s projektem stavby, v rozsahu potřebném pro realizaci, včetně plochy pro zařízení staveniště. Zhotovitel o povolení požádá vlastním jménem stavební odbor MmOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MmOl apod. a za dodržení podmínek stanovených ve výše uvedených povoleních plně odpovídá.
- 7.7 Zhotovitel zajistí na své náklady obstarání a umístění dopravních značek, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění. Případnou změnu aktuálního provizorního dopravního značení zajistí zhotovitel vždy po dohodě s Dopravním inspektorátem ČR. Zhotovitel musí po celou dobu realizace výstavby plně zajistit dopravní obslužnost dotčeného území vozidly hasičského záchranného sboru, Policie ČR a rychlé zdravotní pomoci.
- 7.8 Zhotovitel na svůj náklad zajistí souhlas pro případné uzavírky, ke zvláštnímu užívání komunikací apod. od příslušných organizací např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Technické služby města Olomouce a.s. a Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.
- 7.9 Osvětlení staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady v případě, že část /nebo celé staveniště/ je přístupné veřejnosti, z důvodu využití přístupových komunikací pro veřejnost, a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- 7.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací.
- 7.11 Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy staveniště, přičemž musí zhotovitel zajistit, aby žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nepřesáhlo do veřejných ploch.
- 7.12 Zhotovitel vybuduje dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- 7.13 Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, přitom je povinen zajistit na své náklady průběžné odstraňování všech odpadů, sutí a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich odvoz na skládku a technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- 7.14 Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých s objednatel, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy. Zhotovitel nebude mít dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.15 Zhotovitel je povinen sledovat průběžně technický stav sousedních objektů. Při provádění díla zajistí zhotovitel přístup k přilehlým nemovitým věcem. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat podmínky a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.16 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, nemovitých věcí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení veřejnoprávních

- institucí, správců silnic a cest nebo třetích osob.
- 7.17 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nad nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes, nad nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení a který zajistí nepřerušovaný provoz.
- 7.18 Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlům podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných schválených preventivních opatření k zabránění poškození povrchu. Zhotovitel zajistí, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny vzniklé škody budou odstraněny na náklady zhotovitele.
- 7.19 Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele demontovat, zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným písemným záznamem a fotodokumentací pořízenými na náklady zhotovitele a písemnou dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu.
- 7.20 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu stavebních prací. Obecně platí, že malé stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným pletivem k ochraně kmenů a listů. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nízké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojním zařízením.
- 7.21 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému.
- 7.22 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří podle rozhodnutí OŽP.
- 7.23 Odvádění srážkových, vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- 7.24 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a ponechané pro užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště pouze ve stanoveném, nezbytně nutném rozsahu a ve vymezené době a před ukončením má povinnost je uvést do původního stavu.
- 7.25 Zhotovitel na svůj náklad zajistí výrobu a zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí s označením základních údajů stavby. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.26 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi.
- 7.27 Na staveništi nesmí být přivázeny a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky.
- 7.28 Zhotovitel je povinen při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod., zajistit pro provádění prací takovou strojní mechanizaci, která při provozu nebude v okolí obývaných objektů překračovat hladinu hluku – 50 dB přes den a 40 dB v noci.
- 7.29 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podpovrchových (půdních a podzemních) vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno. Veškerá mechanizace musí být v řádném stavu. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.
- 7.30 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v termínu dohodnutém v SoD, pokud v SoD není konkrétní termín uveden, nejpozději v den dokončení stavby. Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby byl objekt způsobilý k předání a následnému provozu.
- 7.31 Zhotovitel je povinen na své náklady se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- 7.32 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady k ochraně díla před poškozením nepříznivými účinky počasí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení BOZP a PO a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění

- těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích se všemi subdodavateli.
- 8.2 Zhotovitel zajistí dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi /subdodavatelé/.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu konkrétní profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou schopni výkonu práce v jejich profesích. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.
- 8.4 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.5 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm.
- 8.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.7 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláškou č. 309/2006 Sb. a zákon č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8 Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9 Před započetím bouracích prací musí být zhotovitelem vyhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability sousedního objektu nebo jeho části.
- 8.10 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé části stavby požární řád. Při výstavbě je nutno dodržovat požární bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehrívání asfaltu, živice a podobných hmot.
- 8.11 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele v souladu s platným právním předpisem o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.
- 8.12 Zhotovitel je povinen se řídit ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. a zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. Stavební deník a kontrolní dny

- 9.1 Ode dne, kdy bylo předáno staveniště podle předávacího protokolu, vede zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník takto vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek zadání stavby.
- 9.2 Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena v jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
- 9.3 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu pracovní doby (min. 7,00 – 15,30 h) včetně prodloužených či nočních směn. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden minimálně se dvěma čitelnými průpisy. První průpis zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele, druhý průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu pro vlastní potřebu tak, aby byl pohotově k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Po ukončení stavby, provede zhotovitel odevzdání originálu SD objednateli k archivaci. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zaměstnanec zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti, výjimečně v následující den.
- 9.4 Objednatel a TDS se k těmto zápisům vyjadřuje nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku nebo do sedmi pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě výkonu občasného TDS.
- 9.5 Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm záznamy, jsou zástupci objednatele, osoba TDS, zástupce AD, zástupce investora v oblasti BOZP, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové péče a zmocnění zástupci objednatele. Pokud na stavbě působí osoba vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla, má tato osoba shodná oprávnění.
- 9.6 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést stavební deník dodatečných stavebních prací a změn díla (dále jen deník DP), pokud tyto záznamy neprovádí odděleně a zřetelně ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen do deníku DP uvést stručný, ale přesný technický popis DP nebo změn díla a jejich podrobný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy DP vznikly a z jakého důvodu.

- 9.7 Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele nebo TDS, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, svolává je zástupce objednatele nebo TDS s dostatečným předstihem.
- 9.9 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den svého podzhotovitele.
- 9.10 Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.11 Ve stavebním deníku musí být denně uvedeny SPZ dopravních prostředků použitých k odvozu materiálu na konkrétní skládku uvedenou v nabídce zhotovitele, jinak nebude uznáno skládkové a kilometry odvozu.

10. Doba plnění díla a organizace výstavby

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané v SoD. Pokud je dílo prováděno po částech, je povinen dodržet termíny sjednané pro tyto části v SoD. Prodlení zhotovitele, podléhá smluvní pokutě sjednané ve SoD.

11. Činnost stavebního dozoru investora

- 11.1 Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- TDS zajišťuje stálý styk se zástupci zhotovitele, účastní se předání staveniště, účastní se kontrolních dnů, potvrzuje ve stavebním deníku zápisy zhotovitele a dále:
- Kontroluje postup prací zhotovitele podle SoD a dohodnutého časového plánu.
 - Kontroluje na stavbě dodržování předpisů BOZP, předpisů o ochraně životního prostředí a o PO, včetně dodržování pravidel čistoty a pořádku na staveništi.
 - Prověřuje stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a společně se zhotovitelem o tom provádí zápis ve SD.
 - Vyjadřuje se k formulářům Oznámení změny a Změnový list.
 - Kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě.
 - Upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, požaduje sjednání nápravy; v případě ohrožení zdraví a majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli zastavení prací.
 - Účastní se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím díla.
- V rámci přejímacího řízení
- Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro jejich odstranění a dalších porušení smluvních nebo zákonných povinností vypracovává pro objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty.

12. Předání a převzetí díla

ČÁST A – SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE - DOKONČENÍ DÍLA:

- 12.1 Závazek zhotovitele zaniká při splnění 2 základních podmínek, a to řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě. Řádným dokončením díla je jeho provedení podle SoD, bez závad a nedodělků a to včetně podepsání protokolu o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem. K tomuto dni investor dílo přejímá do své správy a majetku;
- 12.2 Podmínkou řádného provedení díla (i podmínkou pro podepsání protokolu o předání díla) je předložení všech potřebných dokladů; zejména jde o následující doklady:
- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách.
 - Dokumentace skutečného provedení.
 - Geodetické zaměření ve formátu DWG, v listinné i elektronické podobě.
 - Prohlášení o odpadech.
 - Originální zápisy ve stavebním deníku (deníky).
 - Prohlášení o shodě výrobků a zařízení.
 - Smlouva o na výsadbu a následnou údržbu zeleně s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.
- 12.3 K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to dnem podepsáním protokolu předání díla.
- 12.4 Od podpisu protokolu předání díla má objednatel možnost s předmětem díla nakládat.

ČÁST B – OBSAH PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ DÍLA

- 12.6 Protokol obsahuje:
- Popis předmětu díla, který je odevzdáván;
 - Soupis zjevných vad (popř. nedodělků, jež nebrání užívání díla);
 - Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny díla, o poskytnutých zárukách;
 - Dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody;
 - Dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do řádného stavu;
 - Dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí odstraněných vad (popř. nedodělků);
 - Datum převzetí díla a datum, od kterého začne běžet záruční doba;
 - Prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
- Smlouvu či odkaz na smlouvu o provedení následné péče o zeleň s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.
- 12.7 Jestliže protokol o předání díla je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
- 12.8 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání díla bude i samostatná část předmětu díla, kterou lze předčasně samostatně užívat. V dohodě stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním, dosud nepředaným částem předmětu díla.
- 12.9 Za termín „dokončení stavby“ se považuje den podpisu protokolu o předání díla, jenž je uveden v protokole o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem, který je sepsán dle části C, pokud v tomto protokole není jako den předání díla uveden jiný termín, a to zpravidla bez vad a nedodělků.

ČÁST D – PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.10 Pokud objednatel hodlá užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, před jejím úplným dokončením a pokud takové užívání nemá podstatný vliv na dokončení stavby a neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání stavby (její části).
- 12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla bez předčasného užívání nevznikly.

ČÁST E – NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.12 Bez předchozí dohody objednatel ani jeho příslušníci zhotovitelé nejsou oprávněni předmět díla před jeho převzetím předčasně užívat a cokoliv z díla zhotovitele demontovat a odvážet;
- 12.13 Jestliže bude dílo zhotovitele (práce nebo dodávky) v průběhu prokázaného neoprávněného předčasného užívání objednatelem (budoucím uživatelem) poškozeno, má se za to, že poškození způsobil objednatel. Při předání díla a ani během doby zákonné odpovědnosti či záruční doby, nemůže objednatel vytýkat jako vady opotřebením nebo poškozením, které vzniklo na díle (pracích a dodávkách) během neoprávněného užívání;
- 12.14 Zhotovitel je oprávněn od SoD písemně odstoupit v rozsahu (např. části stavby), ve kterém nemůže v důsledku neoprávněného užívání pokračovat na svém díle, a to v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
- 12.15 Po dobu trvání neoprávněného užívání objednatelem a po dobu nutnou k obnovení prací na díle není zhotovitel v prodlení s plněním díla.

13. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 13.1 Vlastnické právo k předmětu díla se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a prováděním prací po proplacení měsíčních nebo celkové faktury s tím, že o takto vytvořenou část díla se do doby jejího předání objednateli bude starat zhotovitel jako řádný hospodář;
- 13.3 Veškerá rizika spojená s nedokončenou a nepředanou částí díla nese do doby jejího předání v průběhu stavby zhotovitel a nemají vliv na celkovou cenu stavby. V případě dokončení díla, jeho předání a neproplacení částí faktur (pozastávka, dodatečné práce apod.) se stavba stává majetkem objednatele díla. Tím nezaniká nárok zhotovitele na úhradu neproplacených faktur.

14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

ČÁST A – ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA

- 14.1 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 14.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání díla.
- 14.3 Zhotovitel dále odpovídá ze zákona za vady vzniklé po předání díla, jestliže je způsobil porušením svých povinností. Toto porušení povinností musí prokázat objednatel.
Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale projeví se až po převzetí díla objednatel (vady skryté).
- 14.4 Zhotovitel odpovídá při splnění výše uvedených podmínek za vady po dobu tří let, pokud není dohodnuto ve SoD jinak. Tato doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání díla.
- 14.5 Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.

ČÁST B – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 14.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve SoD, popř. má takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklými.
- 14.7 Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle SoD nebo neodpovídá zvyklostem v provedení konkrétního díla. Pro nedodělky se v těchto obchodních podmínkách užívá též souhrnné označení „vady“.
- 14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění SoD, u jednotlivých použitých materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů a zařízení.
- 14.9 Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání díla. Toto předání díla nemá vliv na výpočet sankcí, které se budou počítat až do odstranění poslední vady či nedodělku.

ČÁST C – ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

- 14.10 Dohodnou-li smluvní strany poskytnutí záruky a v SoD není délka záruční doby uvedena, činí tato doba pět let. Smluvní strany dohodou určí, co se ze záruky vyjímá. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 14.11 Záruční doba na dokončenou a předanou stavbu nebo její část neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro reklamované vady, za které zhotovitel odpovídá, případně se prodlužuje o dobu, od kdy byla závada nahlášena do doby než byla tato závada odstraněna, to se týká i vad nebránících v užívání díla.
- 14.12 Za vady díla, na které se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu v SoD uvedené záruky. Pokud rozsah záruky není písemně uveden, platí, že zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po celou záruční dobu, která musí být uvedena v SoD, způsobilý ke smlouvenému, popř. k obvyklému účelu, k němuž je určen anebo že si zachová po celou záruční dobu smlouvené popř. obvyklé vlastnosti.
- 14.13 Zhotovitel však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání a převzetí věci předmětu díla způsobeny objednatel, třetími osobami nebo vyšší moci.
- 14.14 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.
- 14.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opožděním nebo poškozením, které by na předmětu díla nevznikly bez předčasněho užívání nebo které vznikly v době neoprávněného užívání.
- 14.16 Drobné odchylky od zadání stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 14.17 V případě, že objednatel požaduje odstranění vady, zhotovitel je neuzná a objednatel trvá na jejich odstranění, je zhotovitel povinen tyto práce provést.

ČÁST D – OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 14.18 V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak stranou povinnou, za následky, vzniklé v důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem.
- 14.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména:
- Účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
 - Teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
 - Nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;
 - Tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;
 - Rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva.

- Rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.
- 14.20 Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného odkladu upozornit druhou stranu.
- 14.21 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:
 - okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;
 - okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;
 - klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byt v neobvyklém rozsahu.
- 14.22 Jestliže se plnění SoD stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným nebo tyto okolnosti ztíží nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu díla, ceny a doby plnění. Nedojde-li do jednoho měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, která se těchto okolností dovolala, právo odstoupit.

15. Důsledky porušení závazků a zánik SoD

ČÁST A – NÁROKY Z VAD DÍLA A JEJICH UPLATNĚNÍ

- 15.1 Uplatněním nároku z vad díla se rozumí jejich písemné reklamování u zhotovitele. V písemné reklamaci objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 15.2 Objednatel má tato práva z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - Právo na bezplatné odstranění vady (nedodělků);
 - Právo na přiměřenou slevu z cenyZhotovitel musí bezplatně odstranit vadu:
 - Provedením opravy, popř. dodáním náhradních výrobků nebo zařízení;
 - Odstraněním nedodělků, popř. dodáním chybějících výrobků nebo jejich součástí;
 - Odstraněním právních vad novým bezvadným plněním.
- 15.3 Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
- 15.4 Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení SoD, tj. takové vady, které brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od SoD. Právní úkon odstoupení od SoD musí být učiněn písemně a musí být prokazatelně doručen zhotoviteli.
- 15.5 Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí uvést v reklamaci vad. Pokud tak neučiní má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. Až do okamžiku než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel své právo změnit na přiměřenou slevu z ceny.
- 15.6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamce. V případě havárie je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin.
- 15.7 Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.8 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané v SoD k samostatnému předání), nebo splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž je v SoD výslovně sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování odběratele uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané v SoD.
- 15.9 Není-li v SoD stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.
- 15.10 Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání do poštovní evidence povinné smluvní strany.
- 15.11 Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

ČÁST B – VZTAH NÁROKŮ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY K NÁHRADĚ ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

- 15.13 Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu.
- 15.14 Nároky z odpovědnosti za vady podle odst. 1 se netýkají nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad.
- 15.15 Objednatel má právo na náhradu škody, která vzešla z vadného plnění.

ČÁST C - ODSTOUPENÍ OD SOD

- 15.16 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD v případech, kdy objednatel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě nesplní povinnosti týkající se termínů:
- Předání staveniště;
 - Zaplacení sjednaných záloh a dílčích faktur, jestliže úhrn dlužných částek přesáhne 10 % celkové ceny stavby;
- 15.17 Objednatel je oprávněn kromě případů stanovených v zákoně, odstoupit od SoD, nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě povinnost dodržení termínů dokončení dílčích objektů či jiných samostatně přejímatelných částí stavby, zejména tehdy, kdy z dosavadního průběhu prací nepochybně vyplývá, že sjednaný termín dokončení celé stavby zhotovitel nedodrží.
- 15.18 Odstoupí-li některá ze stran od této SoD, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat vzájemné nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „díličnímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“;
 - Strana, která důvodné odstoupení od SoD zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od SoD, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla.

ČÁST D – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 15.19 Výpověď nebo oznámení o odstoupení od SoD bude vždy provedeno písemnou formou a to doporučeným dopisem s doručenkou nebo osobně. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD nebo uplynutím výpovědní lhůty předmětná SoD nebo její část zaniká.
- 15.20 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD zanikají všechna práva a povinnosti z SoD, vyjma:
- Nároků oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením SoD.
 - Nároků oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v SoD pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od SoD.
 - Smluvní ujednání, která podle uzavřené SoD mají účinky i po ukončení SoD.
- 15.21 V případě výpovědi SoD je zhotovitel povinen během výpovědní lhůty splnit řádně a v plném rozsahu své závazky.

16. Přehled zkratk

ČR – Česká republika
MmOl – Magistrát města Olomouce
OŽP – odbor životního prostředí
SoD – smlouva o dílo
PD – projektová dokumentace
DSP – dokumentace pro vydání stavební povolení
DPS – dokumentace pro provádění stavby
ZOV – zásady organizace výstavby
TDS – technický dozor stavebníka
AD – autorský dohled
SD – stavební deník
DP – dodatečné stavební práce
IS – inženýrské sítě
ČSN – česká technická norma
ČSN -EN – česká technická norma-převzaté evropské či mezinárodní normy...
JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální
KZP – kontrolní a zkušební plán
DPH – daň z přidané hodnoty
DHM – dlouhodobý hmotný majetek
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vydal: Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce dne 1. 12. 2018

Časový a finanční harmonogram prací

„Libušina, Pavelkova - vozovka“

č, obj.	Název objektu	2025																
		9				10				11				12				
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa																	
1	SO 101 – Zpevněné dopravní plochy																	
11	SO 101.1 - Hlavní dopravní prostor - ul. Libušina																	
13	SO 101.3 - Přidružený dopravní prostor - ul. Libušina																	
5-1	SO 402.1 – Veřejné osvětlení																	
6	SO 403 – Inteligentní označníky																	
VRN.01.1	Vedlejší rozpočtové náklady - I. etapa																	
2	Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa																	
SO 101.2.1	SO 101.2.1 II. etapa - vozovka																	
SO 101.2.2	SO 101.2.2 II. etapa - Most přes Adamovku (ev. č. 280b-M27)																	
VON_II	VON_II Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa																	
3	Libušina-Pavelkova, vozovka - III. etapa																	
SO 101.3.1	SO 101.3.1 III. etapa - vozovka																	
VON_III	VON_III Vedlejší a ostatní náklady - III. etapa																	
	Cena v tis. Kč bez DPH:	7682				9306												
		16 988																

Předpokladané předání a převzetí staveniště, zahájení prací:
Dokončení díla:

08.09.2025
do 8 týdnů

V Olomouci ke dni el. podpisu



Skanska a.s.
Ing. David Darda, ředitel závodu
Ing. Lukáš Kolářek, oblastní manažer

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024028-1
Stavba: Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Účastník:
Skanska a.s.

Projektant:
Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zpracovatel:
Čiklová

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 969 830,60
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 969 830,60	1 883 664,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 853 495,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024028-1

Stavba: Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Místo: Olomouc

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Ing. LINDA ŠIMRALOVÁ -

Účastník: Skanska a.s.

Zpracovatel: Atlas
Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 969 830,60	10 853 495,03	
1	SO 101 – Zpevněné dopravní plochy	7 864 811,67	9 516 422,12	STA
11	SO 101.1 - Hlavní dopravní prostor - ul. Libušina	5 703 423,30	6 901 142,19	Soupis
13	SO 101.3 - Přidružený dopravní prostor - ul. Libušina	2 161 388,37	2 615 279,93	Soupis
5-1	SO 402.1 – Veřejné osvětlení	784 254,57	948 948,03	STA
6	SO 403 – Inteligentní označníky	125 536,36	151 899,00	STA
VRN.01.1	Vedlejší rozpočtové náklady - I. etapa	195 228,00	236 225,88	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

11 - SO 101.1 - Hlavní dopravní prostor - ul. Libušina

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Účastník:

Skanska a.s.

Projektant:

Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zpracovatel:

Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2025

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

IČ:

74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**5 703 423,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 703 423,30	21,00%	1 197 718,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****6 901 142,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

11 - SO 101.1 - Hlavní dopravní prostor - ul. Libušina

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**5 703 423,30****HSV - Práce a dodávky HSV****5 477 241,86**

1 - Zemní práce	1 086 536,58
2 - Zakládání	187 149,38
4 - Vodorovné konstrukce	9 443,95
5 - Komunikace pozemní	3 219 770,76
8 - Trubní vedení	223 093,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	532 033,62
997 - Přesun sutě	169 125,55
998 - Přesun hmot	50 088,19
M - Práce a dodávky M	226 181,44
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	226 181,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV vš					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101 "Viz 101.1 Technická zpráva" "výkop pro uliční vpust" 1,0*12 "základová patka označniku zastávky" (1,250*0,80*1,0)*2 Součet		12,000 2,000 14,000			
9	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	129,000	180,66	23 305,14	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 "viz 101.1 Technická zpráva" "výkop pro přípojky" 43,0*1,50*2		129,000			
10	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	129,000	66,54	8 583,66	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV					
			Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení a uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 "viz pol. zřízení" 129,0		129,000			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 677,860	29,73	49 882,78	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV odv VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 "výkopy - viz pol. 122252206" odk "výkopy - viz pol. 132251101" vr "výkopy - viz pol. 133251101" vš Mezisoučet Součet		1 597,860 66,000 14,000 1 677,860 1 677,860			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31 879,340	4,64	147 920,14	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 "vzdálenost skládky do 20 km" "viz pol. 162351104" odv*(20-1)		31 879,340			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 187,934	139,20	443 760,41	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 "viz pol. 162351104" odv*1,80		3 187,934			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,500	169,12	5 158,16	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "Zásyp uličních vpustí ŠD fr. 4-8" 0,750*12 Mezisoučet "Zásyp přípojek bet. recyklátem " 1,0*0,50*43,0 Mezisoučet Součet		9,000 9,000 21,500 21,500 30,500			
15	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	18,450	712,24	13 140,83	CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV					
			kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 "viz pol. 174151101" zřd*2,05		18,450			
16	M	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	47,300	406,00	19 203,80	CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV					
			recyklát betonový frakce 16/32 "viz pol. 174151101" z. rec*2,20		47,300			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,500	232,17	4 991,68	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV ob					
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 "viz 101.1 Technická zpráva" "šterkopiskový obsyp fr. 0-8 mm pro přípojku PVC DN 150" 1,0*0,50*43,0 Součet		21,500 21,500			
18	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	44,075	520,84	22 956,02	CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV					
			šterkopisek frakce 0/8 "viz pol. 175151101" ob*2,05		44,075			
19	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 609,000	15,27	24 589,43	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV					
			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 "dle přílohy B.P6b" 1381,0+131,0+97,0		1 609,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,000	46,40	1 484,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		"osetř po odstranění provizorní autobusové zastávky"	32,0	32,000			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,960	174,00	167,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz pol. 181411131"					
	VV		"spotřeba 30 g / m2"	32,0*0,030	0,960			
	D	2	Zakládání				187 149,38	
22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	42,300	1 431,82	60 565,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně štěrpkopískem tříděným 16 až 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm"		41,550			
	VV		0,150*dren					
	VV		"Vsakovací pero vyplněné drceným kamenivem fr. 16-22"		0,750			
	VV		0,50*1,0*1,50					
	VV		Součet		42,300			
23	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrpkopískem tříděným	m3	0,750	1 557,10	1 167,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně štěrpkopískem tříděným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211571111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Vsakovací pero vyplněné ŠP"		0,750			
	VV		0,50*1,0*1,50					
24	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	565,000	40,39	22 820,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se sítěmi svahy nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 2kN, 200 g / m2"		554,000			
	VV		2,0*dren					
	VV		"Filtrační geotextilie na obalení vsakovacího pera, tkáná, PP, CBR více než 2kN, 200 g / m2"					
	VV		6*(1,0*1,50)+2*(1,0*1,0)		11,000			
	VV		Součet		565,000			
25	M	R6931103	filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 3 kN, 200 g / m2	m2	593,250	46,40	27 526,80	
	PP		filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 3 kN, 200 g / m2					
	VV		"viz pol. 211971121 + ztrátě 5%"					
	VV		2,0*1,05*dren		581,700			
	VV		11,0*1,05		11,560			
	VV		Součet		593,250			
26	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrpkopísku tříděného	m3	5,540	1 431,82	7 932,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pro trativody ze štěrpkopísku tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212572111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm"		5,540			
	VV		0,020*dren					
27	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	277,000	160,52	44 464,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755216					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Drenáž - PE DN 150, SN8, děrovaná, profilovaná"					
	VV		277,0		277,000			
	VV		Součet		277,000			
28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	32,000	21,41	685,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		"viz B.P4a Přechodné dopravní značení"					
	VV		"Provizorní autobusová zastávka Libušina"					
	VV		"geotextilie pod ŠD"		32,000			
	VV		32,0					
29	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	33,600	47,56	1 598,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		"viz pol. 213141111"					
	VV		32,0*1,05		33,600			
112	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,000	5 565,15	11 130,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321411					
	VV		"základová patka označnická zastávky"		2,000			
	VV		(1,250*0,80*1,0)*2					
113	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,200	815,40	6 686,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 "základová patka označnicku zastávky" (1,25D+0,80)*2*1,0)*2		8,200			
114	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,200	72,74	596,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122 "viz pol. 275351121" 8,20		8,200			
115	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,031	63 738,75	1 975,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821 "základová patka označnicku zastávky" ((1,2+0,75)*2/0,15*1,0*0,395*0,001)*2		0,021			
	VV		(1,2/0,15*1,16*0,395*0,001)*2		0,007			
	VV		(0,75/0,15*0,75*0,395*0,001)*2		0,003			
	VV		Součet		0,031			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 443,95	
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,400	1 271,74	5 595,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z plásku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 "viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Štěrkopískový podsyp pod přípojku PVC DN 150 fr. 4-8"					
	VV		1,0*0,10*43,0		4,300			
	VV		"ŠP podsyp fr. 4-8 pod šachty na trativodu tl. 100 mm"					
	VV		1,0*1,0*0,10*1		0,100			
	VV		Součet		4,400			
31	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,280	3 006,48	3 848,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131 "viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože vpusť" 1,0*1,0*0,10*12		1,200			
	VV		"Podkladní beton tl. 80 mm pod revizní šachty"					
	VV		1,0*1,0*0,080*1		0,080			
	VV		Součet		1,280			
D	5		Komunikace pozemní				3 219 770,76	
32	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3 334,000	64,16	213 909,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vhlazením, a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564571111 "viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Sanace zemní plně - bet. recyklat fr. 0-80 tl. 50 cm"					
	VV		(1386,0+281,0)*2		3 334,000			
	VV	sa_rec	Mezisoučet		3 334,000			
	VV		Součet		3 334,000			
33	M	R5898114	recyklat betonový frakce 0/90	t	1 833,700	244,76	448 816,41	
	PP		recyklat betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564571111"					
	VV		sa_rec*0,250*2,20		1 833,700			
34	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 187,000	93,35	110 806,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111 "viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - MK a ÚK - asfaltobeton - plná konstrukce"					
	VV		1155,0		1 155,000			
	VV		"viz B,P4a Přechodné dopravní značení"					
	VV		"Provizorní autobusová zastávka Líbušina - ŠD fr. 0-22 tl. 10 cm"					
	VV		32,0		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	216,000	334,52	72 256,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv" 216,0		216,000			
38	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 036,000	19,14	58 109,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231109					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"spojovací postřik PS-C, 0,30 - 0,60 kg / m2"					
	VV		"Konstrukce 1a - MK a ÚK - asfaltobeton - plná konstrukce"		2 310,000			
	VV		1165,0+1165,0					
	VV		"Konstrukce 2 - MK - asfaltobeton - obnova" 726,0		726,000			
	VV		Součet		3 036,000			
39	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 881,000	334,08	628 404,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144141					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 1a - MK a ÚK - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+ s PMB 45/80-65" 1165,0		1 165,000			
	VV		"Konstrukce 2 - MK - asfaltobeton - obnova - ACO 11+ s PMB 45/80-65" 726,0		726,000			
	VV		Součet		1 881,000			
40	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 881,000	325,96	613 130,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 1a - MK a ÚK - asfaltobeton - plná konstrukce - ACL 16+ s PMB 25/55-60" 1165,0		1 165,000			
	VV		"Konstrukce 2 - MK - asfaltobeton - obnova - ACL 16+ s PMB 25/55-60" 726,0		726,000			
	VV		Součet		1 881,000			
41	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB II tl 200 mm	m2	216,000	1 836,28	396 636,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581131211					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"superplastifikovaný beton CB II tl. 200 mm"		216,000			
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv" 216,0					
42	K	R96200101	Sanace trhlin dle TP 115	m	35,000	98,60	3 451,00	
	PP		Sanace trhlin dle TP 115					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 2 - MK - asfaltobeton - obnova"					
	VV		"v případě výskytu trhlin na odřez. povrchu"					
	VV		"profíznutí, vyčištění, zalití trhliny"					
	VV		"předpoklad 5 trhlin"		35,000			
	D	8	Trubní vedení				223 093,83	
43	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	43,000	251,59	10 818,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pínostěnného tloušť SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Připojka PVC DN 160 od UV"		43,000			
	VV		43,0					
44	M	28611166	trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	43,645	226,20	9 872,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + zitrainé 1,5%"		43,645			
	VV		43,0*1,015					
45	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150	kus	6,000	797,82	4 786,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315123					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"		6,000			
	VV		"napojení přípojek DN 150" 6,0					
46	M	28651317	sedlo kolmé mechanické se sníženou výškou s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 300-400/160	kus	6,000	2 900,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sedlo kolmé mechanické se sníženou výškou s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 300-400/160					
	VV		"viz pol. 877315123"		6,000			
	VV		6,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,815	1 995,68	7 613,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411851					
	VV		"viz G.1 Situace výměr ploch demolice - SO 101.1, SO 101.2"					
	VV		"Vybourání uličních vpustí"					
	VV		(3,14*0,30*0,30)*1,50*9		3,815			
48	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	2 902,20	2 902,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812001					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Revizní šachta plastová DN 400 + poklop C250 (Š1)"					
	VV		1,0		1,000			
49	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrda světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 174,42	2 174,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrda, světlé hloubky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812031					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Revizní šachta plastová DN 400 + poklop C250 (Š1)"					
	VV		1,0		1,000			
50	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	858,40	858,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Revizní šachta plastová DN 400 + poklop C250 (Š1)"					
	VV		1,0		1,000			
51	K	R89481206	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení C250	kus	1,000	4 860,40	4 860,40	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (C250)					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Revizní šachta plastová DN 400 + poklop C250 (Š1)"					
	VV		1,0		1,000			
52	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	12,000	1 961,83	23 541,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpust' 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14)"					
	VV		12,0		12,000			
53	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kelovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	12,120	290,00	3 514,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		dno pro uliční vpust' s kelovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ztrátě 1%"					
	VV		12,0*1,01		12,120			
54	K	895941312	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	12,000	1 368,65	16 423,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941312					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpust' 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14)"					
	VV		12,0		12,000			
55	M	59223864	prstěnc pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	12,120	174,00	2 108,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstěnc pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ztrátě 1%"					
	VV		12,0*1,01		12,120			
56	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	12,000	1 797,85	21 574,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941332					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpust' 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14)"					
	VV		12,0		12,000			
57	M	59224493	skruží betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	12,120	1 392,00	16 871,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruží betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ztrátě 1%"					
	VV		12,0*1,01		12,120			
58	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	3,000	858,40	2 575,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211					
	VV		"viz G.1 Situace výměr ploch demolice - SO 101.1, SO 101.2"					
	VV		"poklopy budou použity zpět"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - dešťová kanalizace"		3,00			
	WV		3,0					
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 682,36	8 047,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
	WV		"viz G.1 Situace výměr ploch demolice - SO 101.1, SO 101.2"					
	WV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - dešťová kanalizace"					
	WV		"použití stávajícího poklopu"					
	WV		3,0					
60	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	2 403,58	28 842,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
	WV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	WV		"Uliční vpust 80x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14)"					
	WV		12,0					
61	M	R5922385	litinová mříž 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanismem proti odcizení v.160 mm	kus	12,000	2 436,00	29 232,00	
	PP		litinová mříž 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanismem proti odcizení v.160 mm					
	WV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	WV		12,0					
62	M	R5922386	ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm	kus	12,000	696,00	8 352,00	
	PP		ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm					
	WV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	WV		12,0					
63	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	43,000	16,82	723,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	WV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	WV		"Přípojka PVC DN 150"		43,0			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				532 033,62	
64	K	913121111	Montáž a demontáž dočasně dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	232,00	928,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek včetně podstavce a sloupku základních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121111					
	WV		"viz B.P4a Přechodné dopravní značení"					
	WV		"Provizorní autobusová zastávka Libušina"					
	WV		"DZ - IJ4a, IJ4c"					
	WV		1,0+1,0					
	WV		"Provizorní autobusová zastávka U Panelárny"					
	WV		"DZ - IJ4a, IJ4c"					
	WV		1,0+1,0					
	WV		Součet					
65	K	913121211	Příplatek k dočasně dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	9,28	3 340,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211					
	WV		"doba realizace 3 měsíce"					
	WV		4,0*90					
66	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	116,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	WV		"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 Technická zpráva"					
	WV		"Svislé dopravní značení P2 + ocelový sloupek"		2,0			
	WV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek"		2,0			
	WV		"Svislé dopravní značení IJ4a + ocelový sloupek"		1,0			
	WV		Součet					
67	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	696,00	1 392,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	WV		"viz pol. 914111111"					
	WV		"Svislé dopravní značení P2 + ocelový sloupek"		2,0			
68	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2,000	800,40	1 600,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
	WV		"viz pol. 914111111"					
	WV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek"		2,0			
69	M	40445644	informační značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	696,00	696,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		informační značky jiné IJ4a 500x500mm					
	WV		"viz pol. 914111111"					
	WV		"Svislé dopravní značení IJ4a + ocelový sloupek"		1,0			
70	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	522,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Svislá dopravní značka IP6 (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
71	M	40445622	Informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	696,00	1 392,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"Svislá dopravní značka IP6 (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
72	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000	1 392,00	6 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Svislé dopravní značení P2 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení U4a + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		5,000			
73	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	696,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 5,0		5,000			
74	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	67,000	20,88	1 398,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111116					
	VV		"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V12a - žlutý plastový nátěr - dl. 27 m" 27,0		27,000			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V12a - žlutý plastový nátěr - dl. 16 m" 16,0		16,000			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V12a - žlutý plastový nátěr - dl. 12 m" 12,0*2		24,000			
	VV		Součet		67,000			
75	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	154,500	127,80	19 714,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
	VV		"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V7a - přechod - nátěr barvou" (8,0*4,0)*1,0		32,000			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V11a - BUS - plastový nátěr (dl. 18 m)" 18,0*2,50		45,000			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V11a - BUS - plastový nátěr (dl. 31 m)" 31,0*2,50		77,500			
	VV		Součet		154,500			
76	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	32,000	371,20	11 878,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápis bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V7a - přechod - plastový nátěr" (8,0*4,0)*1,0		32,000			
77	K	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	67,000	1,16	77,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot línové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	VV		"viz pol. 915111116" 67,0		67,000			
78	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	154,500	5,80	896,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 164,50		154,500			
79	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	273,500	175,59	48 023,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení sliňišní obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem II. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122					
	VV		"viz 1.1 Situace výměr obrubníků - SO 101.1, SO 101.2 + 101.4 Vzorové příčné řazy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojitý žulový kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" 273,50		273,500			
80	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	273,500	161,00	44 033,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení sliňišní obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem II. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
	VV		"viz 1.1 Situace výměr obrubníků - SO 101.1, SO 101.2 + 101.4 Vzorové příčné řazy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojitý žulový kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" 273,50		273,500			
81	M	58381007	kostka šípkaná dlažební žula drobná 8/10	m2	55,247	631,04	34 863,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka šípkaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111122 + 916111123 + ztrátové 1%"					
	VV		273,50*0,10*1,01*2		55,247			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,205	3 583,51	29 402,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"viz H.1 Situace výměr obrubníků - SO 101.1, SO 101.2 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojitý řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"		8,205			
	VV		273,50*0,30*0,10					
83	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	54,000	87,00	4 698,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111112					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv"					
	VV		"příčná dilatace proříznutí do hl. 70-80 mm"		54,000			
	VV		54,0					
84	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	54,000	17,40	939,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111213					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv"					
	VV		"proříznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm"		54,000			
	VV		54,0					
85	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	54,000	23,20	1 252,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111223					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv"					
	VV		"rozšíření spáry v tl. 8 mm do hl. 30 mm"		54,000			
	VV		54,0					
86	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	54,000	63,80	3 445,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Utláčení dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121213					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv"					
	VV		"proříznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm"		54,000			
	VV		"zalití asf. zálivkou"					
	VV		54,0					
87	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	54,000	69,60	3 758,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Utláčení dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122122					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv"					
	VV		"uložení kruhového předtěsnění a zalití asfaltovou zálivkou"		54,000			
	VV		54,0					
88	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	54,000	17,40	939,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Utláčení dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svíslou hrani betonové desky asfaltovým izolačním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919123121					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv"					
	VV		"podélná dilatace pryžovou vložkou"		54,000			
	VV		54,0					
89	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	201,000	172,84	34 740,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131111					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový záliv"					
	VV		"ocelové trny prům. 25 mm, dl. 500 mm"		201,000			
	VV		99,0+102,0					
90	K	919131311	Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení tmů nebo kotev v CB krytu	m	54,000	323,64	17 476,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) pro uchycení tmů nebo kotev					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový zářív"					
	VV		"fixační koš pro uložení trnů"					
			54,0		54,000			
91	K	919716111	Výzluž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotností do 7,5 kg/m2	t	1,034	45 172,72	46 708,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ocelová výzluž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotností do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919716111					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový zářív"					
	VV		"kari síť 150x150x6mm, kladené s přesahem 300 mm"					
	VV		(114,0+159,0)*3,03*1,25*0,001		1,034			
92	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm. přes 200 do 300 g/m2	m2	1 615,000	47,88	77 326,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN"					
	VV		1381,0+137,0+97,0		1 615,000			
93	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	216,000	44,08	9 521,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732111					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"101.6c Detail provedení CB krytu autobusové zastávky"					
	VV		"Konstrukce 3 - autobusový zářív"					
	VV		"povrchová úprava - příčná mechanická stráž"					
	VV		216,0		216,000			
94	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	80,000	89,32	7 145,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou záplivkou"					
	VV		80,0		80,000			
95	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	726,000	16,94	12 298,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždicového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Odfrezovaný povrch se vyčistí tlakovou vodou a					
	VV		"Konstrukce 2 - MK - asfaltobeton - obnova - ACO 11+ s PMB 45/80-65"		726,000			
96	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	726,000	85,17	61 833,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živičného, betonového nebo dlaždicového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908421					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Odfrezovaný povrch se vyčistí tlakovou vodou a					
	VV		"Konstrukce 2 - MK - asfaltobeton - obnova - ACO 11+ s PMB 45/80-65"		726,000			
97	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	726,000	10,74	7 797,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311					
	VV		"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Odfrezovaný povrch se vyčistí tlakovou vodou a					
	VV		"Konstrukce 2 - MK - asfaltobeton - obnova - ACO 11+ s PMB 45/80-65"		726,000			
110	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	2,000	3 770,00	7 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zalitím do polohy k bednění ž k výzluž před zabetonováním hmotností přes 15 do 30 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943124					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Označník, který bude osazený na zastávce Civilní obrana (směr zastávka Lipenská)"					
	VV		"Konzolový označník, který bude osazený na zastávce Civilní obrana (směr zastávka Panelárna)"					
	VV		"dle obrázku v TZ"					
	VV		"včetně upevňování do základové konstrukce"					
	VV		1,0+1,0		2,000			
111	M	R55343901	ocelová základová konstrukce inteligentního označnicku (rozm.cca 775/375 mm) včetně povrchové úpravy	kus	1,000	11 943,36	11 943,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ocelová základová konstrukce inteligentního označnicku (rozm.cca 775/375 mm) včetně povrchové úpravy					
	VV		"viz pol. 953943124"					
	VV		1,0		1,000			
120	M	R55343902	ocelová základová konstrukce inteligentního konzolového označnicku včetně povrchové úpravy	kus	1,000	5 127,20	5 127,20	
	PP		ocelová základová konstrukce inteligentního konzolového označnicku včetně povrchové úpravy					
98	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	4,000	118,00	464,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhuťnutím s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	VV		"viz G.1 Situace výměr ploch demolice - SO 101.1, SO 101.2"					
	VV		"Odstranění svléhého dopravního značení vč. sloupku"		4,000			
	VV		4,0					
99	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,900	5 972,41	5 375,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
	VV		"viz 101.1. Technická zpráva"					
	VV		"Napojení nové přípojky na stávající přípojku"		0,900			
	VV		6,0*0,150					
D	997		Přesun sutě				169 125,55	
102	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	684,188	40,66	27 819,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		"viz pol. 113107121 - kamenivlo drcené tl. 100 mm"		5,440			
	VV		32,0*0,170					
	VV		"viz pol. 113154558 - frézování asfaltu tl. 100 mm"		513,590			
	VV		2233,0*0,230					
	VV		"viz pol. 113154590 - Příplatek za každých dalších 10 mm"		51,359			
	VV		2233,0*0,023					
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"		376,0*0,205			
	VV		"viz pol. 113311171 - odstranění geotextilií"		32,0*0,0008			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefabrikovaných skruží"		3,815*1,920			
	VV		"viz pol. 966006132 - odstranění DZ"		4,0*0,082			
	VV		"viz pol. 938908411 - čištění vozovek splachováním vodou"		7,260			
	VV		726,0*0,010					
	VV		"viz pol. 938908421 - čištění vozovek tlakovou vodou"		7,260			
	VV		726,0*0,010					
	VV		"viz pol. 938908311 - čištění vozovek metením strojně"		14,520			
	VV		726,0*0,020					
	VV	sut'	Součet		684,188			
103	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12 999,572	4,64	60 318,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut'*(20-1)		12 999,572			
104	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	77,408	114,84	8 889,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"		376,0*0,205			
	VV		"viz pol. 966006132 - odstranění DZ"		4,0*0,082			
	VV		Součet		77,408			
105	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	7,325	220,40	1 614,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862					
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefabrikovaných skruží"		3,815*1,920			
	VV		Součet		7,325			
106	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,026	5 800,00	150,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního odpadu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635					
	VV		"viz pol. 113311171 - odstranění geotextilií"		32,0*0,0008			
	VV		Součet		0,026			
107	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	564,949	116,00	65 534,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	VV		"viz pol. 113154558 - frézování asfaltu tl. 100 mm"		513,590			
	VV		2233,0*0,230					
	VV		"viz pol. 113154590 - Příplatek za každých dalších 10 mm"		51,359			
	VV		2233,0*0,023					
	VV		Součet		564,949			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,480	139,20	4 799,62	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet								
D 998			Přesun hmot				50 088,19	
109	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 108,089	23,76	50 088,19	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC D M								
D 22-M			Práce a dodávky M				226 181,44	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				226 181,44	
116	K	220261104	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 100 kg	kus	2,000	21 112,00	42 224,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV								
117	M	SPC402_1_OR1	Nosná konstrukce označnicku kompletní	kus	1,000	132 342,08	132 342,08	
PP Online PSC VV								
121	M	SPC402_1_OR2	Nosná konzolová konstrukce označnicku kompletní	kus	1,000	48 952,00	48 952,00	
PP Online PSC VV								
118	K	220960156	Montáž upevňovací soupravy dopravních značek na stožár	kus	1,000	522,00	522,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV								
119	M	SPC402_1_OR6	Dopravní značka IJ4c/IJ4d vč. názvu zastávky	kus	1,000	2 141,36	2 141,36	
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

13 - SO 101.3 - Přidružený dopravní prostor - ul. Libušina

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

Účastník:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Ing. Linda Smítalová - Atells

IČ: 74276361

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2 161 388,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 161 388,37	21,00%	453 891,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 615 279,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

13 - SO 101.3 - Přidružený dopravní prostor - ul. Libušina

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**2 161 388,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 116 088,01

1 - Zemní práce

751 175,85

5 - Komunikace pozemní

589 474,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

718 174,19

997 - Přesun sutě

40 638,49

998 - Přesun hmot

16 625,09

M - Práce a dodávky M

45 300,36

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

45 300,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

13 - SO 101.3 - Přidružený dopravní prostor - ul. Libušina

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 161 388,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 116 088,01

D 1

Zemní práce

751 175,85

1	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	265,000	174,00	46 110,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV "Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111212355 "viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4" "Kácení náletových dřevin vč. frézování pařezů" 265,0 265,000								
2	K	111301111	Sejmutí dřvu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	882,500	55,44	48 925,80	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV "Sejmutí dřvu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111 "viz B.P6a" 829,0+48,0+5,5 882,500								
3	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	4,000	2 320,00	9 280,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV "Pokácení stromů volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151012 "viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4" "Kácení borovic vč. frézování pařezů" 4,0 4,000								
4	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	685,000	464,00	317 840,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV "Štěpkování a naložení na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311 "kácené keře a ořezané větve" 265,0+420,0 685,000								
5	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	2,560	6 960,00	17 817,60	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV "Odstranění pařezů odřezováním nebo odvětvěním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251221 "viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4" "Kácení borovic vč. frézování pařezů" (0,80*0,80)*4 2,560 2,560								
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	28,000	69,68	1 951,04	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV "Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171 "viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4" "Předkládky stávkového vjezdu (bude použita stávková)" 28,0 28,000								
7	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	39,000	215,93	8 421,27	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV "Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106190 "viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4" "Odstranění bet. silničních panelů (malých)" 39,0 39,000								
8	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	95,000	156,45	14 862,75	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV "Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107170 "viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4" "Odstranění betonu tl. 10 cm" 95,0 95,000								
9	K	113107181	Odstranění podkladu živčného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	88,000	18,56	1 633,28	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV "Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčných, o tl. vrstvy do 50 mm" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107181								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vř. G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4"					
	VV		"Odstranění asfaltu tl. 4 cm"					
	VV		88,0		88,000			
10	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	333,100	110,19	36 704,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205					
	VV		"dia přílohy B.P6b"					
	VV		"výkop"					
	VV		845,0-880,0+0,20*(48,0+5,50+80,50)		193,800			
	VV		"výkop pro sanaci zemní pláň"					
	VV		0,20*(654,0+15,0+22,50+5,0)		139,300			
	VV	odk	Součet		333,100			
11	K	122911121	Odstranění vyřezované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,560	116,00	296,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění vyřezované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122911121					
	VV		"vř. pol. 112251221" pa		2,560			
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	495,350	29,73	14 726,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměmů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252208" odk		333,100			
	VV		"sejmutý dln - viz pol. 111301111" 882,50*0,10		88,250			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-74,000			
	VV	odv	Mezisoučet		347,350			
	VV		"dovoz na meziskládku"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		74,000			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		74,000			
	VV		Mezisoučet		146,000			
	VV		Součet		495,350			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 599,650	4,64	30 622,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměmů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		"vř. pol. 162351104" odv*(20-1)		6 599,650			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,000	52,20	3 862,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuloženého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		74,000			
15	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhlých silnic a dálnic	m3	2,000	244,04	488,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny do ztuhlých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152121					
	VV		"vř. B.P6a"					
	VV		"Násyp z lomového kamene fr. 0-90" 2,0		2,000			
16	M	R583442	šlárkodř frakce 0/90	t	4,100	336,40	1 379,24	
	PP		šlárkodř frakce 0/60					
	VV		"vř. pol. 171152121"					
	VV		2,0*2,05		4,100			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	659,965	139,20	91 887,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení ze třídy odpadu do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"vř. pol. 162351104" odv*1,90		659,965			
18	K	174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,560	116,00	296,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111121					
	VV		pa		2,560			
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,280	696,00	890,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		"vř. pol. 174111121" pa*0,50		1,280			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhlým	m3	74,000	169,12	12 514,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"vř. B.P6a"					
	VV		"zásyp zeminou"					
	VV	zz	74,0		74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	838,000	15,27	12 796,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
	VV		"dle přílohy B.P6b"					
	VV		2075,0-1381,0+48,0+5,50+80,50		838,000			
22	K	181351113	Rozprostření omnice tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	497,000	38,74	19 253,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvřáté ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
	VV		"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4"					
	VV		"Ohumusování tl. 100mm"					
	VV		497,0		497,000			
	VV ohu		Součet		497,000			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	497,000	46,40	23 060,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		"viz pol. 181351113" ohu		497,000			
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	14,910	174,00	2 594,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz pol. 181411131"					
	VV		"spolfeba 30 g / m2" ohu*0,030		14,910			
25	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přírodních v přes 1,5 do 3,0 m a s jakýmkoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	420,000	46,40	19 468,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přírodních, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184803113					
	VV		"viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4"					
	VV		"čez vřtvl stromů" (110,0+30,0)*3,0		420,000			
26	K	R1710011	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	49,700	271,44	13 490,57	
	PP		Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby					
	VV		"viz pol. 181351113" ohu*0,10		49,700			
D 5		Komunikace pozemní					589 474,39	
27	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	696,500	51,35	35 765,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vřtčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564561111					
	VV		"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezu + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Sanace zemní pláně - bet. recyklát fr. 0-63 tl. 20 cm"					
	VV		654,0+16,0+22,50+5,0		696,500			
	VV sa_rec_63		Mezisoučet		696,500			
	VV		Součet		696,500			
28	M	R5898115	recyklát betonový frakce 0/63	t	308,460	208,80	63 988,85	
	PP		recyklát betonový frakce 0/63					
	VV		"viz pol. 564561111"					
	VV		sa_rec 83*0,20*2,20		308,460			
29	K	564831111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	188,500	100,54	18 951,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
	VV		"viz H.2 Situace výměr obrubníků - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezu + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Podsyp pod chodníkový obr. ŠD fr. 0-63"					
	VV		(0,05*(242,0+135,0))/0,10		188,500			
30	K	564881111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	696,275	185,88	129 423,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564881111					
	VV		"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezu + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 5 - chodník, nástupiště - bet. dl. 40x40x6 cm, šedá" 568,50*1,15		653,775			
	VV		"Konstrukce 5 - kontrastní pás - bet. dl. 10x20x6 cm, BZF, bílá" 15,0		15,000			
	VV		"Konstrukce 5 - hmatná bet. dl. 10x20x6 cm, bílá" 22,50		22,500			
	VV		"Konstrukce 5 - umělá vodorovná linie - bet. dl. s podélnými drážkami 20x20x6 cm, šedá" 5,0		5,000			
	VV		Součet		696,275			
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,500	237,38	10 088,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kementiva lžčeného nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezu + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 5 - kontrastní pás - bet. dl. 10x20x6 cm, BZF, bílá" 15,0		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"Konstrukce 5 - hmatná bet. dl. 10x20x6 cm, bílá" 22,50		22,500			
	VV		"Konstrukce 5 - umělá vodíci linie - bet. dl. s podélnými drážkami 20x20x6 cm, šedá" 5,0		5,000			
	VV		Součet		42,500			
32	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	15,450	359,60	5 555,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211110 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá, bez řezety" 15,0*1,03		15,450			
33	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	23,175	469,80	10 887,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211110 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 22,50*1,03		23,175			
34	M	R5924605	dlažba betonová šedá 200x200x60mm, podélné drážky	m2	5,150	273,76	1 409,86	
	PP		dlažba betonová šedá 200x200x60mm, podélné drážky					
	VV		"viz pol. 596211110 + ztratiné 3%"					
	VV		5,0*1,03		5,150			
35	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	28,000	249,19	6 977,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211					
	VV		"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4"					
	VV		"Předložení stávajícího vjezdu (bude použita stávající)					
	VV		"lože z kamenné drti tl. 40 mm"					
	VV		28,0		28,000			
36	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	568,500	226,19	128 589,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811223					
	VV		"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řazy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 5 - chodník, nástupiště - bet. dl. 40x40x6 cm, šedá" 568,50		568,500			
37	M	R5924532	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	574,185	309,72	177 836,58	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811223 + ztratiné 1%"					
	VV		568,50*1,01		574,185			
							718 174,19	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
38	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	33,500	239,38	8 019,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111112					
	VV		"viz I.2 Situace výměr obrubníků - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řazy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojitý řádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		33,50		33,500			
39	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,500	242,70	8 130,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111113					
	VV		"viz I.2 Situace výměr obrubníků - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řazy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojitý řádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		33,50		33,500			
40	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	10,827	754,00	8 163,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"viz pol. 916111112 + 916111113 + ztratiné 1%"					
	VV		33,50*0,160*1,01*2		10,827			
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	336,500	372,77	125 437,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		"viz I.2 Situace výměr obrubníků - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řazy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		301,0		301,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		21,50		21,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		6,0		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"		7,00			
	VV		7,0					
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/25/78, R=1,0 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"		1,00			
	VV		1,0					
	VV		Součet		336,500			
42	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	304,010	145,00	44 081,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátne 1%"					
	VV		301,0*1,01		304,010			
43	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	21,715	128,76	2 796,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátne 1%"					
	VV		21,50*1,01		21,715			
44	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	13,130	371,20	4 873,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátne 1%"					
	VV		(6,0+7,0)*1,01		13,130			
45	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	1,010	378,16	381,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztrátne 1%"					
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/25/78, R=1,0 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	381,300	315,01	120 113,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"viz I.2 Situace výměr obrubníků - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		242,0		242,000			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/25/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		135,0		135,000			
	VV		"Betonová kostka 10/10/8 cm vkládaná mezi chod. obr. pro odtok vody"					
	VV		43*0,10		4,300			
	VV		Součet		381,300			
47	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	244,420	116,00	28 352,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztrátne 1%"					
	VV		242,0*1,01		244,420			
48	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	136,350	127,60	17 398,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztrátne 1%"					
	VV		135,0*1,01		136,350			
49	M	59245017	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,443	305,08	135,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztrátne 3%"					
	VV		43,0*0,10*0,10*1,03		0,443			
50	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	56,500	1 074,43	60 705,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916431112					
	VV		"viz I.2 Situace výměr obrubníků - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Betonový bezbariérový obrubník - Kasselský obr. 40/29/100 - přímý"					
	VV		52,50		52,500			
	VV		"Betonový bezbariérový obrubník - Kasselský obr. 40/29/100 - přechodový"					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		56,500			
51	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	m	53,025	2 448,76	129 845,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm					
	VV		"viz pol. 916431112 + ztrátne 1%"					
	VV		"Betonový bezbariérový obrubník - Kasselský obr. 40/29/100 - přímý"					
	VV		52,50*1,01		53,025			
52	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový 130-190mm	m	4,040	2 448,76	9 892,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový náběhový 130-190mm					
	VV		"viz pol. 916431112 + ztrátne 1%"					
	VV		"Betonový bezbariérový obrubník - Kasselský obr. 40/29/100 - přechodový"					
	VV		4,0*1,01		4,040			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,694	3 583,51	81 324,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"viz I.2 Situace výměr obrubníků - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		33,50*0,30*0,10		1,005			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		301,0*0,250*0,10		7,525			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		21,50*0,250*0,10		0,538			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		6,0*0,250*0,10		0,150			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		7,0*0,250*0,10		0,175			
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/25/78, R=1,0 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		242,0*0,20*0,10		4,840			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/25/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		135,0*0,20*0,10		2,700			
	VV		"Betonová kostka 10/10/8 cm vkládaná mezi chod. obr. pro odtok vody"					
	VV		4,30*0,20*0,10		0,086			
	VV		"Betonový bezbariérový obrubník - Kasselský obr. 40/29/100 - příčný"					
	VV		52,50*0,50*0,20		5,250			
	VV		"Betonový bezbariérový obrubník - Kasselský obr. 40/29/100 - přechodový"					
	VV		4,0*0,50*0,20		0,400			
	VV		Součet		22,694			
54	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	696,500	47,88	33 348,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrné hmotnosti přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezu + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN"					
	VV		664,0+15,0+22,50+5,0		696,500			
55	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000	2 474,28	4 948,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001211					
	VV		"viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4"					
	VV		2,0		2,000			
56	K	966001312	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	1,000	1 521,92	1 521,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001312					
	VV		"viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4"					
	VV		"Odstranění plastového odpadkového koše (na sloupku DZ)"					
	VV		1,0		1,000			
70	K	R8361702	Základová konstrukce autobusového přístřešku, dodávka a montáž	kus	1,000	28 704,26	28 704,26	
	PP		Základová konstrukce autobusového přístřešku, dodávka a montáž					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"včetně zemních prací, základové konstrukce a kotvení"					
	VV		"dle specifikace výrobce pro zastávkový 3-pólový přístřešek"					
	VV		"základová deska 4630 x 1750 x 200 mm, beton C25/30"					
	VV		"2x KARIŠIT 8/160/160"					
	VV		"šतरkopiskový podsyp 100 mm"					
	VV		1,0		1,000			
D	997		Přesun sutě				40 636,49	
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sybkých materiálů do 1 km	t	48,002	40,66	1 951,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		"viz pol. 113106180 - betonové panely"		15,600			
	VV		"viz pol. 113107170 - beton tl. 100 mm"		22,800			
	VV		"viz pol. 966001211 - lavička"		0,984			
	VV		"viz pol. 966001312 - odpadkový koš"		0,014			
	VV	sut'	Součet		39,378			
	VV		"odvoz na skládku nebezpečného odpadu"					
	VV		"viz pol. 113107181 - žlívce tl. 50 mm"		8,624			
	VV		Mezisoučet		8,624			
	VV	sut'	sut'		39,378			
	VV		Součet		48,002			
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sybkých materiálů	t	1 256,998	4,64	5 832,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut'*(20-1)		748,182			
	VV		"odvoz na skládku nebezpečného odpadu"					
	VV		"viz pol. 997221551" 8,624*(60-1)		508,816			
	VV		Součet		1 256,998			
60	K	R99722164	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu	t	8,624	1 740,00	15 005,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu VV "skládka nebezpečného odpadu" VV "viz pol. 113107181 - živice II, 60 mm" 88,0*0,098 8,624								
61	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	23,764	114,84	2 729,06	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 VV "viz pol. 113107170 - beton II, 100 mm" 95,0*0,240 22,800 VV "viz pol. 966001211 - javlčka" 2,0*0,462 0,964 VV Součet 23,764								
62	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	15,600	220,40	3 438,24	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862 VV "viz pol. 113108190 - betonové panely" 39,0*0,40 15,600								
63	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,014	5 800,00	81,20	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813 VV "viz pol. 966001312 - odpadkový koš" 1,0*0,014 0,014								
64	K	R962001	Odvoz, uložení a poplatek za uložení dřevní hmoty	Kč	1,000	11 600,00	11 600,00	
PP Odvoz, uložení a poplatek za uložení dřevní hmoty VV "kácené keře, stromy a větve" VV 1,0 1,000								
D 998 Přesun hmot							16 625,09	
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	699,709	23,76	16 625,09	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D M Práce a dodávky M							45 300,36	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							45 300,36	
66	K	460161212	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 20 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	70,000	432,80	30 296,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161212 VV "Ruční výkop pro přeložku CETINU" 70,0 70,000								
67	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	7,000	93,95	657,65	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113 VV "viz pol. 460161212" 70,0*0,50*0,20 7,000								
68	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	133,000	93,95	12 495,35	CS ÚRS 2024 02
PP Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121 VV 7,0*(20-1) 133,000								
69	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,300	139,20	1 851,36	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121 VV 7,0*1,90 13,300								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Líbušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

5-1 - SO 402.1 – Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

Účastník:

Skanska a.s.

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ:

Zpracovatel:

Číková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**784 254,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 254,57	21,00%	164 693,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****948 948,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

5-1 - SO 402.1 – Veřejné osvětlení

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**784 254,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 222,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 222,40

PSV - Práce a dodávky PSV

220 226,48

741 - Elektroinstalace - silnoproud

210 198,28

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

10 028,20

M - Práce a dodávky M

545 343,97

21-M - Elektromontáže

169 165,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

376 178,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 961,32

Ostatní - Ostatní

9 500,40

N - Náklady

9 500,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

5-1 - SO 402.1 – Veřejné osvětlení

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

784 254,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 222,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 222,40

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvíhu do 21 m	den	2,000	2 111,20	4 222,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvíhu do 21 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112

D PSV

Práce a dodávky PSV

220 226,48

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

210 198,28

2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	28,000	48,56	1 359,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110301

3	M	R100111	Trubka dvoupříštová pr.50mm - ke stožárům	m	28,000	16,89	472,92	
---	---	---------	---	---	--------	-------	--------	--

PP

Trubka dvoupříštová pr.50mm - ke stožárům

4	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	230,000	22,17	5 099,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110302

5	M	R100212	Trubka dvoupříštová pr.63mm volný terén, chodník	m	230,000	22,17	5 099,10	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

PP

Trubka dvoupříštová pr.63mm volný terén, chodník

6	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	28,000	69,67	1 950,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110303

7	M	R100226	Trubka plastová, dvoupříštová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy	m	28,000	44,34	1 241,52	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

PP

Trubka plastová, dvoupříštová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy

8	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	24,000	47,50	1 140,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110363

9	M	R10022615	Chráněčka zaklepávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	24,000	428,57	10 285,68	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

PP

Chráněčka zaklepávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi

10	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	180,000	33,78	6 080,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211

11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	180,000	16,89	3 040,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP

P

kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

12	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	302,000	33,78	10 201,56	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122223

13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	302,000	195,29	58 977,58	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

P

kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 18,6mm

14	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	14,000	58,06	812,84	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002

15	M	R1003	kabelový stělek	kus	14,000	4,22	59,08	
----	---	-------	-----------------	-----	--------	------	-------	--

PP

kabelový stělek

16	M	R1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	14,000	90,78	1 270,92	
----	---	-------	-------------------------------	-----	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Koncovka pro kabely (4-35mm ²)					
17	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	9,000	76,00	684,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103					
18	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm ²	kus	14,000	93,95	1 315,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm ²					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132424					
19	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	9,000	475,02	4 275,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372152					
VV			"Posunutí stávajícího svítidla" 4,0		4,000			
VV			"nové EL3" 3,0		3,000			
VV			"nové EL4" 2,0		2,000			
VV			Součet		9,000			
20	M	R250003	EL3 - Led svítidlo, totožné se stávajícími svítidly	kus	3,000	9 460,29	28 380,87	
PP			EL3 - Led svítidlo, totožné se stávajícími svítidly					
21	M	R250004	EL4 - Led svítidlo přechodové, 54W, dle výpočtu osvětlení	kus	2,000	10 197,10	20 394,20	
PP			EL4 - Led svítidlo přechodové, 54W, dle výpočtu osvětlení					
22	M	R1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	5,000	8,44	42,20	
PP			poplatek za likvidaci svítidla					
23	M	R1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	5,000	8,44	42,20	
PP			poplatek za likvidaci světelného zdroje					
24	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	220,000	48,56	10 683,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021					
25	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	209,000	46,45	9 708,05	CS ÚRS 2024 02
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
26	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	18,000	50,67	912,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041					
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	12,600	42,22	531,97	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 10mm FeZn					
28	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	18,000	48,56	874,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					
29	M	R1008	Svorka SR03	kus	18,000	30,61	550,98	
PP			Svorka SR03					
30	K	741820013	Měření zemnicí síť délky pásku do 500 m	kus	1,000	5 383,56	5 383,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Měření zemnicí síť délky pásku do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820013					
31	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	12 772,76	12 772,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Měření intenzity osvětlení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102					
32	K	R2000101	Demontáž stávajícího VO, včetně odvozu a poplatku za skládku	kpl	1,000	6 556,33	6 556,33	
PP			Demontáž stávajícího VO, včetně odvozu a poplatku za skládku					
D			749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení				10 028,20	
33	K	RK01011	Podružný materiál	kus	1,000	6 333,60	6 333,60	
PP			Podružný materiál					
34	K	RK01111	Prořez	kus	1,000	3 694,60	3 694,60	
PP			Prořez					
D			M Práce a dodávky M				545 343,97	
D			21-M Elektromontáže				169 165,20	
35	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	2 807,90	5 615,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204002					
36	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	3 800,16	26 601,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
37	M	R1004	Stožár VO-přechod, Žárově zinkovaný, vč spec.úpravy na zinek, L=7m, v zemi 1m, těžký, vložení do 3,5m Žáv.výška 6m, Žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	2,000	7 291,03	14 582,06	
PP			Stožár VO-přechod, Žárově zinkovaný, vč spec.úpravy na zinek, L=7m, v zemi 1m, těžký, vložení do 3,5m Žáv.výška 6m, Žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976					
38	M	R1056301	Sítní stožár typu - 10m, min. v zemi 1,5m, Žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace	kus	7,000	13 373,40	93 613,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sítniční stožár typu - 10m, min. v zemi 1,5m, žárově zinkování a rovnoměrnou vřivou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace					
39	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností přes 35 kg	kus	9,000	401,13	3 610,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností přes 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204104					
40	M	R10047773	UD 1 - 2500/E výložník rovný, pro přisvětlení přechodů	kus	2,000	2 670,67	5 341,34	
PP			UD 1 - 2500/E výložník rovný, pro přisvětlení přechodů					
41	M	R10043501	UD 1/76 - 2000 výložník rovný	kus	7,000	1 766,02	12 362,14	
PP			UD 1/76 - 2000 výložník rovný					
42	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	51,72	465,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
43	M	R10061	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	9,000	65,45	589,05	
PP			Svorkovnice SR 951 Uni 20					
44	M	R1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	9,000	709,36	6 384,24	
PP			Elektrovýzbroj stožáru					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	376 178,77				
45	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,239	63 336,00	15 137,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
46	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,239	52 780,00	12 614,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
47	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	48,300	222,73	10 757,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460030011					
48	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	48,300	103,45	4 996,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460030015					
49	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,450	2 216,76	3 214,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460080013					
50	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	92,000	443,35	40 788,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142					
51	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	98,000	612,25	60 000,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172					
VV			136-40	98,000				
52	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	49,000	696,70	34 138,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161282					
53	K	460241111	Příplatek za ztlžení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	511,97	2 047,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek za ztlžení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460241111					
54	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	9,000	416,96	3 752,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242211					
55	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	14,000	295,57	4 137,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242221					
56	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	41,080	92,89	3 815,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
57	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	780,520	51,72	40 368,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
VV			41,080*(20-1)	780,520				
58	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,052	139,20	10 864,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
VV			41,080*1,90	78,052				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	58331200	Štěrko/sek netříděný	t	22,050	457,04	10 077,73	CS ÚRS 2024 02
PP Štěrko/sek netříděný								
60	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	92,000	51,72	4 758,24	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431162								
61	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	98,000	84,45	8 276,10	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182								
62	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	49,000	101,34	4 965,66	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431292								
63	K	460581121	Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině	m2	48,300	101,34	4 894,72	CS ÚRS 2024 02
PP Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121								
64	M	00572100	osivo jetelotrava intenzivní víceletá	kg	5,000	327,24	1 636,20	CS ÚRS 2024 02
PP osivo jetelotrava intenzivní víceletá								
65	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	3,240	688,14	2 223,09	CS ÚRS 2024 02
PP Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641411								
66	K	460641412	Odstanění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	3,240	126,67	410,41	CS ÚRS 2024 02
PP Odstanění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641412								
67	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	230,000	71,78	16 509,40	CS ÚRS 2024 02
PP Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511								
68	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	230,000	4,22	970,60	CS ÚRS 2024 02
PP Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112								
69	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	230,000	127,73	29 377,90	CS ÚRS 2024 02
PP Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742121								
70	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	28,000	174,17	4 876,76	CS ÚRS 2024 02
PP Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742131								
71	K	R460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	9,000	3 399,03	30 591,27	
PP Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra								
72	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	9,000	1 108,38	9 975,42	
PP Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 961,32	
73	K	RK013	Práce související s napojením -vyp.zap sít, součinnost s investorem	hod	2,000	580,58	1 161,16	
PP Práce související s napojením -vyp.zap sít, součinnost s investorem								
74	K	RK0131	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	8,000	475,02	3 800,16	
PP Práce nespécifikované - dokončovací								
D Ostatní Ostatní							9 500,40	
D N Náklady							9 500,40	
75	K	N-0031	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	3 166,80	3 166,80	
PP Podíl přidružených výkonů PPV								
76	K	RK-012	Revize	hod	12,000	527,80	6 333,60	
PP Revize								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

6 - SO 403 – Inteligentní označníky

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

Účastník:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Ing. Linda Smítalová - Atells

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**125 536,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 536,36	21,00%	26 362,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****151 899,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

6 - SO 403 – Inteligentní označníky

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čítková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

125 536,36

PSV - Práce a dodávky PSV

32 793,66

741 - Elektroinstalace - silnoproud

30 879,66

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

1 914,00

M - Práce a dodávky M

71 746,70

21-M - Elektromontáže

3 062,40

46-M - Zemní práce při extr. mont.pracích

68 684,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 364,00

Ostatní - Ostatní

17 632,00

N - Náklady

17 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

6 - SO 403 – Inteligentní označníky

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 536,36

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 793,66

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

30 878,66

1	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	64,000	52,20	3 340,80	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 80 mm uložená pevně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110302								
2	M	R100212	Trubka dvoupřísláťová pr.63mm volný terén, chodník	m	64,000	27,84	1 781,76	
PP Trubka dvoupřísláťová pr.63mm volný terén, chodník								
3	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	12,000	104,40	1 252,80	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110303								
4	M	R100226	Trubka plastová, dvoupřísláťová pr80/110-pod komunikací a vjezdy	m	12,000	55,68	668,16	
PP Trubka plastová, dvoupřísláťová pr80/110-pod komunikací a vjezdy								
5	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	4,000	354,96	1 419,84	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110363								
6	M	R10022615	Chráněná zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	4,000	440,80	1 763,20	
PP Chráněná zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi								
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	186,000	27,84	5 178,24	CS ÚRS 2024 02
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2								
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,6mm								
8	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	186,000	56,84	10 572,24	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211								
9	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	5,000	73,08	365,40	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122222								
10	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2024 02
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2								
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm								
11	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	6,000	52,20	313,20	CS ÚRS 2024 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002								
12	M	R1003	kabelový stílek	kus	6,000	29,00	174,00	
PP kabelový stílek								
13	M	R1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	2,000	40,60	81,20	
PP Koncovka pro kabely (4-35mm2)								
14	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	91,64	366,56	CS ÚRS 2024 02
PP Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132103								
15	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	2,000	191,40	382,80	CS ÚRS 2024 02
PP Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132424								
16	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	10,000	81,20	812,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021								
17	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	9,500	55,68	528,96	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			pás zemní 30x4mm FeZn					
18	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	71,92	287,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041					
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,800	55,68	155,90	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 10mm FeZn					
20	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	146,16	584,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svorky hromosvodná se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					
21	M	R1008	Svorka SR03	kus	4,000	31,32	125,28	
PP			Svorka SR03					
D 749			Elektromontáže - součástí elektrozařízení					
22	K	RK0101	Podružný materiál	kus	1,000	1 392,00	1 392,00	
PP			Podružný materiál					
23	K	RK0111	Prořez	kus	1,000	522,00	522,00	
PP			Prořez					
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
24	K	210191514	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1	kus	1,000	2 830,40	2 830,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191514					
25	K	210191519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191519					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,076	7 748,80	588,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
27	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,076	5 800,00	440,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
28	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,600	4 605,20	2 763,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460080013					
29	M	58331200	šterkopsek netříděný	t	5,400	457,04	2 468,02	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopsek netříděný					
30	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,100	1 461,60	146,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113					
31	K	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	57,000	191,40	10 909,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161122					
32	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	12,000	330,60	3 967,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161282					
33	K	460341113	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	8,630	142,68	1 231,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
34	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	163,970	30,16	4 945,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění hominy dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
P			Poznámka k položce:					
VV			10km					
			8,630*(20-1)					
35	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,530	139,20	2 161,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
36	K	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	57,000	46,40	2 644,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř 1 skupiny 3	m	20,000	182,12	3 642,40	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř 1 skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431292								
38	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	64,000	139,20	8 908,80	CS ÚRS 2024 02
PP Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511								
39	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	64,000	29,00	1 856,00	CS ÚRS 2024 02
PP Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112								
40	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	64,000	127,60	8 166,40	CS ÚRS 2024 02
PP Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742121								
41	M	R1021612	Sestava - pilř - (RE1) elektroměrová skříň pro jednotarif dle PD	kus	1,000	10 057,20	10 057,20	
PP Sestava - pilř - (RE1) elektroměrová skříň pro jednotarif dle PD								
42	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	12,000	315,52	3 786,24	CS ÚRS 2024 02
PP Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742131								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 364,00	
43	K	RK013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000	670,00	1 740,00	
PP Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem								
44	K	RK0131	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	2,000	812,00	1 624,00	
PP Práce nespécifikované - dokončovací								
D Ostatní Ostatní							17 632,00	
D N Náklady							17 632,00	
45	K	N-001	Mimoštevništní doprava dodávek	Kč	1,000	2 784,00	2 784,00	
PP Mimoštevništní doprava dodávek								
46	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	1 856,00	1 856,00	
PP Přesun dodávek								
47	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	3 712,00	3 712,00	
PP Podíl přidružených výkonů PPV								
48	K	RK-012	Revize	hod	10,000	928,00	9 280,00	
PP Revize								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UI, Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

VRN.01.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - I. etapa

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Účastník:

Skanska a.s.

Projektant:

Ing. Linda Smítalová - Atelis

Zpracovatel:

Čiklová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2025

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

IČ:

74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**195 228,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 228,00	21,00%	40 997,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****236 225,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

VRN.01.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - I. etapa

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**195 228,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****195 228,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	99 760,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 588,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 200,00
VRN5 - Finanční náklady	3 480,00
VRN6 - Územní vlivy	11 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 800,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Objekt:

VRN.01.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - I. etapa

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing. Linda Smítalová -
Atelis

Účastník:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Číková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 228,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

195 228,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

99 760,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 700,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Geodetické práce před výstavbou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Geodetické práce při provádění stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000

P

Poznámka k položce:

Dále také:

- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,
- vytyčení jednotlivých stavebních objektů,
- zaměření objemů výkopových prací,
- apod.

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 700,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Geodetické práce po výstavbě

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	11 600,00	11 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Dokumentace skutečného provedení stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

P

Poznámka k položce:

V počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).
Podrobněji viz SOD.

5	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	Kč	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Pasportizace objektu před započatím prací

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000

P

Poznámka k položce:

Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v
obyvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.

6	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	1 160,00	1 160,00	
---	---	----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------	--

PP

P

Monitoring průběhu výstavby

Poznámka k položce:

Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a
postupu výstavby.

7	K	RP013292	Vyhotovení geometrických plánů	Ks	1,000	34 800,00	34 800,00	
---	---	----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP

P

Vyhotovení geometrických plánů

Poznámka k položce:

Náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavku
KÚ pro vklad do KN.
V počtu 6 x papírové a 1 x elektronicky (DGN, DWG).

D VRN3

Zařízení staveniště

45 588,00

8	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Terénní úpravy pro zařízení staveniště

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031203000

9	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	4 640,00	4 640,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Náklady na stavební buňky

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000

10	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	3 480,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Provizorní komunikace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032403000

11	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000

12	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	-------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Připojení energií

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000

13	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Oplocení staveniště

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000

14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	15 080,00	15 080,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Dopravní značení na staveništi

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000

15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	2 668,00	2 668,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Informační tabule na staveništi

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000

P

Poznámka k položce:

Náklad nařízení Informační tabule 1500 x 1000 mm (8 x v) s poliskem
Informační o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejího nosné konstrukce a
zvěřejněné demontáže.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení stavenišť	Kč	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP Rozzebrání, bourání a odvoz zařízení stavenišť Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000								
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení stavenišť	Kč	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
PP Úprava terénu po zrušení zařízení stavenišť Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000								
D VRN4 Inženýrská činnost							23 200,00	
18	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP Plán zkoušek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042603000 Poznámka k položce: Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.								
19	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	17 980,00	17 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zkoušky a ostatní měření Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000								
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP Kompletační činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000 Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn dle včetně změnových rozpočtů, - vypracování technologických postupů, - apod.								
21	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000 Poznámka k položce: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Kolaudační řízení: - zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudačním orgánem, - apod.								
D VRN5 Finanční náklady							3 480,00	
22	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP Pojistné Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051002000 Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.								
23	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP Bankovní záruka Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000 Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.								
D VRN6 Územní vlivy							11 600,00	
24	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000	11 600,00	11 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vliv klimatických podmínek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/061002000								
D VRN7 Provozní vlivy							5 800,00	
25	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP Provoz dalšího subjektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071203000								
26	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP Silniční provoz Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000								
D VRN9 Ostatní náklady							5 800,00	
27	K	RP09221	Náklady na provoz informačního technika	Kč	1,000	2 900,00	2 900,00	
PP Náklady na provoz informačního technika Poznámka k položce: Informační technik zajišťuje po dobu provádění díla styk s veřejností v rozsahu XX hodin týdně (pondělí až pátek), jeho náplní je informovat veřejnost, místní obyvatele, podnikatele a organizace v oblasti dotčené stavbou o záměrech týkajících se zejména postupu výstavby, dopravních omezení, výluk v dodávce elektrické energie, plynu, vody a dalších omezujících opatřeních.								
28	K	RP09222	Náklady na aktualizaci webových stránek	Kč	1,000	2 900,00	2 900,00	
PP Náklady na aktualizaci webových stránek Poznámka k položce: Náklady na pracovníka zhotovitele, který bude průběžně udržovat a aktualizovat informace o průběhu výstavby na webových stránkách www.olomouc.eu . P Zejména se jedná o informace o: - uzavírkách, - výlukách, - obřízdných třesech, - kontaktech na odpovědné pracovníky, - apod.								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024028-1
Stavba: UI. Libušina – Civilní obrana - I. etapa

Datum: 8. 1. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 11	SO 101.1 - Hlavní dopravní prostor - ul. Libušina		
dren	drenáž		277,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Drenáž - PE DN 150, SN8, dřevaná, profilovaná"		0,000
	277,0		277,000
dren	Součet		277,000
Použití figury:			
212755216	Tratlivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	277,000
211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	42,300
211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5	m2	565,000
212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	5,540
R6931103	filtrační geotextilie tkaná PP CBR více než 3 kN, 200 g / m2	m2	593,250
ob	obsyp		21,500
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Štěrkopískový obsyp fr. 0-8 mm pro přípojku PVC DN 150"		0,000
	1,0*0,50*43,0		21,500
ob	Součet		21,500
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,500
58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	44,075
odk	odkopávky		1 597,860
	"dle přílohy B.P6b"		0,000
	"výkop"		0,000
	680,0+0,370*(131,0+97,0)		764,360
	"výkop pro sanaci zemní pláň"		0,000
	0,50*(1386,0+281,0)		833,500
odk	Součet		1 597,860
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 597,860
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 677,860
odv	odvoz		1 677,860
	"výkopy - viz pol. 122252206"	odk	1 597,860
	"výkopy - viz pol. 132251101"	vr	66,000
	"výkopy - viz pol. 133251101"	vš	14,000
odv	Mezisoučet		1 677,860
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 677,860
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31 879,340
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 187,934
sa_rec	sanace recyklátem		3 334,000
	"viz H.1 Situace výměr ploch - SO 101.1, SO 101.2h + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláň - bet. recyklát fr. 0-80 tl. 60 cm"		0,000
	(1386,0+281,0)*2		3 334,000
sa_rec	Mezisoučet		3 334,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3 334,000
R5898114	recyklát betonový frakce 0/90	t	1 833,700
sut'	sut'		684,188
	"viz pol. 113107121 - kamenivo drcené tl. 100 mm" 32,0*0,170		5,440
	"viz pol. 113154558 - frézování asfaltu tl. 100 mm" 2233,0*0,230		513,590
	"viz pol. 113154590 - Příplatek za každých dalších 10 mm" 2233,0*0,023		51,359
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 376,0*0,205		77,080
	"viz pol. 113311171 - odstranění geotextilií" 32,0*0,0008		0,026
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefabrikovaných skruží" 3,815*1,920		7,325
	"viz pol. 866006132 - odstranění DZ" 4,0*0,082		0,328
	"viz pol. 938908411 - čištění vozovek splachováním vodou" 726,0*0,010		7,260
	"viz pol. 938908421 - čištění vozovek tlakovou vodou" 726,0*0,010		7,260
	"viz pol. 938908311 - čištění vozovek metením strojně" 726,0*0,020		14,520
sut	Součet		684,188
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	684,188
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	12 999,572
vr	výkop rýh		66,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro přípojky"		0,000
	43,0*1,0*1,50		64,500
	"Výkop pro vsakovací pero"		0,000
	1,50*1,0*1,0		1,500
vr	Součet		66,000
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	66,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 677,860
vš	výkop šachet		14,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro uliční vpusti" 1,0*12		12,000
	"základová patka označnicku zestávky"		0,000
	(1,250*0,80*1,0)*2		2,000
vš	Součet		14,000
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	14,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 677,860
z_rec	zásyp recyklátem		21,500
	"Zásyp přípojek bet. recyklátem "		0,000
	1,0*0,50*43,0		21,500
z_rec	Mezisoučet		21,500
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,500
58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	47,300
zšd	zásyp ŠD		9,000
	"Zásyp uličních vpustí ŠD fr. 4-8"		0,000
	0,750*12		9,000
zšd	Mezisoučet		9,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,500
58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	18,450
1/ 13	SO 101.3 - Přidružený dopravní prostor - ul. Libušina		
odk	odkopávky		333,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"dle přílohy B.P6b"		0,000
	"výkop"		0,000
	845,0-680,0+0,20*(48,0+5,50+90,50)		193,800
	"výkop pro sanaci zemní pláň"		0,000
	0,20*(654,0+15,0+22,50+5,0)		139,300
odk	Součet		333,100
Použití figury:			
122252208	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	333,100
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	495,350
odv	odvoz		347,350
	"výkopy - viz pol. 122252208" odk		333,100
	"sejmutý dm - viz pol. 111301111" 882,50*0,10		88,250
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-74,000
odv	Mezlsoučet		347,350
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	495,350
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 599,850
171201231	Poplatek za uložení zemliny a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	659,965
ohu	ohumusování		497,000
	"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4"		0,000
	"Ohumusování tl. 100mm"		0,000
	497,0		497,000
ohu	Součet		497,000
Použití figury:			
181351113	Rozprostření omlice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	497,000
181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	497,000
R1710011	Nákup zemliny vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	49,700
00572410	osivo směs travní parková	kg	14,910
pa	pařezy		2,560
	"viz G.2 Situace výměr ploch demolice - SO 101.3, SO 101.4"		0,000
	"Kácení borovic vč. frézování pařezu" (0,80*0,80)*4		2,560
pa	Součet		2,560
Použití figury:			
112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	2,560
122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,560
174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,560
10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,280
sa_rec_63	sanace recyklátem 0-63		696,500
	"viz H.2 Situace výměr ploch - SO 101.3, SO 101.4 + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláň - bet. recyklát fr. 0-63 tl. 20 cm"		0,000
	654,0+15,0+22,50+5,0		696,500
sa_rec_63	Mezlsoučet		696,500
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	696,500
R5898115	recyklát betonový frakce 0/63	t	306,460
suť	suť		39,378
	"viz pol. 113106190 - betonové panely" 39,0*0,40		15,600
	"viz pol. 113107170 - beton tl. 100 mm" 95,0*0,240		22,800
	"viz pol. 986001211 - lavička" 2,0*0,482		0,964
	"viz pol. 986001312 - odpadkový koš" 1,0*0,014		0,014
suť	Součet		39,378
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	48,002
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 258,998
z_rec	zásyp recyklátem		4,000
zšd	zásyp ŠD		1,500
zz	zásyp zeminou		74,000
	"viz B.P8a"		0,000
	"zásyp zeminou"		0,000
zz	74,0		74,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	495,350
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "Účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	Ň	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

General / Obecná

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2201810_2_rev2
Stavba: Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

IČ: 25361520
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milena Uhlárová

IČ: 12678988
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 828 499,33
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 828 499,33	1 223 984,86
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 052 484,19
------------	---	-----	--------------

General / Obecné

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2201810_2_rev2

Stavba: Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa

Místo: Olomouc

Datum:

30. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní projektování

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

s.r.o.
Ing. Milena Uhlárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 828 499,33	7 052 484,19
SO 101.2.1	II. etapa - vozovka	5 639 995,87	6 824 395,00
SO 101.2.2	II. etapa - Most přes Adamovku (ev. č. 280b-M27)	47 563,46	57 551,79
VON_II	Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa	140 940,00	170 537,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa

Objekt:

SO 101.2.1 - II. etapa - vozovka

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlířová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

IČ:

25361520

DIČ:

IČ:

12876988

DIČ:

Cena bez DPH			5 639 995,87
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
DPH základní	5 639 995,87	21,00%	1 184 399,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 824 395,00
-------------------	--------------	---------------------

General / Obecné

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa

Objekt: SO 101.2.1 - II. etapa - vozovka

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 30. 9. 2022

Projektant: Dopravní
projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Milena Uhlířová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	5 639 995,87
1 - Zemní práce	1 228 837,99
2 - Zakládání	73 260,86
5 - Komunikace pozemní	3 105 722,46
8 - Trubní vedení	207 466,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	646 090,86
997 - Přesun sutě	368 029,67
998 - Přesun hmot	10 698,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Libušina-Pavlovka, vozovka - II. etapa
 Objekt: SO 101.2.1 - II. etapa - vozovka
 Místo: Olomouc
 Zadavatel: Statutární město Olomouc
 Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 30. 9. 2022
 Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Milena Uhlířová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 639 995,87	
□ HSV Práce a dodávky HSV							5 639 995,87	
D 1 Zemní práce							1 228 837,99	
1	K	113000001	Vybourání uliční vpusti vč. zaslepení přípojek, odvozu na skládku a poplatku za skládku	kus	5,000	3 274,77	16 373,85	
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		5,000			
	W		5					
2	K	113108134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	38,000	62,64	2 380,32	CS ÚRS 2022 02
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		38,000			
	W		38					
3	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	6,000	216,93	1 295,58	CS ÚRS 2022 02
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		6,000			
	W		6					
4	K	113107222	Odstavení podkladu z kameniva drobného II přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 266,000	47,18	154 089,88	CS ÚRS 2022 02
	W		vybourání nezpev. podkl. vrstev voz. z HDK II. 14cm					
	W		B.2-situace - graficky odečteno		1 631,000			
	W		1631					
	W		vybourání nezpev. podkl. vrstev voz. ze ŠD II. 20cm		1 631,000			
	W		1631					
	W		vybourání napav. krytu sjezdu, ze ŠD II. 20cm		4,000			
	W		4					
	W		Součet		3 266,000			
5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 600 m2 bez překážek v trase	m2	136,000	18,58	2 524,16	CS ÚRS 2022 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno		136,000			
	W		136					
6	K	113154322	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	6 624,000	25,10	163 752,40	CS ÚRS 2022 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno		6 624,000			
	W		frézování asfaltových vrstev vozovky tl. 16 cm					
	W		1631*4					
7	K	113202111	Výtrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	362,000	80,34	29 083,08	CS ÚRS 2022 02
	W		O.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		362,000			
	W		silniční obrubníky					
	W		13*167+169*13					
8	K	12252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 800 m3 strojně	m3	986,070	109,90	106 171,09	CS ÚRS 2022 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno					

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop pro výměnu obrubníků - je možné použít pro zpětný zásep ze obrubení					
	VV		493*0,14		69,020			
	VV		výkop podlaží tl. 50cm - v místě lokálních konstrukčních poruch vozovky a chodníku					
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		1,1*1631*0,6		897,050			
	VV		Součet		886,070			
9	K	131251100	Hlubení jam nezapažených v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	105,000	327,12	34 347,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		výkop pro nově vpuštění					
	VV		5.2-situace - graficky odečteno					
	VV		2*3*5		30,000			
	VV		při opravě vpuštění					
	VV		5*3*5		75,000			
	VV		Součet		105,000			
10	K	162751117	Vodorovná přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 056,700	174,00	183 865,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		výkop					
	VV		998,07*30		998,070			
	VV		vpuštění					
	VV		105		105,000			
	VV		odpočet zásep					
	VV		-44,37		-44,370			
	VV		Součet		1 056,700			
11	K	162751119	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 283,500	4,64	24 515,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		1056,7*5		5 283,500			
12	K	171000001	Nákup a dovoz zeminy	m3	48,870	539,24	26 303,79	
	VV		4,6*44,37		48,870			
13	K	171000003	Nákup a dovoz omítky	m3	45,000	788,80	35 496,00	
	VV		300*0,15		45,000			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 802,060	139,20	254 766,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		1056,7*1,8		1 802,060			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet týh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	153,570	169,12	25 822,49	CS ÚRS 2022 02
	VV		zásep ze obrubení, terénní úpravy - použít zemín z výkopu chodníku					
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		0,09*493		44,370			
	VV		zásep za novými vpuštění - zemín naskupit novou, vhodnou do skládky zóny vozovky					
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		2*3*0,75		4,500			
	VV		zásep po opravě stávajících vpuštění					
	VV		7*3*5		105,000			
	VV		Součet		153,870			
16	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	189,000	336,40	63 579,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		105		105,000			
	VV		105*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		189,000			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	25,162	280,29	7 304,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		D-002-2 Situace, D-002-4 Vzorová příčná řez					
	VV		0,3*0,3*360-Přiq 08*2*360		25,162			
18	M	58344155	Štěrkodrt frakce 0/22	t	50,324	336,40	16 928,99	CS ÚRS 2022 02
	VV		fr. 11-22					
	VV		25,162		25,162			
	VV		25,162*2 *Přepočtené koeficientem množství		50,324			
19	K	181351103	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm pl. přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	300,000	38,74	11 622,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		300		300,000			

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	48,40	13 920,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		300		300,000			
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,270	174,00	1 612,98	CS ÚRS 2022 02
	vv		300		300,000			
	vv		300*0,0309 *Přepočtené koeficientem množství		9,270			
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 794,100	15,27	27 395,91	CS ÚRS 2022 02
	vv		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	vv		kommunikace					
	vv		1631*1,1		1 794,100			
23	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	2,32	696,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		300		300,000			
24	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	2,32	696,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		300		300,000			
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	2,32	696,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		300		300,000			
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	2,32	696,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		300		300,000			
27	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	9,28	8 352,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3x					
	vv		300*3		900,000			
28	K	165851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,500	580,00	4 350,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		trávník					
	vv		300*0,005*5		7,500			
							73 250,86	
D 2			Zakládání					
29	K	212532111	Lože pro trativody z kaméniva hrubého drceného	m3	10,800	1 431,82	15 463,68	CS ÚRS 2022 02
	vv		D-002-2 Situace, D-002-4 Vzorová příčné řazy					
	vv		ŠD fr. 0-32					
	vv		380*0,8*0,1		10,800			
30	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	360,000	160,52	57 787,20	CS ÚRS 2022 02
	vv		D-002-2 Situace, D-002-4 Vzorové příčné řazy					
	vv		380		360,000			
							3 105 722,46	
D 5			Komunikace pozemní					
31	K	564201111a	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1 794,100	63,80	114 104,76	
	vv		B.2-situace - graficky odečteno					
	vv		1631*1,1		1 794,100			
32	K	564671111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3 588,200	220,45	791 018,69	CS ÚRS 2022 02
	vv		sanece v místě lokálních poruch HDK Ø125 tl 50mm					
	vv		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	vv		1,1*1631*2		3 588,200			
33	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	4,000	521,68	2 086,72	CS ÚRS 2022 02
	vv		nápojení na nepevný jez					
	vv		B.2-situace - graficky odečteno					
	vv		4		4,000			
34	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 570,000	93,35	146 559,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		B.2-situace - graficky odečteno					
	vv		fr. 0-32					
	vv		1670		1 570,000			
35	K	564881111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 794,100	185,88	333 487,31	CS ÚRS 2022 02

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		fr. 0-83					
	VV		1631*1,1		1 794,000			
36	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	312,000	63,08	16 564,08	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		tl. ocelová 20 cm obsah obrázkový znak IS		132,000			
	VV		(7*4)*12					
	VV		nájezd - tl. 20 cm		180,000			
	VV		50+80		312,000			
	VV		Soubor					
37	K	585156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 570,000	315,62	495 366,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		z modifikovaného asfaltu					
	VV		1570		1 570,000			
38	K	573161111	Poslík infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	1 570,000	32,48	50 893,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		1570		1 570,000			
39	K	573231107	Poslík živitový spojovací za silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	3 276,000	19,14	62 702,64	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		1570*2+130		3 276,000			
40	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl, l tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 706,000	334,08	569 940,48	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		1570+136		1 706,000			
41	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 570,000	325,96	511 757,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		1570		1 570,000			
42	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	6,000	353,44	2 120,64	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		znovuosazení silničních panelů					
	VV		8		6,000			
43	K	586211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	38,000	237,38	9 020,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		předkládky nepojení na stáv. chodník					
	VV		38		38,000			
	D	8	Trubní vedení				207 465,86	
44	K	591001128a	Kanalizační přípojka PVC DN 150 komplet	m	22,000	1 744,18	38 371,52	
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		včetně podklad. beton - napojení na stávající přípojky po odsazených vpustech -napojení navrtáním přes manžetu - 2x do					
	VV		stávající bet.kanalizace vše					
	VV		včetně zemních prací pro přípojky					
	VV		10+8+6		22,000			
45	K	595941343	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kelištářem	kus	7,000	1 980,64	13 864,48	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		7		7,000			
46	M	59224470	vpustí uliční DN 500 kelištář vysoké 500/525x65mm	kus	7,070	290,00	2 050,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		7		7,000			
	VV		7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		7,070			
47	K	595941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	7,000	1 408,92	9 862,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		7		7,000			

General / Obecná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x85mm čtvercový poklop	kus	7,070	174,00	1 230,18	CS ÚRS 2022 02
	WV		7*1,01 Přepočtená koeficientem množství		7,070			
49	M	59223864	prsteno pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 380x60x130mm	kus	7,070	174,00	1 230,18	CS ÚRS 2022 02
	WV		7*1,01 Přepočtená koeficientem množství		7,070			
50	M	28661789	koš kalový ocelový pro sítinový vpust' 425mm vč. madla	kus	7,000	696,00	4 872,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	896941366	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	7,000	1 933,91	13 537,37	CS ÚRS 2022 02
	WV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		7,000			
	WV		7		7,000			
52	M	59224463	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	7,000	348,00	2 436,00	CS ÚRS 2022 02
53	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 60 do 100 kg	kus	5,000	1 403,80	7 019,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		5		5,000			
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zařízení D400, E600	kus	5,000	2 852,27	14 261,35	CS ÚRS 2022 02
55	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř. D400 pro intenzivní provoz	kus	5,000	3 480,00	17 400,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	kus	7,000	2 403,58	16 825,06	CS ÚRS 2022 02
	WV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		7,000			
	WV		7		7,000			
57	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zařízení D400 čtverec	kus	7,000	2 436,00	17 052,00	CS ÚRS 2022 02
58	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	2 614,23	36 599,22	CS ÚRS 2022 02
	WV		B.2-situace - graficky odečteno		14,000			
	WV		7*2		14,000			
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 713,94	10 855,76	CS ÚRS 2022 02
	WV		B.2-situace - graficky odečteno		4,000			
	WV		4		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				646 090,86	
60	K	164818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 600 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	5 220,00	20 880,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		určeno dle určení rozsahu stavby a výskytu stromů v okolí		4,000			
	WV		4		4,000			
61	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š. 250 mm retroreflexní bílá barva	m	160,000	34,80	5 568,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		B.2-situace - graficky odečteno		160,000			
	WV		V10d		160,000			
	WV		160		160,000			
62	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š. 250 mm retroreflexní bílý plast	m	160,000	76,56	12 249,60	CS ÚRS 2022 02
	WV		V10d		160,000			
	WV		160		160,000			
63	K	915611111	Předznačení vodorovného litinového značení	m	160,000	1,16	185,60	CS ÚRS 2022 02
	WV		V10d		160,000			
	WV		160		160,000			
64	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	362,000	175,59	63 583,58	CS ÚRS 2022 02
	WV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		362,000			
	WV		13+167+169+13		362,000			
65	M	58391007	kostka šitpaná dlažební žula drobná 8/10	m2	36,924	631,04	23 300,52	CS ÚRS 2022 02
	WV		362*0,102 Přepočtené koeficientem množství		36,924			
66	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	394,700	161,00	63 546,70	CS ÚRS 2022 02
	WV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		362,000			
	WV		13+167+169+13		362,000			
	WV		kolem vpustí a šachty		32,700			
	WV		3,8*4+2,6*7		32,700			

General / Obecná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		394,700			
67	M	58381007	kosilka šlapaná dlažební žula cihrná 8/10	m2	40,259	631,04	25 405,04	CS ÚRS 2022 02
	VV		384,7*0,102 Přepočtené koeficientem množství		40,259			
68	K	918131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	374,000	372,77	139 415,98	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		100x25x15					
	VV		13+167+168+13		382,000			
	VV		nájezdový					
	VV		3+5		8,000			
	VV		přechodový L+P					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		374,000			
69	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	369,240	145,00	53 639,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		862		362,000			
	VV		382*1,02 Přepočtené koeficientem množství		369,240			
70	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,160	128,76	1 050,68	CS ÚRS 2022 02
	VV		8		8,000			
	VV		8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,160			
71	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	371,20	1 514,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		4		4,000			
	VV		4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,080			
72	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	576,000	47,88	27 578,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		pro tlakovody					
	VV		350*1,1		398,000			
	VV		pod recyklet					
	VV		50+50		180,000			
	VV		Součet		576,000			
73	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 038,750	54,28	110 622,58	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		400 g/m2					
	VV		1,25*1631		2 038,750			
74	K	919735100	Zalší spáry modifikovanou asfalt.zalivkou	m	20,000	89,32	1 786,40	
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		pružná asf. zalivka - začátky úprav pro napojení na stávající stav. včetně vyčištění prořezaných spar					
	VV		20		20,000			
75	K	919735111	Řezání stávajícího živého křtu hl do 50 mm	m	9,000	17,40	156,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		před frézováním asfaltového křtu včetně vyčištění prořezaných spar					
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		9		9,000			
76	K	919735113	Řezání stávajícího živého křtu hl přes 100 do 150 mm	m	20,000	118,00	2 320,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		prořezání asfaltového křtu před zalivkou začátky úprav, pro napojení na stávající stav. včetně vyčištění prořezaných spar					
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		20		20,000			
77	K	919735114	Řezání stávajícího živého křtu hl přes 150 do 200 mm	m	384,000	232,00	89 088,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		řezání asfaltového křtu tl.16 cm před frézováním asfaltového křtu včetně vyčištění prořezaných spar					
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		11		11,000			
	VV		373		373,000			
	VV		Součet		384,000			
78	K	979054461	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	38,000	98,63	3 756,54	CS ÚRS 2022 02
	VV		pro předčistění					
	VV		38		38,000			

General / Obecné

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K 979092111	Očistění silničních důlů se spárováním z kaménka těžného při překozech inženýrských sítí	m2	6,000	93,81	562,86	CS ÚRS 2022 02
	VV	6		6,000			
D 997		Přesun sutě				368 029,57	
80	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 637,698	40,86	66 588,50	CS ÚRS 2022 02
	VV	1649,978-9,88-2,4		1 637,698			
81	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	22 927,772	4,64	106 364,68	CS ÚRS 2022 02
	VV	1637,698*14		22 927,772			
82	K 997221811	Naládování sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 637,698	52,20	85 487,84	CS ÚRS 2022 02
	VV	1637,698		1 637,698			
83	K 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	74,210	114,84	8 522,28	CS ÚRS 2022 02
	VV	74,21		74,210			
84	K 99722R1	ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU	t	615,920	-50,00	-30 798,00	
	P	Poznámka k položce: R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby					
	VV	ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU: R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby					
	VV	15,64*900,28		815,920			
85	K 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) zemin a kamení kód odpadu 17 05 04	t	947,140	138,20	131 841,89	CS ÚRS 2022 02
	VV	947,14		947,140			
D 998		Přesun hmot				10 598,17	
88	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	446,051	23,75	10 598,17	CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libušina-Pavlovka, vozovka - II. etapa

Objekt:

SO 101.2.2 - II. etapa - Most přes Adamovku (ev. č. 280b-M27)

Místo:

Olomouc

Datum:

30. 9. 2022

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	47 563,46
1 - Zemní práce	47 563,46
5 - Komunikace pozemní	16 313,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 785,00
997 - Přesun sutě	17 706,59
998 - Přesun hmot	767,82
	0,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lbušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa
 Objekt: SO 101.2.2 - II. etapa - Most přes Adamovku (ev. č. 280b-M27)
 Místo: Olomouc Datum: 30. 9. 2022
 Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
 Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 563,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							47 563,46	
D 1 Zemní práce							15 313,48	
1	K	113154113	Frézování živčného krytu tl 60 mm pruh š 0,6 m pl do 600 m2 bez překážek v trase	m2	46,150	328,78	15 079,97	CS ÚRS 2022 02
	vv		plocha vozovky na mostě		46,150			
	vv		6,5*7,1					
2	K	113311121	Odstanění geotextilií v komunikacích	m2	13,600	17,17	233,31	CS ÚRS 2022 02
	vv		plocha ochranné geotextilie		13,600			
	vv		6,5*0,6*2*7,1*0,6*2					
D 5 Komunikace pozemní							13 795,00	
3	K	573231107	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	46,150	19,14	883,31	CS ÚRS 2022 02
	vv		spojovací asfaltový postřik (kationaktivní asfaltová emulze 0,4 kg/m2)		46,150			
	vv		6,5*7,1					
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,150	279,56	12 901,69	CS ÚRS 2022 02
	vv		asfaltový beton ACO 11+ v tloušťce 60 mm		46,150			
	vv		6,5*7,1					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 706,59	
5	K	919112223a	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 60 mm v místě mostního závěru	m	43,200	29,00	1 252,80	
	vv		profiznutí spáry š. 15 mm, hloubky 60 mm v místě mostního závěru		43,200			
	vv		7,1*7,1*29					
6	K	919122122a	Těsnění spár modifikovanou zátlivkou š 16 mm hl 60 mm	m	34,200	139,20	4 760,64	
	vv		spára tl. 16 mm hl. 60 mm místě mostního závěru bude utěsněna modifikovanou asfaltovou zátlivkou (podrobně viz detail -					
	vv		vyššíšení spáry, vysušení spár,					
	vv		7,1*7,1		14,200			
	vv		těsnění spár zátlivkou asfaltovou modifikovanou š. 16 mm hl. 60 mm bez těsnícího profilu (vyššíšení spáry, vysušení spár,					
	vv		penetrace)					
	vv		délka zátlivky třilin ve stávající ochraně izolace (tlivý asfalt)		20,000			
	vv		20		34,200			
	vv		Součet					
7	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná tm přes 200 do 300 g/m2	m2	13,600	47,85	651,17	CS ÚRS 2022 02
	vv		ochrana odvodnění povrchu izolace proti znečištění (položení ochranné geotextilie)		13,600			
	vv		6,5*0,6*2*7,1*0,6*2					

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	919122132	Těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	29,000	139,20	4 036,80	CS ÚRS 2022 02
	W		spára tl. 16 mm hl. 50 mm mezi esfekovým betonem a obrubníkem římsy bude utěsněna modifikovanou asfaltovou zářivkou s předtěsněním					
	W		(podrobně viz detail - vyčištění spár, vysušení spár, penetrace, předtěsnění)					
	W		zahrnuje veškeré práce spojené s těsněním spár					
	W		14,6+14,6		29,000			
9	K	938111111	Čištění zdíva opěr, plířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	14,500	429,20	6 223,40	CS ÚRS 2022 02
	W		odčistění a odstranění vegetace na obrubě					
	W		(14,6+14,6)*0,6		14,500			
10	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	46,160	16,94	781,78	CS ÚRS 2022 02
	W		odčistění povrchu ochrany izolace					
	W		plocha vozovky na mostě					
	W		6,5*7,1		46,160			
	D	997	Přesun sutě				757,82	
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sykových materiálů do 1 km	t	5,784	40,66	236,18	CS ÚRS 2022 02
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sykových materiálů	t	109,898	4,84	509,92	CS ÚRS 2022 02
	W		5,784*19		109,898			
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,784	52,20	301,92	CS ÚRS 2022 02
14	K	99722R1	ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU	t	5,784	-50,00	-289,20	
	P		Poznámka k položce: R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby					
	W		ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU: R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby					
	W		5,784		5,784			
	D	998	Přesun hmot				0,57	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,024	23,76	0,57	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa

Objekt:

VON_II - Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlířová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

IČ:

25381520

DIČ:

IČ:

12678988

DIČ:

Cena bez DPH			140 940,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 940,00	21,00%	29 597,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	170 537,40
-------------------	--------------	-------------------

General / Obecná

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa	Datum:	30. 9. 2022
Objekt:	VON_II - Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa	Projektant:	Dopravní projektování s.r.o.
Místo:	Olomouc	Zpracovatel:	Ing. Milena Uhlířová
Zadavatel:	Statutární město Olomouc		
Uchazeč:	Skanska a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	140 940,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 940,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	102 080,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 960,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 740,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 160,00

General / Obecná

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Libušina-Pavelkova, vozovka - II. etapa
 Objekt: VON_II - Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa

Místo: Olomouc

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Dopravní
projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

Uchazeč: Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 940,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				140 940,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				102 080,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	5 800,00	5 800,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	W		Poznámka k položce:					
	W		výtýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	012103101	Výtýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	2 320,00	2 320,00	
	W		Poznámka k položce: Výtýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	23 200,00	23 200,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	W		Obnova a doplnění výtýčovacíh bodů stavby					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kš	1,000	5 800,00	5 800,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	012303001	Výpracování geometrických plánů	sbr	1,000	34 800,00	34 800,00	
6	K	013254302	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	11 600,00	11 600,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - listem a digitálně					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

General / Obecná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	1 160,00	1 160,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných nepř, pro vícepráce a méněpráce		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
9	K	013274000	Pasportizace objektu před započetím prací	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Pasportizace stávajících objektů		1,000			
	VV		1					
D VRN3 Zařízení staveniště							35 960,00	
10	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZQV	sbr	1,000	4 640,00	4 640,00	
	VV		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací,		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
11	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	1 160,00	1 160,00	
	VV		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi a v okolí	sbr	1,000	15 080,00	15 080,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		přechodné dopravní značení během stavby		1,000			
	VV		1					
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 800,00	5 800,00	
	VV		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
14	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	5 800,00	5 800,00	
	VV		Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		-náklady na činnost koordinátora BOZP náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	VV		- přechodů přes výkopy					
	VV		- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
15	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	1 740,00	1 740,00	
	VV		Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletem všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby		1,000			
	VV		objemem		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet					
16	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	1 740,00	1 740,00	
	VV		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- náklady na zřízení bankovních záruk					

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		- náklady spojené s pojištěním díla					
	W		- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	W		- náklady spojené s předáním díla					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 740,00	
17	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	1 740,00	1 740,00	
	W		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření Inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		- vyřízení záborů, žádosti o uzavírky					
	W		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolekcím					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				1 160,00	
18	K	076002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	1 160,00	1 160,00	
	W		Poznámka k položce:					
	W		Například:					
	W		- zřízení provoz vozidel v centru města					
	W		- práce v ochranných pásmách sítí					
	W		- nutnost zajištění přístupu k okolním nemovitostem					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

General / Obecné

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2201810_3_rev2
Stavba: Libušina-Pavelkova, vozovka - III. etapa

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

IČ: 25361520
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milena Uhlárová

IČ: 12678988
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 189 462,11
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 189 462,11	459 787,04
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 649 249,15
------------	---	-----	--------------

General / Obecné

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2201810_3_rev2

Stavba: Libušina-Pavelkova, vozovka - III. etapa

Místo: Olomouc

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Upravní projektování

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: s.r.o.
Ing. Milena Uhlářová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 189 462,11 2 649 249,15

SO 101.3.1 III. etapa - vozovka

2 093 762,11 2 533 452,15

VON_III Vedlejší a ostatní náklady - III. etapa

95 700,00 115 797,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Libušina-Pavelkova, vozovka - III. etapa
Objekt:
SO 101,3.1 - III. etapa - vozovka

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Skanska a.s.

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2022
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004645
IČ: 25361520
DIČ:
IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH		2 093 762,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 093 762,11 0,00	21,00% 12,00%	439 690,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 533 452,15

General / Obecné

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libušina-Pavelkova, vozovka - III. etapa

Objekt: SO 101.3.1 - III. etapa - vozovka

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 30. 9. 2022

Projektant: Dopravní
projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 093 762,11

HSV - Práce a dodávky HSV	2 093 762,11
1 - Zemní práce	338 288,51
5 - Komunikace pozemní	1 127 407,74
8 - Trubní vedení	98 317,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	361 343,25
997 - Přesun sutě	164 074,18
998 - Přesun hmot	4 350,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Libušina-Pavlovka, vozovka - III. etapa
 Objekt: SO 101.3.1 - III. etapa - vozovka
 Místo: Olomouc
 Zadavatel: Statutární město Olomouc
 Uchazeč: Skanska a.s.
 Datum: 30. 9. 2022
 Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Milena Uhlířová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 093 762,11	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 093 762,11	
D 1 Zemní práce							338 288,51	
1	K	113000001	Vybourání uliční vpusti vč. zaslepení přípojek, odvozu na skládku a poplatku ze skládku	kus	3,000	3 274,77	9 824,31	
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		3,000			
2	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného II přes 200 do 300 mm strojní pl přes 200 m2	m2	250,000	64,64	13 660,00	CS ÚRS 2022 02
	W		Vybourání nezapavňných podkl. vrstev voz. ze ŠD II, 30cmv případě nutnosti výměny nezapavňných vrstev					
	W		B.2-situace - graficky odečteno		250,000			
	W		250					
3	K	113154123	Frézování živičného krytu II 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 600 m2 bez překážek v trase	m2	1 043,000	18,56	19 358,08	CS ÚRS 2022 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno		1 043,000			
	W		1043					
4	K	113154321	Frézování živičného krytu II do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 043,000	13,92	14 518,56	CS ÚRS 2022 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno					
	W		celková tl. 7 cm		1 043,000			
	W		1043					
5	K	113154322	Frézování živičného krytu II 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 993,000	16,24	32 366,32	CS ÚRS 2022 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno					
	W		celková tl. 7 cm		1 043,000			
	W		1043					
	W		frézování asfaltových vrstev vozovky tl. 8 cm		950,000			
	W		210*0,5*2+370*2		1 993,000			
	W		Součet					
6	K	113202111	Vytírání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	210,000	80,34	16 871,40	CS ÚRS 2022 02
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		silniční obrubníky		210,000			
	W		210					
7	K	113203111	Vytírání obrub z dlažebních kostek	m	5,000	180,66	903,30	CS ÚRS 2022 02
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		kalen vpustí		5,000			
	W		2*3					
8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3	m3	150,200	109,90	16 506,98	CS ÚRS 2022 02
			strojně					

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		výkop pro výměnu obrubníku - je možné použít pro zpětný zásep za obrubní					
	VV		210*0,12		28,200			
	VV		výkop podloží tl. 50cm - v místě lokálních konstrukčních poruch vozovky a chodníku					
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		260*0,8		126,000			
	VV		Součet		150,200			
9	K	181251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	45,000	327,12	14 720,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		při opravě vpustí					
	VV		3*3*5		45,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	180,500	174,00	31 407,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		výkopek					
	VV		150,2		150,200			
	VV		vpustí					
	VV		45		45,000			
	VV		odpočet zásep					
	VV		-14,7		-14,700			
	VV		Součet		180,500			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	902,500	4,64	4 187,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		180,5*5		902,500			
12	K	187151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	265,200	52,20	14 887,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		185,2*45*2		265,200			
13	K	171000001	Nákup a dovoz zeminy	m3	14,700	539,24	7 912,13	
	VV		14,7		14,700			
14	K	171000003	Nákup a dovoz omítky	m3	31,500	788,80	24 847,20	
	VV		210*0,16		31,500			
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	324,900	139,20	45 226,08	CS ÚRS 2022 02
	VV		180,5*1,8		324,900			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet týh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	59,700	169,12	10 096,46	CS ÚRS 2022 02
	VV		zásep za obrubník, teréní úpravy - použít zeminu z výkopu chodníku					
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		210*0,07		14,700			
	VV		zásep po opravě stávajících vpustí					
	VV		3*3*5		45,000			
	VV		Součet		59,700			
17	M	58344197	Šlákladní frakce 0/63	t	81,000	336,40	27 248,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		3*3*5*1,8		81,000			
18	K	181351103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	210,000	38,74	8 136,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		210		210,000			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	210,000	46,40	9 744,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		210		210,000			
20	M	005724100	osivo směs travní parkové	kg	6,489	174,00	1 129,09	CS ÚRS 2022 02
	VV		210		210,000			
	VV		210*0,0309 *Přepočtené koeficientem množství		6,489			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	250,000	15,27	3 817,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		senec					
	VV		250		250,000			
22	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem/rm v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000	2,32	487,20	CS ÚRS 2022 02

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		210		-210,000			
23	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000	2,32	487,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		210		210,000			
24	K	183403163	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000	2,32	487,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		210		210,000			
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000	2,32	487,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		210		210,000			
26	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	630,000	9,26	5 846,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		3x		630,000			
	VV		210*3		630,000			
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,250	580,00	3 045,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		travník					
	VV		210*0,005*5		5,250			
	D	5	Komunikace pozemní				1 127 407,74	
28	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného val. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	500,000	220,45	110 225,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		sanace v místě lokálních poruch HDK 0/125 tl. 50cm					
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		250*2		500,000			
29	K	564831111	Podklad ze šterkodritě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	250,000	93,35	23 337,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		sanace fr. D-32					
	VV		250		250,000			
30	K	564861111	Podklad ze šterkodritě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	250,000	185,88	46 470,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		sanace tl. 20 cm - fr. 0-63					
	VV		250		250,000			
31	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	396,000	53,79	21 300,64	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		tl. celková 20 cm obsah obnažených značek JS					
	VV		(14+4)*12		216,000			
	VV		nájezd - tl. 20 cm					
	VV		90+60		180,000			
	VV		Soubět		396,000			
32	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	475,000	362,64	187 504,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		komunikace - z modifikovaného asfaltu					
	VV		108+370		475,000			
33	K	573191111	Posilák infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	475,000	32,48	15 428,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		komunikace					
	VV		475		475,000			
34	K	573231107	Posilák živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	2 002,000	19,14	38 318,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		komunikace					
	VV		2002		2 002,000			
35	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 001,000	334,08	334 414,08	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		komunikace					
	VV		1001		1 001,000			
36	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 001,000	370,04	370 410,04	CS ÚRS 2022 02

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		kommunikace					
	VV		1001		1 001,000			
	D	8	Trubní vedení				98 317,86	
37	K	891001129a	Kanalizační přípojka PVC DN 160 komplet	m	9,000	1 744,16	15 697,44	
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		včetně podklad, betonu - napojení na stávající přípojky po odstraněných vpustech a zemních prací pro přípojky		9,000			
	VV		9					
38	K	895941343	Osazení vpustí uliční DN 600 z betonových dílců dno vysoké s kašičkám	kus	3,000	1 980,64	5 941,92	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		9		3,000			
39	M	59224470	Vpust' uliční DN 500 kašička vysoké 500/525x65mm	kus	3,030	290,00	878,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		3		3,000			
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
40	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 600 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	3,000	1 408,92	4 226,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		8		3,000			
41	M	59224460	Vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	3,030	174,00	527,22	CS ÚRS 2022 02
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
42	M	59223964	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,030	174,00	527,22	CS ÚRS 2022 02
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
43	M	28661789	koš kelový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	3,030	696,00	2 108,68	CS ÚRS 2022 02
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
44	K	895941366	Osazení vpustí uliční DN 600 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	3,000	1 933,91	5 801,73	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		8		3,000			
45	M	59224463	Vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	3,030	348,00	1 054,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
46	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	3,000	1 403,60	4 210,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		8		3,000			
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 852,27	8 556,81	CS ÚRS 2022 02
	VV		8		3,000			
48	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř. D400 pro intenzivní provoz	kus	3,000	3 480,00	10 440,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 403,58	7 210,74	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		3		3,000			
50	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	3,000	2 436,00	7 308,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	2 614,23	15 685,38	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		3*2		6,000			
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 713,94	8 141,82	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		3		3,000			
	D	9	Osiatní konstrukce a práce, bourání				361 343,25	
53	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	210,000	175,59	36 873,90	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		210		210,000			

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	21,420	631,04	13 616,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		210*102 *Přepočtené koeficientem množství		21,420			
56	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	217,500	161,00	35 017,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		210,000			
	VV		210					
	VV		kolem vpusť a šachty		7,500			
	VV		2,5*3		217,500			
	VV		Součet					
58	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	22,185	631,04	13 999,62	CS ÚRS 2022 02
	VV		217,5*0,102 *Přepočtené koeficientem množství		22,185			
57	K	918131213	Osazení silničního obrubníku betonového slojstého a boční opěrku do lože z betonu prostého	m	210,000	372,77	78 281,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		100x25x15		210,000			
	VV		210					
58	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	214,200	145,00	31 059,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		210		210,000			
	VV		210*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		214,200			
59	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	180,000	47,86	8 615,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		pod rovník		180,000			
	VV		90*90					
60	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	312,500	54,28	16 956,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		400 g/m2		312,500			
	VV		250*1,25					
61	K	919735100	Zalití spáry modifikovanou asfalt.zalivkou	m	380,000	87,00	33 060,00	
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		v místě trhlín		380,000			
	VV		360					
	VV		pružná asf. zalivka - začátky úprav pro napojení na stávající stav, včetně vyčištění prořezaných spár		20,000			
	VV		11*9		380,000			
	VV		Součet					
62	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		prořezání asfaltového krytu před zalivkou začátky úprav, pro napojení na stávající stav - včetně vyčištění prořezaných spár					
	VV		B.2-situace - graficky odečteno		20,000			
	VV		20					
63	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	380,000	116,00	44 080,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		řezání asfaltového krytu tl.12 cm před řezováním asfaltového krytu včetně vyčištění prořezaných spár					
	VV		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		20,000			
	VV		11*9					
	VV		prořezání asfaltového krytu v místě trhlín do 150mm včetně vyčištění prořezaných spár					
	VV		B.2-situace - graficky odečteno		380,000			
	VV		360		380,000			
	VV		Součet					
64	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	210,000	232,00	48 720,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		210		210,000			
							164 074,18	
D 997 Přesun sutě								
65	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	l	529,308	40,66	21 521,69	CS ÚRS 2022 02
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	l	24 445,512	4,64	113 427,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		1746,108*14		24 445,512			

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	529,308	52,20	27 629,68	CS ÚRS 2022 02
68	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	43,050	114,84	4 943,66	CS ÚRS 2022 02
	vv		43,06		43,060			
69	K	99722R1	ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU	t	375,208	-50,00	-18 760,40	
	vv		ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU: R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby					
	vv		119,945+71,807+163,858		375,208			
70	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	110,000	139,20	15 312,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		110		110,000			
	D	998	Přesun hmot				4 350,57	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	183,105	23,76	4 350,57	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Libušina-Pavelkova, vozovka - III. etapa
Objekt:
VON_III - Vedlejší a ostatní náklady - III. etapa

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Skanska a.s.

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Milena Uhlářová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

IČ: 25381520

DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Cena bez DPH			95 700,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 700,00	21,00%	20 097,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			115 797,00
v CZK			

General / Obecné

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libušina-Pavlovka, vozovka - III. etapa
Objekt: VON_III - Vedlejší a ostatní náklady - III. etapa
Místo: Olomouc
Datum: 30. 9. 2022
Zadevatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Ing. Milena Uhlířová

Kód dílu - Pops Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	95 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 700,00
VRN1 - Průzkumná, geodetická a projektové práce	56 840,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 960,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 740,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Libušina-Pavlovka, vozovka - III. etapa
 Objekt: VON_III - Vedlejší a ostatní náklady - III. etapa
 Místo: Olomouc
 Zadavatel: Statutární město Olomouc
 Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 30. 9. 2022
 Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Milena Uhlířová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 700,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							95 700,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							58 640,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	3 480,00	3 480,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	W		Poznámka k položce:					
	W		vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	012103101	Vytyčení inženýrských sítí	sbr	1,000	2 320,00	2 320,00	
	W		Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	17 400,00	17 400,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	W		Obnova a doplnění vytyčovacího bodů stavby					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 480,00	3 480,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	013254302	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	11 600,00	11 600,00	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	1 160,00	1 160,00	
	W		Poznámka k položce:					

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Fotografie nebo videozáznamy zakryvaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
9	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2022 02
	W		Pasportizace stávajících objektů		1,000			
	W		1					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				35 960,00	
10	K	030001001	Náklady nařízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	4 640,00	4 640,00	
	W		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odborných míst,					
	W		zařízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
11	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	1 160,00	1 160,00	
	W		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Náklady na vyčistění objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čističích ploch,					
	W		zabezpečení staveniště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi a v okolí	sbr	1,000	15 080,00	15 080,00	CS ÚRS 2022 02
	W		přechodné dopravní značení během stavby					
	W		1		1,000			
13	K	038002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 800,00	5 800,00	
	W		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	W		Poznámka k položce:					
	W		odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů a tím					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	5 800,00	5 800,00	
	W		Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	W		Poznámka k položce:					
	W		- náklady na činnost koordinátora BOZP					
	W		- náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	W		- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	W		- přechodů přes výkopy					
	W		- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	1 740,00	1 740,00	
	W		Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a komplectací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby					
	W		objektů					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	1 740,00	1 740,00	
	W		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatních nákladů					
	W		Poznámka k položce:					
	W		- náklady na zřízení bankovních záruk					
	W		- náklady spojené s pojistným dílem					
	W		- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	W		- náklady spojené s předáním díla					

General / Obecné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 740,00	
17	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	1 740,00	1 740,00	
VV			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrské činnosti ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			Poznámka k položce:					
VV			- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky					
VV			- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				1 160,00	
18	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	1 160,00	1 160,00	
VV			Poznámka k položce:					
VV			Například:					
VV			- zřízení provoz vozidel v centru města					
VV			- práce v ochranných pásmech sil					
VV			- nutnost zajištění přístupu k okolním nemovitostem					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			