

S M L O U V A O D Í L O

č. S945/2025/096

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství západní Čechy, na

základě Pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, Karlovarská 458,
362 36 Pernink

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim


IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2849177349/0800
datová schránka: Hmgsi65
kontakt: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce nakládacího místa Ostrov nádraží**“, evidenční číslo zakázky **S945/2025/096**, a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jirím Oboznenkem – OH PROJEKT s.r.o., Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, IČO: 190 76 851, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je SO 101 Zpevněné plochy: Nezbytná úprava a vyrovnaní stávající plochy dotčené výstavbou rampy, SO 201 Boční rampa: Rekonstrukce stávajících ramp + výstavba nové, SO 401 Veřejné osvětlení: Nové osvětlení plochy, SO 651 Kolejový svršek: Nutné vyrovnaní stávající kusé koleje pro vybudování nové rampy.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě a 2 paré tištěné dokumentace, v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, objednateli,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby pro vklad do katastru (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- zajištění a splnění všech podmínek rozhodnutí povolení stavby vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem, odbor staveb drah, dne 10. 9. 2024 pod číslem jednacím DESU/123/016613/24, včetně podmínek dotčených orgánů státní správy a správce sítí.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného

(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **3. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2. 7. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **9 209 449,88 Kč** (slovy: devět milionů dvě stě devět tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých osmdesát osm haléřů) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového řízení této stavby. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít kopii pravomocného rozhodnutí povolení stavby vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem, odbor staveb drah, dne 10. 9. 2024 pod číslem jednacím DESU/123/016613/24 a dále 2 vyhotovení projektové dokumentace v písemné formě. O předání a převzetí sepiší a podepiší zápis.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek

.bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)] a osobou s odbornou způsobilostí dle Předpisu SŽ Zam 1. Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci zakázky účast vybraných osob ze Seznamu techniků (příloha smlouvy č. 2).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
23. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby pro vklad do katastru v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. I. odst. 21 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. této smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 2. 7. 2025, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 5. 1. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka

či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako

udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
- 2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
- 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

- 1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
- 2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
- 3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Seznam techniků

V Karlových Varech dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mgr. David Horn
ředitel
GRACCULUS s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02/2024
Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží

KSO:
Místo: Žst Ostrov nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 09.05.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p - ORŽ západní Čechy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 209 449,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 209 449,88	1 933 984,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 143 434,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	02/2024		
Stavba:	Nakládací místo Ostrov nádraží		
Místo:	Žst Ostrov nad Ohří	Datum:	09.05.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy	Projektant:	
Uchazeč:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 209 449,88	11 143 434,35
SO 01-10-01	žst. Ostrov nad Ohří, železniční svršek u rampy	491 077,71	594 204,03
SO 01-52-01	žst. Ostrov nad Ohří, rampa u vlečky Lesy ČR	5 190 528,72	6 280 539,75
SO 01-52-02	žst. Ostrov nad Ohří, zpevněné plochy u rampy	3 093 310,75	3 742 906,01
SO 01-86-01	žst. Ostrov nad Ohří, rozvody NN, osvětlení rampy	329 532,70	398 734,57
VRN	VRN	105 000,00	127 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nakládací místo Ostrov nádraží

Objekt:

SO 01-10-01 - žst. Ostrov nad Ohří, železniční svršek u rampy

KSO:

Místo: Žst Ostrov nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 09.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

491 077,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	491 077,71	21,00%	103 126,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

594 204,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-10-01 - žst. Ostrov nad Ohří, železniční svršek u rampy

Místo: Žst Ostrov nad Ohří
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 09.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		491 077,71
HSV - Práce a dodávky HSV		491 077,71
1 - Zemní práce		50 941,68
5 - Komunikace pozemní		408 475,18
997 - Přesun sutě		31 660,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-10-01 - žst. Ostrov nad Ohří, železniční svršek u rampy

Místo: Žst Ostrov nad Ohří Datum: 09.05.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 491 077,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				491 077,71
D	1		Zemní práce				50 941,68
1	K	R02	Zřízení dočasného pažení kolejového lože do ocelových zápor včetně výdřevy	m2	148,800	342,35	50 941,68
	PP		Položka zahrnuje: - opotřebení ocelových zápor - jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění , - odstranění. - osazení pažin bez ohledu na druh - jejich opotřebení - odstranění Položka nezahrnuje: - vrtý				
	VV		"pažení šterkového lože pro zřízení konstrukce rampy" 148,8		148,800		
D	5		Komunikace pozemní				408 475,18
2	K	512531111	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	39,400	246,40	9 708,16
	PP		Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo šterkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/512531111				
	VV		"odtěžení lože pro zřízení pažení" 39,4		39,400		
3	K	512533121	Odstranění kolejového lože z kameniva mezi pražci koleje	m3	27,000	1 425,60	38 491,20
	PP		Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo šterkopísku) mezi pražci koleje nebo kolejového rozvětvení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/512533121				
	VV		"výkop pro táhla" 0,15*0,4*2,5*90 + 0,15*0,5*180,0		27,000		
4	K	514591111	Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách	m3	107,725	533,30	57 449,74
	PP		Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/514591111				
	VV		"doplnění po ASP" 41,4		41,400		
	VV		"doplnění za hlavami po odstranění pažení" 157,3*0,25		39,325		
	VV		"doplnění mezi pražci" 27		27,000		
	VV		Součet		107,725		
5	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	193,905	615,00	119 251,58
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD				
	VV		107,725*1,8		193,905		
6	K	543131121	Zdvih a vyrovnnání nivelety koleje pražce betonové	m	230,000	501,60	115 368,00
	PP		Zdvih a vyrovnnání nivelety koleje pražce betonové				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/543131121				
	VV		"km 169.778 - 170.008" 230		230,000		
7	K	543131125	Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové	m	230,000	139,95	32 188,50
	PP		Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/543131125				
	VV		"km 169.778 - 170.008" 230		230,000		
8	K	543131131	Přesná úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové	m	230,000	156,60	36 018,00
	PP		Přesná úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/543131131 "km 169.778 - 170.008" 230		230,000		
D	997		Přesun sutě				31 660,85
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	119,520	264,90	31 660,85
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 "vytěžené kamenivo na mezideponii" 119,52		119,520		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nakládací místo Ostrov nádraží

Objekt:

SO 01-52-01 - žst. Ostrov nad Ohří, rampa u vlečky Lesy ČR

KSO:

Místo: žst. Ostrov nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 09.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 190 528,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 190 528,72	21,00%	1 090 011,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 280 539,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-52-01 - žst. Ostrov nad Ohří, rampa u vlečky Lesy ČR

Místo: žst. Ostrov nad Ohří
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 09.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 190 528,72
HSV - Práce a dodávky HSV		5 073 426,27
1 - Zemní práce		335 014,05
2 - Zakládání		11 950,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 270 627,00
4 - Vodorovné konstrukce		84 001,89
5 - Komunikace pozemní		44 287,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		129 173,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		664 700,65
997 - Přesun sutě		1 533 670,98
PSV - Práce a dodávky PSV		117 102,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		117 102,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-52-01 - žst. Ostrov nad Ohří, rampa u vlečky Lesy ČR

Místo: žst. Ostrov nad Ohří Datum: 09.05.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 190 528,72

D HSV Práce a dodávky HSV 5 073 426,27

D 1 Zemní práce 335 014,05

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	25,000	103,00	2 575,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101

2	K	122352502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	738,675	261,40	193 089,65
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122352502

VV	"úsek rampy 50m"4.95*51,5	254,925
VV	"úsek bez stáv. rampy" 3.5*78	273,000
VV	"úsek rampy 30m" 10.5*31,5	330,750
VV	"odečet bet. konstrukce rampy" -120	-120,000
VV	Součet	738,675

3	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	13,440	2 323,20	31 223,81
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312121

VV	"výkop pro vývody odvodnění pod zpevněnou plochu" 4*1,2*1,4*2,0	13,440
----	---	--------

4	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	550,970	64,95	35 785,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112

VV	13,44+738,675-(384,855+17,435)/2	550,970
----	----------------------------------	---------

5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	416,638	138,20	57 579,37
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV	"Zásyp rubu zdi - z výzisku stavby"	
VV	"v úseku stáv. rampy 50m" 2,88*51,5	148,320
VV	"v úseku bez stáv. ramp" 2,14*78	166,920
VV	"v úseku stáv. rampy 30m" 2,21*31,5	69,615
VV	"Zásyp líce zdi - z výzisku stavby"	
VV	0.11*157,3+2*0,6	18,503
VV	"pro vývody odvodnění pod zpevněnou plochu - nový materiál"	
VV	4*1,2*1,4*2,0 - 8*0,008*2,5 "odečet trubek"	13,280
VV	Součet	416,638

6	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	25,232	585,00	14 760,72
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV	13,28*1,9	25,232
----	-----------	--------

D 2 Zakládání 11 950,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	184,000	64,95	11 950,80
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214				
	VV		"odvodnění rubu"				
	VV		"podél rubu zdi" 164		164,000		
	VV		"vývody" 8*2,5		20,000		
	VV		Součet		184,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 270 627,00
8	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	239,496	4 452,80	1 066 427,79
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321611				
	VV		"opěrná rampová zeď" 1.51*6.0* 26		235,560		
	VV		"koncová křídla" 2*2,4*2,05*0,4		3,936		
	VV		Součet		239,496		
9	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	728,870	505,10	368 152,24
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121				
	VV		2,05*157,3+2,23*156,5+2*2,05*2,4+2*2,05*2,0+2*2,025*0,4+2 5*1,51		728,870		
10	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	728,870	133,80	97 522,81
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122				
	VV		2,05*157,3+2,23*156,5+2*2,05*2,4+2*2,05*2,0+2*2,025*0,4+2 5*1,51		728,870		
11	K	R311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B500B	t	15,040	49 104,00	738 524,16
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"0,8 % vyztužení objemu betonu" 239,496*0,008*7,85		15,040		
	D	4	Vodorovné konstrukce				84 001,89
12	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	23,113	3 634,40	84 001,89
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131				
	VV		"pokladní beton konstrukce rampy tl.100mm"				
	VV		"pod rampovou zdi" 1,45*156,5*0,1		22,693		
	VV		"pod koncovými křídly" 2*0,7*3,0*0,1		0,420		
	VV		Součet		23,113		
	D	5	Komunikace pozemní				44 287,03
13	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	354,438	124,95	44 287,03
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111				
	VV		"pod rampovou zdi" 2,215*156,5		346,648		
	VV		"pod koncovými křídly" 2*3,265*1,0+2*1,05*0,6		7,790		
	VV		Součet		354,438		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				129 173,87
14	K	R62861351	Ochranný nátěr OK - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 160 µm	m2	34,496	792,00	27 320,83
	PP		Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm				
	VV		34,496		34,496		
15	K	R62861361	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	1 909,824	49,20	93 963,34
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg				
	VV		156,8*12,18		1 909,824		
16	K	634662113	Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	45,500	173,40	7 889,70
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634662113				
	VV		1,82*25		45,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	664 700,65			
17	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	37,750	156,60	5 911,65
PP			Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121				
VV			25*1,51	37,750			
18	K	R925381116	Ochranný úhelník pro zpevnění hrany rampy 100x100x8 mm včetně upevnění dle PD	m	53,000	968,00	51 304,00
PP			Ochranná železniční zařízení ochranný úhelník pro zpevnění horní hrany obvodového zdíva rampy 125 x 80 x 10 mm				
VV			53	53,000			
19	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	120,000	5 016,00	601 920,00
PP			Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211				
VV			"Bourání stávajících železobetonových konstrukcí ramp (50m + 30m)"				
VV			(1,35*50,0+1,75*30,0)	120,000			
VV			Součet	120,000			
20	K	R01	Demontáž ochranných úhelníků L hrany rampy	m	53,000	105,00	5 565,00
PP			Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40				
D 997			Přesun sutě	1 533 670,98			
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	550,970	264,90	145 951,95
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
VV			"na meziskládku"				
VV			13,44+738,675-(384,855+17,435)/2	550,970			
22	K	997241532	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	1 101,940	395,20	435 486,69
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí pro dráhy kolejové vodorovné přemístění sutí na vzdálenost do 7 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997241532				
VV			"likvidace vybouraných hmot stávající rampy"				
VV			291,392	291,392			
VV			"likvidace odtěžené zeminy minus využití pro zásypy"				
VV			((738,675+13,44)-(384,855+17,435)/2)*2	1 101,940			
23	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	291,392	2 129,60	620 548,40
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602				
VV			291,392	291,392			
24	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 101,940	301,00	331 683,94
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873				
VV			"likvidace odtěžené zeminy minus využití pro zásypy"				
VV			((738,675+13,44)-(384,855+17,435)/2)*2	1 101,940			
D PSV			Práce a dodávky PSV	117 102,45			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	117 102,45			
25	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	365,730	36,10	13 202,85
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711122131				
VV			"Nátěry asfaltové NP + 2x NA (dle PD)"				
VV			"opěrná zeď rampy" 2,22*156,5	347,430			
VV			"koncová křídla"4,85*2 "rub"+3,5*2 "líc"+"konce křidel"	18,300			
VV			0,4*2,0*2				
VV			Součet	365,730			
26	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,684	151 900,00	103 899,60
PP			lak hydroizolační asfaltový				
P			Poznámka k položce:				
VV			Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2				
VV			365,73*0,00187 'Přepočtené koeficientem množství	0,684			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nakládací místo Ostrov nádraží

Objekt:

SO 01-52-02 - žst. Ostrov nad Ohří, zpevněné plochy u rampy

KSO:

Místo: Žst Ostrov nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 09.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 093 310,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 093 310,75	21,00%	649 595,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 742 906,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-52-02 - žst. Ostrov nad Ohří, zpevněné plochy u rampy

Místo: Žst Ostrov nad Ohří
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 09.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 093 310,75
HSV - Práce a dodávky HSV		3 093 310,75
1 - Zemní práce		136 776,36
5 - Komunikace pozemní		2 296 340,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		31 480,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		402 855,05
997 - Přesun sutě		225 857,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-52-02 - žst. Ostrov nad Ohří, zpevněné plochy u rampy

Místo: Žst Ostrov nad Ohří Datum: 09.05.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 093 310,75

D HSV Práce a dodávky HSV 3 093 310,75

D 1 Zemní práce 136 776,36

1	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	151,000	78,10	11 793,10
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243 151	151,000			

2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	1 324,000	28,30	37 469,20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441 Poznámka k položce: Pouze se souhlasem TDI 1324	1 324,000			

3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	1 411,000	61,00	86 071,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP			Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113151111 "stávající plocha - žel.beton. panely" 1324+87	1 411,000			

4	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,436	97,70	1 410,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP			Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/180405114 "na začátku zdi" 7,8*1,2+"na konci zdi" 4,23*1,2	14,436			

5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,289	113,00	32,66
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	-------

PP VV			osivo směs travní parková 14,436*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	0,289			
-------	--	--	--	-------	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní 2 296 340,99

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	14,200	124,95	1 774,29
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111 0,1*142	14,200			

7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3 464,000	291,30	1 009 063,20
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------

PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111 "podklad nové panel plochy" (1324+408)*2	3 464,000			

8	K	567511121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	1 324,000	78,90	104 463,60
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP			Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky do 150 mm				
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567511121 Poznámka k položce: Pouze se souhlasem TDI				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	15,000	32,90	493,50
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571907111				
	VV		"úprava na konci zdi" 15		15,000		
10	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	1 819,000	133,80	243 382,20
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoli druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584121112				
	VV		"podklad nové panel plochy" 1324"stáv."+408"nové"+87"přeskládání"		1 819,000		
11	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	136,000	6 890,00	937 040,00
	PP		panel silniční 3,00x1,20x0,15m				
	VV		"dle TZ - 408m2 nových/užitých panelů" 408/3		136,000		
12	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	30,000	4,14	124,20
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599441111				
	VV		30		30,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 480,36
13	K	634662113	Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	181,600	173,35	31 480,36
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634662113				
	VV		142+24*1,2+27*0,4		181,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				402 855,05
14	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m	m	108,000	1 584,00	171 072,00
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911331123				
15	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	34,928	156,60	5 469,72
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121				
	VV		"doplnění vodorovné plochy" 0,2*142+24*0,2*1+27*0,16*0,4		34,928		
16	K	R9191311	Vyztužení betonu propojovacími trny D 12 mm v ŽB krytu	kus	300,000	74,80	22 440,00
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu klznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm				
	VV		"propojení nového/stávajícího beton. krytu" 300		300,000		
17	K	939391015	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 30/37	m3	25,416	4 523,20	114 961,65
	PP		Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu železového bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939391015				
	VV		"doplnění plochy mezi panely" 156,5*0,4*0,16		10,016		
	VV		"svah za zpevněnou plochou" (0,13*91)+(0,07*30,5)+(0,07*20,5)		15,400		
	VV		Součet		25,416		
18	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t	1,330	34 496,00	45 879,68
	PP		Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze sítí svařovaných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939591040				
	VV		"doplnění plochy mezi panely" 0,927		0,927		
	VV		"svah za zpevněnou plochou" 0,403		0,403		
	VV		Součet		1,330		
19	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	30,000	1 434,40	43 032,00
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111				
	VV		"řezání panelů" 30		30,000		
	D	997	Přesun sutě				225 857,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,000	484,90	8 728,20
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612				
	VV		"ořezané panely" 18		18,000		
21	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	72,360	395,10	28 589,44
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti pro dráhy kolejové vodorovné přemístění suti na vzdálenost do 7 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997241532				
	VV		30,0*0,16*1,5*2,5 "ořezané panely"		18,000		
	VV		151*0,15*2,4 "asfaltové kry"		54,360		
	VV		Součet		72,360		
22	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	18,000	2 129,60	38 332,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221625				
	VV		"ořezané panely" 18		18,000		
23	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	54,360	2 763,20	150 207,55
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645				
	VV		54,36		54,360		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nakládací místo Ostrov nádraží

Objekt:

SO 01-86-01 - žst. Ostrov nad Ohří, rozvody NN, osvětlení rampy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

329 532,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 532,70	21,00%	69 201,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

398 734,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-86-01 - žst. Ostrov nad Ohří, rozvody NN, osvětlení rampy

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 09.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		329 532,70
PSV - Práce a dodávky PSV		42 183,00
741 - Elektroinstalace - silnopr		42 183,00
M - Práce a dodávky M		287 349,70
21-M - Elektromontáže		175 442,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		111 907,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt:

SO 01-86-01 - žst. Ostrov nad Ohří, rozvody NN, osvětlení rampy

Místo: Datum: 09.05.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 329 532,70

D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 183,00
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				42 183,00
1	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	60,000	27,30	1 638,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)				
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x1,5mm2	m	60,000	16,70	1 002,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x1,5mm2				
48	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	315,00	315,00
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg				
49	M	35711000	rozvodnice přisazená IP44/12 modulů plastová	kus	1,000	388,00	388,00
	PP		rozvodnice přisazená IP44/12 modulů plastová				
50	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	95,00	95,00
	PP		Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu				
51	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	1,000	271,00	271,00
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 2A				
52	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	174,00	522,00
	PP		Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu				
53	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	506,00	506,00
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 16A				
54	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	1,000	588,00	588,00
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 20A				
55	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	565,00	565,00
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 10A				
58	K	741330041	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A	kus	1,000	211,00	211,00
	PP		Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A				
59	M	35821106	stykač vzduchový 3pólový 10A, C230V AC	kus	1,000	846,00	846,00
	PP		stykač vzduchový 3pólový 10A, C230V AC				
56	K	741330301	Montáž přepínač na DIN jednopólový	kus	1,000	674,00	674,00
	PP		Montáž přepínač na DIN jednopólový				
57	M	35822404	přepínač 1L/10A na DIN 1-0-2	kus	1,000	721,00	721,00
	PP		přepínač 1L/10A na DIN 1-0-2				
60	K	741330602	Montáž relé spínače se zapojením vodičů	kus	1,000	229,00	229,00
	PP		Montáž relé spínače se zapojením vodičů				
61	M	35821381	soumrakový spínač s vestavěným čidlem 230V/10A IP65	kus	1,000	5 960,00	5 960,00
	PP		soumrakový spínač s vestavěným čidlem 230V/10A IP65				
34	K	741372831	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru do 3 m bez zachování funkčnosti	kus	12,000	154,00	1 848,00
	PP		Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru do 3 m bez zachování funkčnosti				
3	K	741420911	Nátěry svodových vodičů uzemnění a svorek	m	5,000	44,20	221,00
	PP		Nátěry svodových vodičů uzemnění a svorek				
4	M	24613620	nátěr asfaltový	kg	2,000	71,50	143,00
	PP		nátěr asfaltový				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	14 600,00	14 600,00
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč				
6	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
	PP		Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V				
7	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	3 990,00	3 990,00
	PP		Měření zemních odporů zemniče				
8	K	741990062	montáž manžet na stožáry	kus	5,000	1 040,00	5 200,00
	PP		montáž manžet na stožáry				
9	M	28342010	manžeta na stožáry	kus	5,000	120,00	600,00
	PP		manžeta na stožáry				
D	M		Práce a dodávky M				287 349,70
D	21-M		Elektromontáže				175 442,70
10	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	36,000	31,20	1 123,20
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2				
33	K	210100098	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	60,000	45,30	2 718,00
	PP		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2				
46	K	210191501	Montáž kompaktních pilířů plastových	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
	PP		Montáž kompaktních pilířů plastových				
47	M	35711733	kompaktní plastový pilíř SS300 IP44 prázdný š470 v1855 h250 mm	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
	PP		kompaktní plastový pilíř SS300 IP44 prázdný š470 v1855 h250 mm				
12	K	210202016	Montáž svítidlo venkovní na stožár ocelový	kus	5,000	414,00	2 070,00
	PP		Montáž svítidlo venkovní na stožár ocelový				
13	M	34848110	reflektor LED, hliníková slitina, prášková barva, skleněný kryt, naklápěcí držák, 200W, 27800lm, 2700K, IP65	kus	5,000	2 100,00	10 500,00
	PP		reflektor LED, hliníková slitina, prášková barva, skleněný kryt, naklápěcí držák, 200W, 27800lm, 2700K, IP65				
14	M	31674066	stožár osvětlovací silniční ocelový bezpaticový třístupňový, žár.zinek, H10, vetknutý, rozměry 133/102/76mm	kus	5,000	8 170,00	40 850,00
	PP		stožár osvětlovací silniční ocelový bezpaticový třístupňový, žár.zinek, H10, vetknutý, rozměry 133/102/76mm				
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících	kus	5,000	3 220,00	16 100,00
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících				
16	M	31673000	držák reflektoru 76/500mm	kus	5,000	3 260,00	16 300,00
	PP		držák reflektoru 76/500mm				
35	K	210204012-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 18 m	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 18 m				
17	K	210204105	Montáž držáků osvětlení na stožár	kus	5,000	1 590,00	7 950,00
	PP		Montáž držáků osvětlení na stožár				
18	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	5,000	811,00	4 055,00
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy				
19	M	34562692	svorkovnice stožárová SV-9.10.4	kus	5,000	73,90	369,50
	PP		svorkovnice stožárová SV-9.10.4				
22	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	90,000	66,50	5 985,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě				
23	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	90,000	44,50	4 005,00
	PP		drát D 10mm FeZn				
25	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	5,000	136,00	680,00
	PP		Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby				
27	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	5,000	17,00	85,00
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	210812033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v trubce (např. CYKY)	m	280,000	33,40	9 352,00
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v trubce (např. CYKY)				
29	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 5x6mm2	m	280,000	132,00	36 960,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 5x6mm2				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	111 907,00			
30	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	4,000	3 260,00	13 040,00
PP			beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8				
36	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	5,000	1 100,00	5 500,00
PP			Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
38	K	460171292	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	245,000	200,00	49 000,00
PP			Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3				
37	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,000	285,00	285,00
PP			Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3				
39	K	460451312	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	245,000	88,00	21 560,00
PP			Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3				
42	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	250,000	7,17	1 792,50
PP			EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem				
40	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	250,000	22,00	5 500,00
PP			Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm				
31	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	255,000	30,00	7 650,00
PP			Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm				
32	M	34571351	trubka HDPE40 vrapovaná ohebná	m	255,000	24,90	6 349,50
PP			trubka HDPE40 vrapovaná ohebná				
45	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	7,000	70,00	490,00
PP			Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm				
44	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	kus	1,000	75,00	75,00
PP			Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm				
43	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	7,000	95,00	665,00
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nakládací místo Ostrov nádraží

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Žst Ostrov nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 09.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 000,00	21,00%	22 050,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 050,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt: VRN - VRN

Místo: Žst Ostrov nad Ohří
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 09.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nakládací místo Ostrov nádraží
Objekt: VRN - VRN

Místo: Žst Ostrov nad Ohří Datum: 09.05.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p - OŘ západní Čechy Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 105 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

3	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000
VV "Geodetické zaměření skutečného provedení na vklad do katastru" 1 1,000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN2 Příprava staveniště 30 000,00


1	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Příprava staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000
VV "Vytyčení stavby včetně sítí" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00


2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo jednací*):		
Titul, jméno, příjmení:		
Datum narození:	16.12.1966	
VSTUPNÍ ŠKOLENÍ	VŠ-00**) VŠ-01**)	Dne: 24.04.2023
Pro pracovní činnost (specifikace):		
S výsledkem:	Prospěl	
Titul, jméno, příjmení, razítko a podpis pověřeného zaměstnance***):		

Pro zaměstnance SŽ je ze systému IS vzdělávání generována pouze lícová strana.

*) Pouze u dokumentu generovaného ze systému IS vzdělávání.

**) Konkrétní druh školení zaškrtněte (v elektronické podobě se generuje pouze konkrétní druh školení).

***) Titul, jméno, příjmení vypsát hůlkovým písmem, školitelé zaměstnanců SŽ podepisují v IS vzdělávání kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis.

Z Á P I S

o proškolení a ověření znalostí pro získání elektrotechnické
kvalifikace podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., přílohy č. 4

osoba poučená

Jméno, příjmení:

[REDACTED]

Datum narození:

[REDACTED]

Organizace:

GRACCULUS s.r.o.

Školen dne:

24.04.2023

Pro výkon funkce:

dělník

Rozsah školení / znalostí:

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) - čl. 3 až 6,8; ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) čl. 4.2.1.1
tab. 2,5.2.1.1 až 5.2.1.5.2; ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100); ČSN EN 50 119 ed. 3 (34 1531)
- informativně čl. 3.1,3.2, 5.2.8, 5.2.10; ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520)- čl. 3.10.8, 5.1.2.1 a obr. 14;
EP ESČ 00.01.12; ČSN 33 0010 ed. 2, ČSN 33 1500 - informativně část 2 a 3;
ČSN 33 1600 ed. 2 - informativně; ČSN 34 0350 ed. 2; ČSN 34 1500 ed. 2 - informativně čl. 6.4.1,
příloha A; ČSN 34 1530 ed. 2 - čl.5.1.2; ČSN 34 3085 ed. 2, TNŽ 34 3109;
MPBP příslušného obvodu (zařízení) v platném znění *)

Další ČSN a předpisy potřebné pro výkon zaměstnání:*)

[REDACTED]

Podpis poučeného

[REDACTED]

Podpis školitele, razítko **)

Znalosti z výše uvedených předpisů a norem byly ověřeny dne:
s výsledkem:

24.04.2023

PROSPĚL *)

~~NEPROSPĚL *)~~

[REDACTED]

Podpis zkoušeného

[REDACTED]


Podpis zkoušejícího, razítko **)

Ověření znalostí musí být znovu provedeno do dne:

23.04.2028

*) Nehodící škrtněte, doplňte (ČSN včetně platné editace).

**) Razítko musí mít všechny náležitosti obchodní firmy



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo jednací*):		
Titul, jméno, příjmení:		
Datum narození:		
VSTUPNÍ ŠKOLENÍ	VŠ-00**) VŠ-01**)	Dne: 24.04.2023
Pro pracovní činnost (specifikace):		
S výsledkem:	Prospěl	
Titul, jméno, příjmení, razítko a podpis pověřeného zaměstnance***):		

Pro zaměstnance SŽ je ze systému IS vzdělávání generována pouze lícová strana.

*) Pouze u dokumentu generovaného ze systému IS vzdělávání.

**) Konkrétní druh školení zaškrtněte (v elektronické podobě se generuje pouze konkrétní druh školení).

***) Titul, jméno, příjmení vypsát hůlkovým písmem, školitelé zaměstnanců SŽ podepisují v IS vzdělávání kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis.

Z Á P I S

o proškolení a ověření znalostí pro získání elektrotechnické
kvalifikace podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., přílohy č. 4

osoba poučená

Jméno, příjmení:



Datum narození:



Organizace:

GRACCULUS s.r.o.

Školen dne:

24.04.2023

Pro výkon funkce:




Rozsah školení / znalostí:

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) - čl. 3 až 6,8; ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) čl. 4.2.1.1
tab. 2,5.2.1.1 až 5.2.1.5.2; ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100); ČSN EN 50 119 ed. 3 (34 1531)
- informativně čl. 3.1,3.2, 5.2.8, 5.2.10; ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520)- čl. 3.10.8, 5.1.2.1 a obr. 14;
EP ESČ 00.01.12; ČSN 33 0010 ed. 2, ČSN 33 1500 - informativně část 2 a 3;
ČSN 33 1600 ed. 2 - informativně; ČSN 34 0350 ed. 2; ČSN 34 1500 ed. 2 - informativně čl. 6.4.1,
příloha A; ČSN 34 1530 ed. 2 - čl.5.1.2; ČSN 34 3085 ed. 2, TNŽ 34 3109;
MPBP příslušného obvodu (zařízení) v platném znění *)

Další ČSN a předpisy potřebné pro výkon zaměstnání:*)



Podpis poučeného




Podpis školitele, razítko **)

Znalosti z výše uvedených předpisů a norem byly ověřeny dne:
s výsledkem:


24.04.2023

PROSPĚL*)



Podpis zkoušeného

~~**NEPROSPĚL*)**~~



Podpis zkoušejícího, razítko **)

Ověření znalostí musí být znovu provedeno do dne:

23.04.2028

*) Nehodící škrtněte, doplňte (ČSN včetně platné editace).

**) Razítko musí mít všechny náležitosti obchodní firmy