

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rybník Kníže - Oprava levého břehu_rozdíl
Objekt:
SO 01 - Oprava levého břehu

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
Město Jičín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 331,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 331,54	21,00%	31 569,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 901,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rybník Kníže - Oprava levého břehu_rozdíl
Objekt: SO 01 - Oprava levého břehu

Místo: Jičín Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Město Jičín Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 150 331,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	-30,000		
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-30,000		
3	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-17,271		
4	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	-17,271		
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-50,000		
6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,521		
7	K	122251405	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	27,343		
8	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-13,520		
9	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-30,000		
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,343		
42	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	26,721		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,343		
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	9,943		
13	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-17,234		
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	-0,431		
15	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-23,697		
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	-0,592		
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	21,471		
18	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	58,350		
19	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	13,671		
20	K	184602113	Výsadba sazenic rychlerostoucích dřevin s vykopáním jam D 0,5 a hl 0,6 m v nezabuřeněné zemině skupiny 3	kus	-30,000		
21	M	02650442	habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm	kus	-30,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
22	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	-26,000		
23	M	31327500	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1000mm	m	-27,300		
D		4	Vodorovné konstrukce				
24	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	7,864		
25	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	30,000		
27	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	18,349		
28	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	52,425		

D 5 Komunikace pozemní

29	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000		
30	K	567120111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm	m2	0,000		
31	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-19,240		
32	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-19,240		
33	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-19,240		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

34	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	-28,700		
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-27,600		
36	K	96604911R	Demontáž konstrukce - sloupku řadového	kus	0,000		
37	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	0,000		

D 99 Přesun hmot

38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	77,244		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,030		
40	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,150		
41	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-9,810		