


## Položkový rozpočet

Zakázka: Šarovy-zhotovení vodovodní přípojky pro Lesy ČR

Místo:  Šarovy

Objednatel:  IČ:   
DIČ:

Zhotovitel: Voka-SV IČ: 29359031  
Bohuslavice u ZLÍNA 286 DIČ: CZ29359031  
76351 Bohuslavice u Zlína

Vypracoval:


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 119 105,14        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 1 171,02          |
| Vedlejší náklady |  |  | 8 358,84          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>128 635,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 128 635,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 27 013,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH 155 648,00 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

5.11.2024

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                     | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce               | HSV      |  |  | 78 319,23  |
| 4           | Vodorovné konstrukce      | HSV      |  |  | 3 689,36   |
| 5           | Komunikace                | HSV      |  |  | 14 109,69  |
| 8           | Trubní vedení             | HSV      |  |  | 22 986,86  |
| M46         | Zemní práce při montážích | MON      |  |  | 1 171,02   |
| VN          | Vedlejší náklady          | VN       |  |  | 8 358,84   |
| Cena celkem |                           |          |  |  | 128 635,00 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| S: | Šarovy-zhotovení vodovodní přípojky pro Lesy ČR |
| O: | Šarovy                                          |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| Díl: 1   |               | Zemní práce                                                             |        |          |           | 78 319,23 |
| 1        | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min                      | h      | 2,00000  | 317,64    | 635,28    |
| 2        | 119001412R00  | Dočasné zajištění .a plast.potrubí DN80                                 | m      | 2,00000  | 646,14    | 1 292,28  |
| 3        | 120901123RT1  | Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem | m3     | 0,50000  | 12 471,40 | 6 235,70  |
| 4        | 132201210R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ                         | m3     | 11,10000 | 485,65    | 5 390,71  |
| 5        | 133201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3                         | m3     | 22,20000 | 206,88    | 4 592,74  |
| 6        | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                           | m3     | 11,10000 | 1 684,31  | 18 695,84 |
| 7        | 151101102R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m                     | m2     | 6,00000  | 244,08    | 1 464,48  |
| 8        | 151101311R00  | Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 6 m                      | m3     | 6,00000  | 15,04     | 90,24     |
| 9        | 161101103R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m                            | m3     | 15,10000 | 369,88    | 5 585,19  |
| 10       | 162100010RAC  | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km        | m3     | 15,10000 | 199,78    | 3 016,68  |
| 11       | 162100010RAA  | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km             | m3     | 15,10000 | 19,98     | 301,70    |
| 12       | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných                                | m3     | 15,10000 | 26,49     | 400,00    |
| 13       | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                                | m3     | 13,44000 | 481,47    | 6 470,96  |
| 14       | 175100020RA0  | Obsyp potrubí štěrkokopiskem                                            | m3     | 4,80000  | 1 109,22  | 5 324,26  |
| 15       | 175100020RA0  | Zásyp makadamem0/63                                                     | m3     | 8,76000  | 1 109,22  | 9 716,77  |
| 16       | 113107222RA0  | Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. do 50 m2                         | m2     | 5,00000  | 463,08    | 2 315,40  |
| 17       | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04         | m3     | 15,10000 | 428,81    | 6 475,03  |
| 18       | 199000003R00  | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04        | m3     | 0,60000  | 526,61    | 315,97    |
| Díl: 4   |               | Vodorovné konstrukce                                                    |        |          |           | 3 689,36  |
| 19       | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm                                | m3     | 1,68000  | 964,61    | 1 620,54  |
| 20       | 451573111R00  | Beton CP/20                                                             | m3     | 0,75000  | 2 758,42  | 2 068,82  |
| Díl: 5   |               | Komunikace                                                              |        |          |           | 14 109,69 |
| 21       | 577114116RT3  | Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm                      | m2     | 5,00000  | 678,74    | 3 393,70  |
| 22       | 577114116RT2  | Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7cm, podkladní            | m2     | 5,00000  | 668,71    | 3 343,55  |
| 23       | 599121111R00  | Zálivka živichná spár                                                   | m2     | 12,00000 | 614,37    | 7 372,44  |
| Díl: 8   |               | Trubní vedení                                                           |        |          |           | 22 986,86 |
| 24       | 8502451.R00   | Zhotovení vodovodní přípojky                                            | kus    | 1,00000  | 16 717,72 | 16 717,72 |
| 25       | 850265R00     | Instalatérské práce.propojení na stávající řád                          | kmpl   | 1,00000  | 3 343,54  | 3 343,54  |
| 26       | 85042.R00     | Vyvrtní otvoru                                                          | kus    | 1,00000  | 2 925,60  | 2 925,60  |
| Díl: M46 |               | Zemní práce při montážích                                               |        |          |           | 1 171,02  |
| 27       | 460030081RT3  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm        | m      | 6,00000  | 195,17    | 1 171,02  |
| Díl: VN  |               | Vedlejší náklady                                                        |        |          |           | 8 358,84  |
| 28       | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                              | Soubor | 1,00000  | 4 179,42  | 4 179,42  |
| 29       | 005121010R    | Hrazení výkopu ,přejezdové plechy                                       | Soubor | 1,00000  | 4 179,42  | 4 179,42  |