

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Skládkoviště U Králíka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Richard Kříž, Pod Hrází 576, Český Krumlov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.6.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 68518463
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			356 126,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	356 126,10	21,00%	74 786,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			430 912,58
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **Skládkoviště U Králíka**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Richard Kříž, Pod Hrází 576, Český Krumlov

Datum: 16.6.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	356 126,10
HSV - Práce a dodávky HSV	356 126,10
1 - Zemní práce	61 766,10
5 - Komunikace pozemní	264 792,00
998 - Přesun hmot	29 568,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Skládkoviště U Králíka

Místo:

Datum: 16.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Richard Kříž, Pod Hrází 576, Český Krumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 356 126,10

D HSV Práce a dodávky HSV 356 126,10

D 1 Zemní práce 61 766,10

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	196,350	160,00	31 416,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 196,350
VV 561*0,35

2	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	196,350	66,00	12 959,10	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	561,000	31,00	17 391,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním

D 5 Komunikace pozemní 264 792,00

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	561,000	140,00	78 540,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	561,000	332,00	186 252,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

D 998 Přesun hmot 29 568,00

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	369,600	80,00	29 568,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV 369,60

369,600